



IMPIANTO	STRUTTURA (pitch 9.6 m)	N. MODULI X STRUTTURA	N. STRUTTURE	N. MODULI COMPLESSIVI	POTENZA MODULO (Wp)	POTENZA COMPLESSIVA (MWp)	POTENZA CABINE (KVA)	NUMERO CABINE
SEZIONE C1	TIPO 1: 15x2	30	1108	33240	670	22.27	3125	2
	TIPO 2: 8x2	15	82	1230	670	0.82	2500	5
TOTALE SEZ C1						23.09		
SEZIONE C2	TIPO 1: 15x2	30	1058	31770	670	21.29	3125	4
	TIPO 2: 8x2	15	34	510	670	0.34	2500	2
TOTALE SEZ C2						21.63		
SEZIONE C3	TIPO 1: 15x2	30	736	22080	670	14.79	3125	0
	TIPO 2: 8x2	15	48	720	670	0.48	2500	5
TOTALE SEZ C3						15.28		
TOTALE			3067	89550		60.00		18

LEGENDA

- SITO CATASTALE
- FASCE DI RISPETTO
- LINEA ELETTRICA - BT
- LINEA ELETTRICA - MT
- CONDOTTE IRRIGUE
- BENI STORICO CULTURALI
- TRATTURI
- ACCESSO AREA IMPIANTO
- RECINZIONE IN PROGETTO
- FASCIA DI RISPETTO INSTALLAZIONE IMPIANTO
- TRACKER
- VIABILITÀ PERIMETRALE (LARGHEZZA 4 m)
- VIABILITÀ INTERNA (LARGHEZZA 3.5 m)
- FASCIA DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE ESTERNO RECINZIONE (LARGHEZZA 3 m)
- FILARI COLTIVAZIONE INTENSIVA INTERNO RECINZIONE
- CABINATI**
- CABINA DI SMISTAMENTO MT
- CABINA ELETTRICA DI CAMPO MT/BT
- LOCALE GUARDIANA E CONTROLLO ACCESSI
- MAGAZZINO

SCALA 1:4000 - 1 cm = 40 m



0		SA	CP	LC	11/2022
REV.	DESCRIZIONE	DESCR.	CONTROL.	APPROV.	DATA

Montana

Montano SpA
 Via Carlo Azeglio Fumagalli, 6
 20143 Milano
 Tel. +39.02.54118173
 Fax +39.02.54129862
 www.montanoventrale.com
 P.IVA 10414270156
 Cap. Soc. 600.000,00 €
 Milano (sede certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Spacca

Committente: **SOLAR CAPITAL 3 SRL**
VIA REINELLA SNC - 71017 TORREMAGGIORE (FG)

Progettati: **ING. LAURA CONTI**
Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726

Oggetto: **IMPIANTO INTEGRATO AGRIVOLTAICO COLLEGATO ALLA RTN**
POTENZA NOMINALE 60 MW
COMUNE DI RIGNANO GARGANICO
PROGETTO DEFINITIVO

Tavola: **STATO DI PROGETTO LAYOUT** N. Tav. **8**

N. Rev. 2748_5230_RG-RL_VIA_TO8_REV0_LAYOUT DI PROGETTO Scala 1:4000

È VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA