



NOTA
 L'idrosemina dovrà essere eseguita con il seguente miscuglio di semi (30 gr./mq):
30 % FABACEAE: Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Onobrichis arenaria, Astragalus purpureus.
60 % GRAMINACEAE e CYPERACEAE: Bromus erectus, Poa annua, Poa pratensis, Molina arundinacea, Brachypodium pinnatum, Hordeum murinum, Holcus lanatus, Avenella flexuosa, Phleum hirsutum, Phleum pratense, Carex rosae.
10 % MISTE: Lolium perenne, Plantago major, Taraxacum officinale, Ammi majus, Bellis perennis.

LEGENDA			
Idrosemina			
Erbaee tappezzanti			
	Specie	Dimensione di impianto	Sesto di impianto
6.00	Alnus glutinosa	circonf. fusto 16/18 cm	6,00 mt
8.00	Tilia cordata	circonf. fusto 16/18 cm	8,00 mt
6.00	Acer campestre	circonf. fusto 16/18 cm	6,00 mt
8.00	Quercus pubescens	circonf. fusto 16/18 cm	8,00 mt
8.00	Prunus avium	circonf. fusto 14/16 cm	8,00 mt
8.00	Acer pseudoplatanus	circonf. fusto 16/18 cm	8,00 mt
6.00	Ostrya carpinifolia	circonf. fusto 16/18 cm	6,00 mt
6.00	Fraxinus excelsior	circonf. fusto 16/18 cm	6,00 mt
8.00	Castanea sativa	circonf. fusto 10/12 cm	8,00 mt
6.00	Fraxinus ornus	circonf. fusto 16/18 cm	6,00 mt
8.00	Aesculus hippocastanum	circonf. fusto 18/20 cm	8,00 mt
2.00	Prunus sargentii	circonf. fusto 14/16 cm	2,00 mt
ARBUSTI:			
1	Euonymus europaeus	vaso Ø 26 cm	100 cm
2	Rosa canina	vaso Ø 20 cm	100 cm
3	Forsythia intermedia	vaso Ø 28 cm	100 cm
SEMI MONOSPERICI:			
1	Prunus spinosa	vaso Ø 28 cm	100 cm
2	Rosa canina	vaso Ø 20 cm	100 cm
3	Crataegus monogyna	vaso Ø 22 cm	100 cm
4	Euonymus europaeus	vaso Ø 26 cm	100 cm
5	Corylus avellana	vaso Ø 28 cm	100 cm

PLANIMETRIA DI PROGETTO - PARTE L
 Scala 1:1000

COMMITTENTE: 
 ALTA Sorveglianza: 
 GENERAL CONTRACTOR: 
 INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01
 TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIORNI
 PROGETTO ESECUTIVO
 ADEGUAMENTO S.P.7/S.P.163 TRA BORGO FORNARI E INNESTO S.P.160
 OPERE A VERDE DI INSERIMENTO AMBIENTALE PAESAGGISTICO
 PLANIMETRIA DI PROGETTO
 TAV. 10 DI 10

GENERAL CONTRACTOR: ITALFERR S.p.A.
 COIV
 Ing. Guagnoli
 SCALA: 1:1000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
1651	01	E	CV	P7	IA370E	0010	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima emissione	SC	13/09/12		13/09/12	P. PISANO	17/09/12	LANDE S.r.l. Ing. E. GHISLANDI

Nome: F.lli. PISANO & C. S.p.A.
 CUP: F81H0200000000