

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA MODANE-TORINO

ADEGUAMENTO LINEA STORICA TRATTA BUSSOLENO - AVIGLIANA

REALIZZAZIONE DI PRECEDENZE A MODULO 750 m NELLE LOCALITA' DI BORGONE-BRUZZOLO (BIN. DISPARI) E CONDOVE-VAIE (BIN. PARI)

LINEA DI CONTATTO - ELABORATI ECONOMICI

Computo Metrico a CORPO e MISURA Appaltatore - PM San Didero

SCALA:

-

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NT01	04	D	58	CM	LC0000	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	F.Acconci	Dicembre 2018	M. Reggiani	Dicembre 2018	F. Perrone	Dicembre 2018	M. Gambaro Dicembre 2018

File: NT0104D58CMLC000001A.PDF

n. Elab.:

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'
<p>LC01 - PM San Didero - LOTTO 04 LC01A - Precedenza dispari San Didero <i>LC1 - Materiali di fornitura dell'Appaltatore</i></p>		
1 MaCeP.766/0060	CARTELLO MONITORE PER PALI TE	
		Cadauno 95,00
2 MaCeP.766/0080	TARGA DI INDIVIDUAZIONE PER PALI TE	
		Cadauno 95,00
3 MaCeP.766/0370	TARGA DI IDENTIFICAZIONE DEI SEZIONATORI UNIPOLARI A CORNA A 3 KVCC	
		Cadauno 2,00
4 MaCeP.766/0720	SERIE DI N.4 CARTELLI INDICATORI PER PORTALI - PELLICOLA CLASSE 2	
		Cadauno 2,00
5 MaCeP.766/0790	TENDITORE M27 L= DA 720 A 1120 - ACCIAIO FE 590 UNI 7746	
		Cadauno 8,00
6 MaCeP.766/0810	VIERA CON GOLA DI DIAM. MM 14,5 MARCA A.189	
		Cadauno 20,00
7 MaCeP.766/0830	TENDITORE DEL DIAM. DI MM 16 PER CORDA PORTANTE - PER LINEE ALLO SCOPERTO MARCHE A 199 - A 200 - A 201	
		Cadauno 20,00
8 MaCeP.766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM 20 PER FILO DI CONTATTO - PER LINEE ALLO SCOPERTO MARCHE A 109 - A 110 - A111	
		Cadauno 23,00
9 MaCeP.766/0850	TENDITORE DEL DIAM. DI MM 20 PER CORDA PORTANTE - PER LINEE ALLO SCOPERTO MARCHE A 204 - A 203 - A 202	
		Cadauno 30,00
10 MaCeP.768/0390	CASSETTA DERIVAZIONE CAVI DI ALIMENTAZIONE PER COMANDI SEZIONATORI 3 KV C.C.	
		Cadauno 2,00
11 MaCeP.768/1060	ATTACCO DEL TIRANTE PALO-MENSOLA ALLA MENSOLA TUBOLARE DIAM. 76,1 MM MARCHE AM 590 - AM 591 - AM 592 - PI 1358	
		Cadauno 98,00
12 MaCeP.768/1170	ATTACCO DEL BRACCIO DI POLIGONAZIONE ALLA MENSOLA DIAM. MM 76,1 MARCHE AM 672 - AM 671 - AM 673	
		Cadauno 198,00
13 MaCeP.768/1830	TELAIO DI SOSTEGNO PER ARGANO A MOTORE MARCA AM 951	
		Cadauno 2,00
14 MaCeP.768/2060	FASCIA A PUNTA PER PALO LS 16 MARCA ALS 20	
		Cadauno 1,00
15 MaCeP.768/2080	FASCIA A PUNTA PER PALO LS 18G MARCA ALS 22	
		Cadauno 79,00

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'
16 MaCeP.768/2090	FASCIA A PUNTA PER PALO LS 20G MARCA ALS 582	Cadauno 10,00
17 MaCeP.768/2110	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 22G	Cadauno 1,00
18 MaCeP.768/4270	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 66 X 3800	Cadauno 68,00
19 MaCeP.768/4530	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1X5X4200 TIPO A	Cadauno 4,00
20 MaCeP.768/4890	MENSOLA TUBOLARE LUNGA PORTA-ISOLATORI DA MM 76,1 X 5 X 6500 MARCA AM 940	Cadauno 2,00
21 MaCeP.768/5080	ATTACCO DEL TREFOLO DI TERRA AL PALO LS 20 MARCHE ALS 585 - ALS 586	Cadauno 20,00
22 MaCeP.768/5090	ATTACCO DEL TREFOLO DI TERRA AL PALO LS 18 MARCA ALS 558 - ALS 559	Cadauno 158,00
23 MaCeP.768/5160	ATTACCO DEL TREFOLO DI TERRA AL PALO LS 16 MARCA ALS 495 - ALS 504	Cadauno 2,00
24 MaCeP.768/5200	ATTACCO DEL TIRANTE SNODATO AL PALO LS 16 MARCA ALS 499 - ALS 504	Cadauno 1,00
25 MaCeP.768/5210	ATTACCO DEL TIRANTE SNODATO AL PALO LS 18 MARCA ALS 500 - ALS 505	Cadauno 79,00
26 MaCeP.768/5330	ATTACCO DEL TIRANTE SNODATO AL PALO LS 20 MARCA ALS 583 - ALS 584	Cadauno 11,00
27 MaCeP.768/5470	ATTACCO DEL TREFOLO DI TERRA AL PALO LS 18 PORTANTI LE COLONNE DEI CONTRAPPESI MARCA ALS 491 - ALS 505	Cadauno 4,00
28 MaCeP.768/5700	ATTACCO SNODATO DELLA MENSOLA TUBOLARE AL PALO LS 12 - LS 14 - LS 16	Cadauno 1,00
29 MaCeP.768/5710	ATTACCO SNODATO DELLA MENSOLA TUBOLARE AL PALO LS 18 - LS 20	Cadauno 90,00
30 MaCeP.768/5790	ATTACCO DEL TREFOLO DI TERRA AL PALO LS/LSF 22	Cadauno 2,00
31 MaCeP.768/5830	ATTACCO DEL TIRANTE SNODATO AL PALO LS/LSF 22	Cadauno 1,00
32	ATTACCO SNODATO DELLA MENSOLA TUBOLARE AL PALO LS/LSF 22 - LS 24	

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'
MaCeP.768/6030		Cadauno 1,00
33 MaCeP.768/6400	TIRAFONDI DIAM. 42 MM DI LUNGHEZZA 1200 MM E CON KIT PER ISOLAMENTO PER SOSTEGNO LSU 16 PER LINEE DI CONTATTO.	Cadauno 1,00
34 MaCeP.768/6410	TIRAFONDI DIAM. 45 MM DI LUNGHEZZA 1200 MM E CON KIT PER ISOLAMENTO PER SOSTEGNO LSU 18 PER LINEE DI CONTATTO.	Cadauno 79,00
35 MaCeP.768/6420	TIRAFONDI DIAM. 52 MM DI LUNGHEZZA 1200 MM E CON KIT PER ISOLAMENTO PER SOSTEGNO LSU 20 E LSU 22 PER LINEE DI CONTATTO.	Cadauno 11,00
36 MaCeP.768/6440	TIRAFONDI DIAM. 36 MM DI LUNGHEZZA 1000 MM E CON KIT PER ISOLAMENTO PER PIASTRE DI ANCORAGGIO TIRANTE A TERRA TIPO "B" E "C" PER LINEE DI CONTATTO.	Cadauno 13,00
37 MaCeP.768/6450	TIRAFONDI DIAM. 36 MM DI LUNGHEZZA 1000 MM E CON KIT PER ISOLAMENTO PER PIASTRE DI ANCORAGGIO TIRANTE A TERRA TIPO "A" PER LINEE DI CONTATTO.	Cadauno 1,00
38 MaCeP.768/7630	REDANCIA USATA COME TERMINALE SUPERIORE PER I DUE TIRANTI DELLA TRASMISSIONE PER SEZIONATORI A CORNA 3 KV C.C.	Cadauno 4,00
39 MaCeP.768/7640	TERMINALE INFERIORE PER I DUE TIRANTI DELLA TRASMISSIONE PER SEZIONATORE A CORNA 3 KV C.C.	Cadauno 4,00
40 MaCeP.768/8350	TIRAFONDI DIAM. 42 MM DI LUNGHEZZA 1200 MM E CON KIT PER ISOLAMENTO PER PORTALI DI ORMEGGIO TRALICCIATI PER LINEE DI CONTATTO.	Cadauno 2,00
41 MaCeP.768/8860	FASCIA A PUNTA PER TRAVE DI ORMEGGIO A LUCE VARIABILE DA 10,80 A 27,60 M	Cadauno 12,00
42 MaCeP.768/9330	ATTACCO PER L'ORMEGGIO DELLE CORDE PORTANTI AI PALI LSFP18, TIPO 1	Cadauno 14,00
43 MaCeP.773/1910	ISOLATORE PORTANTE PER LINEE AEREE DI CONTATTO A 3 KV CC.- SOSTITUISCE IL 773/192	Cadauno 227,00
44 MaCeP.773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO IN VETRORESINA EPOSSIDICA CON COPERTURA ALETTATA CON ATTACCHI A FORCELLA.	Cadauno 46,00
45 MaCeP.773/2540	ISOLATORE DI SEZIONE PERCORRIBILE PER VELOCITÀ DI TRACCIATO MAGGIORE DI 30KM\H FINO A 100KM\H PER 1 FILO DI CONTATTO DA 100 E 150 MMQ	Cadauno 3,00
46 MaCeP.774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO PER CORDE O FILI DIAM. 10 - 14 MM MARCHE MS 691 - MS 692	Cadauno 295,00
47 MaCeP.774/0700	MORSETTO A CAVALLOTTO PER CORDE O FILI DIAM. 14 - 18 MM MARCHE MS 1080 - MS 1081	Cadauno 113,00
48 MaCeP.774/0900	SELLETTA IN RAME PER L'APPOGGIO DEL FILO DEL PENDINO SULLA CORDA PORTANTE MARCA MS 1170	

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'
49 MaCeP.774/1250	MORSETTO IN BRONZO ALLUMINIO PER INCROCIO MARCHE MS 876 - MS 853 - B 1391	Cadauno
		335,00
50 MaCeP.774/2130	MORSETTO PER PENDINO CONDUTTORE DA 16 MMQ IN CUNI2SI, PER CORDA PORTANTE SEZIONE 120 E 155 MMQ.	Cadauno
		11,00
51 MaCeP.774/2160	MORSETTO PER PENDINO CONDUTTORE DA 16 MMQ IN CUNI2SI, PER FILO SAGOMATO SEZIONE 100 E 150 MMQ.	Cadauno
		1.549,00
52 MaCeP.774/2570	MORSETTO PORTANTE AD UNA GOLA PER CORDA PORTANTE DA 120 MMQ	Cadauno
		34,00
53 MaCeP.774/2580	MORSETTO PORTANTE A DUE GOLE PER CORDE PORTANTI DA 120 MMQ	Cadauno
		74,00
54 MaCeP.774/2720	MORSETTO PER PENDINO IN BRONZO ALLUMINIO, PER CORDA PORTANTE DEL DIAM. 16,1 MM O PER FILO DI CONTATTO DA 150 MMQ MARCA MS 1223	Cadauno
		2.839,00
55 MaCeP.774/2750	MORSETTO IN BRONZO-ALLUMINIO DI COLLEGAMENTO TRA CORDA PORTANTE DEL DIAM. DI MM 12 E CORDA DEL DIAM. DI MM 14 MARCHE MS 1115 - MS 1116 - MS 1112	Cadauno
		96,00
56 MaCeP.774/2770	MORSETTO IN BRONZO-ALLUMINIO DI COLLEGAMENTO TRA FILO DI CONTATTO DA MMQ 100 E CORDA PORTANTE DEL DIAM. DI MM 12 PER SCAMBI AEREI E COLLEGAMENTI SPECIALI	Cadauno
		22,00
57 MaCeP.774/2800	MORSETTO IN BRONZO-ALLUMINIO DI COLLEGAMENTO TRA CORDA DEL DIAM. DI MM 10,5 E CORDA DEL DIAM. DI MM 12 MARCHE MS 1112 - MS 1113 - MS 1114	Cadauno
		26,00
58 MaCeP.774/2820	MORSETTO PER PENDINO IN BRONZO-ALLUMINIO SU FILO DI CONTATTO DA 100 MMQ MARCA MS 826	Cadauno
		335,00
59 MaCeP.774/2880	MORSETTO IN BRONZO-ALLUMINIO DI COLLEGAMENTO AD UNA VITE TRA 2 CORDE DEL DIAM. DI MM 16 MARCHE MS 1154 - MS 1156	Cadauno
		346,00
60 MaCeP.774/2900	MORSETTO IN BRONZO-ALLUMINIO DI COLLEGAMENTO A 3 VITI TRA 2 CORDE DEL DIAM. DI MM 16 MARCHE MS C3121153 - MS 1154 - MS 1156	Cadauno
		52,00
61 MaCeP.774/2950	MORSETTO IN BRONZO-ALLUMINIO PER SCAMBI PER FILO DA MMQ 100 MARCHE MS 1134 - MS 1135 - MS 1112	Cadauno
		38,00
62 MaCeP.774/3000	MORSETTO IN BRONZO-ALLUMINIO PER CAVALLOTTO DI CONTINUITA' NEGLI SCAMBI PER FILO DI CONTATTO DA MMQ 150 E CORDA DEL DIAM. DI MM 16 MARCHE MS 1144 - MS 114	Cadauno
		36,00
63 MaCeP.774/3240	MORSETTO IN BRONZO-ALLUMINIO DI COLLEGAMENTO TRA CORDA DEL DIAM. DI MM 19,6 E FILO DI CONTATTO DA MMQ 100 MARCHE MS 1197 - MS 1198 - MS 1203	Cadauno
		8,00
64 MaCeP.774/3250	MORSETTO IN BRONZO-ALLUMINIO DI COLLEGAMENTO TRA CORDA DEL DIAM. DI MM 14 E CORDA DEL DIAM DI MM 19,6 MARCHE MS 1199 - MS 1200 - MS 1203	Cadauno
		8,00

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'
65 MaCeP.774/3270	MORSETTO IN BRONZO-ALLUMINIO DI COLLEGAMENTO AD UNA VITE TRA DUE CORDE DEL DIAM. DI MM 14 MARCA MS 1204	
	Cadauno	10,00
66 MaCeP.774/3300	MORSETTO IN BRONZO-ALLUMINIO DI COLLEGAMENTO TRA FILO DI CONTATTO DA MMQ 150 E CORDE DEL DIAM. MM 16 A DI MM 16,5 MARCA MS 1208	
	Cadauno	145,00
67 MaCeP.774/3420	MORSA DI AMARRO AUTOSTRINGENTE PER CORDA PORTANTE DA 120 MMQ PER LINEE AEREE DI CONTATTO.	
	Cadauno	33,00
68 MaCeP.774/3440	MORSA DI AMARRO AUTOSTRINGENTE PER FILO SAGOMATO DA 100 MMQ PER LINEE AEREE DI CONTATTO.	
	Cadauno	23,00
69 MaCeP.774/5990	MORSETTO PORTANTE PER 2 CORDE DI ALIMENTAZIONE DA 155÷230 MM ² SU ISOLATORE PORTANTE.	
	Cadauno	20,00
70 MaCeP.775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE NORMALE MARCA PI 1571	
	Cadauno	99,00
71 MaCeP.775/2080	PERNO PER STAFFA RIBASSATA PER CORDA PORTANTE MARCA PI 1549	
	Cadauno	4,00
72 MaCeP.775/2250	PERNO PORTA ISOLATORE PER CORDA PORTANTE COMPLETO DI COPIGLIA DIAMETRO MM 6 MARCA PI 1390	
	Cadauno	124,00
73 MaCeP.775/2290	ATTACCO AD OCCHIOLO PER UN TIRANTINO DI POLIGONAZIONE MARCA PI 1588	
	Cadauno	35,00
74 MaCeP.775/2310	FORCELLA A 90°	
	Cadauno	8,00
75 MaCeP.775/2340	RACCORDO PER L'ATTACCO DEI TIRANTI DI POLIGONAZIONE ALL'ISOLATORE MARCA PI 1601	
	Cadauno	64,00
76 MaCeP.775/2690	STAFFA NORMALE PER CORDA PORTANTE CON ISOLATORI I 621 MARCHE PI 1541 - PI 1173	
	Cadauno	124,00
77 MaCeP.775/3520	TIRANTINO DI POLIGONAZIONE CON ATTACCO A BOTTONE L = 900 MM MARCA PI 1602	
	Cadauno	99,00
78 MaCeP.776/1640	PALO FLANGIATO TIPO LSU-16B CON ALTEZZA DI 9600 MM PER LINEE AEREE DI CONTATTO.	
	Cadauno	1,00
79 MaCeP.776/1660	PALO FLANGIATO TIPO LSU-18A CON ALTEZZA DI 8200 MM PER LINEE AEREE DI CONTATTO.	
	Cadauno	17,00
80 MaCeP.776/1670	PALO FLANGIATO TIPO LSU-18B CON ALTEZZA DI 9600 MM PER LINEE AEREE DI CONTATTO.	
	Cadauno	62,00
81	PALO FLANGIATO TIPO LSU-20A CON ALTEZZA DI 8200 MM PER LINEE AEREE DI CONTATTO.	

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'
MaCeP.776/1690		
		Cadauno
		3,00
82 MaCeP.776/1700	PALO FLANGIATO TIPO LSU-20B CON ALTEZZA DI 9600 MM PER LINEE AEREE DI CONTATTO.	
		Cadauno
		7,00
83 MaCeP.776/1730	PALO FLANGIATO TIPO LSU-22B CON ALTEZZA DI 9600 MM PER LINEE AEREE DI CONTATTO.	
		Cadauno
		1,00
84 MaCeP.776/4390	TRAVE DI ORMEGGIO TIPO T/24/ LUCE ASSE PILONE L=19200 MM	
		Cadauno
		2,00
85 MaCeP.779/0250	MESSA A TERRA DEI PALI TE MARCHE T 149 - T 72	
		Cadauno
		91,00
86 MaCeP.779/0510	VITE M12 X 50 CON DADI E ROSETTA MARCA T 158	
		Cadauno
		182,00
87 MaCeP.779/0520	VITE M12 X 40 CON DADO E ROSETTA MARCA T 119	
		Cadauno
		10,00
88 MaCeP.779/0540	PIASTRINA CON FORO DEL DIAM. DI MM 13 MARCA T 117	
		Cadauno
		10,00
89 MaCeP.779/0620	CAPOCORDA DI RAME AD UN FORO MARCA T 146	
		Cadauno
		10,00
90 MaCeP.779/8460	PONTICELLO PER SCAMBI PER IMPIANTI A CORRENTE CONTINUA MARCA TS 66	
		Cadauno
		19,00
91 MaCeP.790/1260	BILANCIERE MARCA RA 375	
		Cadauno
		16,00
92 MaCeP.790/1270	DOPPIA PIASTRINA MARCA RA 374 - BF 1002	
		Cadauno
		62,00
93 MaCeP.790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L = 2500 MM MARCA RA 434	
		Cadauno
		7,00
94 MaCeP.790/3170	FUNE DIAM. 8 MM (7X7X0,85) R >O= 3670 KG X8CRNI 1810 UNI EN 10088	
		m
		32,00
95 MaCeP.790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA - ACCIAIO EN 10025 S 275 JR	
		Cadauno
		15,00
96 MaCeP.790/3430	TIRANTE A TERRA Ø 27 MM CON DOPPI OCCHIOLI - TIPO 1 - L =5000 MM - ACCIAIO EN 10025 S 275 JR	
		Cadauno
		7,00
97 MaCeP.790/3440	TIRANTE A TERRA Ø 27 MM CON DOPPI OCCHIOLI - TIPO 2 - L =4300 MM - ACCIAIO EN 10025 S 275 JR	

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'
		Cadauno
		1,00
98 MaCeP.790/3590	TIRANTE A TERRA Ø 20 MM CON DOPPI OCCHIOLI - TIPO 1 - L =5000 MM - ACCIAIO EN 10025 S 275 JR	Cadauno
		7,00
99 MaCeP.790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050) - ACCIAIO FE 590 UNI 7746	Cadauno
		16,00
100 MaCeP.790/5380	PROLUNGA PER ORMEGGIO CON OCCHIOLO A 90°(L=600)	Cadauno
		4,00
101 MaCeP.790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290X290X42- GHISA UNI 4366	Cadauno
		296,00
102 MaCeP.790/5400	ATTACCO CONTRAPPESI 290X290X44 ALLA GUIDA TUBOLARE- ACCIAIO EN 10025 S 275 JR	Cadauno
		8,00
103 MaCeP.790/5410	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO - ACCIAIO EN 10025 S 275 JR	Cadauno
		16,00
104 MaCeP.790/5430	TUBO DI GUIDA PER CONTRAPPESI IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER PORTALE DI ORMEGGIO A DUE BINARI	Cadauno
		10,00
105 MaCeP.790/5440	ATTACCO DEI CONTRAPPESI 290X290X42 ALLA GUIDA TUBOLARE SU PORTALE TRALICCIATO - ACCIAIO EN 10025 S 275 JR	Cadauno
		32,00
106 MaCeP.790/5450	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO - CATENARIA 3 KV DA 270 MM ² - ACCIAIO EN 10025 S 275 JR	Cadauno
		4,00
107 MaCeP.790/5470	SUPPORTO TIPO □1□ PER PULEGGIE FISSE DI RINVIO (PER PORTALE A DUE BINARI) - ACCIAIO EN 10025 S 275 JR	Cadauno
		16,00
108 MaCeP.790/5670	ATTACCO GUIDE TUBOLARI AI PALI TIPO LSF 18 PER 1 COLONNA DI CONTRAPPESI	Cadauno
		8,00
109 MaCeP.790/5900	ATTACCO DEL TREFOLO DI TERRA PER PILONE DEI PORTALI DI ORMEGGIO	Cadauno
		8,00
110 MaCeP.790/6010	COMPLESSO ""TIPO 1"" PER N.1 ATTACCO SUP. E N.1 ATTACCO INF. PER TUBI GUIDA SU PILONE H=9586MM PER PILONE DEI PORTALI DI ORMEGGIO	Cadauno
		1,00
111 MaCeP.790/6030	MESSA A TERRA DI N.1 PILONE TIPO H=9586/8382MM	Cadauno
		4,00
112 MaCeP.790/6040	FASCIA A PUNTA ""TIPO A"" SU PORTALE DI ORMEGGIO	Cadauno
		8,00
113 MaCeP.790/6070	ATTACCO TRAVE DI ORMEGGIO A LUCE VARIABILE SU N.2 PILONI H=9586 O H=8382 / TIPO 2	Cadauno
		2,00

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'
114 MaCeP.790/6080	PROLUNGA DELLA STAFFA PER PULEGGIA DI RINVIO ALLA TRAVE DEL PORTALE DI ORMEGGIO A 1/2 BINARI E A LUCE VARIABILE / TIPO 1	Cadauno 8,00
115 MaCeP.790/6090	PROLUNGA DELLA STAFFA PER PULEGGIA DI RINVIO ALLA TRAVE DEL PORTALE DI ORMEGGIO A 1/2 BINARI E A LUCE VARIABILE / TIPO 2	Cadauno 8,00
116 MaCeP.790/6110	ATTACCO SUPERIORE ED INFERIORE DELLE CONDUTTURE ALLA TRAVE DEL PORTALE DI ORMEGGIO A 1/2 BINARI E A LUCE VARIABILE	Cadauno 8,00
117 MaCeP.790/6120	ATTACCO DELLA PULEGGIA DI RINVIO ALLA TRAVE DEL PORTALE DI ORMEGGIO A 1/2 BINARI E A LUCE VARIABILE	Cadauno 16,00
118 MaCeP.790/6130	ATTACCO PER CARTELLONISTICA T.E. SU PORTALE DI ORMEGGIO A 1/2 BINARI E A LUCE VARIABILE	Cadauno 4,00
119 MaCeP.790/6270	PENDULO TIPO 2 COMPLETO DI ATTACCO AL PORTALE DI ORMEGGIO A 1/2 BINARI E A LUCE VARIABILE	Cadauno 6,00
120 MaCeP.790/8150	PORTALI DI ORMEGGIO / MATERIALE OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DI N.1 PILONE COMPLETO H=9586 MM	Cadauno 4,00
121 VA.NTOI.A01.58.T002	Cavo bassa tensione tipo FG16OR16 0,6/1kV (conforme CPR UE 305/11, CEI UNEL 35016, CEI EN 50575), sez. 2x16mm ²	m 2.900,00
122 VA.NTOI.A01.58.T005	Cavo bassa tensione tipo FG16R16 0,6/1kV (conforme CPR UE 305/11, CEI UNEL 35016, CEI EN 50575), sez. 1x6mm ²	m 5.800,00
123 VA.NTOI.A01.58.T007	Cavo bassa tensione tipo FG16OR16 0,6/1kV (conforme CPR UE 305/11, CEI UNEL 35016, CEI EN 50575), sez. 3x1,5 mm2	m 2.900,00
<i>Totale LC1 - Materiali di fornitura dell'Appaltatore Euro</i>		
<i>LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE</i>		
124 BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.	to 157,88
125 BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi	to 552,57
126 BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero	to 231,69
127 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario).	tkm 9.472,68
128 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario).	tkm 22.102,92
129 BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario).	

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'
		tkm
		6.950,67
130 EC.BL.D.3107.A	Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione di malta cementizia impermeabilizzate e traspirante.	m ²
		349,95
131 EC.BL.D.3107.A2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.BL.D.3107.A	m ²
		349,95
132 EC.BL.D.3108.A	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mm ² .	m ³
		398,56
133 EC.BL.D.3108.A2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.BL.D.3108.A	m ³
		398,56
<i>Totale LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE Euro</i>		
<i>LC3 - Posa dei sostegni e relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica</i>		
134 EC.PF.A.2 02.B	Formazione, su pali L.S., di P.F. delle condutture da 440 o 610 mm ² con corde regolate senza T.C. per binari piena linea allo scoperto.	Cadauno
		4,00
135 EC.PF.A.2 02.B2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.PF.A.2 02.B	Cadauno
		4,00
136 EC.RA.A.2 25.A	Formazione in opera del complesso per la R.A. di un filo di contatto di condutture con corda portante fissa su palo predisposto.	Cadauno
		5,00
137 EC.RA.A.2 25.A2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.RA.A.2 25.A	Cadauno
		5,00
138 EC.RA.A.2 25.B	Formazione in opera del complesso per la R.A. di un filo di contatto di condutture con corda portante fissa su portale o struttura analoga.	Cadauno
		1,00
139 EC.RA.A.2 25.B2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.RA.A.2 25.B	Cadauno
		1,00
140 EC.RA.A.2 26.F	Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di 2 corde portanti da 120 mm ² o 2 fili di contatto da 150 mm ² su portale predisposto.	Cadauno
		8,00
141 EC.RA.A.2 26.F2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.RA.A.2 26.F	Cadauno
		8,00
142 EC.RA.A.2111.B	Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 540 mm ² senza T.C. su portale flangiato a tre binari.	Cadauno
		2,00
143 EC.RA.A.2111.B2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.RA.A.2111.B	Cadauno
		2,00
144 EC.SA.C.2 02.A	Posa in opera di mensole e tiranti su pali, portali o su aggrappamenti.	

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'
		kg
		1.280,00
145 EC.SA.C.2 02.A2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.SA.C.2 02.A	
		kg
		1.280,00
146 EC.SA.C.2 04.D	Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo.	
		Cadauno
		6,00
147 EC.SA.C.2 04.D2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.SA.C.2 04.D	
		Cadauno
		6,00
148 EC.SA.C.2 05.A	Formazione e posa in opera di apparecchiatura per sostegno condutture di contatto allo scoperto per sospensione a braccio semplice.	
		Cadauno
		12,00
149 EC.SA.C.2 05.A2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.SA.C.2 05.A	
		Cadauno
		12,00
150 EC.SA.C.2 07.B	Formazione e posa in opera del complesso con mensole sovrapposte aventi somma delle lunghezze oltre 8 m fino a 10 m.	
		Cadauno
		5,00
151 EC.SA.C.2 07.B2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.SA.C.2 07.B	
		Cadauno
		5,00
152 EC.SA.C.4 14.A	Lavorazione di mensole tubolari di acciaio mediante tagli con seghetto e saldatura di un fondello.	
		Cadauno
		56,00
153 EC.SA.C.4 14.C	Lavorazione di mensole tubolari di acciaio mediante esecuzione foro di attacco dello scudo e saldatura nel foro di un tubetto.	
		Cadauno
		56,00
154 EC.SA.D.2131.E	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16b.	
		Cadauno
		1,00
155 EC.SA.D.2131.E2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.SA.D.2131.E	
		Cadauno
		1,00
156 EC.SA.D.2131.G	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.	
		Cadauno
		17,00
157 EC.SA.D.2131.G2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.SA.D.2131.G	
		Cadauno
		17,00
158 EC.SA.D.2131.H	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18b.	
		Cadauno
		62,00
159 EC.SA.D.2131.H2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.SA.D.2131.H	
		Cadauno
		62,00
160 EC.SA.D.2131.J	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU20a.	
		Cadauno
		2,00

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'
161 EC.SA.D.2131.J2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.SA.D.2131.J	Cadauno 2,00
162 EC.SA.D.2131.K	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU20b.	Cadauno 8,00
163 EC.SA.D.2131.K2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.SA.D.2131.K	Cadauno 8,00
164 EC.SA.D.2131.N	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU22b.	Cadauno 1,00
165 EC.SA.D.2131.N2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.SA.D.2131.N	Cadauno 1,00
166 EC.TT.A.2 04.A	Formazione in opera di tiranti per ormeggio di palo LS di regolazione automatica.	Cadauno 3,00
167 EC.TT.A.2 04.A2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.TT.A.2 04.A	Cadauno 3,00
168 EC.VA.B.1 01.A	Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.	kg 525,00
169 EC.VA.B.3 08.A	Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.	kg 4.650,00
170 EC.VA.B.3 08.A2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.VA.B.3 08.A	kg 4.650,00
171 EC.VA.B.3 09.B	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.	kg 4.650,00
172 EC.VA.B.3 09.B2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.VA.B.3 09.B	kg 4.650,00
173 EC.VA.C.2100.A	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.	Cadauno 96,00
174 EC.VA.C.2100.B	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione posata in opera.	Cadauno 96,00
175 EC.VA.C.2107.A	Posa in opera di targa di identificazione del sezionatore unipolare a corna 3kV cc.	Cadauno 2,00
	<i>Totale LC3 - Posa dei sostegni e relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica Euro</i>	
	<i>LC4 - Formazione del circuito di protezione e ritorno</i>	
176	Formazione in opera del circuito di terra di protezione T.E. in piena linea allo scoperto con posa di due corde di terra.	

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'
EC.CR.C.2108.B		km 3,57
177 EC.CR.C.2108.B2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.CR.C.2108.B	km 3,57
178 EC.CR.C.2111.A	Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.	Cadauno 5,00
179 EC.CR.C.2111.A2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.CR.C.2111.A	Cadauno 5,00
180 EC.CR.D.2 01.A	Posa in opera di presa di terra costituita da un'asta di acciaio zincato con collare e chiavarde.	Cadauno 96,00
181 EC.CR.D.2 01.A2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.CR.D.2 01.A	Cadauno 96,00
182 EC.CR.E.2 05.D	Formazione in opera di collegamenti fra sostegni e le rotaie non isolate o terre mediante due corde di rame da 120 mm ² .	Cadauno 4,00
183 EC.CR.E.2 05.D2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.CR.E.2 05.D	Cadauno 4,00
<i>Totale LC4 - Formazione del circuito di protezione e ritorno Euro</i>		
<i>LC5 - Posa sezionatori, canalizzazioni, cavi e quadri</i>		
184 EC.AL.B.2 01.B	Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.	m 30,00
185 EC.AL.B.2 01.B2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.AL.B.2 01.B	m 30,00
186 EC.AL.C.2 01.D	Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a motore.	Cadauno 2,00
187 EC.AL.C.2 01.D2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.AL.C.2 01.D	Cadauno 2,00
188 EC.AL.C.2 01.F	Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di manovra a motore.	Cadauno 2,00
189 EC.AL.C.2 01.F2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.AL.C.2 01.F	Cadauno 2,00
190 EC.CV.A.2 03.A	Posa in opera, mediante infilamento in fori, tubi o canalette, di cavi con sezione complessiva del rame non superiore a 30 mm ² .	m 1.200,00
191 EC.CV.A.2 05.A	Posa in opera, con appoggio in canali, canalette, ecc., di cavi con sezione complessiva del rame non superiore a 30 mm ² .	

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'
		m
		10.400,00
192 EC.CV.A.2 07.A	Posa in opera di cassette di giunzione o di smistamento cavi.	
		Cadauno
		2,00
193 EC.CV.A.2 15.A	Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a un conduttore.	
		Cadauno
		8,00
194 EC.CV.A.2 15.B	Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a due conduttori.	
		Cadauno
		4,00
195 EC.CV.A.2 15.C	Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a tre conduttori.	
		Cadauno
		4,00
196 EC.CV.A.2 17.B	Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni conduttore con sezione da oltre 1 mm ² sino a 3 mm ² .	
		Cadauno
		12,00
197 EC.CV.A.2 17.C	Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni conduttore con sezione da oltre 3 mm ² sino a 10 mm ² .	
		Cadauno
		8,00
198 EC.CV.A.2 17.D	Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni conduttore con sezione da oltre 10 mm ² sino a 25 mm ² .	
		Cadauno
		8,00
199 EC.CV.A.2 18.B	Lavori di spostamento laterale di cavi in cunicoli già interrati delle dimensioni interne comprese fra 150x100 mm (esc.) e 400x100 mm (esc.)	
		m
		70,00
200 EC.CV.B.3 12.B	Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati, con coperchio e coronamento, delle dimensioni interne di 40x40x40 cm.	
		Cadauno
		4,00
201 EC.CV.B.3 12.D	Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati, senza coperchio e coronamento, in 3 pezzi sovrapposti delle dimensioni interne di 80x80x96 cm.	
		Cadauno
		4,00
202 EC.CV.C.3 01.A	Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro.	
		kg
		600,00
203 EC.CV.C.3 02.A	Sovraprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo.	
		kg
		600,00
204 EC.VA.B.3 08.A	Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.	
		kg
		300,00
205 EC.VA.B.3 08.A2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.VA.B.3 08.A	
		kg
		300,00
206 EC.VA.B.3 09.B	Sovraprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.	
		kg
		300,00
207 EC.VA.B.3 09.B2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.VA.B.3 09.B	
		kg
		300,00

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'
208 EI.TU.I.2 01.E	Posa in opera di tubi (cemento, p.v.c. o metallici) sino a 160 mm di diametro in attraversamento binari	m 30,00
209 EI.TU.P.1 03.F	Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm.	m 30,00
210 MO.CA.C.1100.D	Fornitura di cunicoli in cemento sez. 150x100 mm	m 90,00
211 MO.CA.C.1114.D	Fornitura di tegoli in conglom. cemen. ø 150 mm	m 90,00
212 MO.CA.C.2107.A	Posa in opera di cunicolo 1 gola -dis.FS V318	m 90,00
213 MO.CA.C.2107.A2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce MO.CA.C.2107.A	m 90,00
214 VA.NT0I.A01.58.T009	Adeguamento Posto Centrale DOTE a seguito modifiche Posto Periferico	Cadauno 1,00
<i>Totale LC5 - Posa sezionatori, canalizzazioni, cavi e quadri Euro LC6 - Tesatura e stendimento condutture di Contatto e di</i>		
215 EC.LC.A.2 02.A	Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio condutture.	Cadauno 48,00
216 EC.LC.A.2 02.A2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.LC.A.2 02.A	Cadauno 48,00
217 EC.LC.B.2 01.A	Posa in opera e tesatura di condutture con un filo di contatto regolato e una corda portante fissa e sezione complessiva fino a 220 mm ² .	km 2,41
218 EC.LC.B.2 01.A2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.LC.B.2 01.A	km 2,41
219 EC.LC.B.2 03.B	Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con sezione complessiva di 610 mm ² .	km 5,18
220 EC.LC.B.2 03.B2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.LC.B.2 03.B	km 5,18
221 EC.LC.C.2 01.A	Formazione in opera di scambio aereo semplice.	Cadauno 6,00
222 EC.LC.C.2 01.A2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.LC.C.2 01.A	Cadauno 6,00
223 EC.LC.C.2101.A	Posa in opera di isolatore di sezione percorribile per linea aerea di contatto	

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'
224 EC.LC.C.2101.A2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.LC.C.2101.A	Cadauno 3,00
		Cadauno 3,00
	<i>Totale LC6 - Tesatura e stendimento condutture di Contatto e di Euro LC7 - Demolizioni</i>	
225 EC.AL.B.5 02.B	Rimozione d'opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.	m 25,00
226 EC.AL.B.5 02.B2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.AL.B.5 02.B	m 25,00
227 EC.AL.C.5 03.D	Rimozione d'opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a motore.	Cadauno 1,00
228 EC.AL.C.5 03.D2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.AL.C.5 03.D	Cadauno 1,00
229 EC.AL.C.5 03.F	Rimozione d'opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di manovra a motore.	Cadauno 1,00
230 EC.AL.C.5 03.F2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.AL.C.5 03.F	Cadauno 1,00
231 EC.AL.C.5 04.A	Rimozione d'opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori, commutatori, argani da pali, portali o altri sostegni.	kg 150,00
232 EC.AL.C.5 04.A2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.AL.C.5 04.A	kg 150,00
233 EC.BL.D.5 05.A	Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.	m ³ 65,00
234 EC.BL.D.5 05.A2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.BL.D.5 05.A	m ³ 65,00
235 EC.CR.C.5101.C	Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con tagli e avvolgimento in matasse	km 2,65
236 EC.CR.C.5101.C2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.CR.C.5101.C	km 2,65
237 EC.CR.E.5 30.B	Rimozione di collegamenti vari tra sostegni, opere metalliche, prese di terra, rotaie a terra, costituiti mediante due tondini di acciaio.	m 390,00
238 EC.CR.E.5 30.B2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.CR.E.5 30.B	m 390,00

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'
239 EC.LC.A.5 05.A	Rimozione d'opera di isolatori o 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio conduttore.	
	Cadauno	48,00
240 EC.LC.A.5 05.A2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.LC.A.5 05.A	
	Cadauno	48,00
241 EC.LC.B.5 21.C	Rimozione d'opera, e avvolgimento corde, di condutture con 2 fili di sezione fino a 150 mm ² l'uno e 2 corde di sezione fino a 155 mm ² l'una.	
	km	5,50
242 EC.LC.B.5 21.C2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.LC.B.5 21.C	
	km	5,50
243 EC.PF.A.5 11.B	Rimozione d'opera di P.F. su mensola per condutture di contatto con due corde portanti regolate.	
	Cadauno	4,00
244 EC.PF.A.5 11.B2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.PF.A.5 11.B	
	Cadauno	4,00
245 EC.RA.A.5 28.A	Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di conduttore regolato su palo.	
	Cadauno	20,00
246 EC.RA.A.5 28.A2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.RA.A.5 28.A	
	Cadauno	20,00
247 EC.SA.C.5 16.A	Rimozione d'opera di apparecchiature per sostegno condutture di contatto allo scoperto per sospensioni di qualsiasi tipo.	
	Cadauno	79,00
248 EC.SA.C.5 16.A2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.SA.C.5 16.A	
	Cadauno	79,00
249 EC.SA.C.5 17.A	Rimozione d'opera di mensole, tiranti, fasce a punte, parti di sospensioni, collari, ormeggi, ecc., per sostegni di qualsiasi tipo.	
	kg	3.250,00
250 EC.SA.C.5 17.A2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.SA.C.5 17.A	
	kg	3.250,00
251 EC.SA.D.5 30.F	Rimozione d'opera di portali (traverse incluse) a due binari con taglio.	
	Cadauno	3,00
252 EC.SA.D.5 30.F2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.SA.D.5 30.F	
	Cadauno	3,00
253 EC.SA.D.5 32.E	Rimozione d'opera (senza taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b, M29d, M29e e palo LS14, LS16 (o similare).	
	Cadauno	51,00
254 EC.SA.D.5 32.E2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.SA.D.5 32.E	
	Cadauno	51,00
255	Rimozione d'opera (senza taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18, LS20 (o similari).	

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'
EC.SA.D.5 32.F		
	Cadauno	8,00
256 EC.SA.D.5 32.F2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.SA.D.5 32.F	
	Cadauno	8,00
257 EC.TT.A.5 05.A	Rimozione d'opera di tiranti di ormeggio.	
	kg	560,00
258 EC.TT.A.5 05.A2M	Magg. per lavoro notturno durante intervallo principale mediomaggiore di 3 ore e 50 minuti ed inferiore o uguale a 4 ore alla voce EC.TT.A.5 05.A	
	kg	560,00
259 EC.VA.C.5 13.B	Rimozione d'opera di cartelli monitori o di cartelli di segnalamento, da mensole, da pali o da portali.	
	Cadauno	65,00
<i>Totale LC7 - Demolizioni Euro</i>		
<i>Totale LC01A - Precedenza dispari San Didero Euro</i>		