


LEGENDA QUANTITA' BONIFICA DA ORDIGNI RESIDUATI BELLCI

ATTIVITA'	mq
BONIFICA DI SUPERFICIE per la ricerca fino a 1m di profondita' del p.c., da eseguirsi su tutta l'area interessata dai lavori piu' un'area di sicurezza di 1,5m lungo il perimetro della predetta area. la bonifica di superficie e' progettata a qualsiasi profondita'.	100 mq
BONIFICA PROFONDA con trivellazioni aperte fino a m 3,00 con garanzia fino a m 4,00 a partire dal p.c. e comunque fino a rifiuto di roccia o ghiaia compatta o argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui venivano eseguiti scavi superiori a m 1,00 e fino a m 3,00 (Perforazione fino a -3,00m dal PC - garanzia 4,00m).	4800 mq
BONIFICA PROFONDA con trivellazioni aperte fino a m 5,00 con garanzia fino a m 6,00 a partire dal p.c. e comunque fino a rifiuto di roccia o ghiaia compatta o argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui venivano eseguiti scavi superiori a m 5,00 e fino a m 6,00 (Perforazione fino a -5,00m dal PC - garanzia 6,00m).	21024 mq
BONIFICA PROFONDA con trivellazioni aperte fino a m 7,00 con garanzia fino a m 8,00 a partire dal p.c. e comunque fino a rifiuto di roccia o ghiaia compatta o argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui venivano eseguiti scavi superiori a m 5,00 e fino a m 7,00 (Perforazione fino a -7,00m dal PC - garanzia 8,00m).	597 mq

NOTA: Ogni lavorazione di bonifica profonda deve preventivamente prevedere la relativa bonifica di superficie



KEYPLAN 1:50.000

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. INFRASTRUTTURE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA MODANE-TORINO

ADEGUAMENTO LINEA STORICA TRATTA BUSSOLENO-AVIGLIANA

REALIZZAZIONE DI PRECEDENZE A MODULO 750 m NELLE LOCALITA' DI BORGONE-BRUZOLO (BIN. DISPARI) E CONDOVE-VAIE (BIN. PARI)

GENERALI

BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI - PM BRUZOLO Planimetria BOE

SCALA: 1:2000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NT01	04	D	26	F6	BBO0000	002	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	A. Inglesi	Dicembre 2016	A. Manzoni	Dicembre 2016	F. Pizzoni	Dicembre 2016		

File: \\ITD04\2016\PM8000002A\_01\_DWG n. Etab.: 1