

REGIONE MARCHE

Comuni di San Severino Marche e Serrapetrona (MC)

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
EOLICO DELLA POTENZA DI 36,0 MW
e delle relative opere di connessione alla RTN sito nei comuni di San
Severino Marche, Serrapetrona, Castelraimondo e Camerino (MC)

TITOLO

Studio d'Impatto Ambientale

PROGETTAZIONE

PROPONENTE



SR International S.r.l.
C.so Vittorio Emanuele II, 282-284 - 00186 Roma
Tel. 06 8079555 - Fax 06 80693106
C.F e P.IVA 13457211004



Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.
Viale Castro Pretorio, 122 - 00185 Roma
C.F e P.IVA 15604711000

Revisione	Data	Elaborato	Verificato	Approvato	Descrizione
00	27/07/2022	Gallo	Bartolazzi	F.O. Renewables	Studio d'Impatto Ambientale

N° DOCUMENTO

FLS-SSV-SIA

SCALA

--

FORMATO

A4

INDICE

INDICE DELLE FIGURE	4
INDICE DELLE TABELLE	5
1. INTRODUZIONE	6
1.1. PREMessa.....	6
1.2. UBICAZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO E DELLE OPERE ACCESSORIE DI CONNESSIONE	6
1.3. OGGETTO E STRUTTURA DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	8
2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	10
2.1. STRATEGIE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE RELATIVI AL SETTORE ENERGETICO	10
2.1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI	10
2.1.2. RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI.....	11
2.1.3. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI	12
2.1.4. RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI	13
2.2. DIRETTIVE ED ATTI NORMATIVI RELATIVI AL SETTORE AMBIENTALE.....	13
2.2.1. RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI.....	13
2.2.2. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI	14
2.2.3. RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI	16
2.3. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE RELATIVI AL GOVERNO E ALLA TUTELA DEL TERRITORIO.....	17
2.3.1. STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO.....	17
2.3.1.1. Piano di Inquadramento Territoriale (PIT).....	17
2.3.1.2. Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR)	20
2.3.1.3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC)	21
2.3.1.4. Piano Regolatore Generale (PRG) di San Severino	23
2.3.1.5. Piano Regolatore Generale (PRG) di Serrapetrona	24
2.3.1.6. Piano Regolatore Generale (PRG) di Camerino	25
2.3.1.7. Piano Regolatore Generale (PRG) di Castelraimondo	27
2.3.2. STRUMENTI DI TUTELA DELLE AREE NATURALI PROTETTE	28
2.3.2.1. Sistema delle Aree Naturali Protette	28
2.3.3. STRUMENTI DI TUTELA PAESAGGISTICA E REGIME VINCOLISTICO	33
2.3.3.1. D. Lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.	33
2.3.3.2. D.G.R. 23 luglio 2007, n. 829	34
2.3.3.3. Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR)	37

2.3.4. STRUMENTI DI TUTELA DEL SUOLO, DELLE ACQUE, DEL PATRIMONIO FORESTALE E DELL'ARIA.....	42
2.3.4.1. Vincolo idrogeologico Regio Decreto n. 3267/1923	42
2.3.4.2. Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)	43
2.3.4.3. Piano di Tutela delle Acque (PTA)	46
2.3.4.4. Piano Forestale Regionale (PFR)	48
2.3.4.5. Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA).....	51
2.4. ANALISI DI COMPATIBILITA' DELLE OPERE CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E LA DISCIPLINA DI TUTELA	52
2.4.1. PIANO DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE (PIT)	52
2.4.2. PIANO PAESAGGISTICO AMBIENTALE REGIONALE (PPAR)	53
2.4.3. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTC).....	69
2.4.4. PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG)	74
2.4.5. SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE	80
2.4.6. D.G.R. 23 LUGLIO 2007, N. 829	81
2.4.7. D. LGS.VO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E SS.MM.II.....	84
2.4.8. VINCOLO IDROGEOLOGICO	85
2.4.9. PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)	86
2.4.10. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)	89
2.4.11. PIANO FORESTALE REGIONALE (PFR).....	89
2.4.12. PIANO DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA (PRQA).....	91
3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE	92
3.1. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE DEGLI AEROGENERATORI E DELLE OPERE ACCESSORIE	92
3.2. DESCRIZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI	93
3.2.1. OPZIONE ZERO.....	93
3.2.2. ALTERNATIVA TECNOLOGICA.....	95
3.2.3. ALTERNATIVA LOCALIZZATIVA	96
3.3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO	97
3.4. DISPONIBILITÀ DELLA RISORSA EOLICA	97
3.5. ELEMENTI DELL'IMPIANTO EOLICO	97
3.6. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'AEROGENERATORE DI PROGETTO.....	98
3.7. VIABILITÀ.....	101
3.8. PIAZZOLE.....	102
3.9. FONDAZIONI	103
3.10. CABINA DI RACCOLTA	103
3.11. ELETTRDOTTO DI EVACUAZIONE MT DALLA CABINA DI RACCOLTA ALLA STAZIONE UTENTE DI TRASFORMAZIONE MT/AT.....	104
3.12. STAZIONE UTENTE DI TRASFORMAZIONE MT/AT.....	104

3.13. ELETTRDOTTO DI COLLEGAMENTO AT DALLA STAZIONE UTENTE DI TRASFORMAZIONE MT/AT ALLA STAZIONE ELETTRICA RTN 132 KV	104
3.14. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI.....	106
3.15. DISMISSIONE DELL'IMPIANTO	106
4. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE	107
4.1. PREMESSA.....	107
4.2. AMBITO TERRITORIALE COINVOLTO	108
4.3. CARATTERIZZAZIONE ANTE-OPERAM.....	109
4.3.1. ATMOSFERA	109
4.3.2. AMBIENTE IDRICO	112
4.3.3. SUOLO E SOTTOSUOLO.....	117
4.3.4. VEGETAZIONE E FLORA	118
4.3.5. FAUNA.....	120
4.3.6. ECOSISTEMI E BIODIVERSITA'	121
4.3.7. PAESAGGIO ED ASPETTI STORICO-CULTURALI	124
4.4. CARATTERIZZAZIONE POST-OPERAM.....	126
4.4.1. ATMOSFERA	126
4.4.2. AMBIENTE IDRICO	128
4.4.3. SUOLO E SOTTOSUOLO.....	129
4.4.4. VEGETAZIONE E FLORA	131
4.4.5. FAUNA.....	133
4.4.6. ECOSISTEMI E BIODIVERSITA'	134
4.4.7. PAESAGGIO ED ASPETTI STORICO-CULTURALI	135
4.5. IMPATTI SULLA POPOLAZIONE	141
4.5.1. RUMORE E VIBRAZIONI	141
4.5.2. RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI (CAMPI ELETTROMAGNETICI).....	142
4.5.3. SHADOW FLICKERING.....	143
4.5.4. INQUINAMENTO LUMINOSO.....	144
4.6. IMPATTI CUMULATIVI	147
5. QUADRO PRESCRITTIVO E MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE..	148
5.1. ATMOSFERA.....	148
5.2. AMBIENTE IDRICO.....	149
5.3. SUOLO E SOTTOSUOLO	149
5.4. VEGETAZIONE E FLORA.....	150
5.5. FAUNA	150
5.6. ECOSISTEMI E BIODIVERSITA'.....	151
5.7. PAESAGGIO E ASPETTI SOCIO-CULTURALI	151

6. STUDIO DI INCIDENZA.....	152
7. PROGRAMMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE	153
7.1. FASE DI COSTRUZIONE.....	153
7.2. FASE DI FUNZIONAMENTO	154
7.3. FASE DI DISMISSIONE.....	154
8. CONCLUSIONI	154
INDICE DELLE FIGURE	
Figura 1: Stralcio di cartografia IGM della zona con ubicazione dell'area d'impianto e dell'area occupata dalle opere accessorie per il collegamento alla rete elettrica nazionale.	8
Figura 2: Aree Naturali Protette nel territorio della Regione Marche con indicazione della zona interessata dalle opere in progetto (Fonte https://www.regione.marche.it/Natura2000/pagina_base91f4.html?id=1521).	30
Figura 3: Aree della Rete Natura 2000 nel territorio della Regione Marche con indicazione della zona interessata dalle opere in progetto (Fonte https://www.regione.marche.it/Natura2000/pagina_based03a.html?id=1524).	32
Figura 4: Specifiche tecniche dell'aerogeneratore V162-6,0.	99
Figura 5: Specifiche elettriche dell'aerogeneratore V162-6,0.	100
Figura 6: Specifiche elettriche dell'aerogeneratore V162-6,0.	101
Figura 7: Pianta della cabina di raccolta.	104
Figura 8: Stralcio di ortofoto con la posizione della Stazione Utente SU, del cavidotto in AT (in ciano), della Stazione Elettrica SE e dei raccordi (in rosso).	105
Figura 9: Risultati ottenuti dal monitoraggio effettuato nel triennio 2018-2020 (Fonte https://www.arpa.marche.it/index.php/qualita-dell-aria-oggi).	111
Figura 10: Perimetrazione Distretto idrografico dell'Appennino Centrale (Fonte https://www.autoridadistrettoac.it/ente/estensione-territoriale)	113
Figura 11: Perimetrazione Bacini di rilievo regionale delle Marche con indicazione dell'area interessata dalle opere in progetto (Fonte https://www.autoridadistrettoac.it/sites/default/files/pianificazione/pianif_bacino/marche/doc/formaz-piano/seconda-adozione/Allegato3d_norme_attuazione.PDF?v=1).	114
Figura 12 – Stralcio di cartografia IGM 1:25000 con indicazione delle zone di visibilità degli aerogeneratori, in progetto (in blu) ed esistenti (in fuxia) – caso 2.	137

Figura 13 – Stralcio di cartografia IGM 1:25000 con indicazione delle di visibilità degli aerogeneratori, in progetto (in blu) ed esistenti (in fuxia), e dei ricettori (in arancione) – caso 2.139

INDICE DELLE TABELLE

<i>Tabella 1 – Condizioni di rischio, obiettivi di tutela ed indirizzi generali di tutela sottosistema botanico-vegetazionale</i>	<i>57</i>
<i>Tabella 2 – Disciplina degli interventi di rilevante trasformazione del territorio.</i>	<i>59</i>
<i>Tabella 3 – Indicazioni in merito all’Autorizzazione paesistica, alla Verifica di compatibilità paesistico ambientale e alla Dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale.</i>	<i>60</i>
<i>Tabella 4 – Coordinate aerogeneratori, Stazione Utente di trasformazione MT/AT e Stazione Elettrica di Smistamento RTN 132 kV con identificativi catastali.</i>	<i>93</i>
<i>Tabella 5 – Inquinamento evitato.</i>	<i>128</i>
<i>Tabella 6 – Coordinate aerogeneratori impianto esistente.</i>	<i>136</i>
<i>Tabella 7 – Elenco dei punti di vista utilizzati per l’elaborazione dei fotoinserimenti.</i>	<i>138</i>

1. INTRODUZIONE

1.1. PREMESSA

Il presente progetto ha come obiettivo la realizzazione di una centrale per la produzione di energia da fonte rinnovabile tramite l'impiego di tecnologia eolica. La realizzazione dell'opera prevede l'installazione di n.7 aerogeneratori, modello Vestas V162-6,0, della potenza unitaria di 6,0 MW depotenziata a 5,14 MW per una potenza totale di 36,0 MW e delle opere di connessione alla nuova Stazione Elettrica (SE) di smistamento della RTN a 132 kV, da inserire in entra - esce alle linee a 132 kV RTN "Valcimarra - Camerino" e "Valcimarra - Cappuccini" esistenti, da potenziare. Tuttavia non si esclude la possibilità di ricorrere ad alcune varianti progettuali per incrementare la produttività dell'impianto, anche in funzione dei futuri sviluppi di mercato.

Soggetto Responsabile del parco eolico denominato "Energia Monte San Pacifico" è la società *Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.* che ha come attività principali lo sviluppo, la progettazione, l'installazione, la commercializzazione, la gestione e la vendita di energia elettrica generata da fonti rinnovabili. La società ha sede a Roma, in Viale Castro Pretorio n. 122 - CAP 00185, C.F. e P.IVA 15604711000.

SR International S.r.l. è una società di consulenza e progettazione operante nel settore delle fonti di energia rinnovabili, in particolare solare ed eolica. Per la realizzazione del progetto in esame essa funge da soggetto di riferimento per il supporto tecnico-progettuale.

L'impianto in progetto comporta un significativo contributo alla produzione di energia rinnovabile; l'energia prodotta sarà immessa nella Rete di Trasmissione Nazionale di proprietà della società Terna S.p.A.

1.2. UBICAZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO E DELLE OPERE ACCESSORIE DI CONNESSIONE

Il sito ove si prevede di realizzare il parco eolico denominato "Energia Monte San Pacifico" è localizzato nella regione Marche, in provincia di Macerata ed interessa i comuni di San Severino Marche e Serrapetrona (per quel che riguarda la localizzazione degli aerogeneratori con i relativi tratti di elettrodotto interrato di collegamento elettrico in MT, la Cabina di Raccolta ed il primo tratto dell'elettrodotto interrato di evacuazione in MT) e Camerino e Castelraimondo (per ciò che concerne la restante parte del cavo di evacuazione in MT, la Stazione Utente di trasformazione, la Stazione Elettrica di Smistamento e l'elettrodotto interrato in AT).

La zona prevista per l'installazione degli aerogeneratori si trova a circa 3,6 km a sud-ovest del centro abitato di San Severino Marche, a circa 3,2 km a nord-ovest del centro abitato di Serrapetrona, nei pressi del Monte San Pacifico e del Monte Colleluce.

Nelle tavole FLS-SSV-LO.01.A/LO.01.B/LO.02/LO.03.A/LO.03.B è riportato l'inquadramento territoriale dell'impianto eolico su ortofoto, IGM e CTR.

Come già riportato in premessa, il progetto prevede l'installazione di 7 aerogeneratori, modello Vestas V162-6,0, con rotore tripala del diametro di 162 m e torre tubolare di altezza pari a 125 m, della potenza nominale di 6,0 MW, depotenziati a 5,14 MW, per una potenza complessiva installata di 36 MW, e delle opere accessorie per il collegamento alla rete elettrica nazionale. Si specifica tuttavia che non si esclude la possibilità di ricorrere ad alcune varianti progettuali per incrementare la produttività dell'impianto, anche in funzione dei futuri sviluppi di mercato ed alle disponibilità dei componenti.

L'impianto eolico sarà allacciato alla Rete di Trasmissione Nazionale mediante un collegamento in antenna a 132 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) di smistamento a 132 kV, da inserire in entra - esce alla linea a 132 kV RTN "Valcimarra - Camerino" (attualmente gestita a 120 kV), previa realizzazione degli adeguamenti al livello 132 kV della rete limitrofa.

Per la progettazione del layout d'impianto e delle opere accessorie per il collegamento alla Rete Elettrica Nazionale si è tenuto conto dei Criteri minimi ambientali stabiliti dal D.Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dal Decreto 11 ottobre 2017.

Considerando come "area del parco eolico" la superficie data dal poligono avente per vertici le posizioni delle turbine, essa risulta pari a circa 1,1 km² e si articola per lo più nella fascia del comune di San Severino Marche.

La conformazione del terreno è prevalentemente montuosa, presenta una quota massima di circa 850 m s.l.m. in corrispondenza dell'aerogeneratore T5, e minima di circa 700 m s.l.m., in corrispondenza dell'aerogeneratore T1. Il sito è ben accessibile dalla rete stradale esterna esistente.

I dati previsionali di potenziale eolico disponibili per il sito permettono un'occupazione del terreno ottimale in rapporto alla produzione energetica.

Nella figura seguente è riportato uno stralcio di cartografia IGM della zona in cui è visibile l'ubicazione della porzione di territorio di interesse con indicati l'area d'impianto e l'area di realizzazione delle opere accessorie per il collegamento alla Rete Elettrica Nazionale.




Figura 1: Stralcio di cartografia IGM della zona con ubicazione dell'area d'impianto e dell'area occupata dalle opere accessorie per il collegamento alla rete elettrica nazionale.

1.3. OGGETTO E STRUTTURA DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Oggetto del presente documento è lo Studio d'Impatto Ambientale finalizzato alla verifica della compatibilità ambientale del progetto proposto.

Il progetto segue l'iter di Autorizzazione Unica, così come disciplinato dall'art. 12 del D.Lgs.vo 387/03 e dalle successive Linee Guida Nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi".

Il progetto è soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza Statale, secondo quanto indicato all'art. 7 bis comma 2 del D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii., poichè in relazione alla tipologia di intervento e alla potenza nominale installata risulta ricompreso nell'Allegato II alla Parte Seconda dello stesso D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.e specificamente al punto 2) "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW".

Poichè nell'area vasta all'intorno della zona di interesse vi sono, ad una distanza di circa 1 km dall'area d'impianto, tre aree afferenti alla Rete Natura 2000, ed inoltre una di esse risulta interessata dalle opere in progetto, seppur in maniera marginale trattandosi di un breve segmento dell'elettrodotto interrato in MT di evacuazione il cui tracciato corre lungo viabilità esistente, il progetto ai sensi del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. è soggetto a Valutazione di Incidenza.

Verrà pertanto avviata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Integrata con la Valutazione di Incidenza. In virtù di ciò è stato redatto apposito Studio d'Incidenza (FLS-SSV-SI) cui si rimanda per tutti i dettagli in merito.

Il presente studio pertanto integra il progetto ai fini del procedimento di VIA Integrata con VInCA ed è redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 22 del D. Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii., alle indicazioni contenute nell'Allegato VII alla Parte Seconda dello stesso decreto e a quelle contenute nell'allegato G del D.P.R. 357/1997 oltre che a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ambientale.

Esso intende delineare un quadro generale dell'impianto e dei contesti normativo ed ambientale in cui va ad inserirsi, inclusi tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità di conservazione della Rete Natura 2000, in modo tale da fornire agli uffici preposti tutti gli elementi necessari alla valutazione del progetto.

E' stata dunque effettuata un'esauriente caratterizzazione sia del progetto, dalla cui analisi ed esame delle scelte tecnologiche adottate è stato possibile evincere le potenziali interferenze dello stesso con l'ambiente sia in fase di costruzione dell'opera che in quella di esercizio, che dell'ambiente stesso, in modo da poter univocamente identificare le componenti ambientali direttamente interessate. E' stata inoltre effettuata una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare gli eventuali impatti ambientali significativi e negativi prevedendo inoltre un piano di monitoraggio finalizzato ad investigare nel tempo l'entità e l'evoluzione di tali impatti garantendo l'attuazione delle misure protettive, correttive e mitigatrici individuate. E' stata inoltre presa in considerazione una serie di alternative ragionevoli, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, esponendo le ragioni principali alla base dell'opzione scelta.

In particolare il presente studio si compone delle seguenti parti principali:

- ✓ Quadro di riferimento programmatico: descrizione del contesto normativo di riferimento, inquadramento del progetto in detto contesto normativo e verifica della coerenza e della compatibilità delle opere con le norme e gli strumenti di

programmazione e pianificazione vigenti attraverso i quali vengono individuati i vincoli ricadenti sulle aree interessate dal progetto;

- ✓ Quadro di riferimento progettuale: descrizione dell'impianto nel suo complesso, delle opere in progetto e delle loro caratteristiche fisiche e tecniche, compresa una analisi delle caratteristiche del sito in termini di accessibilità e disponibilità di risorsa eolica ed una valutazione delle possibili alternative progettuali considerate;
- ✓ Quadro di riferimento ambientale: descrizione dei caratteri ambientali e paesaggistici, individuazione e valutazione dei possibili impatti significativi diretti e indiretti, sia negativi che positivi, conseguenti alla realizzazione delle opere, valutazione degli impatti cumulativi;
- ✓ Quadro prescrittivo e misure di mitigazione e compensazione: individuazione e descrizione delle misure di mitigazione e compensazione previste per l'attenuazione degli impatti ambientali significativi;
- ✓ Studio di Incidenza: valutazione dei possibili effetti significativi diretti e indiretti generati dalla realizzazione del progetto sui siti della Rete Natura 2000 nell'area di interesse ed analisi della possibile incidenza sulle specie e sugli habitat presenti all'interno dei siti stessi;
- ✓ Programma di monitoraggio ambientale: definizione di un programma di monitoraggio ambientale degli impatti derivanti dalla realizzazione, dall'esercizio e dalla dismissione dell'impianto in progetto, finalizzato a garantire l'attuazione delle misure di mitigazione e compensazione individuate.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nei paragrafi seguenti si riporta la principale normativa a livello internazionale, comunitario, nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento ai principali strumenti di programmazione, di pianificazione generale e settoriale e di tutela e salvaguardia che agiscono sulle aree oggetto di intervento, presi in considerazione per il presente studio e per la definizione delle scelte progettuali ipotizzate.

2.1. STRATEGIE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE RELATIVI AL SETTORE ENERGETICO

2.1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI

- ✓ Protocollo di Kyoto pubblicato l'11 dicembre 1997 in occasione della Conferenza delle parti COP 3 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) ed entrato in vigore il 16 febbraio 2005, con il quale sono stati stabiliti gli

obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra per i paesi industrializzati, prevedendo per la Comunità Europea un impegno di riduzione dell'8% come media per il periodo 2008 – 2012, rispetto ai livelli del 1990;

- ✓ Kyoto 2 avviato nel 2013 ha rappresentato il secondo periodo d'impegno del Protocollo di Kyoto (2013-2020) relativo all'intervallo temporale tra la fine del primo periodo di Kyoto e l'inizio del nuovo accordo globale nel 2020, con un obiettivo complessivo di riduzione delle emissioni di CO₂ per la Comunità Europea del 20% rispetto ai livelli di emissione del 1990;
- ✓ Accordo di Parigi sul clima sottoscritto il 12 dicembre 2015 nel corso della ventunesima riunione della Conferenza delle parti (Cop 21) della Convenzione sui cambiamenti climatici, tenutasi a Parigi, mirante a contenere l'innalzamento della temperatura terrestre sotto i 2°C, idealmente 1,5°C, rispetto ai livelli del 1900;
- ✓ Conferenza Mondiale sul Clima promossa dalle nazioni Unite, tenutasi a Madrid il 2 dicembre 2019 in occasione della venticinquesima Conferenza delle parti COP 25, ha riproposto con forza l'impegno per raggiungere l'obiettivo concordato con l'Accordo di Parigi per limitare il riscaldamento globale e promuovere un definitivo e risolutivo processo di transizione energetica con al centro l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
- ✓ Ventiseiesima Conferenza delle Parti sul cambiamento Climatico COP26, tenutasi nel novembre 2021 a Glasgow, ha stabilito l'azzeramento delle emissioni al 2050 limitando la crescita delle temperature a non oltre 1,5 °C con una graduale riduzione dell'utilizzo delle fonti fossili, ha posto l'accento sulla tutela e la salvaguardia degli habitat naturali e reso operativo l'accordo di Parigi sul Clima del 2015 che entrerà in vigore per tutti i Paesi, sviluppati e non, entro il 2024.

2.1.2. RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI

- ✓ Pacchetto Clima-Energia 20-20-20 approvato il 17 dicembre 2008; volto a conseguire gli obiettivi prefissati dall'Unione Europea fissata per il 2020 rappresentati da una riduzione del 20% delle emissioni dei gas ad effetto serra, un incremento del 20% del risparmio energetico ed un aumento del 20% dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili;
- ✓ Pacchetto "Unione dell'Energia" che indica le linee generali della strategia energetica dell'Unione Europea, pubblicato dalla Commissione il 25 febbraio 2015, i cui contenuti sono inclusi nelle tre comunicazioni COM (2015) 80, COM (2015) 81 e COM (2015) 82 del 2015 e nel nuovo pacchetto approvato il 16/02/2016 a seguito dell'Accordo di Parigi;

- ✓ Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- ✓ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- ✓ Direttiva 2018/2001 del parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; in vigore dal 15/12/2021, definisce i meccanismi, gli incentivi, il quadro istituzionale, finanziario e giuridico per garantire un incremento adeguato delle FER al 2030.

2.1.3. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

- ✓ Piano Energetico Nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988;
- ✓ Legge 9 gennaio 1991, n. 9 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali";
- ✓ Legge 9 gennaio 1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili";
- ✓ Provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992 "Prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'Enel, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilità a fonte rinnovabile";
- ✓ Conferenza Nazionale sull'Energia e l'Ambiente del 1998;
- ✓ Delibera CIPE 126/99 del 6 agosto 1999 "Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili";
- ✓ D.Lgs.vo 16 marzo 1999, n. 79 (Decreto Bersani) "Attuazione della direttiva europea 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" e ss.mm.ii.;
- ✓ Legge 1 giugno 2002, n.120 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici", fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997";

- ✓ D.Lgs.vo 7 febbraio 2002, n. 7 "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" (così come modificato dalla Legge di conversione 9 aprile 2002, n.55);
- ✓ D.Lgs.vo 29 dicembre 2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e ss.mm.ii.;
- ✓ Legge n. 239 del 23 agosto 2004, sulla riorganizzazione del settore dell'energia e la delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
- ✓ D.Lgs.vo 8 luglio 2010 n. 105 "Misure urgenti in materia di energia" così come modificato dalla L. 13 agosto 2010 n.129 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi";
- ✓ D L.gs.vo 3 marzo 2011, n.28, "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".
- ✓ Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15 marzo 2012 "Definizione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili (c.d. Burden Sharing)" e ss.mm.ii.;
- ✓ Strategia Energetica Nazionale (SEN) 2017, adottata con D.M. del 10 novembre 2017;
- ✓ Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) adottato il 31/12/2018;
- ✓ D.M. 4 luglio 2019, Decreto FER 1, in vigore dal 10 agosto 2019;
- ✓ D.Lgs.vo 8 novembre 2021, n. 199 di attuazione della direttiva 2018/2001 RED II del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in vigore dal 15 dicembre 2021.

2.1.4. RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

- ✓ Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR 2020) approvato con Delibera Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 42 del 20 dicembre 2016;

2.2. DIRETTIVE ED ATTI NORMATIVI RELATIVI AL SETTORE AMBIENTALE

2.2.1. RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI

- ✓ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (e successive modifiche

apportate dalle Direttive 97/11/CE del 3 marzo 1997, 2003/35/CE del 26 maggio 2003 e 2009/31/CE del 23 aprile 2009);

- ✓ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- ✓ Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- ✓ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 emessa in sostituzione della direttiva 90/313/CEE concernente l'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- ✓ Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 concernente la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica delle direttive del Consiglio 85/377/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;
- ✓ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (abroga formalmente la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979);
- ✓ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- ✓ Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE.

2.2.2. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

- ✓ R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" e ss.mm.ii.;
- ✓ R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 "Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- ✓ R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 "Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali";
- ✓ D.M. 31 luglio 1985 "Dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della Regione Marche";

- ✓ Legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale" e ss.mm.ii.;
- ✓ Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
- ✓ D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- ✓ D.M. 3 aprile 2000 "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
- ✓ O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" e ss.mm.ii.;
- ✓ D.Lgs.vo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137 del 6 luglio 2002" e ss.mm.ii.;
- ✓ D.Lgs.vo 19 agosto 2005, n.195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";
- ✓ D.P.C.M. 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
- ✓ D.Lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. (aggiornato dal D.Lgs.vo 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108);
- ✓ D.P.R. n. 90 del 14 maggio 2007 "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";
- ✓ D.M. 19/06/2009 "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE";
- ✓ DM 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

- ✓ D.M. 14/03/2011 "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE";
- ✓ D.Lgs.vo 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" e ss.mm.ii.;
- ✓ D.Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
- ✓ D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata;
- ✓ Decreto 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici";
- ✓ D.M. 13 dicembre 2017, n. 342 "Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio".

2.2.3. RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

- ✓ L.R. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e ss.mm.ii.;
- ✓ L.R. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali" e ss.mm.ii.;
- ✓ D.G.R. 23 luglio 2007, n. 829 "Attuazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR): Indirizzi ambientali e criteri tecnici per l'inserimento di impianti eolici nel territorio marchigiano.";
- ✓ D.G.R. 9 febbraio 2010, n. 220 "Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6. D.P.R. 8 settembre 1997, n.357. Adozione delle Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza di piani ed interventi.";
- ✓ L.R. 9 maggio 2019, n. 11 "Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).".

2.3. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE RELATIVI AL GOVERNO E ALLA TUTELA DEL TERRITORIO

2.3.1. STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

2.3.1.1. Piano di Inquadramento Territoriale (PIT)

Il Piano di Inquadramento Territoriale della Regione Marche, previsto dall'art.2 della L.R. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio", è stato approvato con Deliberazione amministrativa n. 295 dell'8 febbraio 2000.

Esso è concepito come un piano strategico a medio termine, quale disegno generale di sintesi delle trasformazioni territoriali in funzione dello sviluppo economico-sociale della comunità regionale, in applicazione dell'art.2 della L.R. 34/1992. Stabilisce le linee fondamentali di assetto del territorio al fine di garantire la compatibilità dei programmi di sviluppo economico con i contenuti del Piano Paesistico e Ambientale Regionale relativi alla tutela e valorizzazione delle risorse culturali, paesistiche, ambientali e naturalistiche.

Il PIT assume i seguenti indirizzi di fondo:

- a. Stimolare lo sviluppo solidale delle identità regionali;
- b. Migliorare la qualità ambientale esistente e futura;
- c. Facilitare l'inserimento dello spazio regionale nel contesto europeo;
- d. Accrescere l'efficienza funzionale del territorio;
- e. Ridurre gli squilibri intraregionali più gravi;
- f. Assicurare efficacia e consensualità alle scelte del piano.

Inoltre, assume come temi di interesse prioritario rispetto a cui individuare gli obiettivi specifici del piano i seguenti:

1. la coesione interna dei sistemi territoriali sovralocali;
2. il potenziamento delle grandi infrastrutture e dei territori attraversati;
3. la localizzazione ecosostenibile delle attrezzature di interesse regionale;
4. la valorizzazione degli ambienti della storia e della natura;
5. il consolidamento dei territori fragili;
6. il decongestionamento dei territori ad alta frequentazione;
7. lo sviluppo dei territori transfrontalieri.

Secondo la L.R. 34/1992 il PIT individua le linee fondamentali di assetto del territorio. La proposta avanzata dal PIT assume le linee di assetto non come un disegno vincolante, ma come una visione di guida per il futuro, che intende indirizzare i comportamenti dei molti soggetti operanti sul territorio e che in particolare si rivolge ai diversi rami della stessa amministrazione

regionale.

Il territorio delle Marche viene assunto come una rete di sistemi territoriali e di ambienti locali di cui vengono riconosciute le diversità e le qualità specifiche dei cammini di sviluppo. Gli ambienti locali sono unità territoriali generalmente a scala sub-provinciale che presentano caratteri di identità riconoscibili per la congruenza tra quadri ambientali, morfologie insediative, morfologie sociali e tendenze al mutamento. Configurano di fatto delle aree-problema per la natura dei processi di trasformazione in corso e fungono da sfondo per eventuali intese di politiche territoriali intersettoriali e si caratterizzano piuttosto come intorni territoriali per i quali vengono individuati problemi, prospettive e principi di sviluppo territoriale pertinenti.

Vengono inoltre individuati i sistemi territoriali caratterizzati da ambienti locali a dominante produttiva, i sistemi territoriali caratterizzati dagli ambienti locali ad economia mista, i sistemi territoriali caratterizzati dagli ambienti a dominante naturalistica, le grandi direttrici infrastrutturali e gli ambiti prioritari per i progetti territoriali connessi allo sviluppo della grande rete infrastrutturale e ambientale del territorio regionale.

Vengono inoltre assecondati i cammini di sviluppo locale orientando la ricerca di coerenze tra politiche di settore all'interno dei sistemi territoriali individuati, proponendo inoltre di realizzare un grande telaio integrato di infrastrutture tecniche ed ecologiche per mettere in rete gli ambienti locali. I territori associati alle infrastrutture diventano i temi di progetti inter-scalari, da sviluppare attraverso il metodo delle intese inter-istituzionali, in particolare tra regione, province ed enti locali.

Il PIT inoltre mira ad individuare le strategie territoriali appropriate per i diversi contesti. In particolare l'incrocio tra le dinamiche di sviluppo degli ambienti locali e la qualità dei contesti ambientali e storici di appartenenza determina i temi di particolare rilevanza da affrontare nell'ambito dei piani regionali, provinciali e comunali. In generale, si assume che ogni ambiente locale presenti una specifica identità che deve venire riconosciuta attraverso l'interazione tra ipotesi interpretative a scala regionale e a scala provinciale.

Il PIT assume inoltre che ogni ambiente locale debba sviluppare le proprie specificità e i cammini di sviluppo che gli sono congeniali, contando per quanto possibile sulle proprie risorse endogene e sul principio di sussidiarietà.

In generale tuttavia, riconoscendo la rilevanza del settore manifatturiero allargato e della sua interrelazione con le altre forme di uso del territorio che caratterizza l'esperienza marchigiana, raccomanda di praticare una appropriata combinazione tra differenti strategie di sviluppo dei diversi settori produttivi e dei servizi, della infrastrutturazione e della riqualificazione

ambientale applicate tanto agli ambienti locali a forte sviluppo industriale, che a quelli a dominante industriale-rurale, a dominante urbana e a dominante naturalistica.

Il PIT promuove le connessioni esterne tra i diversi ambienti locali aggregati a scala significativa per il territorio regionale. Spetta ai PTC provinciali in particolare consolidare la coesione interna agli ambienti locali, curando lo sviluppo delle loro relazioni interne e in particolare delle vie di comunicazione e dei sistemi di trasporto a scala locale. A tal fine il PIT individua preliminarmente i comuni che i PTC provinciali sono chiamati ad aggregare opportunamente al fine di definire operativamente gli ambienti locali, basandosi sulla ricostruzione delle morfologie sociali-territoriali corretta sulla base delle previsioni riferite al sistema paesistico-ambientale regionale.

Il PIT definisce gli indirizzi generali per il coordinamento delle strategie territoriali e gli indirizzi specifici per ciascun tema, ovvero:

- la tutela e il corretto uso delle risorse territoriali e ambientali come fondamento necessario per orientare le politiche comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali che hanno per oggetto il territorio delle Marche;
- la promozione del coordinamento su base territoriale delle politiche di settore ai vari livelli di riferimento per il governo del territorio;
- la conservazione e la riqualificazione delle risorse territoriali e ambientali esistenti, privilegiando le azioni per la loro manutenzione continua ed organizzata;
- la promozione di azioni di sviluppo di rilevanza strategica per il territorio regionale finalizzate a valorizzare le risorse territoriali e ambientali regionali e a migliorare la funzionalità delle reti insediative, infrastrutturali e ambientali.

Il PIT assume la rete dei centri storici e degli ambienti a dominante storico-naturalistica come fattori primari di strutturazione del territorio regionale al pari delle grandi reti infrastrutturali. Obiettivo del PIT è di consolidare e di incentivare la loro funzione di nodi determinanti della organizzazione insediativa e della qualità ambientale complessiva dello spazio regionale, agendo soprattutto sulle loro connessioni alla grande scala, lasciando ai piani territoriali provinciali e ai piani urbanistici comunali il compito di approfondire le relazioni con i territori di appartenenza.

Nello specifico il PIT propone di superare la concezione puntuale o areale dei luoghi di interesse storico, ambientale e paesaggistico a favore di una loro reintegrazione in trame continue e reticolari distribuite su tutto il territorio regionale, attraverso corridoi ambientali che integrino gli spazi della storia e della natura con quelli destinati al tempo libero e al turismo.

A tal fine individua i grandi corridoi ambientali di interesse regionale che integrano le previsioni del PPAR vigente al fine di realizzare le connessioni dei grandi spazi verdi, aree protette e parchi di scala regionale. Rinvia alle Province e ai Comuni il compito di completare il disegno della trama verde regionale arricchendolo delle articolazioni locali e delle penetrazioni all'interno delle città esistenti. Le previsioni relative alla istituzione dei corridoi ambientali non comportano necessariamente vincoli aggiuntivi rispetto a quelli già introdotti con il PPAR. Sono infatti da considerarsi occasioni per una cura attiva delle risorse ambientali esistenti, da affidare a misure idonee di gestione e di valorizzazione dell'esistente, piuttosto che a provvedimenti di difesa passiva.

2.3.1.2. Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR)

Il Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR) delle Marche, approvato con D.A.C.R. n. 197 del 3 novembre 1989, si configura come un piano territoriale, riferito cioè all'intero territorio della regione e non soltanto ad aree di particolare pregio.

Il Piano intende fornire pertanto elementi per promuovere la tutela del paesaggio e dell'ambiente a tutti i livelli in cui essa può manifestarsi, ovvero:

- a) livello territoriale regionale, mediante la messa a punto di un adeguato sistema conoscitivo della realtà paesistico-ambientale della Regione, di norme generali e particolari di salvaguardia, di criteri ed indirizzi per i livelli successivi, di procedure di adeguamento della strumentazione urbanistica locale, di individuazione dei progetti di intervento per una politica di salvaguardia attiva e di difesa del suolo;
- b) livello urbanistico comunale, intercomunale e delle Comunità Montane mediante la precisazione e l'approfondimento di dettaglio delle conoscenze paesistico-ambientale, la riformulazione o l'adeguamento della strumentazione urbanistica, la definizione operativa dei progetti di intervento;
- c) livello puntuale. alla scala dei singoli interventi di trasformazione (edilizi, infrastrutturali e agro-vegetazionali) per mezzo della revisione della regolamentazione edilizia, della composizione delle commissioni edilizie comunali, di criteri e indirizzi per promuovere la compatibilità ambientale delle trasformazioni puntuali del territorio.

L'obiettivo del PPAR è quello «di procedere a una politica di tutela del paesaggio coniugando le diverse definizioni di paesaggio immagine, paesaggio geografico, paesaggio ecologico in una nozione unitaria di paesaggio-ambiente che renda complementari e interdipendenti tali diverse definizioni».

Per raggiungere questo obiettivo il PPAR elabora una descrizione dell'intero territorio regionale visto come:

- insieme di "Sottosistemi territoriali", distinti per diverso valore, rappresentati dalle aree A (aree eccezionali), le aree B e C (unità di paesaggio di alto valore o che esprimono qualità diffusa), le aree D (resto del territorio) e le aree V (aree ad alta percettività visuale);
- insieme di "Sottosistemi tematici" (geologico-geomorfologico-idrogeologico, botanico-vegetazionale e storico-culturale), per ognuno dei quali vengono evidenziati condizioni di rischio, obiettivi e indirizzi della tutela;
- insieme di "Categorie costitutive del paesaggio", rappresentato dall'insieme degli elementi base del paesaggio che vengono riferiti ai Sottosistemi tematici suddetti.

Tutti i Sottosistemi, tematici e territoriali, e le Categorie costitutive del paesaggio sono rappresentati in una serie di elaborazioni cartografiche e per ciascuno di essi vengono stabiliti specifici obiettivi di tutela, così come descritto nel dettaglio all'interno del paragrafo 2.3.3.3.

2.3.1.3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC)

La L.R. 34/1992 ha assegnato alle Province, all'art.2 e all'art. 12, il compito di determinare gli indirizzi generali di assetto del territorio a livello provinciale attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento, cui debbono conformarsi i Piani Regolatori Generali dei Comuni.

I PTC e le loro varianti sono elaborati nel rispetto della pianificazione regionale. La conformità al PPAR e al PIT nonché il rispetto delle normative e degli indirizzi statali e regionali in tema di programmazione socio-economica e territoriale viene accertata con un decreto del Presidente della Giunta Regionale, secondo una procedura stabilita dalla L.R. 34/1992 all'art.25.

Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTC), approvato definitivamente con delibera di Consiglio n.75 dell'11/12/2001, fornisce gli strumenti di conoscenza, di analisi e di valutazione dell'assetto del territorio della Provincia e delle risorse in esso presenti, determina, in attuazione del vigente ordinamento regionale e nazionale e nel rispetto del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) e del Piano di Inquadramento Territoriale (PIT) nonché del principio di sussidiarietà, le linee generali per il recupero, la tutela ed il potenziamento delle risorse nonché per lo sviluppo sostenibile e per il corretto assetto del territorio medesimo.

La relativa disciplina è espressa per mezzo delle definizioni e delle classificazioni nonché delle previsioni progettuali contenute negli elaborati cartografici e per mezzo di quanto stabilito dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA).

La disciplina del PTC é ordinata ed articolata nei sistemi ambientale, insediativo e socio-economico, individuati con riguardo ai connotati più significativi e alle prevalenti vocazioni delle diverse parti del territorio provinciale e alle rispettive azioni da intraprendere; azioni espresse, a seconda della loro natura e portata, a mezzo di direttive, indirizzi e prescrizioni.

All'art. 9, Titolo I, delle NTA del PTC vengono definiti le aree e gli ambiti territoriali che costituiscono il sistema ambientale, sia in funzione dei valori, dei rischi, delle potenzialità e della sensibilità eco-biologica di ciascuno di essi che del complesso delle relazioni e degli scambi che interconnettono territori differenti, nonché in funzione delle necessità dell'intero territorio provinciale e della comunità sullo stesso insediata.

Il sistema ambientale è formato dall'insieme delle strutture ambientali complesse del territorio provinciale, a loro volta costituite da diverse componenti (geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, botanico-vegetazionali e faunistiche) strettamente interconnesse le une alle altre. L'individuazione di tali strutture permette di delineare il quadro eco-biologico provinciale e di individuarne le dinamiche e la rete delle relazioni e degli scambi (inter ed infrastrutturali), consentendo così di progettare e di programmare le azioni e gli interventi necessari alla salvaguardia, al riequilibrio, al potenziamento ed allo sviluppo delle risorse ambientali.

Il PTC al Capo I individua le suddette strutture ambientali complesse e al Capo II stabilisce le direttive che individuano le azioni minime necessarie per assicurare e promuovere la tutela, il potenziamento ed il riequilibrio nonché lo sviluppo delle risorse e dei valori ambientali secondo i caratteri e le specificità delle strutture ambientali complesse. Le direttive costituiscono anche parametro di valutazione della ecosostenibilità delle iniziative e delle azioni dei soggetti pubblici e privati operanti sul territorio provinciale.

Al fine di assicurare la tutela, il potenziamento ed il riequilibrio nonché lo sviluppo delle risorse e dei valori ambientali, quali beni specifici primari e quali elementi essenziali del compendio ecobiologico e della biodiversità, i Comuni, nell'esercizio del loro potere di pianificazione urbanistica, devono attenersi agli indirizzi dettati al Capo III conformando ad essi (ed alla vocazione delle diverse parti del territorio, individuata dal PTC) gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, d'iniziativa pubblica o privata. Detti strumenti devono inoltre essere elaborati e definiti assicurando, in via preliminare, l'individuazione puntuale, la descrizione e l'analisi dei beni e delle risorse ambientali e del loro peculiare contesto.

Il PTC, al Capo IV, anche per favorire la corretta e piena attuazione del PPAR, detta prescrizioni proprie correlandole a quelle del Piano Paesistico Ambientale Regionale, attraverso le seguenti operazioni, riscontrabili da specifici elaborati cartografici:

- a. individuazione di ambiti di tutela provvisori (la cui delimitazione definitiva compete agli strumenti urbanistici generali, compreso il caso degli ambiti cartograficamente delimitati dal PTC), per detti nuovi ambiti (ossia quelli definitivamente delimitati dai Comuni in sede di adeguamento dei PRG al PTC) il PTC detta prescrizioni di base permanenti con riferimento ad alcune categorie costitutive del paesaggio;

- b. individuazione di emergenze geomorfologiche con ambiti provvisori di tutela la cui delimitazione definitiva compete agli strumenti urbanistici generali in sede di adeguamento al PTC;
- c. delimitazione di alcuni puntuali ambiti provvisori di tutela di beni appartenenti alle categorie costitutive del paesaggio di cui alla successiva lettera d. dando corso, in parte e salve eventuali ulteriori specificazioni da parte dei singoli Comuni interessati, all'operazione di delimitazione degli ambiti definitivi di tutela di cui al secondo comma dell'art.27 bis delle NTA del PPAR;
- d. definizione delle prescrizioni generali di base transitorie e permanenti dettate a tutela di alcune categorie costitutive del paesaggio, ritenute componenti fondamentali dell'ambiente caratterizzante il territorio provinciale per gli aspetti geologico-geomorfologico, botanico-vegetazionale e storico-culturale

2.3.1.4. Piano Regolatore Generale (PRG) di San Severino

Il Piano Regolatore Generale del Comune di San Severino Marche è stato elaborato ai sensi della L. 1150/1942 e ss.mm.ii., secondo le norme regionali contenute nella L.R. 34/1992 e ss.mm.ii., secondo le NTA del PPAR approvate con delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 197 del 31/11/1989 e secondo le NTA del PTC approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 75 del 11/12/2001; esso sostituisce, pertanto, il precedente PRG la cui ultima Variante generale è stata approvata con atto del Consiglio Comunale n. 40 dell'11/5/1995 e deve ritenersi adeguato al PPAR ai sensi dell'art. 27 bis delle relative NTA ed adeguato al PTC ai sensi dell'art. 5 delle relative NTA.

Esso disciplina le attività di trasformazione fisica, funzionale e di rilevanza urbanistica, nel territorio comunale e persegue gli obiettivi della riqualificazione e valorizzazione del territorio secondo i principi della sostenibilità ambientale, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, pubblicità e semplificazione dell'azione amministrativa, nel quadro della legislazione vigente.

Come indicato all'art. 23, il PRG suddivide il territorio in Sistemi (articolati in sub-sistemi) e Zone omogenee (ai sensi della L.R. n.34 del 05/08/1992) e con il Progetto di Suolo indica gli elementi semplici, vegetazionali ed artificiali, che possono essere utilizzati nella realizzazione degli spazi aperti. La destinazione d'uso e le prestazioni di ciascuna parte di territorio sono definite dalla sua appartenenza ad un sistema o sub-sistema; i tipi di intervento ammissibili e le quantità edificatorie sono invece definite dalla sua appartenenza ad una Zona omogenea. Le azioni di Piano sono inserite, a seconda del loro tema, entro specifici Ambiti Strategici.

Il PRG prevede i seguenti sistemi:

- Sistema del Costruito;

- Sistema Ambientale;
- Sistema della Mobilità.

Esso, in conformità alle disposizioni del D.M. 1444/1968, prevede altresì le seguenti zone omogenee:

- ✓ A: zone del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree considerate parte integrante;
- ✓ B: zone del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A;
- ✓ C: zone del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o scarsamente edificate ed infrastrutturate;
- ✓ D: zone del territorio destinate ad insediamenti industriali, artigianali e commerciali;
- ✓ E: zone del territorio destinate ad usi agricoli e ad essi assimilabili;
- ✓ F: zone del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Ciascuna porzione del territorio comunale, data la sua appartenenza ad uno dei sub-sistemi, è soggetta alle disposizioni generali e alle regole sugli usi stabilite dal sistema e dal sub-sistema. Per ciascuno di essi il PRG indica gli usi caratterizzanti, previsti ed esclusi.

2.3.1.5. Piano Regolatore Generale (PRG) di Serrapetrona

Il Piano Regolatore Generale di Serrapetrona vigente, aggiornato alle prescrizioni richieste dalla Provincia con D.G.P. n. 203 del 25/06/2012, è stato elaborato ai sensi della L. 1150/1942 e ss.mm.ii., secondo le norme regionali contenute nella L.R. 34/1992 e ss.mm.ii., secondo le NTA del PPAR approvate con delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 197 del 31/11/1989 e secondo le NTA del PTC approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 75 del 11/12/2001; esso deve ritenersi adeguato al PPAR ai sensi dell'art. 27 bis delle relative NTA ed adeguato al PTC ai sensi dell'art. 5 delle relative NTA.

Il PRG disciplina, ai sensi della Legge Urbanistica n. 1150/1942 e ss.mm.ii. ed in conformità alla legislazione urbanistica regionale, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia sull'intero territorio Comunale.

Il territorio comunale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 17 della Legge 765/1967, è suddiviso nelle seguenti Zone territoriali omogenee corrispondenti a quelle riportate nelle tavole di progetto del PRG:

- 1) ZONE RESIDENZIALI: A - B - C
 - Zone di interesse storico-artistico - A;
 - Zone di risanamento, nuclei frazionali - AO;
 - Zone di ristrutturazione e completamento -BR;

- Zone di completamento – B;
 - Zone di espansione – C;
 - Zone turistiche – residenziali –RT.
- 2) ZONE PRODUTTIVE: D
- Zone di completamento - D.F. P. di F;
 - Zone di completamento - D.F.P.di F.1;
 - Zone miste a residenza – DR.
- 3) ZONE AGRICOLE: E
- Zone normali – EN;
 - Zone normali con prescrizioni - EN*;
 - Zone di salvaguardia paesistico - ambientale – EA;
 - Zone montane – EM.
- 4) ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE COMUNE: F
- Aree per la viabilità;
 - Zone a parcheggi;
 - Zone a verde pubblico;
 - Zone per attrezzature pubbliche di interesse generale;
 - Zone dotazione standard.
- 5) ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE D'USO E/O DI INTERESSE PUBBLICO: R
- Zone per attrezzature commerciali di interesse comune: R1;
 - Zone per attrezzature ricreative e/o di ristoro: R2.
- 6) ZONE A VINCOLO
- Zone a verde privato: VP;
 - Vincoli vari.

Il PRG stabilisce prescrizioni particolari di tutela e valorizzazione relativamente a:

- Salvaguardia del sistema idrico e geologico;
- Valorizzazione del patrimonio botanico vegetazionale;
- Recupero e valorizzazione degli edifici e manufatti urbani ed extraurbani di valore storico-architettonico.

2.3.1.6. Piano Regolatore Generale (PRG) di Camerino

Il Piano Regolatore Generale di Camerino vigente è stato approvato con D.P.G.R. n. 7745 del 31 agosto 1977, pur avendo subito nel tempo numerose varianti, l'ultima delle quali risale al dicembre 2021, ed è stato adeguato alle disposizioni e ai criteri informativi del PPAR secondo il disposto del comma 3 dell'art. 26 della L.R. n. 34/1992.

Il Territorio Comunale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 17 della L. 765/1967, è suddiviso, secondo le corrispondenti indicazioni nelle planimetrie di PRG, nelle seguenti zone territoriali omogenee:

1) ZONE PER SERVIZI E ATTREZZATURE

- Zone destinate alla Viabilità;
- Zone destinate a Parcheggi;
- Zone destinate a Verde Attrezzato e Sport;
- Zone per Attrezzature Urbane;
- Zone destinate alla Dotazione Standard;
- Zone per Attrezzature ricettive e ricreative;
- Zone per Attrezzature Direzionali e Commerciali;
- Zone a parco attrezzato per il tempo libero.

2) ZONE RESIDENZIALI

- Zone residenziali di interesse Storico e Artistico (A);
- Zone residenziali di Ristrutturazione nelle Frazioni (BR);
- Zone residenziali di Completamento (B);
- Zone residenziali di Espansione (C).

3) ZONE PRODUTTIVE

- Zone Produttive di Completamento (DB);
- Zone Produttive di Espansione (DC).

4) ZONE AGRICOLE

- Zone Agricole Normali;
- Zone Agricole di Interesse Paesistico;
- Zone Agricole di Rispetto stradale e Ambientale;
- Zone Agricole a Pascolo;
- Zone Agricole a Macchia e Bosco.

5) ZONE ED EDIFICI A PRESCRIZIONI SPECIALI

- Verde di Recupero Ambientale;
- Verde Privato-Parco;
- Zone vincolate a Parco Fluviale;
- Edifici Protetti;
- Patrimonio Botanico Vegetazionale.

6) ZONE A VINCOLO

- Zone a vincolo Paesistico;
- Zone a vincolo di salvaguardia Risorse Idriche;
- Zone a vincolo Militare;

- Aree Floristiche;
- Riserve naturali;
- Ambienti delle Gole Calcareae;
- Emergenze Geologiche;
- Emergenze Geomorfologiche;
- Emergenze Idrogeologiche;
- Versanti.

2.3.1.7. Piano Regolatore Generale (PRG) di Castelraimondo

Il Piano Regolatore Generale di Castelraimondo vigente, adeguato al PPAR secondo il disposto del comma 3 dell'art. 26 della L.R. n. 34/1992, è stato approvato con D.G.P. n. 190 del 25/05/1999.

Il Territorio Comunale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. n.17 della Legge 765/1967, è suddiviso nelle seguenti Zone territoriali omogenee:

1) ZONE RESIDENZIALI - A - B - C -

- Zone di interesse storico-artistico - A;
- Zone di risanamento nuclei frazionali - AO - AO*;
- Zone di ristrutturazione e completamento - BR - BR*;
- Zone di completamento - B;
- Zone di espansione - C - (C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7).

2) ZONE PRODUTTIVE - D

- Zone di completamento - DB;
- Zone Artigianali di espansione- DA;
- Zone industriali - DI;
- Zone distributive e commerciali;
- Zone per industrie nocive - DN.

3) ZONE AGRICOLE - E

- Zone normali - EN;
- Zone agricole di interesse paesistico - EP;
- Zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale - EA;
- Zone agricole Montane - EM.

4) ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE COMUNE - F

- Aree per la viabilità;
- Zone a parcheggi;
- Zone a verde pubblico;
- Zone per attrezzature pubbliche di interesse generale;

- Zone dotazione standards.
- 5) ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE D'USO E/O DI INTERESSE PUBBLICO - R
- Zone Ricettive – RI;
 - Zone per attrezzature ricreative e/o di ristoro - R2;
 - Zone Commerciali di interesse comune - R3;
 - Zone a Connettivo Territoriale - R4.
- 6) ZONE A VINCOLO
- Zone a vincolo di inedificabilità - V1;
 - Zone a verde privato – VP;
 - Vincoli vari.
- 7) PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE
- Sottosistema geologico, geomorfologico ed idrico;
 - Sottosistema botanico-vegetazionale;
 - Sottosistema storico.

2.3.2. STRUMENTI DI TUTELA DELLE AREE NATURALI PROTETTE

2.3.2.1. Sistema delle Aree Naturali Protette

Si riportano di seguito le principali tipologie di Aree Naturali Protette.

✓ **Aree istituite dalla Legge Quadro sulle Aree Protette (L. 394/1991)**

La Legge 394/1991 classifica le Aree Protette in:

Parchi Nazionali: aree al cui interno sono presenti ecosistemi di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione.

Parchi naturali regionali e interregionali: aree di valore naturalistico ed ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

Riserve naturali: aree al cui interno sopravvivono una o più specie naturalisticamente rilevanti di flora e fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche.

Il sistema delle aree protette delle Marche copre una superficie complessiva di circa 89.557 ha, pari al 9,56% del territorio marchigiano ed è composto da 2 Parchi nazionali, 1 Parco interregionale, 3 Parchi regionali e 6 Riserve naturali di cui 3 statali e 3 regionali.

La prima istituzione risale al 1977 con la Riserva naturale statale Montagna di Torricchio seguita nel 1984 dalla Riserva naturale statale Abbadia di Fiastra. Il sistema è giunto poi a strutturarsi in modo compiuto solo a seguito dell'emanazione della L. 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette" e successivamente con la L.R. 15/1994 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali".

Oggi le aree protette rappresentano un sistema organico che permette di tutelare e valorizzare gran parte della biodiversità regionale con una distribuzione che va dai tratti costieri ancora integri sino alle vette più elevate dell'Appennino, comprendendo al proprio interno sia le più rilevanti emergenze naturalistiche delle Marche che tratti importanti del paesaggio rurale marchigiano e siti storico – culturali di straordinario valore.

Tra le funzioni loro assegnate, oltre a quelle previste dalla L. 394/1991 e dalla L.R. 15/1994, vi è anche quella di enti gestori dei siti di Rete Natura 2000 ricadenti al loro interno che sono oltre il 50% di quelli individuati dalla Regione Marche.

Nella figura seguente si riporta la mappatura delle Aree Naturali Protette della Regione Marche con indicazione della zona interessata dalle opere in progetto.




Figura 2: Aree Naturali Protette nel territorio della Regione Marche con indicazione della zona interessata dalle opere in progetto (Fonte https://www.regione.marche.it/Natura2000/pagina_base91f4.html?id=1521).

✓ **Aree appartenenti a Rete Natura 2000**

Rete Natura 2000 costituisce il più importante strumento di azione per la conservazione della biodiversità all'interno dell'Unione Europea ed in particolare per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali rari o minacciati. I siti della Rete Natura 2000 sono regolamentati dalla Direttiva 2009/147/CE, riguardante la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli), e dalla Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat).

All'interno dei siti Natura 2000 in Italia sono protetti complessivamente 132 habitat, 90 specie di flora e 114 specie di fauna (delle quali 22 mammiferi, 10 rettili, 16 anfibi, 26 pesci, 40

invertebrati) ai sensi della Direttiva Habitat, e circa 391 specie di avifauna ai sensi della Direttiva Uccelli.

La Rete Natura 2000 è costituita dall'insieme delle seguenti zone:

- ✓ Zone di Protezione Speciale (ZPS) - Zone di Tipo A;
- ✓ Siti di Importanza Comunitaria (SIC) - Zone Speciali di Conservazione (ZSC) - Zone di Tipo B;
- ✓ ZPS coincidenti con SIC - ZSC - Zone di Tipo C.

In Italia SIC - ZSC e ZPS coprono complessivamente circa 19% del territorio terrestre nazionale e più del 13% di quello marino, per un totale di 2.637 siti afferenti alla Rete Natura 2000.

In particolare sono stati individuati 2.358 Siti di Importanza Comunitaria, 2.297 dei quali sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione, e 636 Zone di Protezione Speciale, 357 delle quali sono siti di tipo C, ovvero ZPS coincidenti con SIC - ZSC.

Nella Marche sono presenti 28 ZPS e 76 SIC che attualmente sono in fase di trasformazione in ZSC e che risultano peraltro spesso ricadenti all'interno delle stesse ZPS. Complessivamente Rete Natura 2000 si estende per 142.700 ha, corrispondenti ad oltre il 15% della superficie regionale.

Nella figura seguente si riporta la mappatura dei siti Rete Natura 2000 della Regione Marche con indicazione della zona interessata dalle opere in progetto.




Figura 3: Aree della Rete Natura 2000 nel territorio della Regione Marche con indicazione della zona interessata dalle opere in progetto (Fonte https://www.regione.marche.it/Natura2000/pagina_based03a.html?id=1524).

✓ **Le Important Bird Areas (IBA)**

L'acronimo IBA, Important Bird Areas, identifica le aree che rivestono un ruolo strategicamente importante per la conservazione degli uccelli selvatici ed è dunque uno strumento di rilevanza fondamentale per conoscerli e proteggerli.

Per essere riconosciuto come IBA, un sito deve possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:

- ✓ ospitare un numero rilevante di individui di una o più specie minacciate a livello globale;

- ✓ fare parte di una tipologia di aree importanti per la conservazione di particolari specie quali zone umide, pascoli aridi o scogliere dove nidificano uccelli marini;
- ✓ essere una zona in cui si concentra un numero particolarmente alto di uccelli in migrazione.

L'importanza delle IBA va comunque oltre la protezione della fauna ornitica poiché, essendo gli uccelli efficaci indicatori della biodiversità, la conservazione delle IBA può assicurare la conservazione di altre specie animali e vegetali. A livello mondiale le IBA oggi individuate sono circa 11.000, sparse in 200 Paesi; in Italia sono state classificate 172 IBA.

✓ **Le Zone Umide Ramsar**

Le Zone Umide di interesse internazionale sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie, comprese zone di acqua marina, la cui profondità quando c'è bassa marea non superi i sei metri, che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar (Ramsar, Iran, 1971).

La Convenzione di Ramsar è un trattato intergovernativo la cui missione è la conservazione e l'uso razionale delle zone umide e delle loro risorse attraverso azioni locali e nazionali e la cooperazione internazionale nel contesto di uno sviluppo sostenibile.

La Convenzione è l'unico trattato internazionale sull'ambiente che si occupa di questo particolare ecosistema ed i paesi membri della Convenzione coprono tutte le regioni geografiche del pianeta.

Le zone umide sono tra gli ambienti più produttivi al mondo. Conservano la diversità biologica e forniscono l'acqua e la produttività primaria da cui innumerevoli specie di piante e animali dipendono per la loro sopravvivenza. Esse sostengono alte concentrazioni di specie di uccelli, mammiferi, rettili, anfibi, pesci e invertebrati. Le zone umide sono anche importanti depositi di materiale vegetale genetico.

La Convenzione di Ramsar è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con il D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 e con il successivo D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184.

2.3.3. STRUMENTI DI TUTELA PAESAGGISTICA E REGIME VINCOLISTICO

2.3.3.1. D. Lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

Il D. Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", rappresenta il principale riferimento a livello nazionale di tutela dei Beni Culturali e del Paesaggio. Emanato in attuazione dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137, esso tutela sia i beni culturali, comprendenti le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico,

storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, sia quelli paesaggistici, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

Il D.Lgs.vo 42/2004 è stato redatto in conformità agli indirizzi e agli obiettivi della Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta dai Paesi Europei nel Luglio 2000, ratificata a Firenze il 20 ottobre del medesimo anno e ratificata ufficialmente dall'Italia con L. 14/2006.

Il D.Lgs.vo 42/2004 oltre a identificare i beni archeologici, culturali e paesaggistici oggetto di tutela e a disciplinare le procedure autorizzative in merito, dispone all'art. 143 anche le modalità di redazione dei Piani Paesaggistici di competenza regionale.

Il D.Lgs.vo 42/2004 è stato successivamente aggiornato ed integrato da atti normativi specifici. In particolare un emendamento significativo è stato introdotto dal D.Lgs.vo del 16 giugno 2017, n.104 che ha sostituito l'art. 26 che disciplina il ruolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nel procedimento di VIA.

2.3.3.2. D.G.R. 23 luglio 2007, n. 829

La D.G.R. n. 829 del 23 luglio 2007 stabilisce gli indirizzi ambientali ed i criteri tecnici per l'inserimento di impianti eolici nel territorio marchigiano.

Gli indirizzi vengono sviluppati in due capitoli.

Il Capitolo 1 definisce dettagliatamente le "Aree sensibili alle installazioni eoliche", già individuate dal PEAR 2005 come "Aree di particolare valore floristico vegetazionale".

Tali aree sono considerate la rete minima indispensabile per la conservazione dei valori di biodiversità e di connettività ecologica del macrosistema di prateria delle Marche e per tale motivo la D.G.R. 829/2207 stabilisce che esse devono essere preservate ed esclude la possibilità che esse vengano utilizzate per lo sfruttamento eolico.

Per ciascuna delle aree individuate è stata redatta una scheda di sintesi, per un totale di 50 schede, in cui vengono riportate informazioni specifiche relative all'importanza dell'area ai fini della connettività della rete ecologica (Sezione A), degli aspetti floristico-vegetazionali (Sezione B) e del grado di naturalità e conservazione (Sezione C).

Il Capitolo 2 individua gli "Indirizzi per l'inserimento di impianti eolici nel territorio marchigiano", e riporta nel dettaglio i requisiti anemologici, energetici, ambientali e di sicurezza che le installazioni eoliche devono rispettare, differenziandoli in due distinte categorie di impianti funzione della taglia degli impianti stessi, ovvero Classe 1 (piccola taglia) e Classe 2 (grande taglia).

I criteri per la definizione dei vincoli e delle modalità per la realizzazione degli impianti di grande taglia appartenenti alla Classe 2, quali quello in progetto, sono articolati su più gruppi tematici successivi, ovvero:

1. Vincoli territoriali;
2. Requisiti anemologici;
3. Requisiti energetici;
4. Requisiti ambientali;
5. Requisiti di sicurezza;
6. Ulteriori requisiti.

Vincoli territoriali

I Vincoli territoriali definiscono le Aree vietate alle installazioni eoliche di grande taglia ed eventuali Aree critiche nelle quali l'inserimento di parchi eolici deve seguire dei criteri e delle norme particolari.

Sono considerate Aree vietate le seguenti porzioni di territorio:

- Parchi Nazionali e Regionali;
- Riserve Naturali;
- Aree Floristiche (L.R. 52/74 e ss.mm.ii.);
- Aree Sensibili (Aree di particolare valore floristico-vegetazionale del PEAR) riportate nel Capitolo 1 della stessa D.G.R. 829/2007;
- Siti archeologici, così come identificati dalla L.R. 16/1994 e D.A.C.R. n. 206 del 03/06/1998 "Piano Regionale di intervento sul sistema archeologico marchigiano", con una fascia di sicurezza di 150 m dai confini del sito;
- Aree classificate ad alta pericolosità idrogeologica (E4 ed R4) ai sensi del PAI;
- Area di sicurezza di almeno 500 m dal limite delle aree edificabili urbane così come definite dal PRG vigente;
- Aree Boscate come definite dall'art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 6/2005 "Legge forestale regionale".

Sono invece considerate Aree Critiche le seguenti zone:

- Assi principali delle rotte migratorie;
- Aree di nidificazione ed alimentazione dei rapaci;
- Aree prossime a grotte;
- Valichi montani;
- Corridoi importanti per l'avifauna;
- Aree IBA;

- Aree di Rete Natura 2000.

Per installazioni eoliche su tali aree la D.G.R. 829/2007 stabilisce che il proponente conduca uno studio su avifauna e chiroterofauna secondo i criteri definiti dal metodo BACI (Before and After Control Impact), prevedendo un monitoraggio per almeno 1 anno prima dell'avvio dei lavori che dovrà prolungarsi anche durante la fase di cantiere e per ulteriori 2 anni dopo l'avvio dell'impianto.

Requisiti anemologici

La D.G.R. 829/2007 stabilisce una serie di prescrizioni relative alle caratteristiche di installazione delle torri anemometriche e alle caratteristiche tecniche dei sensori utilizzati, al periodo di rilevazione oltre che alle modalità di acquisizione dei dati.

Requisiti energetici

La D.G.R. 829/2007 fissa i valori di riferimento per la Produzione annua per ciascun aerogeneratore (valore a P50 corrispondente a quello avente la probabilità del 50% di essere superato), maggiore o uguale a 1,8 GWh/anno, e Densità volumetrica di energia annua unitaria, maggiore o uguale a 0,18 kWh/m³.

Requisiti ambientali

La D.G.R. 829/2007 dà una serie di indicazioni finalizzate alla minimizzazione dell'impatto ambientale potenzialmente generato dall'installazione degli impianti eolici, relative a: numero massimo di aerogeneratori per impianto, interdistanza tra gli aerogeneratori, tipologia e colorazione delle torri, distanza tra diversi impianti, modalità di organizzazione del cantiere, caratteristiche delle opere civili ed elettriche. Prescrive inoltre che vengano condotti specifici studi per la verifica della compatibilità acustica ed elettromagnetica degli impianti unitamente all'analisi degli impatti visivi.

Requisiti di sicurezza

La D.G.R. 829/2007 fissa le distanze minime di ciascun aerogeneratore da edifici, aree edificabili urbane ed extra-urbane e strade.

Ulteriori requisiti

La D.G.R. 829/2007 stabilisce alcune prescrizioni aggiuntive in merito agli adempimenti burocratici e alla documentazione da produrre per la finalizzazione dell'iter autorizzativo, relative a garanzie sul funzionamento dell'impianto, sulla fase di dismissione dell'impianto e su quella eventuale di revamping.

2.3.3.3. Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR)

Il Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR) delle Marche, approvato con D.A.C.R. n. 197 del 3 novembre 1989, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431 e dalla L.R. 8 giugno 1987, n. 26, disciplina gli interventi sul territorio con il fine di conservare l'identità storica, garantire la qualità dell'ambiente ed il suo uso sociale, assicurando la salvaguardia delle risorse territoriali.

Il PPAR articola la sua disciplina con riferimento a:

- Sottosistemi Territoriali;
- Sottosistemi Tematici;
- Categorie Costitutive del Paesaggio;

Nei Sottosistemi Territoriali sono individuate le aree della Regione in rapporto alla rilevanza dei valori paesistico-ambientali come segue:

- a) Aree A: aree di eccezionale valore paesistico-ambientale nelle quali emergono l'aspetto monumentale del rapporto architettura-ambiente e l'ampio orizzonte; luoghi di grande effetto visuale e di alta notorietà; luoghi "forti" anche per la combinazione significativa di sito, insediamento, e componenti architettoniche, storiche, naturalistiche.
- b) Aree B: aree di rilevante valore paesistico ambientale per l'alto valore del rapporto architettura-ambiente, del paesaggio e delle emergenze naturalistiche, caratteristico della Regione.
- c) Aree C: aree di qualità paesaggistica diffusa che esprimono la qualità diffusa del paesaggio regionale nelle molteplici forme che lo caratterizzano: torri, case coloniche, ville, alberature, pievi, archeologia produttiva, fornaci, borghi e nuclei, paesaggio agrario storico, emergenze naturalistiche.
- d) Aree V: aree di alta percettività visuale relative alle vie di comunicazione ferroviarie, autostradali e stradali di maggiore intensità di traffico.

I Sottosistemi Tematici considerano le componenti fondamentali dell'ambiente presenti nel territorio regionale e sono suddivisi in:

- Sottosistema geologico-geomorfologico-idrogeologico;
- Sottosistema botanico-vegetazionale;
- Sottosistema storico-culturale.

Nel Sottosistema geologico-geomorfologico-idrogeologico vengono individuate le seguenti aree:

- a) Area GA - Aree di eccezionale valore: sono presenti elementi di altissima rappresentatività e/o rarità, in cui sono ben riconoscibili le forme geomorfologiche tipiche della regione marchigiana, le serie tipo della successione Umbro-marchigiana e gli ambienti in cui sono presenti gli elementi geologici, geomorfologici ed idrogeologici tipici del paesaggio naturale delle Marche; comprendono in tutto o in parte le emergenze geologiche e geomorfologiche indicate così come definite all'articolo 8 delle NTA del PPAR.
- b) Area GB – Aree di rilevante valore: sono rappresentate aree montane e medio-collinari in cui gli elementi geologici, geomorfologici caratteristici del paesaggio sono diffusi e, pur non presentando peculiarità come elemento singolo, concorrono nell'insieme alla formazione dell'ambiente tipico della zona montana e medio-collinare delle Marche.
- c) Area GC – Aree di qualità diffusa: sono presenti aree di valore intermedio con caratteri geologici e geomorfologici che distinguono il paesaggio collinare e medio-collinare della regione.

Per le suddette aree sono stabiliti i seguenti obiettivi di tutela:

- conservazione e protezione delle emergenze di particolare rilevanza e degli ambienti naturali presenti sul territorio individuati dal PPAR;
- conservazione e difesa del suolo e ripristino delle condizioni di equilibrio ambientale, recupero delle aree degradate, riduzione delle condizioni di rischio, difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee.

Nel Sottosistema botanico-vegetazionale vengono individuate le seguenti tre aree:

- a) Aree BA: riguardano aree in cui sono presenti le specie vegetali endemiche e rare o in via di scomparsa, peculiari della regione, classificate come "emergenze botanico-vegetazionali";
- b) Aree BB: comprendono associazioni vegetali di grande interesse, che si manifestano con frequenze più numerose rispetto alle precedenti e impegnano ambiti territoriali che possono anche essere di minori dimensioni, costituendo elementi maggiormente condizionati da fenomeni di antropizzazione;
- c) Aree BC: costituite dalle aree regionali che comprendono gli alti boschi e la vegetazione ripariale.

Per le suddette aree sono stabiliti i seguenti obiettivi di tutela:

- protezione e conservazione delle specie floristiche rare, esclusive e in via di scomparsa, compresi gli ambienti di particolare interesse biologico-naturalistico e le associazioni vegetali alle quali danno ricovero;
- mantenimento dell'attuale assetto vegetazionale sulle montagne e nell'alta collina, già molto deturpato nel corso dei secoli, onde evitare ulteriori degradazioni e riduzioni;
- salvaguardia delle caratteristiche estetiche e storiche di quegli elementi vegetali che caratterizzano l'ambiente regionale;
- ripristino, consolidamento e sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale a fini ecologici e di difesa del suolo.

Per il Sottosistema tematico geologico-geomorfologico-idrogeologico vengono individuate le seguenti Categorie costitutive:

- a) Emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche;
- b) Corsi d'acqua: rappresentati dal reticolo idrografico dei bacini imbriferi, composto da fiumi, torrenti, foci e laghi artificiali;
- c) Crinali: rappresentati dalla linea degli spartiacque dei bacini idrografici principali e di quelli secondari;
- d) Versanti: rappresentati dalle aree delimitate da un crinale (spartiacque) e da un fondo vallivo);
- e) Litorali marini: rappresentati dalle aree delimitate dalla battigia fino allo spartiacque costiero, sono costituiti dalla spiaggia, dalla retrospiaggia, dalla pianura costiera e dal versante collinare che si estende fino al crinale.

Per il Sottosistema tematico botanico-vegetazionale vengono individuate le seguenti Categorie costitutive:

- a) Aree floristiche: sono le specie vegetali (erbacee ed arboree) che vivono e si riproducono nel territorio regionale: delle circa 2.800 specie delle Marche il 15% circa è propriamente caratteristico della flora regionale, alcune di esse sono molto rare o in via di scomparsa mentre altre sono esclusive delle Marche o di ristrette zone dell'Appennino centrale; 210 specie sono esclusive delle catene montuose dell'interno.
- b) Foreste demaniali regionali e boschi: sono i complessi di vasta estensione caratterizzati da foreste non ancora sostanzialmente intaccate dalla presenza antropica nelle quali una o più associazioni vegetali sono sviluppate su aree molto vaste (gruppi montuosi, versanti, altopiani, vallate, ecc.) con tutti gli stadi dinamici ad esse collegate (serie di vegetazione).

- c) **Pascoli:** sono i complessi di vasta estensione caratterizzati da aree pascolive ancora sostanzialmente integre, con presenza di differenti associazioni vegetali ai vari stadi di vegetazione, analogamente a quanto riscontrabile per le foreste ed i boschi al punto b).
- d) **Zone umide:** sono gli ambienti attorno a sorgenti non ancora captate, doline, grotte, piani carsici, inghiottitoi, gole calcaree, zone umide, paludi, acque stagnanti e laghi, nei quali si rilevano flora e vegetazione particolari.
- e) **Elementi diffusi del paesaggio agrario:** sono elementi del paesaggio agrario le querce isolate o a gruppi sparsi nelle campagne, i viali di alberi monumentali o di querce, i filari di pioppi, olmi, cipressi e altre specie, le siepi, le forme colturali antiche e in via di scomparsa (tra cui l'alberata), gli alberi isolati agli incroci delle strade, gli alberi di alto fusto secolari, di qualsiasi essenza siano, i parchi e i giardini annessi a ville, chiese, castelli e abbazie, anche quando con presenza di essenze esotiche.

Per il Sottosistema tematico storico-culturale vengono individuate le seguenti Categorie costitutive:

- a) **Paesaggio agrario di interesse storico-ambientale,** inteso negli elementi fondamentali di forma storica del territorio (insediamento edilizio rurale, maglia poderale, strutture vegetazionali arboree ed arbustive), con specifica attenzione alle testimonianze di particolari tecniche agricolo-produttive (la folignata, l'alberata, l'oliveto quinconce, il gelseto e simili) e alla presenza, su aree delimitate, di insiemi residenziali e colturali che conservano integri i caratteri tradizionali del paesaggio agrario mezzadrile e della cultura contadina della montagna.
- b) **Centri e nuclei storici,** intesi quali complessi insediativi in diretta relazione visiva col paesaggio circostante.
- c) **Edifici e manufatti storici di particolare valore architettonico o storico-documentario** situati in aree extraurbane e urbane quali edifici religiosi (chiese, conventi e abbazie, santuari e simili) i cimiteri, gli edifici difensivi (sistemi difensivi, torri, rocche, castelli, cinte murarie e simili), gli edifici residenziali (case rurali, ville e palazzi padronali, ville con parco, parchi e giardini e simili), gli edifici produttivi (mulini, frantoi, formaci, fabbriche, officine, cartiere, gualchiere e simili), i manufatti infrastrutturali (canali, ponti, fontane rurali e simili).
- d) **Zone archeologiche e strade consolari** (comprendenti sia le aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dalla Legge 1089/1939 sia altre aree archeologiche da assoggettare a misure di tutela paesistica), le centuriazioni relative alle tracce della maglia poderale stabilita dagli insediamenti coloniali romani, le strade consolari romane.

- e) Luoghi di memoria storica, relativi ad aree coinvolte da episodi significativi della storia nazionale sul territorio regionale e luoghi della leggenda;
- f) Punti panoramici e strade panoramiche, intesi come luoghi nei quali si hanno le migliori condizioni per percepire i caratteri fondamentali del paesaggio marchigiano.

Per le suddette Categorie costitutive del paesaggio sono stabiliti i seguenti obiettivi di tutela:

- conservazione ed appropriata utilizzazione dei beni che caratterizzano le categorie stesse;
- salvaguardia e recupero dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti.

La tutela è applicata per ambiti territoriali, che comprendono le categorie costitutive del paesaggio considerato ed i luoghi ad esso circostanti e complementari in termini paesistico-ambientali. Il Piano definisce ambiti di tutela provvisori in cui applicare le prescrizioni di base e come segnalazione delle aree sensibili, in cui è necessario risolvere le problematiche di tutela e attivare i processi di valorizzazione necessari. La delimitazione degli ambiti definitivi di tutela compete agli strumenti urbanistici generali.

La tutela è graduata, in rapporto al tipo e ai caratteri delle categorie costitutive del paesaggio, nei livelli di tutela integrale e tutela orientata, ovvero:

- Tutela orientata: riguarda situazioni in cui le condizioni dell'equilibrio tra insediamento e ambiente (o l'esistenza di stati di compromissione) ammettono opportunità di trasformazione mediante interventi compatibili con gli elementi paesistici ambientali del contesto;
- Tutela integrale: riguarda situazioni in cui le condizioni di equilibrio tra insediamento e ambiente escludono le trasformazioni essendo consentite esclusivamente operazioni volte alla conservazione ed al consolidamento. Le azioni di tutela sono dirette, oltre che alla conservazione dei beni che caratterizzano le categorie costitutive, anche alla salvaguardia e al ripristino dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti.

I livelli di tutela possono essere variati dagli strumenti urbanistici generali, mediante la cui revisione o, preferibilmente, mediante la formazione di un Piano Regolatore Generale, viene effettuato l'adeguamento dei suddetti strumenti urbanistici generali al PPAR.

Il PPAR stabilisce al Titolo V delle NTA gli indirizzi specifici ed i requisiti per i progetti degli interventi di rilevante trasformazione, così come definiti sempre all'interno dello stesso Titolo V delle NTA all'art. 45.

I contenuti del PPAR costituiscono direttive vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione paesistica ed in particolare, così come indicato all'art. 63 delle NTA, è necessario che venga accertato se l'intervento per cui l'autorizzazione è richiesta è localizzato:

- a. in un sottosistema territoriale denominato A, B, C e V;
- b. in località interessata da presenze segnalate da uno o più sottosistemi tematici;
- c. in un ambito di tutela relativo ad una categoria costitutiva del paesaggio.

Sulla base di tale rilevazione dovrà essere verificato, come condizione essenziale per il rilascio dell'autorizzazione, il rispetto delle disposizioni del PPAR che risultano applicabili, anche in rapporto ai connotati specifici del bene ambientale interessato dall'intervento oggetto della domanda di autorizzazione.

2.3.4. STRUMENTI DI TUTELA DEL SUOLO, DELLE ACQUE, DEL PATRIMONIO FORESTALE E DELL'ARIA

2.3.4.1. Vincolo idrogeologico Regio Decreto n. 3267/1923

Per vincolo idrogeologico si intende l'assoggettamento di terreni, di qualsiasi natura e destinazione, a determinati controlli allo scopo di limitarne l'uso che altrimenti, per effetto di determinate forme di utilizzazione, possono, con danno pubblico, subire perdite di stabilità, denudazioni o turbare il regime delle acque.

Il vincolo idrogeologico è stato istituito e regolamentato con Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" e con Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 "Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267".

Esso sottopone a tutela quelle zone che per effetto di interventi, quali movimenti terra o disboscamenti, possono perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

A sensi della normativa di riferimento sopra indicata, gli interventi in ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia e della qualità dell'ambiente, senza alterare in modo irreversibile le funzioni biologiche dell'ecosistema in cui vengono inseriti e arrecare il minimo danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti, rispettando i valori paesaggistici dell'ambiente.

Tutti gli interventi e le opere che comportano una modifica dello stato di luoghi ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, necessitano pertanto del rilascio di preventivi nulla osta o autorizzazioni, così come dispongono l'art. 7 e l'art. 8 del R.D. 3267/1923.

La Regione Marche con l'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 23 febbraio 2005 "Legge Forestale Regionale", ai sensi dell'art. 11, ha esteso la perimetrazione del vincolo idrogeologico a tutti i terreni coperti da bosco.

Con L.R. 13/2015 ha dettato le disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle province e tra le altre, sono tornate in capo alla regione tutte le funzioni di difesa del suolo.

Le tipologie di opere che prevedono movimenti terra e che ricadono nell'ambito del vincolo idrogeologico, in linea generale, possono essere riconducibili a due casistiche principali:

- 1) opere che per le loro intrinseche caratteristiche non incidono in misura apprezzabile sul suolo sotto il profilo della sua stabilità e dell'equilibrio idrogeologico della zona vincolata;
- 2) opere che, al contrario, incidono sul suolo sotto il profilo della sua stabilità e dell'equilibrio idrogeologico della zona vincolata.

La Regione Marche con D.G.R. n. 86 del 29 gennaio 2018 ha approvato, ai sensi del R.D. 3267/1923, le linee guida per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di vincolo idrogeologico che si propongono di dare indicazioni sulla modalità di presentazione delle istanze relative ad alcune tipologie di interventi, così come elencate dal punto "a)" al punto "e)" delle linee guida, che rientrano nella casistica delle *"Opere che per le loro intrinseche caratteristiche non incidono in misura apprezzabile sul suolo sotto il profilo della sua stabilità e dell'equilibrio idrogeologico della zona vincolata"*, per le quali si potrà inoltrare all'Amministrazione Regionale - P. F. Tutela del Territorio competente per territorio provinciale, una semplice comunicazione al fine di rendere possibile una eventuale azione di controllo sui lavori.

Per i casi dubbi o al limite riconducibili, a titolo esemplificativo, a necessità di scavi di poco superiori a 50 cm, pavimentazioni estese per superfici di poco superiori a quelle previste, interventi non presenti in elenco, ma di tipologia analoga, potrà essere inoltrata alla P.F. Tutela del Territorio competente per Provincia una pre-istanza corredata di documentazione semplificata con lo scopo di individuare meglio l'intervento (ad esempio senza relazioni geologiche o altre relazioni tecniche), al fine di permettere agli uffici di valutare la necessità o meno del rilascio del nulla osta.

Tale procedura semplificata non è applicabile agli interventi interessati dalle disposizioni del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI).

2.3.4.2. Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

A partire dal 1989 con la L. 183 è stato integrato l'approccio del quadro normativo e regolamentare di settore con il concetto di protezione delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture e prevenzione dal rischio per pericolo idrogeologico da inondazione e frane e sono stati individuati nei bacini idrografici gli ambiti territoriali ed amministrativi per pianificare e programmare l'attività di difesa del territorio dai dissesti.

A tale scopo sono state istituite le Autorità di Bacino che si distinguono, in base alla dimensione dell'ambito di competenza, in nazionali, interregionali e regionali.

Lo strumento principale di pianificazione e programmazione delle Autorità di Bacino è il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Il PAI ha valore di piano territoriale di settore sovraordinato alle altre pianificazioni e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo con cui le Autorità dei Bacini pianificano e programmano le azioni e le norme d'uso finalizzate alla tutela e alla difesa delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture, del suolo e del sottosuolo.

In particolare, il PAI riguarda sia l'assetto geomorfologico, relativo alla dinamica dei versanti e al pericolo d'erosione e di frana, sia l'assetto idraulico, relativo alla dinamica dei corsi d'acqua e al pericolo d'inondazione, nonché la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti in funzione del grado di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed efficacia.

Il PAI è espressamente previsto dall'art.67 del D.Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii., e, ai sensi dell'art. 65, comma 1, "*è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo*" che contiene in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia nonché la determinazione delle misure stesse.

La normativa e le specifiche tecnico-operative del PAI sono applicate su specifiche aree a pericolosità descritte in banche dati geografiche informatizzate elaborate sulla base della pianificazione distrettuale.

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino idrografico dei Bacini Marchigiani è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 116 del 21/01/2004.

In particolare il PAI è redatto ai sensi dell'art. 17 comma 6-ter della L. 18 maggio 1989, n. 183, come prescritto dall'art. 1 della L. 3 agosto 1998, n. 267 e dall'art. 1 bis della Legge 11 dicembre 2000, n. 365. Esso è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio idrogeologico, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

L'assetto idrogeologico comprende:

- a) l'assetto idraulico, riguardante le aree a rischio idraulico (Titolo II delle NTA);

- b) l'assetto dei versanti, riguardante le aree a rischio di frane e valanghe (Titolo III delle NTA).

Il PAI interessa (art. 2 delle NTA) il territorio ricompreso nei bacini idrografici regionali come identificati nell'Allegato B della L.R. n. 13/1999, dei quali sono individuate le aree di pericolosità idraulica (fascia di territorio inondabile), le aree di pericolosità da frana o valanga (aree di versante in condizioni di dissesto) e le aree con elementi esposti a rischio idrogeologico, quali agglomerati urbani, edifici residenziali, insediamenti produttivi, infrastrutture.

Le finalità del Piano per l'assetto idraulico sono, come specificato all'art. 6 delle NTA:

- a) la individuazione secondo la procedura definita nel Piano stesso, della fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni dei principali corsi d'acqua dei bacini regionali di cui all'art. 2 delle NTA;
- b) la definizione, per le suddette aree e per i restanti tratti della rete idrografica, di una strategia di gestione finalizzata a salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali, con particolare riferimento alle esondazioni e alla evoluzione morfologica degli alvei, a favorire il mantenimento o il ripristino dei caratteri di naturalità del reticolo idrografico;
- c) la definizione di una politica di prevenzione e di mitigazione del rischio idraulico attraverso la formulazione di azioni e norme di piano e tramite la predisposizione di un assetto di progetto dei corsi d'acqua, definito nei tipi di intervento, nelle priorità di attuazione e nel fabbisogno economico di massima.

Per quanto riguarda il punto a), come specificato all'art. 8, la fascia fluviale è suddivisa in tronchi distinti in base ai livelli di rischio, individuati nell'elaborato grafico "Carta del rischio idrogeologico" (Tavole da RI 1 a RI 79), così denominati:

- AIN_R4- Aree Inondabili a Rischio molto elevato;
- AIN_R3- Aree Inondabili a Rischio elevato;
- AIN_R2- Aree Inondabili a Rischio medio;
- AIN_R1- Aree Inondabili a Rischio moderato.

Per tutte le aree perimetrate il PAI individua un unico livello di pericolosità, definita come elevata-molto elevata, e stabilisce le specifiche prescrizioni che disciplinano gli interventi in esse consentiti (art. 9 delle NTA).

Le finalità del Piano per l'assetto dei versanti sono, come specificato all'art. 10 delle NTA:

- a) l'individuazione e la perimetrazione dei dissesti da frana e valanga e l'attribuzione di diversi livelli di rischio e pericolosità;
- b) la definizione di norme e modalità di gestione del territorio volte al rispetto delle specificità morfologiche, ambientali e paesaggistiche connesse ai naturali processi

evolutivi dei versanti, indirizzate alla difesa del suolo ed al mantenimento delle relative condizioni di equilibrio e, in particolare nelle situazioni di interferenza dei dissesti gravitativi con insediamenti ed infrastrutture, al riequilibrio naturale dei versanti, alla tutela dei contesti non compromessi ed alle relative modalità di gestione, alla salvaguardia da ulteriori fattori di interferenza antropica in rapporto alle pericolosità individuate;

- c) la definizione degli interventi necessari per la mitigazione del rischio per le popolazioni esposte, per i beni, per le attività economiche e per le infrastrutture, in rapporto alle pericolosità individuate.

La definizione delle norme e modalità di gestione e disciplina di tutela delle aree di versante in condizioni di dissesto, cartografate sempre nell'elaborato "Carta del rischio idrogeologico" (Tavole da RI 1 a RI 79), è articolata per (art. 11 delle NTA):

- a) differenti livelli di pericolosità dei fenomeni gravitativi, distinti in:
- AVD_P4-Aree di Versante a Pericolosità molto elevata;
 - AVD_P3-Aree di Versante a Pericolosità elevata;
 - AVD_P2-Aree di Versante a Pericolosità media;
 - AVD_P1-Aree di Versante a Pericolosità moderata;
- b) differenti livelli di rischio, individuati dalla combinazione del livello di pericolosità dei fenomeni gravitativi e dal livello di interferenza dei fattori antropici o dal valore degli elementi esposti, in relazione alla vulnerabilità degli elementi stessi, e suddivisi in:
- AVD_R4-Aree di Versante in Dissesto a Rischio molto elevato;
 - AVD_R3-Aree di Versante in Dissesto a Rischio elevato;
 - AVD_R2-Aree di Versante in Dissesto a Rischio medio;
 - AVD_R1-Aree di Versante in Dissesto a Rischio moderato;
 - AVV_R4-Aree di Versante interessate da Valanghe a Rischio molto elevato.

Anche per tali aree il PAI stabilisce le specifiche prescrizioni che disciplinano gli interventi in esse consentiti (art. 12 delle NTA).

2.3.4.3. Piano di Tutela delle Acque (PTA)

Il Piano di Tutela delle Acque è un piano di settore ed è articolato secondo i contenuti dell'art. 121, comma 1 del D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. e le specifiche di cui alla parte B, Allegato 4 alla Parte III del medesimo decreto.

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche rappresenta lo strumento di pianificazione regionale finalizzato a conseguire gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente e a

tutelare, attraverso un impianto normativo, l'intero sistema idrico sia superficiale che sotterraneo.

L'Assemblea legislativa regionale delle Marche ha approvato il PTA con delibera D.A.C.R. n.145 del 26/01/2010.

Nello specifico il PTA definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l'uso sostenibile dell'acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate secondo principi di autoctonia.

Il PTA regola gli usi in atto e futuri, che devono avvenire secondo i principi di conservazione, risparmio e riutilizzo dell'acqua per non compromettere l'entità del patrimonio idrico e consentirne l'uso, con priorità per l'utilizzo idropotabile, nel rispetto del minimo deflusso vitale in alveo.

Esso contiene:

- i risultati dell'attività conoscitiva;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi per le acque a specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative, fra loro integrate e coordinate per area idrografica;
- gli interventi di risanamento dei corpi idrici;
- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità.

I piani e i programmi regionali, degli enti locali, delle loro associazioni e consorzi, delle autorità d'ambito ottimali, dei gestori del servizio idrico integrato, di uso del suolo e di tutela ambientale, di sviluppo economico, generali e di settore, sono coordinati e redatti in conformità alle finalità, agli obiettivi, alle risultanze e alle NTA del PTA, per qualsiasi aspetto che possa interagire con la difesa e la gestione della risorsa idrica.

Le finalità, gli obiettivi, le risultanze del PTA costituiscono riferimento per la Regione per qualsiasi atto, provvedimento, accordo o intesa che abbia implicazioni connesse con la materia delle risorse idriche.

2.3.4.4. Piano Forestale Regionale (PFR)

La pianificazione forestale è prevista quale strumento obbligatorio per la gestione delle risorse forestali di proprietà pubblica sin dal 1923 a seguito delle disposizioni del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 relativamente alle aree sottoposte a vincolo idrogeologico.

La Regione Marche con la L.R. 6/2005 e ss.mm.ii. "Legge Forestale Regionale", nel rispetto della normativa statale ed europea, ha disciplinato le azioni e gli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale, alla salvaguardia dei boschi, delle siepi, degli alberi e dell'assetto idrogeologico del territorio, nonché alla tutela, valorizzazione e sviluppo del lavoro e dell'occupazione nel settore forestale per la gestione sostenibile delle foreste basata sui principi della selvicoltura naturalistica, partecipativa ed adattata alle condizioni locali, e delle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione forestale regionali, territoriali ed aziendali.

La Regione Marche successivamente con D.G.R. del 17 dicembre 2018, n. 1732 ha adottato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. 6/2005, le "Prescrizioni di massima e polizia forestale regionali - Disciplina delle attività di gestione forestale".

Il Piano Forestale Regionale (PFR), in adempimento a quanto previsto dall'articolo 3 del D.Lgs.vo n. 227 del 18 maggio 2001, dall'articolo 1 del D.M. 16 giugno 2005 e dall'articolo 4 della L.R. 6/2005, disciplina la programmazione forestale della Regione Marche e degli Enti locali territoriali con il fine di riconoscere la gestione forestale sostenibile, attuata mediante una selvicoltura attiva, quale elemento fondamentale per garantire la qualità dell'ambiente forestale ed un suo uso socio-economico coerente con gli strumenti di programmazione forestale ed ambientale internazionali, comunitari e nazionali.

La disciplina e gli indirizzi contenuti nel PFR si applicano alle formazioni vegetali regionali definite dall'art. 2, comma 1, lettere d), e), i), m) ed o), della L.R. 6/2005, che costituiscono il patrimonio forestale regionale.

Gli strumenti di pianificazione territoriale, ambientale, paesaggistica, urbanistica, forestale, di lotta agli incendi boschivi e di tutela del suolo, nonché i relativi regolamenti e norme tecniche di attuazione devono essere conformi con gli obiettivi e gli indirizzi contenuti nel PFR.

I contenuti del PFR, descritti all'art.4, comma 1 della L.R. 6/2005 sono i seguenti:

- a) individua, mediante cartografie, le superfici boschive da migliorare e i complessi boschivi da sottoporre a particolari forme di gestione e tutela finalizzate anche alla creazione di aree di collegamento ecologico funzionali alla rete ecologica regionale;
- b) definisce le tipologie degli interventi pubblici forestali;
- c) definisce ulteriori interventi di interesse regionale da incentivare;

- d) contiene i piani colturali tipo per la gestione e la coltivazione dei rimboschimenti e dei miglioramenti forestali realizzati con finanziamento pubblico;
- e) stabilisce gli indirizzi per la gestione del demanio forestale regionale e le priorità in merito ad eventuali acquisizioni di nuovi terreni al demanio;
- f) contiene gli indirizzi selvicolturali per la gestione sostenibile delle risorse forestali;
- g) individua le risorse disponibili e gli interventi da realizzare, indicandone i beneficiari, l'intensità e il massimale di aiuto, le spese ammissibili ed i soggetti attuatori, nonché le priorità e i criteri per la concessione dei finanziamenti.

La Regione Marche ha adottato l'Inventario, Carta e Sistema Informativo Forestale Regionale che costituiscono il quadro di riferimento conoscitivo e le linee di indirizzo del PFR.

Nel PFR sono esplicitati gli obiettivi di politica e programmazione forestale regionale, coerenti e conformi agli strumenti di politica e programmazione forestale sovraregionali (internazionali, comunitari e nazionali), che costituiscono la base di riferimento per le strategie in campo forestale e gli interventi e le azioni attivabili e coerenti con gli stessi obiettivi.

Con riferimento alla cornice di riferimento suddetta, l'obiettivo quadro del PFR, disarticolato in singoli obiettivi multidisciplinari interrelati, è quello di attuare una gestione attiva sostenibile, delle foreste e del comparto forestale, per garantire la rinnovazione naturale e la tutela degli ecosistemi forestali, lo sviluppo socio-economico dello stesso comparto, per dare continuità e certezza occupazionale nel settore.

A tal fine è ritenuto necessario:

- individuare ed incentivare razionali e moderne azioni che prevedano interventi forestali, sostenuti anche da risorse pubbliche, per l'attivazione e l'attuazione di una gestione attiva sostenibile, delle foreste da parte dei proprietari, degli imprenditori e dei gestori delle risorse forestali, pubblici, privati o pubblico-privati, privilegiando coloro che si associano per gestire unitariamente significative estensioni forestali;
- effettuare una gestione delle foreste funzionale alla riduzione dei gas serra;
- sviluppare gli strumenti di conoscenza, quali inventari e piani forestali di dettaglio, per attuare la gestione consapevole dei valori e della multifunzionalità della risorsa foreste;
- attuare piani ed interventi in coerenza e in conformità con i protocolli, le risoluzioni, le conferenze, le indicazioni, le direttive, le norme, i regolamenti e le linee guida regionali e sovraregionali di settore;
- attuare piani ed interventi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio quale insieme dei valori naturali, culturali e dei segni derivanti dagli interventi antropici e al mantenimento e all'incremento della biodiversità;
- rendere condivisi i valori della risorsa forestale, compresa la componente paesaggistica;

- prevedere il massimo livello di sviluppo della multifunzionalità e della rilevanza pubblica del ruolo delle foreste, comprendente quindi la tutela del suolo, dell'acqua e del paesaggio, l'attivazione della filiera legno-energia, degli altri prodotti, anche non legnosi, ottenibili dai boschi e dagli imboschimenti, il turismo, la fruizione pubblica, l'educazione ambientale.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi il PFR prevede l'attuazione di una serie di azioni, per ognuna delle quali è indicata la coerenza con gli strumenti di politica e programmazione forestale sovraregionali, ovvero:

- ✓ Azione chiave 1: interventi selvicolturali di miglioramento della struttura, della composizione, di aumento della provvigione e del turno, della resilienza, della biodiversità e del valore paesistico-ambientale dei soprassuoli forestali, anche con funzione di prevenzione dei dissesti e degli incendi boschivi.
- ✓ Azione chiave 2: interventi di difesa del suolo e delle acque (sistemazioni idraulico-forestali, ingegneria naturalistica, fasce tampone, ripuliture del reticolo idrografico), delle strutture ed infrastrutture di servizio forestale, ambientale e di protezione civile, anche con funzione di prevenzione degli incendi boschivi.
- ✓ Azione chiave 3: interventi di prevenzione degli incendi boschivi e di ricostituzione del potenziale silvicolo danneggiato da incendi, dissesti, fitopatie, altri danni di origine abiotica e biotica.
- ✓ Azione chiave 4: interventi di pianificazione forestale, sviluppo degli strumenti di conoscenza forestale e della certificazione forestale.
- ✓ Azione chiave 5: ricerca, formazione, informazione, animazione e divulgazione nel settore forestale (azione trasversale, che interessa tutte le altre e che deve coordinarsi con queste).
- ✓ Azione chiave 6: modernizzazione delle fasi di cantiere, della viabilità di servizio forestale e delle attrezzature del cantiere forestale per la diminuzione degli impatti ed il contestuale aumento degli standard di sicurezza nei cantieri forestali e di difesa del suolo.
- ✓ Azione chiave 7: interventi per la fruizione pubblica delle superfici boscate per lo sviluppo di sistemi e pacchetti turistici integrati, per l'accesso in alcune foreste attrezzate ad hoc ai diversamente abili e per chi soffre in genere di disturbi fisici e psichici che necessitano di terapie riabilitative a contatto con la natura.
- ✓ Azione chiave 8: interventi di afforestazione, riforestazione ed agroforestazione e di diffusione di sistemi agroforestali per la ricostituzione degli elementi diffusi del paesaggio agrario, per la produzione di legno fuori foresta ad uso energetico (filiera

paesaggio-ambiente-energia), per la difesa del suolo, la tutela delle acque e per lo sviluppo di altre produzioni (tartufi, castagne, nocciole, altri frutti forestali, miele).

- ✓ Azione chiave 9: sostegno all'associazionismo forestale e priorità per la concessione di finanziamenti ad organismi di gestione associata di significativi complessi forestali.
- ✓ Azione chiave 10: monitoraggio dell'attuazione del Piano, dei suoi obiettivi e delle sue azioni chiave, del mercato del legno prodotto dai boschi e dagli impianti legnosi delle Marche, vigilanza, controllo e sanzioni in materia forestale e sull'attuazione del PFR.

Le azioni chiave del PFR, sinteticamente elencate, mirano, ognuna nel proprio campo, anche in sinergia con tutte le indicazioni degli strumenti sovra regionali di settore e degli strumenti ed atti normativi a valenza ambientale e paesaggistica, a raggiungere l'obiettivo primario di una gestione attiva sostenibile.

2.3.4.5. Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA)

Il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria rappresenta lo strumento indicato dalla normativa vigente (comunitaria e nazionale), attraverso cui vengono individuate misure che garantiscano il rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente.

La Regione Marche ha approvato il "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente" (ai sensi del D.Lgs.vo 351/1999 artt. 8 e 9) con D.A.C.R. n. 143 del 12/01/2010 che, in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente contiene:

1. l'individuazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera necessari a conseguire il rispetto dei limiti di qualità dell'aria;
2. l'individuazione delle misure da attuare per il conseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente;
3. la selezione dell'insieme di misure più efficaci e urgenti per realizzare gli obiettivi tenuto conto dei costi, dell'impatto sociale e degli inquinanti per i quali si ottiene una riduzione delle emissioni;
4. l'indicazione, per ciascuna delle misure previste, dei soggetti responsabili dei meccanismi di controllo e, laddove necessarie, delle risorse destinate all'attuazione delle misure;
5. la definizione di scenari di qualità dell'aria, in relazione alle criticità regionali rilevate;
6. l'indicazione delle modalità di monitoraggio delle singole fasi di attuazione e dei relativi risultati, anche al fine di modificare o di integrare le misure individuate, ove necessario, per il raggiungimento degli obiettivi.

Le finalità del PRQA ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 351/1999 sono:

- nelle zone e agglomerati in cui sussiste il rischio di superamento dei valori limite di legge, individuare le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto tale rischio;
- nelle zone in cui non esiste il rischio di superamento di detti limiti le misure atte a mantenere gli attuali standard di qualità dell'aria.

Le misure di piano previste per il perseguimento degli obiettivi di superamento delle criticità regionali rilevate sono state classificate in funzione dei Macro settori di riferimento, così come definiti dalla normativa vigente relativa all'inventario delle emissioni in atmosfera.

Per contenere le emissioni degli inquinanti che superano i propri valori limite di legge, ovvero particolato atmosferico PM10, biossido di azoto NO2 ed Ozono O3, è stata individuata una serie di misure ed interventi specifici, descritti nel dettaglio all'interno del documento di Piano.

2.4. ANALISI DI COMPATIBILITA' DELLE OPERE CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E LA DISCIPLINA DI TUTELA

All'interno del presente capitolo si riporta un'analisi finalizzata alla verifica della coerenza delle opere in progetto con gli obiettivi degli strumenti di pianificazione e la compatibilità delle opere stesse con le norme dei piani ed il regime di tutela definito dai vincoli e dalla disciplina di tutela ambientale vigenti.

2.4.1. PIANO DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE (PIT)

Il PIT assume la rete dei centri storici e degli ambienti a dominante storico-naturalistica come fattori primari di strutturazione del territorio regionale al pari delle grandi reti infrastrutturali.

Tra gli obiettivi che il PIT persegue vi è quello di consolidare e di incentivare l'importanza dei centri storici e degli ambienti a dominante storico-naturalistica come luoghi fondamentali per l'organizzazione insediativa e la qualità ambientale del territorio regionale, mirando alla realizzazione di corridoi ambientali nei quali coesistano i luoghi della storia e della natura con quelli destinati al turismo, rinviando alle Province e ai Comuni il compito di integrare ed arricchire tutti i dati e le informazioni a riguardo, non prevedendo tuttavia ulteriori vincoli rispetto a quelli già introdotti e stabiliti dal PPAR.

Si rimanda pertanto ai paragrafi dedicati al PTPR, al PTC e al PRG per l'analisi di verifica della coerenza e compatibilità delle opere in progetto con gli obiettivi di tutela e salvaguardia riguardanti gli ambiti di tutela riferiti ai relativi elementi e valori paesistici da tutelare e valorizzare.

2.4.2. PIANO PAESAGGISTICO AMBIENTALE REGIONALE (PPAR)

Si riporta di seguito un'analisi volta alla valutazione delle interferenze delle opere in progetto con le aree ed i beni oggetto di tutela individuati dal PPAR. Nelle tavole da FLS-SSV-LO.07.A a FLS-SSV-LO.07.S è riportato l'inquadramento dell'impianto su cartografia del PPAR.

I TAVOLA 1 – VINCOLI PAESISTICO-AMBIENTALI VIGENTI

- ✓ L'aerogeneratore T3, con la relativa piazzola di montaggio e di esercizio, unitamente al breve tratto di viabilità di pertinenza di nuova realizzazione con il tratto di elettrodotto MT, ricadono all'interno di una zona classificata come "Parchi e Foreste".
- ✓ Un tratto dell'elettrodotto interrato in MT di evacuazione attraversa, correndo lungo viabilità esistente, una zona classificata come "Parchi e Foreste", una piccola zona classificata come "Fiumi e Corsi d'acqua" ed una appartenente ai "Vincoli regionali (Galasso)".

Per quanto riguarda l'area d'installazione dell'aerogeneratore T3 con il proprio tracciato viario di servizio ed il relativo tratto di elettrodotto MT, si specifica che la perimetrazione delle aree boscate risulta non univocamente definita all'interno dei differenti elaborati cartografici redatti nel corso degli anni in seno ai vari strumenti di pianificazione vigenti. In relazione a ciò si precisa quanto segue:

1. come si può evincere dall'osservazione delle Tavole FLS-SSV-LO.19.1 e FLS-SSV-LO.19.4, che riportano la localizzazione delle opere rispettivamente sulle Tavole EN3a ed EN9 del PTC, l'area in questione non ricade all'interno di alcuna delle aree classificate come "Boschi" risultando invece classificata come appartenente ad areali definiti come "Pascoli" (Tavola EN3a) e "Aree a pascolo" (Tavola EN9) (come descritto nel dettaglio al paragrafo 2.4.3);
2. come si può evincere dall'osservazione della Tavola FLS-SSV-LO.04.A1 che riporta la localizzazione delle opere sulla Tavola P1b del PRG di San Severino Marche, l'area in questione non ricade all'interno di porzioni di territorio classificate come "Boschi" ma bensì risulta classificata come appartenente a "Pascoli sopra i 700 m s.l.m." (come descritto nel dettaglio al paragrafo 2.4.4);
3. come si può evincere dall'osservazione della Tavola FLS-SSV-LO.08.A che riporta la localizzazione delle opere sulla Carta dei tipi forestali relativa all'Inventario e Carta Forestale Regionale, l'area in questione non risulta interessata da alcuno degli areali individuati dal Piano Forestale Regionale (come descritto nel dettaglio al paragrafo 2.4.11);

Al di là di tutte le considerazioni su riportate si specifica che la classificazione restituita dalla Tavola 01 del PPAR in esame risulta del tutto incongruente rispetto allo stato attuale dei luoghi; infatti come si può evincere dall'osservazione delle Tavole FLS-SSV-LO.01.A e FLS-SSV-LO.01.B, che riportano l'inquadramento territoriale del parco eolico su ortofoto, e delle foto aeree restituite da Google Earth, riferite al luglio 2021, l'area in argomento risulta essere un'ampia radura caratterizzata dalla totale assenza di vegetazione arborea e/o arbustiva.

Le considerazioni esposte consentono di poter affermare che la realizzazione delle opere per l'installazione dell'aerogeneratore T3 non implicherà interazioni con aree boscate e con il comparto vegetazionale in generale.

Per quanto riguarda il cavidotto di evacuazione esso verrà posto in opera lungo tracciati di viabilità esistente e pertanto non saranno eseguite opere di entità rilevante né saranno modificate le caratteristiche dei luoghi. Per la realizzazione dell'intervento, per i cui dettagli si rimanda alla Relazione specialistica opere civili (FLS-SSV-ROC) e al Piano preliminare utilizzo terre e rocce da scavo (FLS-SSV-PPRS), non vi è interazione diretta con alvei fluviali e non sono previste opere di movimento terra rilevanti. Pertanto non saranno apportate modifiche all'assetto idro-geo-morfologico dei luoghi e saranno salvaguardate le componenti vegetazionali presenti a bordo strada ed in prossimità del fosso interessato.

Alla luce di quanto illustrato si ritiene che le opere in progetto possano essere considerate compatibili con le norme e le prescrizioni di tutela vigenti. In ottemperanza a quanto disposto dalle stesse, si provvederà a presentare a corredo della documentazione progettuale istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii. Per tutti i dettagli in merito si rimanda alla Relazione Paesaggistica (FLS-SSV-RP) allegata.

II TAVOLA 2 – FASCE MORFOLOGICHE

- ✓ Gli aerogeneratori con le relative piazzole di montaggio e di esercizio, la cabina di raccolta, i tracciati della viabilità interna al parco con i relativi tratti di elettrodotto interrato in MT, ed una parte dell'elettrodotto interrato MT di evacuazione ricadono in una porzione di territorio classificato come Fascia appenninica A.
- ✓ la restante parte dell'elettrodotto interrato MT di evacuazione, la Stazione Utente e la Stazione Elettrica RTN 132 kV ricadono in una porzione di territorio classificato come Fascia pedeappenninica PA.

Per una visione completa dell'inquadramento delle opere rispetto alla caratterizzazione morfologica del territorio, si rimanda anche all'inquadramento delle opere in progetto sulla Tavola 12 del PPAR, nel seguito del presente paragrafo al punto XII TAVOLA 12, nella quale

sono indicati, oltre alla delimitazione delle fasce morfologiche, anche i Crinali e gli spartiacque che individuano e delimitano i Bacini dei vari ordini così come classificati all'interno delle NTA del PPAR.

Le NTA del PPAR all'art. 30 (Crinali) specificano quanto segue:

- *"Compete agli strumenti urbanistici generali:*
 - a. *identificare in scala adeguata i crinali ed i pianori significativi, in quanto elementi costitutivi del paesaggio e dell'ambiente marchigiano....;*
 - b. *definire gli ambiti di tutela annessi in base a quanto stabilito dall'articolo 27 bis;*
 - c. *stabilire le prescrizioni per la tutela dei crinali e dei pianori relativi, nonché degli ambiti di tutela annessi."*

Si rimanda pertanto al paragrafo 2.4.4 all'interno del quale vengono espresse tutte le considerazioni in merito alla compatibilità delle opere in progetto con le norme specifiche stabilite dai PRG dei comuni interessati, sulla base delle quali è possibile affermare che, poiché gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono dichiarati per legge *"di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"* (art. 12, comma 1 del D.Lgs.vo 387/2003) e che tali impianti *"possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici"* (art. 12, comma 7 del D.Lgs.vo 387/2003), l'impianto in progetto si può ritenere compatibile con gli strumenti di pianificazione in esame.

III TAVOLA 3 – SOTTOSISTEMI TEMATICI

- ✓ Gli aerogeneratori con le relative piazzole di montaggio e di esercizio, la cabina di raccolta, i tracciati della viabilità interna al parco con i relativi tratti di elettrodotto interrato in MT, ed una parte dell'elettrodotto interrato MT di evacuazione ricadono in una porzione di territorio appartenente alle Aree GB di rilevante valore.
- ✓ Due brevi tratti dell'elettrodotto interrato MT di evacuazione attraversano due areali classificati come Aree GA di eccezionale valore.

Le NTA del PPAR all'Art. 9 "Indirizzi generali di tutela" specificano quanto segue:

- *"Nell'area GA di cui all'articolo 6 è necessario evitare ogni intervento che possa alterare i caratteri delle emergenze individuate.*
- *Nell'area GB e GC di cui all'articolo 6 le eventuali trasformazioni del territorio devono privilegiare soluzioni di progetto idonee ad assicurare la loro compatibilità con:*
 - a. *il mantenimento dell'assetto geomorfologico d'insieme;*
 - b. *la conservazione dell'assetto idrogeologico delle aree interessate dalle trasformazioni;"*

In merito a ciò si specifica che tutti gli interventi connessi alla realizzazione dell'impianto in oggetto sono progettati e saranno realizzati in funzione della salvaguardia e della qualità dell'ambiente e non comporteranno movimenti terra di entità rilevante che possano generare alterazioni o modifiche rilevanti dell'assetto idro-geo-morfologico dei luoghi.

Tutte le opere, così come già specificato e come evidente all'interno di tutta la documentazione progettuale a corredo delle istanze, saranno compiute tenendo conto di tutta la normativa di settore, compresi gli indirizzi e le prescrizioni espressi dalla normativa specifica in materia di vincolo idrogeologico e della normativa che abbia come obiettivi la difesa del suolo ed il mantenimento e la conservazione dell'assetto idrogeologico del territorio.

Si rimanda inoltre anche in questo caso al paragrafo 2.4.4 per l'analisi di compatibilità delle opere in progetto rispetto alle norme specifiche dei PRG dei comuni interessati, strettamente connesse, come già ripetutamente specificato, alla regolamentazione stabilita dal PPAR.

IV TAVOLA 4 – SOTTOSISTEMI TEMATICI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SOTTOSISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE

- ✓ Le opere in progetto non ricadono in aree BA di eccezionale valore.
- ✓ Alcuni elementi dell'impianto eolico in progetto ricadono in porzioni di territorio appartenenti alle aree BB di rilevante valore ed in particolare;
 - le 7 turbine in progetto con le relative piazzole di montaggio e di esercizio;
 - la cabina di raccolta;
 - i tratti della viabilità interna del parco eolico, coincidenti in parte con tracciati esistenti, funzionali al collegamento tra le turbine e la cabina di raccolta, ed i relativi tratti di elettrodotto interrato in MT;
 - due tratti dell'elettrodotto interrato in MT di evacuazione, lungo viabilità esistente.
- ✓ Le opere in progetto non ricadono in aree BC di qualità diffusa; un breve tratto dell'elettrodotto interrato in MT di evacuazione passa, sempre lungo viabilità esistente, sul confine di una porzione di territorio appartenente alle suddette aree.

Le NTA del PPAR all'art. 33 (CAPO III – CATEGORIE DEL PATRIMONIO BOTANICO-VEGETAZIONALE) specificano quanto segue:

- *"Le aree floristiche, indicate nella tav. 4, elenco allegato i e non delimitate ai sensi della L.R. 52/74, sono soggette alle norme di tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27 e saranno istituite con decreto del presidente della giunta regionale, previa ricognizione*

ed eventuale riperimetrazione sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici delle aree interessate.”

- *"Prescrizioni di base permanenti. Nelle aree delimitate ai sensi della L.R. 52/74, sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'articolo 45, nonché i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all'articolo 57 e quelle di sistemazione idraulico-forestale."*
- *"Compete agli strumenti urbanistici generali:*
 - a. acquisire l'identificazione delle specie floristiche;*
 - b. definire gli eventuali ambiti di tutela annessi alle aree ove sono presenti le specie floristiche;"*

Si riportano nella tabella seguente le condizioni di rischio, gli obiettivi di tutela e gli indirizzi generali di tutela relativi al sottosistema botanico-vegetazionale secondo quanto indicato rispettivamente agli artt. 13, 14 e 15 delle NTA del PPAR.

Tabella 1 – Condizioni di rischio, obiettivi di tutela ed indirizzi generali di tutela sottosistema botanico-vegetazionale

TITOLO II: Sottosistemi tematici
CAPO II: Sottosistema botanico-vegetazionale
Art. 12
Condizioni di rischio
<p>Scomparsa di specie floristiche.</p> <p>Alterazione dell'ambiente di sviluppo proprio alle diverse specie di flora.</p> <p>Degradazione e degenerazione delle associazioni vegetali a causa di inquinamenti, antropizzazione, trasformazioni ambientali, drenaggi, dissodamenti e simili.</p> <p>Riduzione delle superfici o introduzione di elementi di frattura negli equilibri esistenti a causa di interventi antropici quali inserimento di infrastrutture oppure di insediamenti e simili.</p>
Art. 13
Obiettivi della tutela
<p>Protezione e conservazione delle specie floristiche rare, esclusive e in via di scomparsa, compresi gli ambienti di particolare interesse biologico-naturalistico e le associazioni vegetali alle quali danno ricetto.</p> <p>Mantenimento dell'attuale assetto vegetazionale sulle montagne e nell'alta collina, già molto deturpato nel corso dei secoli, onde evitare ulteriori degradazioni e riduzioni.</p> <p>Salvaguardia delle caratteristiche estetiche e storiche di quegli elementi vegetali che caratterizzano l'ambiente regionale.</p>

Ripristino, consolidamento e sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale a fini ecologici e di difesa del suolo.

Art. 14**Indirizzi generali di tutela**Aree BA

All'interno delle aree BA occorre adottare efficaci misure protettive evitando in particolare:

- il danneggiamento di tutte le specie vegetali; la introduzione di specie vegetali estranee che possono alterare l'equilibrio naturale, nonché l'asportazione di qualsiasi componente dell'ecosistema;
- il transito di tutti gli automezzi nelle zone non autorizzate o al di fuori delle strade consentite, ad eccezione di quelli adibiti allo svolgimento delle tradizionali pratiche colturali e di quelli destinati a funzioni od attività di vigilanza e di soccorso;
- l'apertura di cave e di miniere, di nuove strade e piste e l'ampliamento di quelle esistenti, l'installazione di tralicci, antenne e strutture similari;
- l'alterazione dell'assetto idrogeologico;
- nuovi insediamenti abitativi e produttivi, discariche e depositi di rifiuti.

Aree BB

All'interno delle aree BB sono promossi gli interventi per la conservazione del suolo, per la ricostruzione degli ambienti naturali, per l'espletamento dell'attività agricola, mentre sono da limitare la costruzione di nuove strade o l'ampliamento di quelle esistenti.

L'attività edilizia va regolamentata secondo norme appropriate.

Aree BC

Nelle aree BC sono promossi gli interventi per la conservazione del suolo, per la ricostruzione degli ambienti naturali, per l'espletamento dell'attività agricola.

La costruzione di nuove strade o l'ampliamento di quelle esistenti, l'installazione di tralicci, antenne e similari, la realizzazione di interventi di costruzione di edifici o di strutture stabili o precarie, suscettibili di modificare le caratteristiche ambientali dei luoghi, devono essere sottoposte a particolari cautele di carattere paesistico ambientale.

Nelle aree BA, BB e BC, tranne che nelle aree delimitate ai sensi della L.R. 52/74, sono comunque ammissibili opere pubbliche di rilevante trasformazione del territorio con le modalità e le procedure di cui al Titolo V e agli articoli 63 bis e ter.

Si riporta nella tabella seguente la disciplina degli interventi di rilevante trasformazione del territorio secondo quanto indicato agli artt. 45 e 47 delle NTA del PPAR.

Tabella 2 – Disciplina degli interventi di rilevante trasformazione del territorio.

TITOLO V: Disciplina degli interventi di rilevante trasformazione del territorio	
Art.45 Definizioni	Art. 47 Requisiti
<p>a: Opere di mobilità: nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti, tranne le opere di manutenzione o di ampliamento-adeguamento delle sedi, autostrade, ferrovie, filovie, impianti a fune, interporti, aeroporti e aviosuperfici.</p>	<p>La progettazione delle opere di cui al presente capo deve corrispondere ai seguenti requisiti volti alla conservazione e tutela attiva del paesaggio e dell'ambiente:</p> <p>a - rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore adattamento dei tracciati alle giaciture dei siti e trattamento superficiale delle aree contigue con manti erbacei e cespugliati utilizzando essenze locali;</p> <p>b - contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riporti ed opere in elevazione e ricorrendo ad appropriate tecniche di rimodellamento del terreno;</p> <p>c - adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non frammentare la percezione unitaria del paesaggio e dell'ambiente, conseguibile mediante il rispetto delle unità ambientali (boschi, aree prative) anche nei casi di strutture e impianti, che in ogni caso devono presentare contenuta incidenza visuale e ridotto impatto sull'ambiente (cavalcavia, piloni d'impianti a fune, tralicci e simili);</p> <p>d - mantenimento e ripristino di adeguati manti superficiali erbacei permanenti in corrispondenza dei percorsi sciabili;</p> <p>e - ricostituzione delle continuità boschive, floristiche e faunistiche nei casi in cui si debba inevitabilmente derogare dai requisiti di cui al punto precedente;</p> <p>f - conservazione dei caratteri ambientali, nei casi di adeguamento delle strade esistenti adottando il mantenimento delle alberate, delle siepi e delle siepi alberate ai lati delle stesse, con eventuale ripristino dei tratti mancanti;</p> <p>g - ricostituzione di elementi naturalistici e ambientali integrati alle visuali paesaggistiche, mediante attento allestimento delle aree di servizio, stazioni, parcheggi, snodi, svincoli, manufatti in genere con contenimento delle palificazioni portanti le linee aeree.</p>

<p>c: Opere tecnologiche: elettrorodotti, gasdotti, captazioni, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;</p>	<p>La progettazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, nonché di quelli a rete per lo smaltimento dei reflui depurati, dei sistemi tecnologici per le comunicazioni e per il trasporto dell'energia (aereo o per condotte), delle materie prime e/o dei semilavorati, deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti con conseguenti pericoli di inquinamento dei suoli interessati e di danno all'ambiente e al paesaggio.</p> <p>Conseguentemente le opere tecnologiche a rete devono svilupparsi in aree a minimo rischio ambientale, da definire sull'apposito elaborato progettuale che interpreti lo stato dei suoli, le condizioni lito-strutturali-geomorfologiche, idrologiche ed idrogeologiche, e comunque mediante tracciati che rispettino la morfologia dei luoghi ed i valori paesistico-ambientali.</p> <p>La localizzazione e progettazione di antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, ed eventuali relativi accessori, devono comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, ed evitare taglio o danneggiamento della vegetazione esistente.</p>
--	--

Si riportano nella tabella seguente le indicazioni in merito alla Autorizzazione Paesistica, alla Verifica di compatibilità paesistica ed alla Dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale secondo quanto indicato rispettivamente all'art.63, all'art. 63 bis e all'art. 63 ter delle NTA del PPAR.

Tabella 3 – Indicazioni in merito all'Autorizzazione paesistica, alla Verifica di compatibilità paesistico-ambientale e alla Dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale.

Titolo VII: Disposizioni finali
Art. 63
Autorizzazione paesistica
<p>Ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 della L.R. 26/87, i contenuti del presente Piano costituiscono direttive vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497.</p> <p>Per applicare questo disposto normativo, è necessario che l'istruttoria sulla domanda di autorizzazione accerti preventivamente se l'intervento per cui l'autorizzazione è richiesta è localizzato:</p> <p>a - in un ambito di tutela relativo ad una categoria costitutiva del paesaggio;</p> <p>b - in un sottosistema territoriale denominato A, B, C e V;</p> <p>c - in località interessata da presenze segnalate da uno o più sottosistemi tematici.</p> <p>In base a tale rilevazione sarà verificato, come condizione essenziale per il rilascio dell'autorizzazione, il rispetto delle disposizioni del presente Piano che risultano applicabili, anche in rapporto ai connotati specifici del bene ambientale sottoposto alla Legge 29 giugno 1939, n. 1497 che è interessato dall'intervento oggetto della domanda di autorizzazione.</p>
Art. 63 bis

Verifica di compatibilità paesistico ambientale

Per "Verifica di compatibilità paesistico-ambientale", fino all'entrata in vigore della valutazione d'impatto ambientale, si intende una specifica procedura di progettazione, che ha l'obiettivo di accertare gli effetti sull'ambiente indotti dall'intervento di trasformazione proposto, al fine di dimostrarne la compatibilità con il contesto paesistico-ambientale.

Tale verifica va condotta sulla base della preventiva identificazione e valutazione delle risorse coinvolte dall'intervento e delle trasformazioni indotte dallo stesso e comprende elaborati tecnici, redatti da esperti, quali relazione, planimetria, sezioni, prospettive, modelli, dati, fotografie e fotomontaggi, che devono:

- a - descrivere il paesaggio e l'ambiente naturale del contesto territoriale interessato;
- b - descrivere il progetto relativo all'intervento proposto;
- c - descrivere gli effetti sul paesaggio e sull'ambiente naturale dell'intervento proposto;
- d - evidenziare l'entità e la natura delle trasformazioni indotte sul paesaggio e sull'ambiente dall'intervento proposto;
- e - evidenziare le eventuali modificazioni degli ambiti e dei livelli provvisori di tutela connesse alla realizzazione dell'intervento;
- f - motivare l'ammissibilità dell'intervento in termini di compatibilità paesistico-ambientale.

Costituiscono requisiti necessari della verifica di cui al primo comma:

- a - il rispetto degli indirizzi generali di tutela, di cui agli articoli 9,14,19 e 23;
- b - la rispondenza dell'intervento ai requisiti progettuali, di cui al Titolo V delle presenti norme.

Le condizioni di compatibilità per le trasformazioni fisiche del territorio vanno riferite ai seguenti fattori di impostazione e verifica delle progettazioni relative ad opere e manufatti:

- di ubicazione o di tracciato, adottando tra le alternative possibili, quella che non interferisce con gli elementi paesistico-ambientali di maggior valore e comunque quella che determina la minore incidenza sugli stessi;
- di aderenza alle forme strutturali del paesaggio;
- di misura ed assonanza con le caratteristiche morfologiche dei luoghi;
- di scelta delle caratteristiche costruttive e delle tipologie strutturali, coerenti con i valori del contesto e della percezione visuale;
- di scelta e trattamento di materiali e colori dei manufatti, nonché di selezione e disposizione delle essenze arboree per le sistemazioni esterne;
- di raccordo con le aree adiacenti, prevedendo ripristini o compensazioni;
- di mitigazione dell'impatto visuale, tramite interventi accessori e sistemazioni a verde.

Art. 63 ter**Dichiarazione di compatibilità paesistico ambientale**

La dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale dell'intervento proposto costituisce l'atto amministrativo mediante il quale l'autorità competente ne certifica la compatibilità ambientale, sulla base della verifica di cui al precedente articolo 63 bis attestata dal tecnico progettista che ne assume la responsabilità.

La dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale delle opere di rilevante trasformazione del territorio, di cui al titolo V delle presenti norme, è di competenza della giunta regionale.

Negli altri casi tale dichiarazione è di competenza delle amministrazioni comunali in sede di rilascio della relativa concessione edilizia.

La dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale degli interventi di trasformazione ammissibili negli ambiti assoggettati a tutela del Piano deve essere formulata prima del rilascio della relativa concessione edilizia comunale e comunque prima dei necessari atti autorizzativi.

Per le opere ricadenti nelle categorie di cui al D.P.O.M. 10 agosto 1988, n. 377 si applicano le disposizioni ivi contenute nonché quelle del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

In merito alla compatibilità delle opere in progetto con le norme specifiche stabilite dal PPAR si specifica quanto segue.

Come indicato dall'art. 14 "Indirizzi di tutela" delle NTA del PPAR, all'interno delle aree BB e BC *"sono comunque ammissibili opere pubbliche di rilevante trasformazione del territorio con le modalità e le procedure di cui al Titolo V e agli articoli 63 bis e ter."*

L'art. 12 comma 1 del D.Lgs.vo 387/2003 afferma che: *"... le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*.

Si ritiene pertanto che le opere in progetto possano essere considerate compatibili con quanto indicato dalle NTA del PPAR.

Si specifica inoltre che le modalità realizzative delle opere rispettano tutti i requisiti progettuali riportati all'Art. 47 del Titolo V delle NTA del PPAR, come esposto nel dettaglio nel presente documento, all'interno dei vari capitoli in cui viene condotta l'analisi di compatibilità del progetto rispetto alle componenti ambientali interessate oltre che rispetto alle norme specifiche stabilite dagli atti normativi e gli strumenti di tutela vigenti, ed in tutta la documentazione progettuale elaborata, cui si rimanda per tutti i dettagli in merito.

Infine, in merito a quanto disposto all'art. 63 e 63bis del Titolo VII delle NTA del PPAR, si ribadisce che, come già precedentemente specificato, si provvederà a presentare a corredo della documentazione progettuale istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii. Per tutti i dettagli in merito si rimanda alla Relazione Paesaggistica (FLS-SSV-RP) allegata.

V TAVOLA 5 – VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL SOTTOSISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE

- ✓ Alcuni elementi dell'impianto eolico in progetto ricadono in porzioni di territorio appartenenti alle Zone di altissimo valore vegetazionale e nello specifico ai Complessi oro-idrografici (Boschi e pascoli interclusi – artt. 34 e 35) ed in particolare;
 - le 7 turbine in progetto con le relative piazzole di montaggio e di esercizio;
 - la cabina di raccolta;
 - i tratti della viabilità interna del parco eolico, coincidenti in parte con tracciati esistenti, funzionali al collegamento tra le turbine e la cabina di raccolta, ed i relativi tratti di elettrodotto interrato in MT;
 - due tratti dell'elettrodotto interrato in MT di evacuazione, lungo viabilità esistente.
- ✓ Un breve tratto dell'elettrodotto interrato in MT di evacuazione attraversa lungo viabilità esistente una porzione di territorio appartenente alle Zone di alto valore vegetazionale e nello specifico ai Boschi e pascoli (artt. 34 e 35).

Le NTA del PPAR all'art. 34 (CAPO III – CATEGORIE DEL PATRIMONIO BOTANICO-VEGETAZIONALE) specificano quanto segue:

- *"Le aree boscate, così come delimitate dai vincoli idrogeologici di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3267 sono sottoposte alla tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27, salvo che per le strutture realizzate in funzione della gestione delle aree boscate e delle opere di difesa del suolo, che comunque devono essere compatibili con l'equilibrio paesistico-ambientale."*
- *"Prescrizioni di base transitorie. Sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicate all'articolo 45"*
- *"Prescrizioni di base permanenti. Le aree effettivamente boscate non possono essere ridotte di superficie. Pertanto all'interno di dette aree sono vietati la sostituzione dei boschi con altre colture ed il dissodamento salvo interventi tendenti a ripristinare la vegetazione autoctona."*
- *"Compete agli strumenti urbanistici generali:*
 - a. acquisire e precisare l'identificazione dei boschi e delle foreste...;*
 - b. definire gli eventuali ambiti di tutela annessi, ...;*
 - c. attuare le prescrizioni per la tutela dei boschi, nonché individuare gli eventuali ambiti di tutela annessi."*

Le NTA del PPAR all'art. 35 specificano quanto segue:

- *"Prescrizioni di base transitorie."*

- a. *Le aree di cui al primo comma sono sottoposte alla tutela orientata di cui agli articoli 26 e 27 da 700 a 1800 mt. di altitudine ,....*
 - b. *Sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'articolo 45, salvo, per le opere attinenti al regime idraulico, le opere di derivazione e captazione d'acqua e le opere per il trattamento delle acque reflue."*
- *"Prescrizioni di base permanenti. Per pascoli posti tra i 700 e i 1800 mt. sono vietati il dissodamento e il cambio di coltura, esclusi gli interventi di rimboschimento con criteri naturalistici e quelli volti al recupero ambientale e alla difesa del suolo."*
 - *"Compete agli strumenti urbanistici generali:*
 - a. *acquisire e precisare l'identificazione delle aree a pascolo;*
 - b. *attuare le prescrizioni per la tutela delle aree a pascolo."*

In merito alla compatibilità delle opere in progetto con le NTA del PPAR si rimanda a quanto specificato al punto IV TAVOLA 4.

Si rinvia inoltre anche al paragrafo 2.4.4 all'interno del quale vengono espresse tutte le considerazioni in merito alla compatibilità delle opere in progetto con le norme specifiche stabilite dai PRG dei comuni interessati, sulla base delle quali è possibile ribadire che, poiché gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono dichiarati per legge *"di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"* (art. 12, comma 1 del D.Lgs.vo 387/2003) e che tali impianti *"possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici"* (art. 12, comma 7 del D.Lgs.vo 387/2003), l'impianto in progetto si può ritenere compatibile con gli strumenti di pianificazione in esame.

Si ricorda infine che si provvederà a presentare a corredo della documentazione progettuale istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii. Per tutti i dettagli in merito si rimanda alla Relazione Paesaggistica (FLS-SSV-RP) allegata.

VI TAVOLA 6 – AREE PER RILEVANZA DEI VALORI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

- ✓ Le opere in progetto non ricadono in aree A di eccezionale valore.
- ✓ Le opere in progetto non ricadono in aree B di rilevante valore.
- ✓ Le opere in progetto ricadono parzialmente in aree C di qualità diffuse; rimangono al di fuori di tale tipologia di aree solamente l'ultimo tratto del cavidotto in MT di evacuazione, la Stazione Utente di trasformazione e la Stazione Elettrica di smistamento.

L'art. 23 "Indirizzi generali di tutela" delle NTA stabilisce che *"In rapporto alle aree di cui al precedente articolo 20 gli strumenti di pianificazione territoriale subordinati seguono i seguenti indirizzi di tutela:*

- b. nelle aree C e D, deve essere graduata la politica di tutela in rapporto ai valori e ai caratteri specifici delle singole categorie di beni, promuovendo la conferma dell'assetto attuale ove sufficientemente qualificato o ammettendo trasformazioni che siano compatibili con l'attuale configurazione paesistico-ambientale o determinino il ripristino e l'ulteriore qualificazione;"*.

In merito alla compatibilità delle opere in progetto con le norme specifiche stabilite dal PPAR si ribadisce che il cavidotto di evacuazione verrà posto in opera lungo tracciati di viabilità esistente e pertanto non saranno eseguite opere di entità rilevante nè saranno modificate le caratteristiche dei luoghi.

Inoltre tutti gli interventi connessi alla realizzazione dell'impianto in oggetto sono progettati e saranno realizzati nel rispetto dell'assetto idro-geo-morfologico dei luoghi ed in funzione della salvaguardia e della qualità dell'ambiente e la loro realizzazione non genererà alcun tipo di alterazione percettiva dell'ambiente e del paesaggio.

Per minimizzare l'impatto visivo della Stazione Utente di trasformazione MT/AT e della Stazione Elettrica si prevede di eseguire opportune opere di mitigazione all'intorno dell'area di localizzazione realizzando impianti di colture arboree e/o arbustive per la creazione di una barriera sempreverde lungo tutto il perimetro dell'area interessata dalle opere.

VII TAVOLA 7 – AREE DI ALTA PERCETTIVITA' VISIVA

- ✓ Le opere in progetto non ricadono in ambiti annessi alle infrastrutture a maggiore intensità di traffico definite come aree V.
- ✓ Le opere in progetto non ricadono in aree definite come punti panoramici.
- ✓ Due brevi tratti dell'elettrodotto interrato in MT di evacuazione corrono lungo viabilità esistente seguendo un tracciato stradale incluso tra i percorsi panoramici.

L'art. 43 delle NTA stabilisce le prescrizioni di base permanenti per i punti panoramici e le strade panoramiche, disponendo che *"Lungo le strade di cui al presente articolo è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni, ai sensi della circolare ministeriale n. 400/1979."*

Le suddette prescrizioni saranno rispettate e come già specificato, il cavidotto di evacuazione verrà posto in opera lungo il tracciato viario esistente e pertanto non saranno eseguite opere di entità rilevante nè saranno modificate le caratteristiche dei luoghi.

VIII TAVOLA 8 – CENTRI E NUCLEI STORICI E PAESAGGIO AGRARIO DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE

- ✓ Le opere in progetto non ricadono in aree definite come centri storici capoluogo.
- ✓ Le opere in progetto non ricadono in aree definite come paesaggio agrario di interesse storico-ambientale.
- ✓ Un breve tratto del cavidotto di evacuazione attraversa, lungo viabilità esistente, un areale afferente agli altri centri e nuclei storici.

L'art. 39 delle NTA fissa le prescrizioni di base permanenti per i centri e nuclei storici, stabilendo per essi i perimetri provvisori dei relativi ambiti tutela ai quali impone l'applicazione delle *"norme di tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27 per un terzo a partire dal margine del centro storico."* e per i quali stabilisce che *"All'interno degli ambiti provvisori di tutela integrale sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'articolo 45, salve, per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e captazioni d'acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all'attraversamento sia viarie che impiantistiche. Non sono ammessi i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui all'articolo 57."*

Come già specificato in precedenza il cavidotto di evacuazione verrà posto in opera lungo un tracciato viario esistente e pertanto non saranno eseguite opere che comportino movimenti terra di entità rilevante o che possano generare alterazioni sostanziali del profilo del terreno o modifiche dell'assetto e delle caratteristiche dei luoghi.

IX TAVOLA 9 – EDIFICI E MANUFATTI EXTRA-URBANI

- ✓ Due brevi tratti dell'elettrodotta interrato in MT di evacuazione attraversano, correndo lungo la viabilità esistente, due aree che delimitano la localizzazione di edifici e manufatti extra-urbani.

L'art. 40 delle NTA indica le prescrizioni per gli edifici e i manufatti storici, stabilendo i rispettivi ambiti provvisori all'interno dei quali *"si applica la tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27."*, le prescrizioni di base transitorie specificando che *"All'interno degli ambiti provvisori di tutela non sono ammesse le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'articolo 45, nonché i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno."*

Come già specificato in precedenza il cavidotto di evacuazione verrà posto in opera lungo un tracciato viario esistente e pertanto non saranno eseguite opere che comportino movimenti

terra che possano generare alterazioni sostanziali del profilo del terreno o modifiche dell'assetto e delle caratteristiche dei luoghi.

X TAVOLA 10 – LUOGHI ARCHEOLOGICI E DI MEMORIA STORICA

- ✓ Le opere in progetto non ricadono all'interno di areali appartenenti ai luoghi archeologici di memoria storica.

XI TAVOLA 11 – PARCHI E RISERVE NATURALI

- ✓ Le opere in progetto non ricadono all'interno di Parchi e Riserve Naturali.

XII TAVOLA 12 – COMPONENTI DELLA STRUTTURA GEOMORFOLOGICA, CLASSIFICAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DEI CRINALI

- ✓ Le opere in progetto interessano parzialmente Crinali e spartiacque ed in particolare:
 - Gli aerogeneratori T1, T2 e T4 sono localizzati in corrispondenza di crinali e spartiacque che individuano bacini del IV e V ordine.
 - L'aerogeneratore T3 è localizzato in corrispondenza di crinali e spartiacque che individuano bacini del II e III ordine.
 - Alcuni tratti della viabilità interna del parco eolico (coincidente in parte con tracciati di viabilità esistente) con i relativi tratti di elettrodotto interrato in MT intersecano e/o corrono lungo crinali e spartiacque che individuano bacini del II e III ordine, del IV e V ordine e di ordine superiore al V.
 - Alcuni tratti dell'elettrodotto interrato in MT di evacuazione, seguendo percorsi di viabilità esistente, intersecano e/o corrono lungo crinali e spartiacque che individuano bacini del II e III ordine, del IV e V ordine e di ordine superiore al V.

L'art. 30 delle NTA detta le prescrizioni per i Crinali, che come già riportato in capo al presente paragrafo al punto II TAVOLA 2, stabilisce quanto segue:

- *"Compete agli strumenti urbanistici generali:*
 - d. identificare in scala adeguata i crinali ed i pianori significativi, in quanto elementi costitutivi del paesaggio e dell'ambiente marchigiano....;*
 - e. definire gli ambiti di tutela annessi in base a quanto stabilito dall'articolo 27 bis;*
 - f. stabilire le prescrizioni per la tutela dei crinali e dei pianori relativi, nonché degli ambiti di tutela annessi."*

Si rimanda pertanto al paragrafo 2.4.4 all'interno del quale vengono espresse tutte le considerazioni in merito alla compatibilità delle opere in progetto relativamente a quanto stabilito dai PRG dei Comuni interessati.

XIII TAVOLA 13 – EMERGENZE GEOMORFOLOGICHE

- ✓ Le opere in progetto non interessano areali classificati come emergenze geomorfologiche.

XIV TAVOLA 14 – FORESTE DEMANIALI

- ✓ Le opere in progetto ricadono parzialmente nella Foresta demaniale 12 San Severino Marche ed in particolare:
 - L'aerogeneratore T3 con il tratto di viabilità di pertinenza di nuova realizzazione e il relativo tratto di elettrodotto interrato in MT.
 - Parte dei tratti di elettrodotto interrato in MT in uscita dagli aerogeneratori T1, T2 e T4, posti in opera lungo viabilità esistente.
 - I percorsi di viabilità di pertinenza degli aerogeneratori T5, T6 e T7 con i relativi tratti di elettrodotto interrato in MT.

L'art. 34 delle NTA stabilisce le prescrizioni per le foreste demaniali e nello specifico:

- *"Prescrizioni di base transitorie. Sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicate all'articolo 45, salvo, per le opere attinenti al regime idraulico, le opere di derivazione e captazione d'acqua per uso privato non commerciale e le opere per il trattamento delle acque reflue."*
- *"Le foreste demaniali, che costituiscono patrimonio indisponibile della Regione, saranno sottoposte a gestione regionale unitaria che ne mantenga e valorizzi le caratteristiche. I limiti delle aree di loro pertinenza devono essere riportate sugli strumenti urbanistici comunali."*
- *"Compete agli strumenti urbanistici generali:*
 - b. definire gli eventuali ambiti di tutela annessi, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 27 bis;*
 - c. attuare le prescrizioni per la tutela dei boschi, nonché individuare gli eventuali ambiti di tutela annessi."*

Si rimanda pertanto al paragrafo 2.4.4 all'interno del quale vengono espresse tutte le considerazioni in merito alla compatibilità delle opere in progetto con le norme specifiche stabilite dai PRG dei comuni interessati, sulla base delle quali è possibile affermare che, poiché gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono dichiarati per legge *"di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"* (art. 12, comma 1 del D.Lgs.vo 387/2003) e che tali impianti *"possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici"* (art. 12, comma 7 del D.Lgs.vo 387/2003), l'impianto in progetto si può ritenere compatibile con gli strumenti di pianificazione in esame.

Si ricorda infine che si provvederà a presentare a corredo della documentazione progettuale istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii. Per tutti i dettagli in merito si rimanda alla Relazione Paesaggistica (FLS-SSV-RP) allegata.

XV TAVOLA 15 – CENTRI, NUCLEI STORICI ED AMBITI DI TUTELA CARTOGRAFICAMENTE DELIMITATI

- ✓ Un breve tratto di elettrodotto interrato in MT di evacuazione attraversa lungo viabilità esistente un areale afferente ai centri e nuclei storici di pendio.

L'art. 39 delle NTA stabilisce le prescrizioni di base permanenti per i centri e nuclei storici con le quali, come già esposto al punto VIII TAVOLA 8, le opere in progetto risultano compatibili poiché il cavidotto di evacuazione verrà posto in opera lungo un tracciato viario esistente e pertanto non saranno eseguite opere che comportino movimenti terra di entità rilevante o che possano generare alterazioni sostanziali del profilo del terreno o modifiche dell'assetto e delle caratteristiche dei luoghi.

XVI TAVOLA 16 – MANUFATTI STORICI EXTRAURBANI ED AMBITI DI TUTELA CARTOGRAFICAMENTE DELIMITATI

- ✓ Quattro brevi tratti dell'elettrodotto interrato in MT di evacuazione attraversano, correndo lungo viabilità esistente, alcuni areali perimetrati per la presenza di "manufatti extraurbani".

L'art. 40 delle NTA stabilisce le prescrizioni per gli edifici e i manufatti storici che, come già esposto al punto IX TAVOLA 9, risultano rispettate poiché il cavidotto di evacuazione verrà posto in opera lungo un tracciato viario esistente e pertanto non saranno eseguite opere che comportino movimenti terra che possano generare alterazioni sostanziali del profilo del terreno o modifiche dell'assetto e delle caratteristiche dei luoghi.

XVII TAVOLA 17 – LOCALITA' DI INTERESSE ARCHEOLOGICO CARTOGRAFICAMENTE DELIMITATI

- ✓ Le opere in progetto non ricadono in località di interesse archeologico.

2.4.3. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTC)

Si riporta di seguito un'analisi volta alla valutazione delle interferenze delle opere in progetto con le aree perimetrata dal PTC. Nelle tavole da FLS-SSV-LO.19.1 a FLS-SSV-LO.19.4 è riportato l'inquadramento dell'impianto su cartografia del PTC.

Tavola EN3a - Categorie del patrimonio botanico-vegetazionale

- ✓ Gli aerogeneratori T1, T2 e T3 con i tratti di viabilità di pertinenza ed i relativi segmenti di elettrodotto interrato di connessione MT e la cabina di raccolta ricadono in porzioni di territorio classificati come "Pascoli" (art. 29 delle NTA).
- ✓ Gli aerogeneratori T4, T5, T6 e T7 con i tratti di viabilità di pertinenza ed i relativi segmenti di elettrodotto interrato di connessione MT ricadono in areali classificati come "Boschi" (art. 28 delle NTA).
- ✓ Il cavidotto di evacuazione in MT attraversa, su viabilità esistente i seguenti areali: "Pascoli" (art. 29 delle NTA), "Boschi" (art.28 delle NTA), "Aree coltivate montane" (art. 31.2 delle NTA) e "Boschi residui" (art. 31.1 delle NTA).

L'art. 28 e l'art. 29 delle NTA del PTC stabiliscono rispettivamente che nei boschi e nei pascoli "gli interventi e in genere ogni attività vanno contenuti ed indirizzati secondo i criteri dettati dagli elaborati di cui ai precedenti artt. 2.1.1.2.7. e 2.2.1."

L'art. 2.1.1.2.7 definisce le "aree con associazioni vegetazionali di riferimento per gli interventi sulla vegetazione" individuate e perimetrate all'interno della Tavola EN9.

L'art. 2.2.1. rimanda ai Criteri per gli interventi sulla vegetazione (sistema ambientale) (Allegato A) alle NTA del PTC.

Al punto 2.5.1 del succitato Allegato A sono riportate le indicazioni relative ai Pascoli al di sotto dei 1.750-1.800 m s.l.m. che stabiliscono che *"Nei versanti molto acclivi vanno evitati gli interventi che danneggino il manto erboso riducendo o, in certi casi, escludendo l'attività di pascolo. Vanno anche evitate altre attività che comportano movimenti del terreno."*

Dal punto 2.1 al punto 2.3 dello stesso Allegato A sono riportate le indicazioni relative ai Boschi.

Per quanto riguarda le aree interessate dagli aerogeneratori T4, T5, T6 e T7 con i tratti di viabilità di pertinenza ed i relativi segmenti di elettrodotto interrato di connessione MT, con particolare riferimento all'aerogeneratore T6 con il tratto di viabilità di pertinenza ed il relativo tratto di elettrodotto interrato in MT, si specifica che la perimetrazione delle aree boscate, come già esposto anche precedentemente al paragrafo 2.4.2, risulta non univocamente definita all'interno dei differenti elaborati cartografici redatti nel corso degli anni in seno ai vari strumenti di pianificazione vigenti. In relazione a ciò si specifica quanto segue:

1. come si può evincere dall'osservazione della Tavola FLS-SSV-LO.19.4, che riporta la localizzazione delle opere sulla Tavola EN9 del PTC, come esposto nel seguito del presente paragrafo, l'area in questione risulta classificata come "Rimboschimenti a conifere (esistenti)";

2. come si può evincere dall'osservazione della Tavola FLS-SSV- LO.08.A che riporta la localizzazione delle opere sulla Carta dei tipi forestali relativa all'Inventario e Carta Forestale Regionale, di tali aree solo la porzione interessata dall'aerogeneratore T6 con le relative opere di pertinenza ricade in una zona classificata come "Rimboschimenti a prevalenza di conifere" mentre le restanti porzioni, ovvero quelle interessate dalle opere per l'installazione degli aerogeneratori T4, T5 e T7 non risultano appartenenti ad alcuno degli areali individuati dal Piano Forestale Regionale. Ciò è confermato dallo stato attuale dei luoghi; infatti come si può evincere dall'osservazione delle Tavole FLS-SSV-LO.01.A e FLS-SSV-LO.01.B, che riportano l'inquadramento territoriale del parco eolico su ortofoto, e delle foto aeree restituite da Google Earth, riferite al luglio 2021, le aree su cui sono ubicati gli aerogeneratori T4, T5 e T7 risultano essere delle radure prive di vegetazione arborea e/o arbustiva.

Tanto premesso si specifica che per la realizzazione degli interventi sarà necessario prevedere il taglio di alcune piante. Essendo i rimboschimenti impianti artificiali, essi possono essere soggetti a tagli colturali, chiaramente da eseguire previa autorizzazione. Si provvederà pertanto a presentare apposita domanda di autorizzazione al taglio secondo quanto stabilito dalle "Prescrizioni di massima e polizia forestale regionali – Disciplina delle attività di gestione forestale" di cui alla D.G.R. n. 1732 del 17/12/2018. Le operazioni saranno realizzate nel rispetto delle norme in materia di gestione delle risorse forestali, oltre che di tutte le norme vigenti in materia paesaggistica, di tutela del suolo e dell'ambiente, minimizzando l'estensione areale della zona interessata dalle stesse al fine di produrre il minimo ingombro possibile, prevedendo inoltre nel contempo la realizzazione di opportune misure di compensazione, per i cui dettagli si rimanda al documento Proposte per le opere di compensazione (FLS-SSV-POC).

Per quanto riguarda i percorsi di viabilità, con i relativi tratti di elettrodotto interrato, essi coincidono per la quasi totalità con percorsi di viabilità esistente e pertanto non verrà modificato lo stato dei luoghi.

Solamente alcuni tratti della viabilità interna al parco eolico, necessaria per le normali operazioni di accesso e manutenzione, dovranno essere realizzati ex-novo, unitamente alla posa in opera dei relativi segmenti di elettrodotto interrato MT.

Per quanto riguarda le piazzole di montaggio si tratta di aree che verranno occupate solo temporaneamente e potranno successivamente, al termine della fase di cantiere, essere riportate allo stato ante operam prevedendo le più opportune azioni di ripristino.

Alla luce di quanto detto le opere si ritengono pertanto compatibili con le norme specifiche del PTC.

L'art. 31.1 delle NTA del PTC stabilisce che nei boschi residui si applica quanto stabilito dall'art. 23.10-bis. Tale articolo indica una serie di azioni ed attività vietate all'interno di tali aree. A tal riguardo si specifica che le opere previste in tale tipologia di area sono relative unicamente ad un breve tratto dell'elettrodotto di evacuazione in MT che sarà posto in opera lungo un tracciato di viabilità esistente senza apportare alcuna modifica allo stato dei luoghi e pertanto si ritiene che esse siano compatibili con le norme specifiche del PTC.

L'art. 31.2 delle NTA del PTC stabilisce che nei boschi residui ogni intervento di trasformazione dovrà prevedere opere di minimizzazione e compensazione degli impatti. Come già precedentemente specificato sono previste una serie di misure di mitigazione e compensazione per i cui dettagli si rimanda al capitolo 5 e al documento Proposte per le opere di compensazione (FLS-SSV-POC). Si ritiene pertanto che le opere siano compatibili con le norme specifiche del PTC.

Tavola EN3b – Categorie della struttura geomorfologica

- ✓ Gli aerogeneratori T5, T6 e T7 ricadono in un'area classificata come appartenente ai "Versanti con situazioni di dissesto attivo o quiescente e con pendenze inferiori al 30%" (art.25.3.2 delle NTA);
- ✓ Due brevi tratti del cavidotto di evacuazione in MT attraversano, lungo viabilità esistente, due aree classificate sempre come "Versanti con situazioni di dissesto attivo o quiescente e con pendenze inferiori al 30%" (art.25.3.2 delle NTA).

L'art.25.3.2 delle NTA stabilisce una serie di prescrizioni per le attività da compiere in tali aree, in particolare in riferimento ad aratura, pascolamento, manutenzione di strutture di regimazione idraulica, terrazzamenti; non è riportato alcun riferimento specifico alle tipologie di operazioni previste per la realizzazione dell'impianto in progetto.

Si rimanda alle considerazioni relative alla compatibilità delle opere rispetto alle norme specifiche per le Aree dei dissesti e dei fenomeni gravitativi riportate nella Tavola EN6, nel seguito del presente paragrafo, sulla base delle quali si ritiene che esse possano essere considerate compatibili con le NTA del PTC.

Tavola EN6 – Aree di versante con dissesti attivi e quiescenti

- ✓ Gli aerogeneratori T5, T6 e T7 con i tratti di viabilità di pertinenza ed i relativi segmenti di elettrodotto interrato di connessione MT, la cabina di raccolta, un tratto della viabilità di collegamento tra la turbina T4 e la cabina di raccolta con il relativo elettrodotto di connessione in MT ricadono in porzioni di territorio classificate come "Versanti con situazioni di dissesto (frane, colamenti, scorrimenti, movimenti superficiali) attivo o quiescente e con pendenza inferiore al 30%).

- ✓ Il cavidotto di evacuazione in MT attraversa lungo viabilità esistente alcune aree classificate come "Versanti con situazioni di dissesto (frane, colamenti, scorrimenti, movimenti superficiali) attivo o quiescente e con pendenza inferiore al 30%" ed in alcuni tratti "Versanti con pendenza superiore al 30%".

L'art. 25.3 delle NTA riporta che il PTC individua, nella Tavola EN6, "i versanti in cui prevalgono situazioni diffuse di dissesto o propensione al dissesto, che sono sottoposti alle norme di tutela integrale di cui all'art. 23.10-bis". Lo stesso articolo riporta inoltre una serie di prescrizioni permanenti per le attività da compiere in tali aree, in particolare in riferimento ad aratura, pascolamento, manutenzione di strutture di regimazione idraulica, terrazzamenti; non è riportato alcun riferimento specifico alle tipologie di operazioni previste per la realizzazione dell'impianto in progetto.

L'art. 23.10-bis delle NTA succitato riporta una serie di prescrizioni da applicare agli "ambiti provvisori individuati" relative ad attività anche in questo caso non riferibili alla tipologia di operazioni previste per la realizzazione dell'impianto in progetto.

Si specifica che tutti gli interventi connessi alla realizzazione dell'impianto in oggetto sono progettati e saranno realizzati in funzione della salvaguardia e della qualità dell'ambiente e non comporteranno movimenti terra di entità rilevante che possano generare alterazioni o modifiche rilevanti dell'assetto idro-geo-morfologico dei luoghi.

Tutte le opere, così come già specificato e come evidente all'interno di tutta la documentazione progettuale a corredo delle istanze, saranno compiute tenendo conto di tutta la normativa di settore, compresi gli indirizzi e le prescrizioni espressi dalla normativa specifica in materia di vincolo idrogeologico e della normativa che abbia come obiettivi la difesa del suolo ed il mantenimento e la conservazione dell'assetto idrogeologico del territorio. Si ritiene pertanto che esse possano essere considerate compatibili con le norme specifiche del PTC.

Tavola EN9 – Aree con associazioni vegetazionali di riferimento per gli interventi sulla vegetazione

- ✓ Gli aerogeneratori T1, T2 e T3 con i tratti di viabilità di pertinenza ed i relativi segmenti di elettrodotto interrato di connessione MT e la cabina di raccolta ricadono in porzioni di territorio classificati come "Aree a pascolo".
- ✓ Gli aerogeneratori T4, T5, T6 e T7 con i tratti di viabilità di pertinenza ed i relativi segmenti di elettrodotto interrato di connessione MT ricadono in areali classificati come "Rimboschimenti a conifere (esistenti)".
- ✓ Il cavidotto di evacuazione in MT attraversa, su viabilità esistente i seguenti areali: "Aree a pascolo", "Bosco misto a *Ostrya carpinifolia*, *Fraxinus ornus*, *Quercus*

pubescens, Quercus cerris" e "Bosco a dominanza *Quercus cerris*", "Bosco a dominanza *Castanea sativa*" e "Bosco a dominanza *Quercus orientalis*".

Per quanto riguarda la compatibilità con le norme specifiche del PTC si rimanda alle considerazioni riferite alle Categorie del patrimonio botanico-vegetazionale riportate nella Tavola EN3a, esposte all'inizio del presente paragrafo, sulla base delle quali si ritiene che le opere in progetto possano essere considerate compatibili con le NTA del PTC.

2.4.4. PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG)

Si riporta di seguito una serie di considerazioni relative alla compatibilità delle opere in progetto con i PRG dei quattro comuni interessati dall'impianto. Nelle tavole FLS-SSV-LO.04.A1, FLS-SSV-LO.04.B1, FLS-SSV-LO.04.A2, FLS-SSV-LO.04.B2, FLS-SSV-LO.04.A3, FLS-SSV-LO.04.B3, FLS-SSV-LO.05.A, FLS-SSV-LO.05.B, FLS-SSV-LO.05.C, FLS-SSV-LO.06.A, FLS-SSV-LO.06.B, FLS-SSV-LO.16 è riportato l'inquadramento dell'impianto su cartografia dei PRG dei comuni di interesse.

Per quanto riguarda la localizzazione delle opere in progetto rispetto alla zonizzazione del territorio stabilita dai PRG si specifica quanto segue.

San Severino Marche

Tavola P1b - Sistemi e Regole - Struttura botanico vegetazionale

La parte di impianto all'interno del territorio comunale di San Severino Marche è localizzata come segue:

- Gli aerogeneratori T1, T2, T3 e T4 con i percorsi di viabilità di pertinenza di nuova realizzazione, lungo i quali corrono i relativi tratti di elettrodotto interrato MT di collegamento alla cabina di raccolta, ricadono in porzioni di territorio classificate come Pascoli sopra i 700 m s.l.m. (art. 54 NTA).
- L'aerogeneratore T6 con i relativi tratti di viabilità ed elettrodotto MT ricadono in una porzione di territorio classificata come Boschetti residui (art. 52.1 NTA).

L'Art. 54 delle NTA del PRG al comma 1 stabilisce che "*I pascoli sono sottoposti alle prescrizioni di base transitorie e permanenti di cui all'art.35. delle NTA del PPAR e all'art. 29 delle NTA del PTC. La tutela è orientata eccetto per le zone ricadenti in area BA da PPAR o in area floristica.*".

Le Prescrizioni di base transitorie di cui all'Art. 35 delle NTA del PPAR stabiliscono quanto segue:

- a. *Le aree sono sottoposte alla tutela orientata di cui agli articoli 26 e 27 da 700 a 1800 mt. di altitudine*;

- b. *Sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'articolo 45, salvo, per le opere attinenti al regime idraulico, le opere di derivazione e captazione d'acqua e le opere per il trattamento delle acque reflue."*

L'Art. 29 delle NTA del PTC stabilisce che "Nelle aree a pascolo, gli interventi e in genere ogni attività vanno contenuti ed indirizzati secondo i criteri dettati dagli elaborati di cui ai precedenti artt. 2.1.1.2.7. e 2.2.1."

L'art. 2.1.1.2.7. rimanda alla Tavola EN9 "Associazioni vegetazionali di riferimento per gli interventi sulla vegetazione" che riporta le perimetrazioni delle associazioni vegetazionali presenti sul territorio.

L'art. 2.2.1. rimanda ai Criteri per gli interventi sulla vegetazione (sistema ambientale) (allegato a) alle NTA del PTC, all'interno del quale al punto 2.5.1 sono riportate le indicazioni relative ai Pascoli al di sotto dei 1.750-1.800 m s.l.m. che stabiliscono che *"Nei versanti molto acclivi vanno evitati gli interventi che danneggino il manto erboso riducendo o, in certi casi, escludendo l'attività di pascolo. Vanno anche evitate altre attività che comportano movimenti del terreno."*

L'Art. 52.1 delle NTA del PRG stabilisce che "La salvaguardia delle superfici boscate intercluse nei coltivi e diffuse sul territorio agricolo di pianura e collinare, è fondamentale al fine di evitare l'estinzione o il temporaneo allontanamento di specie vegetali e animali che rappresentano risorse più preziose del legno. Nelle aree agricole abbandonate o divenute marginali, si auspica lo sviluppo di boschi di quercia da destinare alla produzione tartufigena."

Tavola P2b - Sistemi e Regole - Struttura geologica e geomorfologica

La parte di impianto all'interno del territorio comunale di San Severino ricade interamente in una zona definita Ambito di tutela permanente – Crinale e rispettiva classe (art. 45.3 NTA).

L'Art. 45.3 NTA del PRG al comma 3 stabilisce che "Nelle aree interne agli ambiti definitivi di tutela dei crinali" sono consentite "opere di pubblica utilità che saranno sempre precedute da accurate indagini geologiche e geotecniche che attestino la fattibilità di detti interventi e che contengano, nel caso ci siano dissesti in atto o potenziali, la previsione di opere di consolidamento, di sistemazioni idrauliche, di drenaggi, ecc;"

Tavola P3b - Sistemi e Regole - Categorie del patrimonio storico-culturale

La parte di impianto localizzata all'interno del territorio comunale di San Severino ricade interamente in una zona definita Paesaggio agrario di interesse storico culturale (art. 42 NTA).

L'art. 42 delle NTA del PRG indica per gli ambiti di tutela riportati nella Tavola in esame una serie di prescrizioni permanenti. Per il Paesaggio agrario di interesse storico-culturale non è

riportata alcuna prescrizione specifica, rimandando all'art. 38 delle NTA del PPAR che stabilisce quanto riportato di seguito:

- *"Prescrizioni di base transitorie.*

All'interno delle aree non sono ammesse:

- a. l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente ivi comprese le testimonianze di particolari tecniche agricolo-produttive e storiche, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale.....;*
- b.;*
- c.;*
- d. i movimenti di terra, che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale,".*

- *"Prescrizioni di base permanenti.*

È vietata la demolizione dei manufatti agricoli che costituiscono bene culturale".

Serrapetrona

La parte di impianto all'interno del territorio comunale di Serrapetrona è localizzata come segue:

- Gli aerogeneratori T5 e T7 con i relativi elettrodotti interrati MT, l'ultimo tratto di elettrodotto interrato MT che collega l'aerogeneratore T4 alla cabina di raccolta e la cabina di raccolta stessa ricadono in una porzione di territorio appartenente alle Zone Agricole montane EM (art. 25);
- L'elettrodotto di evacuazione attraversa, correndo lungo viabilità esistente, porzioni di territorio classificate come specificato di seguito:
 - due areali classificati come Zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale EA (art. 24);
 - due areali classificati come Zone Agricole montane EM (art. 25);
 - un areale appartenente alle Aree di versante in dissesto (art. 25 NTA PTC) - Ambiti di tutela aggiuntivi derivanti dall'indagine geologica - Pericolosità moderata P1 (art. 47);
 - un areale appartenente alle Aree di versante in dissesto (art. 25 NTA PTC): Ambiti di tutela aggiuntivi derivanti dall'indagine geologica - Pericolosità media P2 (art. 47);
 - una zona appartenente alle Zone residenziali di risanamento nuclei frazionari A0 (art. 12) Villa d'Aria.

L'art. 12 delle NTA del PRG riporta la definizione delle Zone A0, che sono costituite da patrimonio edilizio tradizionale da salvaguardare, e le direttive da seguire per eventuali interventi di restauro/ristrutturazione.

L'art. 24 delle NTA del PRG stabilisce che all'interno delle Zone EA "non è consentita alcuna nuova costruzione" e, ai sensi dell'art. 38 delle NTA del PPAR, che sono vietate:

- *"l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente*;
- *i movimenti di terra, che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo che per le opere relative a progetti di recupero ambientale."*

Specifica ad ogni modo che "Eventuali opere di pubblica utilità a livello infrastrutturale previste dal Piano in tali zone o che dovessero necessariamente essere localizzate nelle stesse, sono soggette a verifica di compatibilità ambientale in base alla normativa vigente all'atto della progettazione delle opere."

L'art. 25 delle NTA del PRG stabilisce che all'interno delle Zone EM è "escluso qualsiasi intervento di trasformazione che possa alterare il naturale equilibrio di tali zone" e, ai sensi dell'art. 38 delle NTA del PPAR, che sono vietate:

- *"l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente*;
- *i movimenti di terra, che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo che per le opere relative a progetti di recupero ambientale."*

L'art. 47 delle NTA del PRG riporta le direttive relative alla salvaguardia delle Aree instabili e potenzialmente instabili classificate come P1, P2 e P3 stabilendo una serie di rilevamenti ed indagini di approfondimento da realizzare sulle aree oggetto di intervento preventivamente alla realizzazione degli interventi stessi.

Camerino

La parte di impianto all'interno del territorio comunale di Camerino è localizzata come segue.

Tavola 01 – Territorio Comunale

- Il cavidotto di evacuazione attraversa nel corso del suo tracciato le seguenti zone, tutte classificate Zone Agricole:
 - di interesse paesistico (art. 29);
 - di rispetto stradale e ambientale (art. 30);
 - a pascolo (art. 31);
 - a macchia e bosco (art. 32).
- Lo stesso cavidotto attraversa in un breve tratto un'area definita come Limite Zone sviluppate in scala 1:2.000.

- La Stazione Utente e la Stazione Elettrica di Smistamento ricadono in una Zona Agricola di interesse paesistico (art. 29).

L'art. 29 delle NTA del PRG indica che per le Zone agricole di interesse paesistico e di salvaguardia ambientale valgono le prescrizioni di cui alle Zone agricole normali riportate all'art. 28 elencando una serie di attività, interventi edilizi, edifici ed impianti connessi alle attività agricole e zootecniche.

L'art. 30 delle NTA del PRG riporta le prescrizioni per le Zone Agricole inedificabili di salvaguardia paesistica ambientale stradale e cimiteriale e stabilisce che *"In tali zone non sono consentite nuove costruzioni e queste sono in tutto o per tutto assimilate alle fasce di rispetto stradale e come tali sottoposte a vincolo di inedificabilità fatti salvi gli interventi limitati alle sole aree di rispetto stradale,"*. Lo stesso articolo detta inoltre una serie di indicazioni e limitazioni da rispettare ai fini degli interventi consentiti in funzione delle diverse tipologie di degli interventi stessi e sancisce infine che *"Ancorché non indicati nelle tavole di P.R.G., per le zone di rispetto stradale e cimiteriale vanno rispettati i vincoli di edificazione stabiliti dalle vigenti legislazioni in materia...."*.

L'art. 31 delle NTA del PRG norma le Zone Agricole a pascolo (Art. 35 delle NTA del PPAR). riportando indicazioni relative alle diverse tipologie di azioni consentite e vietate in funzione dell'altimetria e dell'estensione delle zone stesse.

L'art. 32 delle NTA del PRG regola le Zone Agricole a macchia e bosco (art. 34 e art. 37 delle NTA del PPAR) stabilendo una serie di prescrizioni relative alle operazioni, alle azioni e alle lavorazioni del suolo da evitare in modo da non comprometterne lo stato e non pregiudicarne la conservazione.

Tavola 11 – Tavola Generale dei Vincoli

- Il cavodotto di evacuazione attraversa nel corso del suo tracciato le seguenti porzioni di territorio:
 - Zone vincolate ai sensi del D.Lgs.vo 22/01/2004, n°42 - ex Legge 29 giugno 1939, n. 1497 Protezione delle bellezze naturali:
 - Vincolo Paesistico della Zona Comprensiva le località Statte-Letegge Capolapiaggia-Paganico-Fiungo-Valdiea D.P.G.R. N° 22211 del 03/07/1985;
 - Vincolo Paesistico Ponti-Torrone-Paganico D.P.G.R. N° 17520 del 16/07/1984;
 - Zone vincolate ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004, n°42 - ex D.M. 1984/1985:
 - Vincolo Paesistico D.M. 21/09/1984 (Galasso);

- Zone vincolate ai sensi del R.D. 30/12/1923 e seguenti:
 - Vincolo Idrogeologico (R.D. del 30_12_1923 e seguenti);
- Vincoli Paesistici P.P.A.R. Regione Marche:
 - Aree di Versante con $P > 30^\circ$ (art. 31 N.T.A. del P.P.A.R.).

L'Art. 38 delle NTA del PRG riporta la definizione delle aree a vincolo ovvero quelle aree che pur sottoposte a specifica zonizzazione e a norme di Piano sono in tutto o in parte contemporaneamente gravate da vincoli di leggi nazionali o regionali. Entro il perimetro di tali aree, ove in contrasto, prevalgono le norme più restrittive e ogni disposizione che derivi da leggi o decreti specifici di autorità sovracomunali (Stato e Regione) o da strumenti urbanistici approvati e sovraordinati al PRG.

L'Art. 39 delle NTA del PRG dispone che sulle aree a vincolo idrogeologico, paesistico, oltre che militare di salvaguardia delle risorse idriche, così come perimetrata nelle tavole del PRG sulla base di specifici decreti prevalgono, ove più restrittive delle NTA, le disposizioni di legge nazionali.

Castelraimondo

La parte di impianto localizzata all'interno del territorio comunale di Castelraimondo è costituita da un breve tratto del cavidotto di evacuazione che attraversa, lungo viabilità esistente, un'areale appartenente alle Zone Rurali E e precisamente alle Zone Montane EM.

Si tratta di porzioni del territorio agricolo caratterizzate dalla prevalenza di superfici boscate, dalla presenza di pascoli e di prati-pascolo e di particolarità di natura geologica, geomorfologica ed idrogeologica. Includono le Foreste Demaniali (perimetrata nella Tavola 5 e nella Tavola 14 del PPAR), le Aree BA e BB (Tavola 4 del PPAR), le Aree Floristiche ai sensi della L.R. 52/1974 e ss.mm.ii., i SIC /ZSC e le ZPS.

L'art. 30 delle NTA del PRG indica la regolamentazione per tali zone, escludendo qualsiasi intervento di trasformazione che possa alterarne il naturale equilibrio, imponendo, in relazione a nuovi interventi da effettuarsi all'interno delle Aree Natura 2000 la redazione a corredo dell'istanza autorizzativa dello Studio di Incidenza.

Per quanto riguarda la compatibilità delle opere in progetto con le norme stabilite dai PRG dei quattro comuni interessati si può affermare che esse possano essere considerate compatibili sulla base delle seguenti considerazioni.

Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono dichiarati per legge di pubblica utilità ai sensi della Legge 10 del 09/01/1991, del D.Lgs.vo 387/2003 e del D.M. 10 settembre 2010 recante Linee Guida per l'autorizzazione Unica di impianti FER.

L'art. 12 comma 1 del D.Lgs.vo 387/2003 afferma che: *"... le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*.

Il medesimo articolo 12 al comma 7. stabilisce che: *"Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici."*

Infine, il D.M. 10 settembre 2010, al punto 15.3 del Paragrafo 15, Parte III ribadisce il medesimo concetto e stabilisce che: *"Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico."*

Per quanto riguarda poi la compatibilità delle opere in progetto in termini di inserimento ambientale e paesaggistico si rimanda alle considerazioni fatte in merito alla compatibilità rispetto alle norme specifiche degli altri strumenti di pianificazione vigenti e alla disciplina di tutela stabilita dagli atti normativi di riferimento per i beni e le aree oggetto di tutela riportate nei relativi paragrafi all'interno del presente documento.

Si specifica infine che il presente progetto segue la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con Valutazione di Incidenza e che è stato pertanto redatto apposito Studio di Incidenza. Inoltre si provvederà a presentare a corredo della documentazione progettuale istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii.e Per tutti i dettagli in merito si rimanda alla Relazione Paesaggistica (FLS-SSV-RP) e allo Studio di Incidenza (FLS-SSV-SI) allegati.

2.4.5. SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE

Come si può evincere dall'osservazione delle tavole FLS-SSV-LO.11.A e FLS-SSV-LO.11.B allegate, in cui è riportato l'inquadramento delle opere in progetto e le perimetrazioni delle Aree Naturali Protette presenti nell'area all'intorno della zona di interesse, ad una distanza di circa 1 km dall'area d'impianto, sono presenti tre aree afferenti alla Rete Natura 2000, ovvero:

- ZSC IT5330011 "Monte Letegge Monte d'Aria", a sud sud-ovest dell'area d'impianto, a circa 1,4 km dall'aerogeneratore più vicino (T7);
- ZSC IT5330016 "Gola Sant'Eustachio", a ovest dell'area d'impianto, a circa 1,2 km dall'aerogeneratore più vicino (T2);

- ZPS IT5330027 "Gola Sant'Eustachio, Monte d'Aria, Monte Letegge", ad ovest dell'area d'impianto, a circa 1 km dagli aerogeneratori più vicini (T2, T4, T5).

Nell'area vasta all'intorno della zona d'installazione del parco eolico, ad una distanza di circa 10 km a sud dell'area d'impianto è presente un'area riconosciuta come IBA: si tratta della IBA 095 "Monti Sibillini".

Le opere in progetto non interessano direttamente le suddette aree eccetto che per un tratto del cavidotto di evacuazione in MT che, seguendo il tracciato di un percorso di viabilità esistente, interferisce con la ZPS IT5330027 e la ZSC IT5330016 come specificato di seguito:

- 1,2 km circa lungo il confine della ZPS IT5330027;
- 2,5 km circa all'interno della ZPS IT5330027, di cui 340 m lungo il confine della ZSC IT5330016;
- 250 m lungo il confine della ZPS IT5330027.

A tal riguardo si specifica, come già fatto in precedenza, che esso verrà posto in opera lungo tracciati di viabilità esistente e pertanto non saranno eseguite opere di entità rilevante nè saranno modificate le caratteristiche dei luoghi.

In virtù dell'interessamento delle suddette aree afferenti a Rete Natura 2000, come già specificato in capo al presente documento, il progetto ai sensi del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. è soggetto a Valutazione di Incidenza e verrà pertanto avviata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Integrata con la Valutazione di Incidenza.

A tal fine, come già in precedenza specificato, è stato redatto, a corredo della documentazione progettuale, apposito Studio d'Incidenza (FLS-SSV-SI), cui si rimanda per tutti i dettagli in merito, finalizzato alla individuazione dei possibili effetti diretti ed indiretti connessi con la realizzazione del progetto sugli habitat e sulle specie tutelati presenti nei siti afferenti a Rete Natura 2000 interessati ed alla eventuale valutazione della significatività degli effetti stessi.

2.4.6. D.G.R. 23 LUGLIO 2007, N. 829

In relazione alle opere in progetto e a quanto stabilito dalla D.G.R. 829/2007 si riporta di seguito una serie di considerazioni in merito alla compatibilità delle opere stesse con gli indirizzi ambientali ed i criteri tecnici per l'inserimento degli impianti eolici stabiliti dalla D.G.R. stessa.

Come si può evincere dall'osservazione delle Tavole FLS-SSV-LO.11.A e FLS-SSV-LO.11.B la zona interessata dalle opere in progetto non interessa alcuna delle Aree sensibili alle installazioni eoliche individuate dalla D.G.R. 829/2007.

Per quanto riguarda gli Indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici nel territorio marchigiano dettati dalla stessa D.G.R. per gli impianti di grande taglia quale quello in progetto, si specifica quanto segue.

Per quanto riguarda i Vincoli territoriali, la porzione di territorio interessata dall'impianto in progetto non interessa zone appartenenti alle Aree vietate alle installazioni eoliche di grande taglia ed eventuali Aree critiche così come classificate all'interno della D.G.R., tra le quali sono indicate le "Aree Boscate come definite dall'art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 6/2005 "Legge forestale regionale"", ad eccezione della zona su cui ricade l'aerogeneratore T3 con il proprio tracciato viario di servizio ed il relativo tratto di elettrodotto MT e due brevi tratti del cavidotto di evacuazione MT che, secondo le perimetrazioni della Tavola 1 del PPAR, come si evince dall'osservazione della Tavola FLS-SSV-LO.07.A e come descritto al paragrafo 2.4.2, ricadono in una zona classificata come "Parchi e Foreste".

In merito a ciò, come già dettagliatamente puntualizzato al suddetto paragrafo 2.4.2, cui si rimanda per tutti i dettagli in merito, si ribadisce che la perimetrazione delle aree boscate risulta non univocamente definita all'interno dei differenti elaborati cartografici redatti nel corso degli anni in seno ai vari strumenti di pianificazione vigenti ed in particolare:

1. come si può evincere dall'osservazione delle Tavole FLS-SSV-LO.19.1 e FLS-SSV-LO.19.4, che riportano la localizzazione delle opere rispettivamente sulle Tavole EN3a ed EN9 del PTC, l'area in questione ricade in un'areale appartenente a "Pascoli" (Tavola EN3a) ed "Aree a pascolo" (Tavola EN9) (come descritto nel dettaglio al paragrafo 2.4.3);
2. come si può evincere dall'osservazione della Tavola FLS-SSV-LO.04.A1 che riporta la localizzazione delle opere sulla Tavola P1b del PRG di San Severino Marche, l'area in questione ricade in un areale appartenente ai "Pascoli sopra i 700 m s.l.m." (come descritto nel dettaglio al paragrafo 2.4.4);
3. come si può evincere dall'osservazione della Tavola FLS-SSV-LO.08.A che riporta la localizzazione delle opere sulla Carta dei tipi forestali relativa all'Inventario e Carta Forestale Regionale, l'area in questione non risulta interessata da alcuno degli areali individuati dal Piano Forestale Regionale (come descritto nel dettaglio al paragrafo 2.4.11).

Inoltre come si può evincere dall'osservazione delle Tavole FLS-SSV-LO.01.A e FLS-SSV-LO.01.B, che riportano l'inquadramento territoriale del parco eolico su ortofoto, e delle foto aeree restituite da Google Earth, riferite al luglio 2021/dagli elaborati fotografici realizzati nel corso di sopralluoghi effettuati in sito, l'area in argomento risulta essere un'ampia radura caratterizzata dalla totale assenza di vegetazione arborea e/o arbustiva;

Le considerazioni riportate ai punti precedenti consentono di poter affermare che la realizzazione delle opere per l'installazione dell'aerogeneratore T3 non implicherà interazioni con aree boscate e con il comparto vegetazionale in generale.

Per quanto riguarda il cavidotto di evacuazione in MT, sempre osservando le Tavole FLS-SSV-LO.11.A e FLS-SSV-LO.11.B, esso per un breve tratto, seguendo il tracciato di un percorso di viabilità esistente, interferisce con la ZPS IT5330027 e la ZSC IT5330016.

A tal riguardo si specifica, come già fatto in precedenza, che esso verrà posto in opera lungo tracciati di viabilità esistente e pertanto non saranno eseguite opere di entità rilevante né saranno modificate le caratteristiche dei luoghi.

Ad ogni modo, come già esposto all'interno del paragrafo 2.4.5, è stato redatto, a corredo della documentazione progettuale nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con Valutazione di Incidenza del presente progetto, apposito Studio d'Incidenza (FLS-SSV-SI) cui si rimanda per tutti i dettagli in merito.

Per tutti i dettagli relativi alle modalità realizzative delle opere in progetto, per i cui dettagli si rimanda anche alla Relazione specialistica opere civili (FLS-SSV-ROC) e al Piano preliminare utilizzo terre e rocce da scavo (FLS-SSV-PPRS), si ritiene che esse possano essere considerate compatibili con le norme e le prescrizioni di tutela vigenti. In ottemperanza a quanto disposto dalle stesse si provvederà, come già specificato all'interno del presente documento, a presentare a corredo della documentazione progettuale istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii. Per tutti i dettagli in merito si rimanda alla Relazione Paesaggistica (FLS-SSV-RP) allegata.

E' inoltre prevista la realizzazione di uno specifico piano di monitoraggio faunistico finalizzato ad approfondire la conoscenza qualitativa (e successivamente quantitativa) e distributiva delle specie di avifauna e chiroterofauna presenti nell'area d'impianto. Esso, conformemente con quanto riportato nelle linee guida contenute nel "Protocollo di Monitoraggio dell'Avifauna dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna" (Mezzavilla F., Scarton F., 2013), seguirà l'approccio BACI (*Before After Control Impact*), da realizzarsi secondo le modalità specificate nel dettaglio all'interno del documento Piano di monitoraggio faunistico (FLS-SSV-PMF) allegato.

Per quanto riguarda tutti gli altri requisiti stabiliti dalla D.G.R. 829/2007, essi risultano tutti rispettati e si rimanda ai vari elaborati che costituiscono la documentazione progettuale nella sua interezza per tutti i dettagli in merito alle valutazioni progettuali ed analisi ambientali per la definizione del layout d'impianto e la scelta della tipologia di aerogeneratori, alle modalità realizzative delle opere sia civili che elettriche, alle informazioni relative ai dati anemologici e

di produzione energetica, alle risultanze dei vari studi condotti per la verifica degli eventuali impatti che potrebbero essere generati dall'impianto nel contesto ambientale e paesaggistico di riferimento.

2.4.7. D. LGS.VO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E SS.MM.II.

In relazione alle opere in progetto e a quanto stabilito dal D.Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii., si riporta di seguito una serie di considerazioni in merito alla compatibilità delle opere stesse con le Aree tutelate per legge ai sensi del suddetto D.Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii.

Come si può evincere dall'osservazione delle tavole FLS-SSV-LO.09.A, FLS-SSV-LO.09.B e FLS-SSV-LO.11.A in cui è riportato l'inquadramento territoriale dell'impianto con le perimetrazioni delle aree vincolate ai sensi del D.Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii., le opere in progetto ricadono parzialmente in Aree tutelate per legge ai sensi dello stesso D.Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii..

Gli aerogeneratori in progetto con i tracciati viari di pertinenza ed i relativi tratti di elettrodotto interrato in MT di collegamento alla cabina di raccolta non interessano beni paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1 del D.Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii., ad eccezione dell'aerogeneratore T3 ed il pertinente breve tratto di viabilità di servizio di nuova realizzazione con il relativo tratto di elettrodotto interrato MT, che ricadono in una delle Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) *"i territori coperti da foreste e boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"* del D.Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii;

Il cavidotto di evacuazione in MT, correndo lungo viabilità esistente, interessa una zona inclusa tra i beni paesaggistici di cui all'art.136, comma 1 del D.Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii ed in particolare *"le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica"* - art- 136, comma 1, lettera a).

Lo stesso cavidotto di evacuazione in MT, sempre correndo lungo percorsi di viabilità esistente, interessa parzialmente beni paesaggistici di cui all'art.142, comma 1 del D.Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii e nello specifico le seguenti aree tutelate:

- *"i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"* - art. 142, comma 1, lettera c);
- *"i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"* - art. 142, comma 1, lettera g).

Per quanto riguarda l'aerogeneratore T3 con il proprio tracciato viario di servizio ed il relativo tratto di elettrodotto MT si ribadisce quanto dettagliatamente puntualizzato al paragrafo 2.4.2, in merito alla incongruenza tra le perimetrazioni indicate nella Tavola 1 del PPAR (secondo le quali l'area in questione è classificata come appartenente a "Parchi e Foreste") e le perimetrazioni indicate nelle Tavole EN3a ed EN9 del PTC e nella Tavola P1b del PRG (secondo le quali la stessa area è classificata come appartenente ai Pascoli). Si riafferma inoltre che la suddetta area non risulta interessata da alcuno degli areali individuati dal Piano Forestale Regionale ed infine che dall'osservazione delle Tavole FLS-SSV-LO.01.A e FLS-SSV-LO.01.B, che riportano l'inquadramento territoriale del parco eolico su ortofoto, e delle foto aeree restituite da Google Earth, riferite al luglio 2021, l'area in argomento risulta essere un'ampia radura caratterizzata dalla totale assenza di vegetazione arborea e/o arbustiva.

Le considerazioni esposte consentono di poter affermare che la realizzazione delle opere per l'installazione dell'aerogeneratore T3 non implicherà interazioni con aree boscate e con il comparto vegetazionale in generale.

Per quanto riguarda il cavidotto di evacuazione, come già specificato in precedenza, esso verrà posto in opera lungo tracciati di viabilità esistente e pertanto non saranno eseguite opere di entità rilevante nè saranno modificate le caratteristiche dei luoghi. Per la realizzazione dell'intervento, per i cui dettagli si rimanda alla Relazione specialistica opere civili (FLS-SSV-ROC) e al Piano preliminare utilizzo terre e rocce da scavo (FLS-SSV-PPRS), non vi è interazione diretta con alvei fluviali e non sono previste opere di movimento terra rilevanti. Pertanto non saranno apportate modifiche all'assetto idro-geo-morfologico dei luoghi e saranno salvaguardate le componenti vegetazionali presenti a bordo strada ed in prossimità del fosso interessato.

Come già specificato in precedenza, si ribadisce che in virtù delle modalità realizzative delle opere in progetto si ritiene che esse possano essere considerate compatibili con le norme e le prescrizioni di tutela vigenti. In ottemperanza a quanto disposto dalle stesse si provvederà a presentare a corredo della documentazione progettuale istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii. Per tutti i dettagli in merito si rimanda alla Relazione Paesaggistica (FLS-SSV-RP) allegata.

2.4.8. VINCOLO IDROGEOLOGICO

In relazione alle opere in progetto e a quanto stabilito dal R.D. n. 3267/1923 e dal R.D. n. 1126/1926 oltre che dalla L.R. 6/2005, dalla L.R. 13/2015 e dalla D.G.R. 86/2018, si riporta di seguito una serie di considerazioni in merito alla compatibilità delle opere in progetto con le norme relative alle porzioni di territorio soggette a Vincolo idrogeologico.

Le opere in progetto ricadono parzialmente su porzioni di territorio sottoposte a vincolo idrogeologico, come si può evincere dall'osservazione delle tavole FLS-SSV-LO.10.C e FLS-SSV-LO.10.D in cui è riportato l'inquadramento territoriale dell'impianto con le perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico. In particolare ricadono su areali sottoposti a vincolo idrogeologico solamente gli aerogeneratori T2, T3, T4 e T6 con i relativi tratti di elettrodotto interrato MT di collegamento alla cabina di raccolta ricadenti sul territorio del comune di San Severino Marche ed i percorsi di viabilità interna di pertinenza, dei quali solo alcuni di nuova realizzazione, ed alcuni brevi tratti del cavidotto di evacuazione che corrono lungo viabilità esistente.

Tale vincolo non è preclusivo della possibilità di operare in suddette aree trasformazioni o nuove utilizzazioni del terreno, ma tali operazioni vengono sottoposte ad autorizzazioni da parte degli Enti preposti.

Come esposto precedentemente al paragrafo 2.3.4.1 le procedure e la documentazione da produrre per poter realizzare interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico variano in funzione della tipologia dell'intervento e delle modifiche indotte sul suolo in termini di stabilità e di equilibrio idrogeologico della zona vincolata.

I suddetti elementi sono inoltre discriminanti nella attribuzione delle competenze in materia di vincolo idrogeologico e dunque nella individuazione degli Enti preposti al rilascio del nullaosta.

Ci si riserva di chiarire in sede di Autorizzazione Unica quali siano gli Enti di riferimento e quale procedura attivare nello specifico.

Ad ogni modo si specifica che tutti gli interventi connessi alla realizzazione dell'impianto in oggetto sono progettati e saranno realizzati in funzione della salvaguardia e della qualità dell'ambiente e non genereranno alcuna modifica dell'assetto del territorio.

Tutte le opere, così come già specificato e come evidente all'interno di tutta la documentazione progettuale a corredo delle istanze, saranno compiute tenendo conto di tutta la normativa di settore, compresi gli indirizzi e le prescrizioni espressi dalla normativa specifica in materia di vincolo idrogeologico e della normativa che abbia come obiettivi la difesa del suolo e la prevenzione dei dissesti del territorio.

2.4.9. PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Nelle Tavole FLS-SSV-LO.10.A e FLS-SSV-LO.10.B è riportato l'inquadramento territoriale delle opere in progetto su cartografia del PAI. Dall'osservazione delle suddette tavole si possono evincere le interazioni tra le opere e le Aree a rischio frana individuate e classificate dal PAI, così come specificato di seguito:

- ✓ Gli aerogeneratori T5, T6 e T7, con i relativi tratti di elettrodotto MT e percorsi di viabilità di collegamento interna al parco, l'ultimo tratto dell'elettrodotto MT dall'aerogeneratore T4 alla cabina di raccolta e la cabina di raccolta stessa ricadono in un'Area a rischio frana a Rischio moderato (R1) interessata da alcuni "eventi naturali", ciascuno caratterizzato da uno specifico livello di rischio e pericolosità (P):
 - F-19-1424 R1-P1
 - F-19-6306 R1-P2
 - F-19-6307 R1-P2
 - F-19-6308 R1-P3
- ✓ Il cavidotto di evacuazione attraversa in alcuni tratti, sempre lungo viabilità esistente, alcuni areali classificati come Aree a rischio frana interessate da alcuni "eventi naturali" con le relative classi di rischio (R) e pericolosità (P) così come specificato di seguito (nell'ordine partendo dalla cabina di raccolta fino ad arrivare alla Stazione Utente):
 - Area a Rischio moderato (R1), F-19-1424 R1-P1
 - Area a Rischio medio (R2), F-19-6317 R2-P1
 - Area a Rischio elevato (R3), F-19-1446 R3-P2
 - Area a Rischio medio (R2), F-19-1477 R2-P2
 - Area a Rischio moderato (R1), F-16-0584 R1-P2
 - Area a Rischio moderato (R1), F-19-1529 R1-P2
 - Area a Rischio moderato (R1), F-19-1551 R1-P3
 - Area a Rischio moderato (R1), F-19-1573 R1-P3
- ✓ La Stazione Utente e la Stazione Elettrica di Smistamento ricadono in un'Area a rischio frana a Rischio moderato (R1) interessata dall'"evento naturale" F-19-1573 R1-P3.

Le NTA del PAI all'art. 12 stabiliscono la Disciplina delle aree di versante in dissesto ed in particolare indicano le seguenti prescrizioni:

"2. Nelle aree a pericolosità AVD_P1 e AVD_P2 sono consentite trasformazioni dello stato dei luoghi previa esecuzione di indagini nel rispetto del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 e nel rispetto delle vigenti normative tecniche."

3. Nelle aree di versante a rischio frana con livello di pericolosità elevata, AVD_P3, sono consentiti esclusivamente, nel rispetto delle vigenti normative tecniche:

.....

i) manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche o viarie, nonché la realizzazione di modesti manufatti ad esse strettamente funzionali, quali cabine elettriche e similari;

j) realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali opere sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la compatibilità con la pericolosità delle aree e l'esigenza di realizzare interventi per la mitigazione della pericolosità, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino;

k) interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non aggravino le condizioni di instabilità dell'area in frana;

....

5. Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M.LL.PP. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente. Tale verifica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, deve essere allegata al progetto di intervento."

Alla luce di quanto su specificato si riportano le seguenti considerazioni.

Per l'installazione degli aerogeneratori e della cabina di raccolta e per i brevi tratti della viabilità interna al parco eolico di nuova realizzazione non sono previsti sbancamenti e movimenti terra di entità rilevante, così come per la realizzazione della Stazione Utente e della Stazione Elettrica la cui ubicazione è prevista in una zona pressochè pianeggiante, come specificato nel dettaglio all'interno della Relazione specialistica opere civili (FLS-SSV-ROC) e nel Piano preliminare utilizzo terre e rocce di scavo (FLS-SSV-PPRS).

Per quanto riguarda i restanti tratti di viabilità si specifica che essi corrono su viabilità esistente e che anche le operazioni per la realizzazione dell'elettrodotto interrato non comporteranno attività o movimenti terra di entità rilevante che possano generare alterazioni o modifiche dell'assetto idro-geo-morfologico dei luoghi.

In virtù delle modalità realizzative delle opere in progetto si ritiene che esse possano essere considerate compatibili con le norme specifiche del PAI.

Sono inoltre state eseguite specifiche indagini nel rispetto del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 e delle vigenti normative tecniche volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente. Per tutti i dettagli in merito si rimanda alla Relazione Geologica (FLS-SSV-GEO) all'interno della quale vengono affrontati e trattati i suddetti temi in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme specifiche del PAI.

2.4.10. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)

Le opere in progetto non genereranno alcuna alterazione degli acquiferi superficiali e sotterranei né causeranno variazioni all'assetto morfologico del territorio che possano modificare il naturale deflusso delle acque superficiali.

In particolare:

- non sarà compromessa la vulnerabilità degli acquiferi;
- non vi sarà alcuno sversamento sul suolo o nel sottosuolo;
- le opere interrato previste, fondazioni e cavidotti, non determineranno alcuna forma di contaminazione degli acquiferi;
- le opere di progetto non comporteranno l'impermeabilizzazione dei suoli;
- non saranno realizzate opere di emungimento né saranno interessate sorgenti e relative aree di rispetto.

In relazione alle interferenze con i corpi idrici superficiali, vi è un unico punto in cui il cavidotto di evacuazione interseca un corso d'acqua, precisamente il Rio San Luca, come si può evincere dall'osservazione della Tavola FLS-SSV-IE.15 in cui è riportata la planimetria delle opere in progetto con individuazione delle interferenze.

Tale attraversamento sarà realizzato in sub-alveo (TOC) senza alterazione dell'alveo o in affiancamento al ponte esistente su canalina metallica, come descritto nel dettaglio all'interno della Relazione specialistica opere civili (FLS-SSV-ROC) e della Relazione tecnica dei cavidotti (FLS-SSV-RTC). In ogni caso non vi sarà alterazione del flusso idraulico e non verrà modificato lo stato dei luoghi.

Si specifica inoltre che per la realizzazione di tali interventi non sono previste opere di movimento terra rilevanti e non saranno apportate modifiche all'assetto idro-geo-morfologico dei luoghi; inoltre saranno salvaguardate le componenti vegetazionali esistenti lungo le sponde.

Si ritiene pertanto che le opere in progetto possano essere considerate compatibili con le norme specifiche del PTA.

2.4.11. PIANO FORESTALE REGIONALE (PFR)

Si riportano di seguito una serie di considerazioni sulla base dell'inquadramento delle opere in progetto sulla cartografia relativa all'Inventario e Carta Forestale Regionale che costituiscono il quadro di riferimento conoscitivo e le linee di indirizzo del PFR.

Dall'osservazione delle Tavole FLS-SSV-LO.08.A e FLS-SSV-LO.08.B, che riportano la localizzazione delle opere sulla Carta dei tipi forestali, si può evincere che risultano parzialmente interessate alcune aree individuate e perimetrare dalla Carta forestale, ovvero:

- ✓ Una parte dell'impianto ricade in areali caratterizzati da "Rimboschimenti a prevalenza di conifere" ed in particolare:
 - un breve tratto della viabilità di nuova realizzazione in uscita dall'aerogeneratore T2 per il raccordo alla strada esistente funzionale al collegamento alla cabina di raccolta, con il relativo tratto di elettrodotto interrato in MT;
 - una parte della piazzola di montaggio dell'aerogeneratore T5 ed un tratto della viabilità di pertinenza di nuova realizzazione, funzionale al raccordo con le turbine T6 e T7, con il relativo tratto di elettrodotto interrato in MT;
 - l'aerogeneratore T6 con il tratto di viabilità di pertinenza, di nuova realizzazione, funzionale al collegamento alla cabina di raccolta, con il relativo elettrodotto interrato in MT;
 - il tratto di viabilità di nuova realizzazione in uscita dall'aerogeneratore T7 per il collegamento alla cabina di raccolta, con il relativo segmento di elettrodotto interrato in MT.
- ✓ La piazzola di montaggio dell'aerogeneratore T7 ricade parzialmente in una zona caratterizzata da "Querceti di roverella e di rovere".
- ✓ Un breve tratto del cavidotto di evacuazione in MT attraversa una zona caratterizzata da "Arbusteti e cespuglieti".

Per una analisi della compatibilità delle opere in progetto con le norme del Piano Forestale Regionale valgono in generale le medesime considerazioni fatte nei paragrafi precedenti e che si riportano sinteticamente.

I percorsi di viabilità, con i relativi tratti di elettrodotto interrato, che interferiscono con alcune porzioni di territorio interessate da aree boscate coincidono per la quasi totalità con percorsi di viabilità esistente e pertanto non verrà modificato lo stato dei luoghi.

Solamente alcuni tratti della viabilità interna al parco eolico, necessaria per le normali operazioni di accesso e manutenzione, dovranno essere realizzati ex-novo, unitamente alla posa in opera dei relativi segmenti di elettrodotto interrato MT.

Per quanto riguarda le piazzole di montaggio si tratta di aree che verranno occupate solo temporaneamente e potranno successivamente, al termine della fase di cantiere, essere riportate allo stato ante operam prevedendo le più opportune azioni di ripristino.

Nello specifico per quanto riguarda le opere che ricadono in areali caratterizzati da "Rimboschimenti a prevalenza di conifere" con particolare riferimento all'aerogeneratore T6 con il tratto di viabilità di pertinenza ed il relativo tratto di elettrodotto interrato in MT, per la realizzazione degli interventi sarà necessario prevedere il taglio di alcune piante.

A tal riguardo si specifica che gli areali in questione fanno parte di aree che a partire dai primi anni del 1900 furono sottoposte a vasti programmi di rimboschimento, finalizzati a ristabilire il patrimonio arboreo che era stato soggetto ad un progressivo decremento nel corso dei secoli, culminato, nel periodo tra il 1880 ed il 1910, nell'ulteriore depauperamento causato da esigenze legate alla realizzazione di opere infrastrutturali ed in particolare alla necessità di disporre di traverse di alto fusto per la costruzione di linee ferrate.

Trattandosi di impianti artificiali essi possono essere soggetti a tagli colturali, chiaramente da eseguire previa autorizzazione, secondo le norme in materia di gestione forestale, nel rispetto delle "Prescrizioni di massima e polizia forestale regionali - Disciplina delle attività di gestione forestale" di cui alla D.G.R. n. 1732 del 17/12/2018, oltre che di tutte le norme vigenti in materia paesaggistica, di tutela del suolo e dell'ambiente.

Si ritiene pertanto che le opere in progetto possano essere considerate compatibili con le norme del PFR e si provvederà a presentare apposita domanda di autorizzazione al taglio secondo quanto stabilito dalle Prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla succitata D.G.R. n. 1732 del 17/12/2018. Si provvederà inoltre, come già ribadito all'interno del presente documento, a presentare a corredo della documentazione progettuale istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii.

Si specifica infine che saranno realizzate opportune misure di compensazione, per i cui dettagli si rimanda al documento Proposte per le opere di compensazione (FLS-SSV-POC).

2.4.12. PIANO DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA (PRQA)

Le opere in progetto rientrano in una tipologia impiantistica che contribuisce ad attuare in maniera decisa le politiche e le strategie relative al contrasto ai cambiamenti climatici e alle emissioni in atmosfera di gas nocivi e sostanze climalteranti.

La produzione di energia elettrica attraverso l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili è fortemente sostenuta e risulta obiettivo strategico e vincolante per lo Stato Italiano in virtù di trattati internazionali e in forza della legislazione europea e nazionale.

La coerenza del progetto con il PRQA è pertanto pienamente soddisfatta.

3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

3.1. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE DEGLI AEROGENERATORI E DELLE OPERE ACCESSORIE

Il progetto prevede, come già specificato, l'installazione di 7 aerogeneratori, modello Vestas V162-6,0, con rotore tripala del diametro di 162 m e torre tubolare di altezza pari a 125 m, della potenza nominale di 6,0 MW, depotenziati a 5,14 MW, per una potenza complessiva installata di 36 MW, e delle opere accessorie per il collegamento alla rete elettrica nazionale. Si specifica tuttavia che non si esclude la possibilità di ricorrere ad alcune varianti progettuali per incrementare la produttività dell'impianto, anche in funzione dei futuri sviluppi di mercato ed alle disponibilità dei componenti.

Il sito ove si prevede di realizzare il parco eolico denominato "Energia Monte San Pacifico" è localizzato nella regione Marche, in provincia di Macerata ed interessa i comuni di San Severino Marche e Serrapetrona (per quel che riguarda la localizzazione degli aerogeneratori con i relativi tratti di elettrodotto interrato di collegamento elettrico, la cabina di raccolta ed il primo tratto dell'elettrodotto interrato di evacuazione in MT) e Camerino e Castelraimondo (per ciò che concerne la restante parte del cavidotto di evacuazione in MT, la Stazione Utente di trasformazione, la Stazione Elettrica di smistamento e l'elettrodotto interrato in AT).

La zona prevista per l'installazione degli aerogeneratori si trova a circa 3,6 km a sud-ovest del centro abitato di San Severino Marche, a circa 3,2 km a nord-ovest del centro abitato di Serrapetrona, nei pressi del Monte San Pacifico e del Monte Colleluce.

La conformazione del terreno è prevalentemente montuosa, presenta una quota massima di circa 850 m s.l.m. in corrispondenza dell'aerogeneratore T 5, e minima di circa 700 m s.l.m., in corrispondenza dell'aerogeneratore T1. Il sito è ben accessibile dalla rete stradale esterna esistente.

Nella tabella seguente si riportano le coordinate degli aerogeneratori d'impianto, della Stazione Utente di trasformazione MT/AT 30/132 kV e della Stazione Elettrica di smistamento 132 kV oltre ai rispettivi identificativi catastali.

Tabella 4 – Coordinate aerogeneratori, Stazione Utente di trasformazione MT/AT e Stazione Elettrica di Smistamento RTN 132 kV con identificativi catastali.

Opera	Coordinate UTM 33 WGS84		Identificativo Catastale		
	Longitudine	Latitudine	Comune	Foglio	Particella
T1	351016.77	4785718.03	San Severino Marche	179	11
T2	350791.43	4785229.24	San Severino Marche	179	18
T3	351014.07	4784848.68	San Severino Marche	189	7
T4	350965.46	4784469.05	San Severino Marche	189	39
T5	351092.54	4784031.30	Serrapetrona	3	20
T6	351964.61	4783896.37	San Severino Marche	190	55
T7	351895.29	4783508.52	Serrapetrona	8	7
SU MT/AT	344116.32	4776855.04	Camerino	63	49
SE 132 kV	344042.04	4776979.81	Camerino	63	49

3.2. DESCRIZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

All'interno del presente paragrafo, in ottemperanza con quanto stabilito all'art. 22, comma 3, lettera d) del D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii., viene resa una descrizione delle alternative prese in esame, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta.

3.2.1. OPZIONE ZERO

L'opzione zero prende in considerazione la possibilità di non realizzare l'impianto eolico in progetto, mantenendo l'originario uso dei terreni delle aree in esame, e di conseguenza esclude tutti gli effetti ad esso connessi, sia in termini di impatti ambientali che di benefici.

Tale opzione esclude la possibilità di sfruttare l'elevato potenziale anemologico del sito. Peraltro va considerato che la tecnologia eolica risulta pienamente compatibile con qualunque utilizzo dei terreni in quanto l'occupazione delle superfici al suolo è molto contenuta.

Inoltre la produzione di energia da una fonte rinnovabile quale quella eolica genera un risparmio sia in termini di sfruttamento di risorse energetiche non rinnovabili, le cui riserve seppur nel medio periodo sono destinate ad esaurirsi, che in termini di gas inquinanti che verrebbero rilasciati in atmosfera in conseguenza del processo di produzione del medesimo quantitativo di energia utilizzando fonti fossili.

L'opzione zero appare dunque in controtendenza rispetto agli obiettivi internazionali e nazionali concernenti la decarbonizzazione ed il sostegno alla diffusione delle fonti rinnovabili nella produzione di energia.

L'impiego della tecnologia eolica consente poi di attuare una profonda riduzione delle importazioni di energia nel nostro paese, limitando di conseguenza la dipendenza dai paesi esteri, elemento questo reso ancor più evidente rispetto al passato dalla attuale situazione geopolitica legata alla guerra tra Russia e Ucraina. L'Europa infatti importa circa il 40% del suo fabbisogno di gas dalla Russia e nel 2021 il 26% di queste forniture è passato attraverso l'Ucraina, corridoio privilegiato del gas dalla Siberia alla UE. L'Italia è, tra i Paesi europei, quello che fa più ricorso al gas naturale come fonte energetica, con una percentuale del 42,5% del mix energetico nazionale (*Fonte Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 2022*). Appare dunque imprescindibile sottolineare l'importanza strategica delle energie rinnovabili in un particolare momento storico quale quello in atto che risulta fondamentale per la transizione energetica.

L'impiego della tecnologia eolica consente inoltre di determinare una serie di ricadute economiche sul territorio interessato dall'impianto con la creazione di un indotto occupazionale, sia nelle fasi di costruzione e dismissione dell'impianto che nella fase di esercizio per la gestione tecnica dell'impianto stesso.

A tal riguardo risulta interessante uno studio congiunto elaborato da ANEV e UIL, a seguito della sottoscrizione nel 2008 di un protocollo di Intesa, rinnovato nel 2010, 2012 e nel 2014 (https://www.anev.org/wp-content/uploads/2021/08/Anev_brochure_2021.pdf).

L'obiettivo di tale studio è delineare uno scenario sul panorama occupazionale relativo al settore dell'eolico attraverso un'elaborazione approfondita del reale potenziale occupazionale, verificando a fondo gli aspetti della crescita prevista del comparto industriale, delle società di sviluppo e di quelle di servizi.

L'analisi del dato conclusivo relativo al potenziale eolico, trasposto in termini occupazionali dall'ANEV rispetto ai criteri utilizzati genericamente in letteratura, indica un potenziale occupazionale al 2030 in caso di realizzazione dei 19.300 MW previsti di 67.200 posti di lavoro complessivi, di cui un terzo rappresentato da occupati diretti e due terzi da occupati dell'indotto. L'applicazione della metodologia ANEV e UIL stima ad oggi circa 16.000 unità di lavoratori nel settore eolico in Italia; lo stesso valore è stato ottenuto con un'altra metodologia elaborata da Deloitte per conto di Wind Europe, confermando l'accuratezza della stima.

Nello caso specifico dell'impianto in progetto si stima un valore di circa 125 occupati coinvolti, tra diretti (un terzo) e indiretti (due terzi), nelle diverse fasi connesse con la realizzazione dell'impianto stesso, tra progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione fino alla dismissione.

Per quanto riguarda gli eventuali impatti ambientali relativi alla realizzazione dell'impianto, essi dipendono in larga misura dalle scelte progettuali effettuate e dalle modalità con le quali l'impianto stesso viene inserito nel contesto.

In relazione agli impatti sulle componenti ambientali interessate e sulla popolazione, così come dettagliatamente esposto all'interno del presente documento, in cui vengono riportate tutte le risultanze dell'analisi ambientale condotta, essi si possono ragionevolmente ritenere di entità non rilevante.

In merito all'impatto legato agli aspetti percettivi, e riconducibile dunque all'impatto visivo prodotto dall'impianto eolico, l'analisi effettuata, per i cui dettagli si rimanda anche alla Relazione Paesaggistica (FLS-SSV-RP), consente di affermare che esso possa essere considerato di entità non rilevante.

A conclusione di quanto disquisito, alla luce dell'importanza dei benefici indotti dalla realizzazione dell'impianto e dell'entità trascurabile degli impatti prodotti si ritiene che l'opzione zero non sia ammissibile.

3.2.2. ALTERNATIVA TECNOLOGICA

Il conseguimento dei vantaggi sinteticamente riportati al paragrafo precedente, relativi in particolare al contenimento del consumo di risorse non rinnovabili, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti oltre che al sostegno all'occupazione, possono essere raggiunti solo attraverso la realizzazione di un impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili.

Come alternativa tecnologica è stata dunque valutata l'ipotesi di realizzazione di un impianto eolico di analoga potenza complessiva utilizzando aerogeneratori di media taglia della potenza nominale di 1 MW. Nello specifico, considerando la potenza totale prevista per l'impianto in progetto pari a 36,0 MW con 7 aerogeneratori di potenza nominale pari a 5,14 MW, per produrre lo stesso quantitativo di energia elettrica sarebbe necessario installare 36 aerogeneratori da 1 MW. Si specifica a tal riguardo che un aerogeneratore da 1 MW, tra quelli disponibili oggi sul mercato, ha un diametro compreso tra 60 m e 90 m, pertanto ipotizzando di utilizzare turbine con il diametro minimo disponibile pari a 60 m, considerando per la progettazione del layout una interdistanza minima tra gli aerogeneratori pari a 3 diametri, ipotizzando una disposizione la più regolare possibile, all'interno dell'area occupata da 7 aerogeneratori con diametro pari a 162 m quali quelli in progetto potrebbero essere installati 15 aerogeneratori con diametro pari a 60 m, per un totale di 15 MW di potenza, ovvero meno della metà della potenza dell'impianto previsto a parità di area occupata.

L'alternativa tecnologica con aerogeneratori di media taglia comporterebbe dunque un evidente aggravio in termini sia di occupazione spaziale al suolo che di ingombro visivo ed una conseguente maggiore entità dell'impatto sia ambientale che paesaggistico.

La realizzazione di un impianto di media taglia comporterebbe inoltre un impegno economico nettamente superiore dovuto, oltre che al costo degli aerogeneratori, alla entità delle opere da realizzare per l'installazione dell'impianto e per la dismissione dello stesso ed il ripristino dei luoghi.

Infine un altro aspetto rilevante sul tema è legato all'efficienza degli aerogeneratori di grande taglia di ultima generazione. La potenza estraibile da un aerogeneratore è direttamente proporzionale all'area spazzata e piccoli aumenti del diametro del rotore si traducono in notevoli incrementi nella resa energetica. Risulta pertanto evidente come aerogeneratori quali quelli in progetto risultino nettamente più performanti rispetto ad aerogeneratori di dimensioni inferiori.

In conclusione dunque, in virtù delle considerazioni su esposte, si ritiene che l'alternativa con l'utilizzo di aerogeneratori di grande taglia come quelli previsti in progetto, rispetto a quelli di media taglia, a parità di energia prodotta, comporti un impatto ambientale e paesaggistico di entità inferiore ed un costo per la realizzazione e la dismissione nettamente più basso.

3.2.3. ALTERNATIVA LOCALIZZATIVA

E' stata infine valutata la possibilità di una opzione alternativa in termini di localizzazione dell'impianto. La scelta localizzativa del layout progettuale è stata effettuata sulla base dei fattori peculiari legati alle caratteristiche del territorio quali anemologia, orografia e morfologia, possibilità di sfruttare percorsi di viabilità e sentieri esistenti, distanza da fabbricati e da aree naturali protette ed aree vincolate.

Sulla base delle analisi e delle valutazioni effettuate per l'individuazione dell'area più idonea per la realizzazione dell'impianto eolico in progetto si ritiene di poter affermare che una alternativa localizzativa differente ed altrettanto valida per la posizione delle turbine o per quella delle opere accessorie per il collegamento alla rete elettrica non sia percorribile.

Per quanto riguarda la viabilità di progetto, come su specificato si è cercato di impiegare il più possibile percorsi di viabilità esistenti, scegliendo per i tratti di nuova costruzione tracciati di estensione ridotta, da realizzare su terreni agricoli non interessati da aree sensibili. Anche in tal caso dunque si ritiene che non vi sia un'alternativa idonea.

3.3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO

Il parco eolico sarà costituito da:

- n.7 aerogeneratori aventi ciascuno una potenza nominale di 6 MW, depotenziata a 5,14 MW, modello Vestas V162, con rotore di 162 m, altezza dal mozzo pari a 125 m, per un totale di 206 m dal suolo, all'interno dei territori comunali di San Severino Marche e Serrapetrona (MC);
- cavidotti interrati in MT a 30 kV per il collegamento tra gli aerogeneratori, tra questi e la cabina di raccolta e tra la cabina di raccolta e la Stazione Utente di trasformazione MT/AT all'interno dei territori comunali di San Severino Marche, Serrapetrona, Castelraimondo e Camerino (MC);
- Stazione Utente di trasformazione 30/132 kV condivisa con sbarra AT in condivisione con altri possibili operatori, suddivisa in n.3 aree indipendenti, ciascuna con il proprio stallo MT/AT di trasformazione ed edificio quadri, ricadente nel comune di Camerino (MC) in località "Arcofiato";
- cavidotto interrato in AT a 132 kV, con cavo in AT condiviso, che collega la SU con lo stallo dedicato nella nuova Stazione Elettrica di smistamento (SE) della RTN a 132 kV, da realizzare nell'area delle due stazioni;
- una Stazione Elettrica di smistamento (SE) da collegare in doppio entra esci con le linee elettriche aeree "Valcimarra-Camerino" e "Valcimarra-Cappuccini", comprensiva dei raccordi aerei, adiacente alla SU, in località "Arcofiato" a Camerino.

Si sottolinea che in fase esecutiva, soprattutto in riferimento alla situazione di mercato al momento dell'acquisto dei componenti, potrà essere scelta una diversa tipologia di cavi e componenti elettrici. Tale scelta sarà comunque effettuata tenendo conto della potenza massima installabile ed in modo che vengano garantite ottime prestazioni di durata e di producibilità dell'impianto.

3.4. DISPONIBILITÀ DELLA RISORSA EOLICA

Il risultato dello studio anemologico attesta la presenza nel sito di una risorsa eolica tale da determinare una produzione netta dell'impianto pari a circa 97,8 GWh/anno corrispondenti a circa 2.719 ore equivalenti alla massima potenza.

Per tutti i dettagli in merito si rimanda alla relazione Studio anemologico (FLS-SSV-SA) allegato alla documentazione progettuale.

3.5. ELEMENTI DELL'IMPIANTO EOLICO

Gli elementi principali dell'impianto eolico in progetto sono:

- aerogeneratori;
- viabilità e piazzole;
- fondazioni;
- cabina di raccolta;
- elettrodotto interrato di evacuazione in MT dalla cabina di raccolta alla Stazione Utente di trasformazione MT/AT;
- Stazione Utente di trasformazione MT/AT;
- elettrodotto interrato di connessione in AT dalla Stazione Utente di trasformazione MT/AT alla Stazione Elettrica di smistamento RTN 132 kV;
- Stazione Elettrica di smistamento RTN 132 kV.

Gli elementi riportati nel seguente progetto sono da considerarsi indicativi e potranno essere suscettibili di modifiche. Ciò si rende necessario per garantire, in fase costruttiva, l'utilizzo di componenti tecnologicamente più avanzati che al contempo abbiano una maggiore reperibilità sul mercato.

Per tutti i dettagli relativi alle caratteristiche delle varie componenti dell'impianto in progetto si rimanda alle relazioni tecniche descrittive (FLS-SSV-RDG e FLS-SSV-RTG), alle relazioni sulle opere civili (FLS-SSV-CPS e FLS-SSV-ROC) e alle relazioni sulle opere elettriche (FLS-SSV-RTCE, FLS-SSV-RTI, FLS-SSV-RC e FLS-SSV-RTC).

3.6. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'AEROGENERATORE DI PROGETTO

Il componente elettromeccanico fondamentale di un parco eolico è l'aerogeneratore, composto da:

- fondazione;
- torre di sostegno;
- navicella con organi di trasmissione e generazione;
- rotore con pale per lo sfruttamento del vento.

Per il layout d'impianto è stato scelto un modello di aerogeneratore adatto alla tipologia ed alla ventosità del sito, ossia il modello Vestas V162-6,0. Tale aerogeneratore sarà depotenziato fino ad arrivare ad una potenza di circa 5,14 MW. Le principali specifiche tecniche dell'aerogeneratore scelto sono riportate nelle figure seguenti.

Rotor		V150	V162
Diameter		150 m	162 m
Swept Area		17671 m ²	20612 m ²
Speed, Dynamic Operation Range		4.9 - 12.6 rpm	4.3 - 12.1 rpm
Rotational Direction		Clockwise (front view)	
Orientation		Upwind	
Tilt		6°	
Hub Coning		6°	
No. of Blades		3	
Aerodynamic Brakes		Full feathering	

Blades		V150	V162
Blade Length		73.65 m	79.35 m
Maximum Chord		4.2 m	4.3 m
Chord at 90% blade radius		1.4 m	1.68 m
Type Description		Structural airfoil shell	
Material		Fibreglass reinforced epoxy, carbon fibres and Solid Metal Tip (SMT)	
Blade Connection		Steel roots inserted	
Airfoils		High-lift profile	

Pitch System	
Type	Hydraulic
Number	1 cylinder per blade
Range	-5° to 95°

Gearbox	
Type	2 Planetary stages
Gear House Material	Cast
Lubrication System	Pressure oil lubrication
Total Gear Oil Volume	800-1000 L
Oil Cleanliness Codes	ISO 4406-/15/12

Yaw System	
Type	Plain bearing system
Material	Forged yaw ring heat-treated. Plain bearings PETP
Yaw gear type	Multiple stages planetary gear
Yawing Speed (50 Hz)	Approx. 0.4°/sec.
Yawing Speed (60 Hz)	Approx. 0.5°/sec.

Towers	
Type	Tubular steel towers Larger diameter steel towers Concrete Hybrid Towers

Hydraulic System	
Main Pump	Redundant internal-gear oil pumps
Pressure	Max. 260 bar
Filtration	3 µm (absolute) 40 µm in line

Figura 4: Specifiche tecniche dell'aerogeneratore V162-6,0.

Generator	
Type	Permanent Magnet Synchronous generator
Rated Power [P _N]	Up to 6450 kW (depending on turbine variant)
Frequency range [f _N]	0-138 Hz
Voltage, Stator [U _{NS}]	3 x 800 V (at rated speed)
Number of Poles	36
Winding Type	Form with Vacuum Pressurized Impregnation
Winding Connection	Star
Operational speed range	0-460 rpm
Overspeed Limit (2 minutes)	720 rpm
Temperature Sensors, Stator	PT100 sensors placed in the stator hot spots.
Insulation Class	H
Enclosure	IP54

Converter	
Rated Apparent Power [S _N] @ 1.0 p.u. voltage	6750 kVA
Rated Grid Voltage	3 x 720 V
Rated Generator Voltage	3 x 800 V
Rated Grid Current @ 1.0 p.u. voltage	5400 A
Enclosure	IP54

Transformer			
Type description	Eco-design liquid immersed transformer.		
Basic layout	3 phase, 2 winding transformer		
Applied standards	IEC 60076-1, IEC 60076-16, IEC 61936-1 Commission Regulation No 548/2014 Commission Regulation No 2019/1783		
Cooling method	KF/WF		
Rated power	7000 kVA	7300kVA	7500kVA
Expansion system	Open breathing	Sealed	Sealed
Insulation liquid, Type/Fire point	Synthetic ester, biodegradable/ K-class (>300°C)	Natural/Synthetic ester, biodegradable/ K-class (>300°C)	
No-load reactive power	~17 kVAr ¹	~18 kVAr ¹	~19 kVAr ¹
Full load reactive power	~735 kVAr ¹	~810 kVAr ¹	~832 kVAr ¹
No-load current	~ 0.25 % ¹	~ 0.25 % ¹	~ 0.25 % ¹

Transformer			
Positive sequence short-circuit impedance @ rated power, 95°C	9.9 % ²	10.3 % ²	10.6 % ²
Positive sequence short-circuit resistance @ rated power, 95°C	~0.9 % ¹	~0.9 % ¹	~0.9 % ¹
Zero sequence short-circuit impedance @ rated power, 95°C	~9.6 % ¹	~10.0 % ¹	~10.3 % ¹
Zero sequence short-circuit resistance @ rated power, 95°C	~0.9 % ¹	~0.9 % ¹	~0.9 % ¹
Rated voltage, turbine side			
U _m 1.1kV	0.720 kV		
Rated voltage, grid side			
U _m 24.0kV	20.0-22.0 kV		
U _m 36.0kV	22.1-33.0 kV		
U _m 40.5kV	33.1-36.0 kV		
Insulation level AC / LI / LIC			
U _m 1.1kV	3 / - / - kV		
U _m 24.0kV	50 / 125 / 138 kV		
U _m 36.0kV	70 / 170 / 187 kV		
U _m 40.5kV	80 / 200 / 220 kV		
Off-circuit tap changer	None		
Frequency	50 Hz / 60 Hz		
Vector group	Dyn11		
Inrush peak current	<8 x I _n ¹		
Half crest time	~ 0.5 s ¹		
Sound power level	≤ 80 dB(A)		
Average winding temperature rise	Class 120 (E) ≤65 K Class 130 (B) ≤75 K		
Max altitude	3500 m		
Insulation system	Hybrid insulation system Winding insulation: 120 (E), Thermally Upgrader Paper 130 (B), High temperature insulation Other materials can have different class.		
Insulation liquid, Amount	≤ 3000 kg		
Corrosion class	C3		
Weight	≤11200 kg		
Overvoltage protection	Plug-in surge arresters on HV bushings		
High voltage bushings	Outer cone, interface C1		

Figura 5: Specifiche elettriche dell'aerogeneratore V162-6,0.

La figura seguente mostra la parte interna della navicella dell'aerogeneratore, in cui sono visibili tutti gli elementi principali.




Figura 6: Specifiche elettriche dell'aerogeneratore V162-6,0.

3.7. VIABILITÀ

La viabilità interna sarà costituita da una serie di strade e di piste di accesso che consentiranno di raggiungere agevolmente tutte le postazioni presso cui verranno collocati gli aerogeneratori. Tale viabilità interna sarà costituita sia da strade già esistenti che da nuove strade appositamente realizzate. Le strade esistenti verranno adeguate in alcuni tratti per rispettare i raggi di curvatura e l'ingombro trasversale dei mezzi di trasporto dei componenti dell'aerogeneratore. Tali adeguamenti consisteranno quindi essenzialmente in raccordi agli incroci di strade ed ampliamenti della sede stradale nei tratti di minore larghezza, per la cui esecuzione sarà richiesta l'asportazione, lateralmente alle strade, dello strato superficiale di terreno vegetale e la sua sostituzione con uno strato di misto granulare stabilizzato.

L'area di impianto si caratterizza per la presenza di una viabilità esistente principalmente ad uso agricolo. Pertanto saranno indispensabili lavori di adeguamento affinché tale viabilità risponda alle esigenze del cantiere. Ad essi, si aggiungeranno i lavori di realizzazione della nuova viabilità, necessaria al completamento dell'opera.

La viabilità impiegata nel progetto presenterà una larghezza non inferiore a 5 m, al fine di consentire il corretto transito dei mezzi per il trasporto delle componenti dell'aerogeneratore, con ulteriori 0,75 m occupati dalle cunette su entrambi i lati della strada. Nella progettazione stradale sarà rispettato un raggio planimetrico di curvatura minimo di 70 m. In aggiunta sarà considerata una larghezza minima libera da ingombri di 5,5 m ed un'altezza minima libera da ingombri di 5 m.

Per la realizzazione dei nuovi percorsi di viabilità, dopo l'esecuzione della necessaria compattazione, verrà steso uno strato di geotessile, quindi verrà realizzata una fondazione dello spessore di 40 cm con materiale lapideo duro proveniente dagli scavi di cantiere o da cave di prestito, uno strato di base per struttura stradale dello spessore di 10 cm con materiali idonei alla compattazione ed uno strato di collegamento in conglomerato bituminoso di spessore pari a 10 cm. Verranno eseguite opere di scavo, compattazione e stabilizzazione nonché riempimento con inerti costipati e rullati così da avere un sottofondo atto a sostenere i carichi dei mezzi eccezionali nelle fasi di accesso e manovra. La costruzione delle strade di accesso in fase di cantiere dovrà rispettare adeguate pendenze sia trasversali che longitudinali allo scopo di consentire il drenaggio delle acque, impedendo gli accumuli in prossimità delle piazzole di lavoro degli aerogeneratori. A tal fine le strade dovranno essere realizzate con sezione a pendenza con inclinazione pari a circa il 2%.

Per tutti i dettagli in merito si rimanda alla Relazione specialistica opere civili (FLS-SSV-ROC).

3.8. PIAZZOLE

Il montaggio dell'aerogeneratore richiede la predisposizione di aree di dimensioni e caratteristiche opportune, necessarie per accogliere temporaneamente sia i componenti delle macchine (elementi della torre, pale, navicella, mozzo, ecc.) che i mezzi necessari al sollevamento dei vari elementi. In corrispondenza della zona di collocazione della turbina si realizzerà una piazzola provvisoria, disposta in piano e con superficie in misto granulare, quale base di appoggio per le sezioni della torre, la navicella, il mozzo e l'ogiva. Lungo un lato della piazzola, su un'area idonea, si prevederà un'area di stoccaggio per le pale, in seguito calettate sul mozzo mediante una idonea gru, con cui si provvederà anche al montaggio dell'ogiva.

Il montaggio dell'aerogeneratore (cioè, in successione, degli elementi della torre, della navicella e del rotore) avverrà per mezzo di una gru tralicciata, precedentemente assemblata sul posto; si ritiene pertanto necessario realizzare uno spazio idoneo per il deposito degli elementi del braccio della gru tralicciata. Parallelamente a questo spazio si prevederà una pista per il transito dei mezzi ausiliari al deposito e montaggio della gru, coincidente per quanto possibile con la parte terminale della strada di accesso alla piazzola al fine di limitare al massimo le aree occupate durante i lavori.

A valle del montaggio dell'aerogeneratore, tutte le aree adoperate temporaneamente per le operazioni in fase di cantiere verranno ripristinate, tornando così all'uso originario, e la piazzola verrà ridotta per la fase di esercizio dell'impianto. L'area occupata dalla singola piazzola sarà di 4.890 m² nella configurazione Just in Time (JIT) e di 6.600 m² nella configurazione completa. La pendenza non potrà superare lo 0,25%.

3.9. FONDAZIONI

Le fondazioni saranno costituite da plinti circolari su pali. Si ipotizza che il plinto avrà un diametro esterno di 26 m ed una profondità di 3,9 m dal piano di campagna, con 14 pali di fondazione del diametro di 1 m e lunghezza pari a 25 m. Si specifica che in fase esecutiva le misure ed il numero di pali potrebbero subire delle variazioni sulla base dei risultati delle indagini geotecniche che verranno condotte sul sito in quella sede.

Gli scavi a sezione larga per la realizzazione dei plinti verranno eseguiti tramite l'impiego di pale meccaniche al fine di evitare scoscendimenti e franamenti in modo che le acque scorrenti alla superficie del terreno non si riversino negli scavi.

Una volta eseguito lo scavo di profondità, per la costruzione del plinto, si procederà alla realizzazione di una fondazione profonda mediante pali di fondazione ed alla pulizia del fondo dello scavo del plinto, che verrà successivamente ricoperto da uno strato di magrone, per garantire l'appianamento della superficie.

In seguito, si provvederà alla posa della gabbia di ancoraggio e al montaggio dell'armatura del plinto. Successivamente, quando l'armatura sarà ultimata, tramite l'ausilio di una pompa, si proseguirà con il getto di cemento.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione specialistica opere civili (FLS-SSV-ROC).

3.10. CABINA DI RACCOLTA

Per l'impianto in oggetto sarà installata una cabina elettrica di raccolta (CR) nel territorio comunale di Serrapetrona, le cui coordinate geografiche UTM-WGS 84 sono: lat: 4783695.19 N; long: 350509.12E. Il manufatto sarà realizzato con elementi componibili prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato o a struttura monoblocco, tali da garantire pareti interne lisce senza nervature ed una superficie interna costante lungo tutte le sezioni orizzontali. Il calcestruzzo utilizzato per la realizzazione degli elementi costituenti il box, deve essere additivato con idonei fluidificanti-impermeabilizzanti al fine di ottenere adeguata protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarità. Il box realizzato deve assicurare verso l'esterno un grado di protezione IP 33 Norme CEI EN 60529. La struttura sarà adibita all'alloggiamento delle apparecchiature elettromeccaniche in BT e MT, complete di organi di manovra e sezionamento, trasformatore, gruppo elettrogeno, apparecchiature per il telecontrollo,

automazione e telegestione, ed eventuale contatore. I quadri elettrici saranno posizionati su un supporto di acciaio utilizzando i supporti distanziatori unificati DS 3055. La planimetria e le sezioni della cabina di consegna ed il relativo schema unifilare di connessione con la SU, sono riportati negli elaborati tecnici allegati al seguente progetto, FLS-SSV-IE.05 e FLS-SSV-IE.02. Nella figura sottostante si riporta una planimetria della cabina di raccolta.




Figura 7: Pianta della cabina di raccolta.

3.11. ELETTRODOTTO DI EVACUAZIONE MT DALLA CABINA DI RACCOLTA ALLA STAZIONE UTENTE DI TRASFORMAZIONE MT/AT

L'energia elettrica prodotta dall'impianto eolico verrà trasportata in MT fino alla Stazione Utente di trasformazione MT/AT 30/132 kV, distante circa 10,5 km dall'area d'impianto ed adiacente alla Stazione Elettrica di smistamento RTN 132 kV, alla quale sarà collegata con un elettrodotto interrato in AT.

3.12. STAZIONE UTENTE DI TRASFORMAZIONE MT/AT

La nuova Stazione Utente di trasformazione condivisa sarà ubicata nel Comune di Camerino (MC) in località "Arcofiato", su un terreno adiacente la nuova Stazione Elettrica di smistamento 132 kV, nel Foglio 63, Particella 49.

La posizione è stata individuata tenendo conto delle esigenze tecniche ed economiche oltre che della necessità ambientale di minimizzare il tracciato dell'elettrodotto di connessione con la SE che sarà realizzato mediante cavo interrato in AT a 132 kV.

3.13. ELETTRODOTTO DI COLLEGAMENTO AT DALLA STAZIONE UTENTE DI TRASFORMAZIONE MT/AT ALLA STAZIONE ELETTRICA RTN 132 KV

La connessione tra la Stazione Utente di trasformazione 30/132 kV e la Stazione Elettrica di smistamento RTN 132 kV sarà realizzata tramite elettrodotto interrato, con cavo avente una sezione nominale pari a 1.600 mm², alla tensione nominale di 132 kV, per una lunghezza di circa 100 m.

Il tracciato del cavidotto, visibile sulle tavole cartografiche allegate nonché sul paricellare d'esproprio, si sviluppa:

- all'interno dell'area della Stazione Utente, per circa 6 m;
- su terreno privato per circa 82 m;
- all'interno dell'area della Stazione Elettrica, per circa 12 m.

Il cavo che si prevede di utilizzare per la connessione della Stazione Utente di trasformazione allo stallo nella Stazione Elettrica di smistamento è del tipo ARE4H1H5E (o similari) unipolare conforme alle specifiche IEC e CENELEC; i cui cavi unipolari verranno posati in orizzontale nello scavo, opportunamente distanziati tra di loro.

Nella figura seguente sono riportate la posizione della Stazione Utente di trasformazione MT/AT, della Stazione Elettrica di smistamento RTN e del cavidotto in AT interrato di connessione, condiviso con altri produttori. Sono visibili inoltre anche i nuovi raccordi con le linee aeree esistenti, in giallo.




Figura 8: Stralcio di ortofoto con la posizione della Stazione Utente SU, del cavidotto in AT (in ciano), della Stazione Elettrica SE e dei raccordi (in rosso).

3.14. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Le operazioni di realizzazione dell'impianto si svilupperanno nella sequenza di seguito descritta:

- a) allestimento del cantiere, sondaggi geognostici e prove in sito;
- b) realizzazione della viabilità di servizio e di collegamento alle piazzole degli aerogeneratori;
- c) adeguamento ed allargamento della viabilità esistente per consentire il transito degli automezzi adibiti al trasporto delle componenti e delle attrezzature per il montaggio;
- d) realizzazione delle piazzole di servizio per l'installazione degli aerogeneratori, delle rampe di accesso e relative opere annesse;
- e) realizzazione dello scavo di fondazione, preparazione dell'armatura del plinto e getto di conglomerato cementizio previa formazione dei conci di ancoraggio delle torri;
- f) realizzazione dei cavidotti interrati per la posa dei cavi elettrici, da ubicare in adiacenza alla viabilità di servizio ed esecuzione delle connessioni elettriche per l'entrata in funzione delle macchine;
- g) attività di trasporto, scarico e montaggio delle singole componenti degli aerogeneratori;
- h) esecuzione dei lavori civili per la realizzazione della Stazione Utente di trasformazione MT/AT e della Stazione Elettrica di smistamento RTN;
- i) montaggio e cablaggio di tutte le macchine nonché la connessione alla linea RTN;
- j) realizzazione delle opere di ripristino dello stato dei luoghi e delle mitigazioni, prove di avviamento e collaudo.

Per l'intervento occorrerà l'impiego di diverse squadre di operai e tecnici specializzati, che potrebbero anche lavorare contemporaneamente in alcuni periodi di tempo, dedicandosi ciascuna alla propria mansione. È possibile prevedere una durata del cantiere pari a circa 420-450 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di inizio lavori.

3.15. DISMISSIONE DELL'IMPIANTO

Al termine del periodo di esercizio dell'impianto (25/30 anni) è previsto lo smantellamento delle strutture ed il recupero del sito che potrà essere completamente riportato alla iniziale destinazione d'uso, come descritto nel dettaglio all'interno del documento Piano dismissione e ripristino (FLS-SSV-PDR).

Si procederà quindi alla rimozione di ciascun generatore eolico in tutte le sue componenti, conferendo il materiale di risulta agli impianti all'uopo deputati dalla normativa di settore per lo smaltimento ovvero per il recupero.

Lo smantellamento dell'impianto alla fine della sua vita utile avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza presenti e future, attraverso una sequenza di fasi operative che sinteticamente sono riportate di seguito:

- disconnessione dell'intero impianto dalla rete elettrica;
- rimozione di ciascun aerogeneratore, in ogni sua parte, e conferimento del materiale di risulta agli impianti all'uopo deputati dalla normativa di settore;
- rimozione di ciascun plinto di fondazione fino alla profondità di 1,00 m dal piano di campagna;
- rimozione degli apparati elettrici e meccanici della Stazione Elettrica RTN 132 kV per quanto di propria competenza e conferimento del materiale di risulta agli impianti all'uopo deputati dalla normativa di settore;
- ripristino dello stato preesistente dei luoghi mediante la rimozione delle opere, il rimodellamento del terreno allo stato originario ed il ripristino della vegetazione, avendo cura di ripristinare la coltre vegetale assicurando il ricarica secondo le indicazioni normative vigenti; dismettere i tratti stradali della viabilità di servizio rimuovendo la fondazione stradale; utilizzare per i ripristini della vegetazione essenze erbacee, arbustive ed arboree autoctone di ecotipi locali di provenienza regionale.

La viabilità a servizio dell'impianto sarà smantellata e rinaturalizzata solo limitatamente in quanto essa in parte è costituita da strade già esistenti ed in parte da nuove strade che potranno costituire una rete di tracciati a servizio delle attività che si svolgono all'interno dell'area occupata dal parco eolico.

La stima dei costi, attualizzata ai prezzi di riferimento odierni, ammonta ad € 1.047.687,38, come riportato nell'elaborato Computo Metrico Dismissione (FLS-SSV-CMD).

4. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

4.1. PREMESSA

Nel Quadro di riferimento ambientale viene descritto l'ambiente naturale all'interno del quale ricade il progetto in esame. Tale analisi ha lo scopo di valutare gli impatti che l'intervento comporterà sul territorio, inteso sia come ambiente naturale che come realtà socio-economica locale. La metodologia seguita parte da un'analisi delle condizioni attuali, la quale ha previsto,

oltre ad uno studio basato sulla letteratura scientifica di settore, un periodo di osservazione direttamente sul territorio. L'analisi dello stato attuale ha consentito una previsione delle possibili criticità delle diverse componenti ambientali, oltre che degli equilibri esistenti.

Nei paragrafi seguenti, per ciascuna componente ambientale, vengono analizzate le interferenze con l'impianto eolico (inteso come l'insieme di tutti gli aerogeneratori, le opere civili e di connessione alla rete) ed i conseguenti impatti indotti sul tessuto ambientale e sociale. Individuati gli impatti vengono descritte le azioni di mitigazione che si intendono intraprendere al fine di limitare l'impatto, ripristinare le condizioni ante operam e, ove possibile, attuare delle azioni di riqualificazione per permettere, eventualmente, un miglioramento del sito rispetto allo stato iniziale.

4.2. AMBITO TERRITORIALE COINVOLTO

Il sito ove si prevede di realizzare l'impianto denominato Parco Eolico "Energia Monte San Pacifico" è localizzato nella regione Marche, in provincia di Macerata ed interessa i comuni di San Severino Marche e Serrapetrona (per quel che riguarda la localizzazione degli aerogeneratori con i relativi tratti di elettrodotto interrato di collegamento elettrico, la cabina di raccolta ed il primo tratto dell'elettrodotto interrato di evacuazione in MT) e Camerino e Castelraimondo (per ciò che concerne la restante parte del cavidotto di evacuazione in MT, la Stazione Utente di trasformazione, la Stazione Elettrica di Smistamento e l'elettrodotto interrato in AT).

La zona prevista per l'installazione degli aerogeneratori si trova a circa 3,6 km a sud-ovest del centro abitato di San Severino Marche, a circa 3,2 km a nord-ovest del centro abitato di Serrapetrona, nei pressi del Monte San Pacifico e del Monte Colleluce.

Sono state analizzate le componenti ambientali interessate effettuandone una caratterizzazione ante operam e post operam, valutandone gli effetti ed i potenziali impatti prodotti sulle stesse dalle opere in progetto.

Le componenti oggetto di studio sono rappresentate dalle seguenti:

- ✓ atmosfera;
- ✓ ambiente idrico;
- ✓ suolo e sottosuolo;
- ✓ vegetazione e flora;
- ✓ fauna;
- ✓ ecosistemi e biodiversità;

- ✓ paesaggio ed aspetti storico-culturali con particolare riguardo all'impatto visivo generato dall'impianto in progetto.

Sono stati inoltre analizzati e valutati i potenziali impatti prodotti dalle opere in progetto sulla popolazione, legati ai seguenti fattori:

- ✓ rumore e vibrazioni;
- ✓ radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
- ✓ shadow flickering;
- ✓ inquinamento luminoso.

Sono infine stati valutati i potenziali impatti cumulativi legati alla presenza di eventuali altri analoghi impianti nell'area vasta all'intorno della zona interessata dall'impianto in progetto.

4.3. CARATTERIZZAZIONE ANTE-OPERAM

Di seguito vengono riportate la caratterizzazione e l'analisi delle componenti ambientali interessate e le relazioni esistenti tra esse.

4.3.1. ATMOSFERA

Qualità dell'aria

La Regione Marche, al fine di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente, ha approvato, in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente, il "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente" (ai sensi del D.Lgs.vo 351/1999 artt. 8 e 9) con D.A.C.R. n. 143 del 12/01/2010.

Il D.Lgs.vo 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", modificato con D.Lgs.vo 250/2012, D.M. 05 maggio 2015 e D.M. 26 gennaio 2017, è la normativa nazionale di riferimento per la pianificazione regionale in merito alla gestione della qualità dell'aria.

La normativa regola le concentrazioni in aria ambiente degli inquinanti: biossido di zolfo (SO₂), biossido di azoto (NO₂), ossidi di azoto (NO_x), monossido di carbonio (CO), particolato (PM₁₀ e PM_{2.5}), piombo (Pb), benzene (C₆H₆), oltre alle concentrazioni di ozono (O₃) e ai livelli nel particolato PM₁₀ di alcuni parametri, quali cadmio (Cd), nichel (Ni), arsenico (As), e Benzo(a)pirene (BaP).

La qualità dell'aria nella Regione Marche è valutata attraverso la Rete regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria (RRQA) costituita attualmente da 17 centraline fisse e 2 laboratori mobili, gestite da ARPAM ai sensi della DGR n. 1600 del 27 novembre 2018.

Per valutare la qualità dell'aria sull'intero territorio regionale, le misurazioni effettuate con le stazioni fisse della rete di monitoraggio regionale sono integrate con specifiche tecniche che utilizzano modelli matematici diffusivi e predittivi che rappresentano strumenti fondamentali per valutare la diffusione degli inquinanti atmosferici nel territorio e prevedere la loro concentrazione, consentendo di:

- valutare la qualità dell'aria nelle zone in cui non sono presenti stazioni di misurazione;
- comprendere le relazioni di causa/effetto tra fonti emissive e concentrazione degli inquinanti;
- discriminare i contributi tra differenti sorgenti;
- ottenere campi di iso-concentrazione al suolo degli inquinanti;
- valutare l'impatto di nuovi impianti, insediamenti o infrastrutture;
- valutare l'impatto di inquinanti non monitorati;
- valutare l'efficacia delle misure di contenimento delle emissioni in atmosfera.

Nel corso dell'anno 2020, i parametri monitorati dalla RRQA hanno rispettato i valori limite per la protezione della salute, secondo quanto dettato dal D.Lgs.vo 155/2010. La specie chimica Ozono ha rappresentato l'unica eccezione, facendo registrare il superamento del valore obiettivo in corrispondenza di due centraline, su base annuale, che si riduce ad una su base triennale.

Per una visione globale, i risultati ottenuti dal monitoraggio nel triennio 2018-2020 sono riassunti nel grafico a seguire, nel quale sono riportate il numero delle stazioni di monitoraggio della RRQA che rispettano/non rispettano i limiti normativi di concentrazione delle specie chimiche PM10, NO2 e O3 determinati dalla già citata normativa.




Figura 9: Risultati ottenuti dal monitoraggio effettuato nel triennio 2018-2020 (Fonte <https://www.arpa.marche.it/index.php/qualita-dell-aria-oggi>).

Dall'osservazione del grafico, si può evincere quanto segue:

- PM10: il limite massimo pari a 35 superamenti annui del valore medio giornaliero di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ è stato rispettato da tutte le stazioni di monitoraggio, così come è stato rispettato anche il limite del valore medio annuo di 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- NO2: i valori limite previsti dalla norma, limite di 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ come media annuale e limite massimo di 18 superamenti della media oraria di 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, sono stati rispettati.
- O3: il valore obiettivo per la protezione della salute umana, pari a 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare per più di 25 giorni all'anno, è stato superato in due stazioni della RRQA. Come media sul triennio 2018-2020, solo una stazione ha superato il valore obiettivo per la protezione della salute umana.

Caratterizzazione meteo-climatica

Il clima regionale è semi-continentale, con sbalzi di temperatura da stagione a stagione: estati calde, ma rinfrescate dalla brezza marina, inverni freddi con regolari piogge di stagione. Nelle zone montuose vi sono estati fresche e inverni rigidi con ampia possibilità di neve; l'inverno risulta altresì rigido nelle zone interne ove si possono verificare basse temperature.

Recenti studi condotti dall'ASSAM, Centro Operativo di Agrometeorologia della Regione Marche, hanno evidenziato le seguenti tendenze.

L'andamento annuale della precipitazione mediata sul territorio regionale mostra, tra il 1961 e il 2006 un'apprezzabile diminuzione delle piogge quantificabile a livello percentuale con un - 12.3%. Analogamente gli eventi siccitosi nella scala temporale annuale sono drasticamente aumentati a partire dagli anni ottanta. Il deficit percentuale è stato calcolato approssimando l'andamento della precipitazione tramite la retta di regressione lineare (Buffoni, Maugeri e Nanni, 1998).

L'andamento annuale della temperatura mediata sul territorio regionale mostra un significativo trend positivo, dovuto principalmente al generale aumento iniziato negli anni ottanta. Sono stati calcolati gli scarti della temperatura media annua rispetto al valore medio calcolato nel periodo 1961-1990 e si nota come gli scarti positivi siano concentrati nel periodo 1982-2006. In particolare negli anni 1990, 1994 e 2000 l'incremento della temperatura media annua ha superato 1°C.

4.3.2. AMBIENTE IDRICO

I fiumi marchigiani, dal Marecchia al Tronto, hanno pochi affluenti e scorrono parallelamente in direzione nord-est dall'Appennino Umbro-Marchigiano al mare Adriatico, ad eccezione del Nera che termina direttamente nel mar Tirreno; hanno regime torrentizio con forti differenze tra il minimo e il massimo, sponde asimmetriche e larghi alvei ghiaiosi.

I fiumi principali, da nord a sud, sono:

- Marecchia;
- Conca;
- Foglia;
- Metauro;
- Cesano;
- Esino;
- Musone;
- Potenza;
- Chienti;
- Tenna;
- Aso;
- Tronto.

L'unico lago naturale è il Lago di Pilato (a quota 1.950 m), che è privo di immissari ed è la diretta testimonianza delle glaciazioni, mentre i laghi artificiali più grandi sono i laghi di

Caccamo e di Fiastra. Numerose sono le sorgenti di acque minerali e termali (Macerata Feltria, Montegrimano, Carignano, San Vittore, Tolentino, Sarnano, Acquasanta Terme, Torre di Palme).

Le Autorità di Bacino Distrettuali, in base alle norme vigenti, hanno fatto proprie le attività di pianificazione e programmazione a scala di Bacino e di Distretto idrografico relative alla difesa, tutela, uso e gestione sostenibile delle risorse suolo e acqua ed alla salvaguardia degli aspetti ambientali. Dette competenze sono esercitate nell'ambito territoriale del distretto idrografico, identificato dalla legge quale "area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici".

La Regione Marche è ricompresa all'interno del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale, la cui perimetrazione risulta visibile nella figura seguente.



Figura 10: Perimetrazione Distretto idrografico dell'Appennino Centrale (Fonte <https://www.autoridadistrettoac.it/ente/estensione-territoriale>)

All'interno del territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale si distinguono i 6 Bacini Idrografici seguenti:

- Bacini abruzzesi e Sangro;
- Bacini marchigiani;
- Bacino del Fiora;
- Bacini laziali;
- Bacino del Tevere;
- Bacino del Tronto.

Il territorio interessato dalle opere in progetto ricade all'interno dei Bacini marchigiani (Bacini di rilievo regionale delle Marche) ed in particolare all'interno del Bacino idrografico 16 – Fiume Potenza e del Bacino idrografico 19 – Fiume Chienti, come indicato nella figura seguente.




Figura 11: Perimetrazione Bacini di rilievo regionale delle Marche con indicazione dell'area interessata dalle opere in progetto (Fonte https://www.autoritadistrettoac.it/sites/default/files/pianificazione/pianif_bacino/marche/doc/for_maz-piano/seconda-adozione/Allegato3d_norme_attuazione.PDF?v=1).

Il bacino idrografico del Potenza ha una superficie di 2.774,60 km² compresa quasi interamente nella provincia di Macerata. Le parti nord-occidentale e nord-orientale appartengono alla provincia di Ancona e alcuni piccoli lembi sono umbri.

I confini sono: a nord i bacini dell'Esino e del Musone, a sud il bacino del Chienti, a ovest quello del Topino, affluente del Tevere.

Il fiume Potenza, lungo 95 km, nasce a monte di Fiuminata, sul versante nord-orientale di Monte Pennino (1.570 m s.l.m.) a circa 1.500 m di altitudine. Riceve quindi da sinistra le acque dei fossi di Capo d'acqua e di Campodonico e taglia trasversalmente una serie successiva di anticlinali fino a Pioraco. In tale località confluiscono da destra le acque del fiume Scarzito che trae origine sul fianco meridionale di Monte Pennino alla quota di 1.450 m circa.

Il fiume incontra poi l'ostacolo costituito dall'anticlinale Monte Cafaggio – Monte Vermenone per cui il corso si restringe e forma la gola di Pioraco, una serra fluviale lunga circa 3 km. La ristrettezza maggiore della gola si trova all'imboccatura occidentale, nei pressi del ponte romano sul quale passa l'antica Via Flaminia. Poco a valle del ponte, le acque precipitano con un salto di parecchi metri e formano una rapida che si trasforma poi, a causa delle irregolarità del terreno, in una serie di cascatelle. La rapida si estende per oltre 1 km e cioè fin dove il fiume supera la soglia più orientale della gola formata dagli estremi speroni del Monte Gemmo e del Monte Primo.

In corrispondenza della gola di Pioraco il Potenza si dirige a nord-est e percorre la sinclinale di Camerino con un andamento longitudinale; quindi, assumendo un andamento trasversale, taglia l'anticlinale del Monte San Vicino fra Castelraimondo e San Severino Marche. In questo tratto le sponde si restringono e ritornano scoscese. Nei pressi di San Severino Marche il letto del fiume è ricco di breccie e di sabbia e non lontano dal ponte Sant'Antonio le acque precipitano con un salto di 6-7 m. Dalla gola di Pioraco a San Severino Marche il fiume riceve a destra le acque del Rio, del torrente Palente, che a sua volta riceve le acque del fosso della Vena, e del fosso Cerreto.

Gli affluenti di sinistra sono: fosso dell'Elce, torrente Intagliata e fosso Grande, nel quale confluiscono le acque del Ffso di Bolognola e del fosso di Portolo.

Superato San Severino Marche, il Potenza assume caratteristiche sub-appenniniche e si dirige verso il mare con un andamento nord-orientale, dopo aver ricevuto le acque del fosso Maestà alla sua destra e del fosso di San Lazzaro, del rio di Catignano, del rio di Palazzolo, del rio Chiaro e del fosso Manocchietta alla sinistra.

Lungo il Potenza non ci sono sbarramenti che abbiano costituito degli invasi artificiali ma esistono, lungo il corso del fiume, molte centrali idroelettriche che utilizzano direttamente le

acque, restituendole qualche chilometro a valle delle opere di presa modificando in più tratti le portate del fiume.

Il fiume Chienti è lungo 91 km ed il suo bacino idrografico è compreso quasi interamente nella provincia di Macerata. La fascia sud-orientale (il bacino dell'Ete Morto) è della provincia di Ascoli Piceno. Il bacino comprende l'altopiano di Colfiorito, escluse le depressioni situate ad ovest (Padule di Colfiorito, Piano di Ricciano, Piano di Annifo, Piano di Colle Croce).

I confini del bacino sono: a nord il bacino del Potenza, a sud i bacini del Nera e del Tenna, a ovest le suddette depressioni, prossime al Piano di Colfiorito e a sud-ovest il bacino del Menotre, affluente del Tevere. Rispetto all'asse principale, il bacino presenta una accentuata asimmetria per cui la sezione meridionale ha uno sviluppo molto maggiore di quella settentrionale. Entro questi confini sono compresi i seguenti Comuni: Acquacanina, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo, Cessapalombo, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Fiastra, Loro Piceno, Macerata, Mogliano, Montecavallo, Montecorsaro, Monte San Giusto, Morrovalle, Muccia, Petriolo, Pieve Torina, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Urbisaglia, Valfornace, tutti in Provincia di Macerata, e Francavilla d'Ete, Massa Fermana, Montegranaro, Montappone, Monte San Pietrangeli e Torre San Patrizio, in provincia di Ascoli Piceno. Alcuni dei comuni elencati hanno in realtà solo una parte del proprio territorio o addirittura della propria area urbana compresa nel bacino del Chienti, tuttavia essi vengono considerati convenzionalmente ricadenti interamente in detto bacino.

Il ramo principale del fiume Chienti nasce a circa 1.100 m di altitudine sotto la Bocchetta della Scurosa e scorre dapprima nella valle del Grillo con un torrentello che attraversa il Piano di Colfiorito. Questo ramo, chiamato Chienti di Gelagna o Chienti di Serravalle, taglia perpendicolarmente la ruga del Monte Pennino e forma una vallecchia trasversale che ha termine nei terreni paleogenici della sinclinale camerte e più precisamente nel punto in cui si verifica la confluenza di un secondo ramo sorgentifero del fiume, il cosiddetto Chienti di Pieve Torina.

Questo secondo ramo, che ha origine tra il Monte Cetognola e il Monte Fema ed assume il nome di Chienti poco dopo aver attraversato la località Madonna di Caspreano, forma una valle longitudinale che rappresenta la sezione preappenninica del Chienti.

La foce del Chienti si trova a sud di Civitanova Marche e i suoi lobi deltizi sono soggetti a variazioni stagionali: sono maggiori durante la stagione estiva, quando il moto ondoso più calmo non disperde le sedimentazioni che si formano presso la foce; diminuiscono durante l'inverno quando imperversano le tempeste da levante che li demoliscono e il materiale viene risospinto verso nord-ovest depositandosi lungo l'ala sinistra del Chienti.

Il Chienti è un fiume ricco di acque perenni che scaturiscono nel suo alveo da alcune sorgenti ubicate nei pressi di Serravalle di Chienti e di Castello. Il suo corso è interrotto da quattro laghi artificiali realizzati in varie epoche per la produzione di energia elettrica. Oltre alle centrali alimentate dai bacini di raccolta esistono, nel basso corso del Chienti, alcune altre centrali che utilizzano direttamente le acque del fiume, restituendole a breve distanza dalle opere di presa.

4.3.3. SUOLO E SOTTOSUOLO

La morfologia del territorio marchigiano, nel suo complesso, mostra un forte contrasto tra la porzione occidentale, prevalentemente montuosa, e quella orientale, essenzialmente collinare, che si estende fino al litorale adriatico.

L'assetto morfo-strutturale delle Marche può essere macroscopicamente suddiviso nelle seguenti unità fondamentali:

- dorsale umbro-marchigiana;
- bacino marchigiano interno;
- dorsale marchigiana;
- avanfossa marchigiana;
- bacino della Laga;
- colata della Val Marecchia;
- pianura alluvionale;
- costa.

Le due dorsali sono caratterizzate dai rilievi allineati in direzione nord-ovest sud-est nell'area settentrionale e circa nord-sud in quella meridionale. Esse si uniscono verso sud a costituire il massiccio dei Sibillini.

Le loro quote superano spesso i 1.000 m e raggiungono i 2.422 m nei Sibillini con il Monte Vettore. Lungo tali dorsali si hanno estese superfici sommitali a morfologia dolce, probabili resti di paleosuperfici sollevate e dislocate dall'attività tettonica, che passano bruscamente a versanti fortemente acclivi.

Le differenze litologiche presenti nelle dorsali si ripercuotono in differenze di acclività nei versanti. In particolare la presenza di livelli marnoso-argillosi dà origine a brusche rotture di pendio e a spianate. Livelli invece più resistenti (diaspri, calcareniti, calcare massiccio) originano risalti morfologici e pareti verticali. In tali dorsali sono presenti forme carsiche e forme ipogee come le grotte di Monte Cucco e di Frasassi.

In bacino marchigiano interno, la parte occidentale dell'avanfossa marchigiana ed il bacino della Laga sono invece caratterizzati da una morfologia più dolce, localmente interrotta da modeste dorsali orientate sempre circa a nord-ovest sud-est.

L'avanfossa marchigiana, caratterizzata da depositi pelitici con intercalati corpi arenacei, è contraddistinta da un paesaggio dolce a morfologia collinare, modellato su una estesa struttura monoclinale immergente verso mare, interrotta da deboli anticlinori e siclinori.

La colata della Val Marecchia presenta una morfologia particolare caratterizzata dal tipico paesaggio delle argille scagliose con rilievi isolati di materiali litoidi e alloctoni.

La morfologia della zona costiera rispecchia anch'essa l'assetto strutturale ed è modellata su strutture anticlinali. La più rilevante di queste è rappresentata dal Monte Conero che presenta una tipica morfologia connessa con litotipi carbonatici. La zona restante è modellata su alternanze di peliti ed arenarie Plioceniche e messiniane (fra Gabicce ed Ancona), marne, calcari marnosi e peliti (fra Ancona ed il Monte Conero) e peliti Pliopleistoceniche (fra Numana e San Benedetto del Tronto).

Lungo il litorale si alternano tratti di costa a falesie, con a volte alla base strette spiagge sabbiose e sabbioso-ghiaiose, con tratti di spiaggia ghiaiosa in corrispondenza delle pianure alluvionali.

Tutte le strutture marchigiane sono disarticolate da linee di faglie variamente articolate alle cui attività si deve l'individuazione dei rilievi più elevati. Alla tettonica trasversale si deve invece l'avanfossa delle pianure alluvionali.

Le valli fluviali nella zona delle dorsali carbonatiche sono generalmente strette e caratterizzate da gole e forre, mentre nella zona collinare del bacino interno ed in quello della Laga risultano più larghe. Le pianure alluvionali sono sviluppate solo nella zona dell'avanfossa dove affiorano i sedimenti plio-pleistocenici.

4.3.4. VEGETAZIONE E FLORA

La regione Marche è una regione ricca di tipologie di vegetazione estremamente differenti fra loro. Si tratta di una flora estremamente diversificata in base all'esposizione rispetto al mare e all'altitudine, funzione anche dei profondi mutamenti cui è stato soggetto nel tempo il territorio, legati alle attività antropiche finalizzate a migliorare ed estendere le attività agricole e zootecniche, che hanno modificato le pianure, i crinali collinari e le pendici montane, trasformando in parte anche alcuni habitat originariamente presenti.

Nel paesaggio della campagna marchigiana tra campi di grano, vigne ed uliveti, sono presenti superstiti boschi, testimonianza della grande foresta che in epoca romana ricopriva senza soluzione di continuità l'intero territorio regionale. Tali boschi assumono un grande valore sia a livello documentario che per la loro funzione di serbatoio e di rifugio di piante e di animali rari o estremamente rari.

Nel settore più caldo della regione, in una zona compresa tra i bacini dei fiumi Aso e Tronto, in prossimità del mare, su alcune porzioni di falesia non più lambita dalla linea di costa, si sviluppa una rara pineta naturale a Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*). La specie, che è stata ampiamente utilizzata nei rimboschimenti della zona costiera e delle colline preappenniniche, vegeta in condizioni naturali, realizzando una copertura arborea rada su un substrato formato da sabbie cementate. Oltre al Pino d'Aleppo nell'area sono presenti la Coronilla dondolina (*Coronilla emerus* subsp. *emeroides*), la Madreselva etrusca (*Lonicera etrusca*) e il Tagliamani. Alla pineta si collegano anche dense popolazioni di cisti tra i quali il Cisto femmina (*Cistus salvvifolius*) dai piccoli fiori bianchi e il Cisto di Creta (*C. creticus* subsp. *eriocephalus*) dai fiori rossi. Le sabbie sciolte delle radure sono invece colonizzate da piccole piante effimere, tra le quali le più frequenti sono la Piantaggine di Bellardi (*Plantago bellardii*) e l'Ononide piegata (*Ononis reclinata*). Nel contesto di tale paesaggio sono presenti anche piccoli boschi di Alloro (*Laurus nobilis*).

Nelle leccete, che occupano la zona sommitale delle colline più interne, sono presenti il Mirto (*Myrtus communis*) e l'Erica dai molti fiori (*Erica multiflora*), due specie tipiche dell'area mediterranea, presenti esclusivamente in questo settore.

In altre zone, più interne e più settentrionali, sopravvivono ancora dei boschi misti a prevalenza di Carpino nero (*Ostrua carpinifolia*) che si caratterizzano per ospitare, insieme a specie forestali reperibili anche nel settore appenninico, un nutrito insieme di piante lianose di origine mediterranea come lo Stracciabrache (*Smilax aspera* L.), la Robbia (*Rubia tinctorum* L.), la Rosa di San Giovanni (*Rosa sempervivens*) e la Clematide fiammola (*Clematis flammula* L.), le quali assumono grande sviluppo lungo i fusti degli alberi. Questo tipo di formazione forestale si rinviene nella zona di Ripatransone, nella Selva di Gallignano ed in altri più piccoli boschi presenti nell'area collinare tra Osimo ed Ancona, dove occupa solitamente i versanti argillosi con esposizione settentrionale.

Ancora più diffusi sono i frammenti di querceto dominati dalla Quercia Virgiliana o Castagnola (*Quercus virgiliana*), presenti sulla sommità dei rilievi collinari, spesso localizzati in corrispondenza di potenti strati di arenarie. E' un bosco in cui prevalgono le specie di tipo submediterraneo, adattate ad un certo grado di aridità del suolo (bosco aridofilo), in cui alle liane si associano spesso anche cisti ed altre essenze mediterranee. La formazione boschiva che occupa la maggior superficie tra i boschi relittuali è però la cerreta, cioè il bosco in cui domina il Cerro (*Quercus cerris*), specie abbondante presso la succitata Selva di Gallignano, il Bosco del Beato Sante nel pesarese, la Selva di Castelfidardo nell'anconetano e la Selva dell'Abbadia di Fiastra nel maceratese. Vi è infine il modesto querceto della Selva di

Montevecchio, nei dintorni di Fano, in cui si rinvenivano ancora gli ultimi esemplari di Ginestrone (*Ulex europaeus*) della regione.

4.3.5. FAUNA

Un ambiente ricco di diverse specie vegetali e di ambienti differenti fra loro quale quello del territorio regionale marchigiano consente lo sviluppo della vita a numerose specie animali.

Molte di esse, più o meno comuni in ambiente forestale, risulterebbero assenti dall'intera fascia collinare se non esistessero i piccoli frammenti di bosco. Inoltre alcune di queste richiedono, quale ambiente ideale per la riproduzione e la ricerca di cibo, un territorio caratterizzato dalla simultanea presenza di ampi spazi aperti intervallati da siepi e di formazioni vegetali con alberi d'alto fusto. Per tale ragione, nei contesti agrari nei quali siano stati mantenuti le siepi, i lembi di bosco e le vie di collegamento con ambienti naturali di maggiori dimensioni (corridoi ecologici) sono presenti mammiferi, carnivori ed erbivori, anche di media taglia, roditori, insettivori, molte specie di avifauna, rettili ed anfibi ed un enorme numero di invertebrati.

Risultano ancora presenti entità rare e naturalisticamente importanti come ad esempio il lupo (*Canis lupus*) di cui le Marche, fino agli anni '70, costituivano il limite settentrionale di distribuzione della specie in Italia.

Segnalata è anche la presenza della martora (*Martes martes*), del gatto selvatico (*Felis silvestris*), dell'istrice (*Hystrix cristata*), del tasso (*Meles meles*), della faina (*Martes foina*), della puzzola (*Mustela putorius*), della volpe (*Vulpes vulpes*) e dello scoiattolo (*Sciurus vulgaris*).

Quanto agli uccelli, fra i falconiformi, risulta nidificante l'aquila reale (*Aquila chrysaetos*), il falco pellegrino (*Falco peregrinus*), la poiana (*Buteo buteo*) ed il gheppio (*Falco tinnunculus*). Fra gli strigiformi è accertata la presenza del gufo reale (*Bubo bubo*), oltre che del barbagianni (*Tyto alba*), del gufo comune (*Asio otus*), dell'assiolo (*Otus scops*) e della civetta (*Athene noctua*). Significativa è inoltre l'esistenza della coturnice meridionale (*Alectoris graeca graeca*), che è in estrema rarefazione in tutta la regione, di alcuni picchi, fra cui quello rosso mezzano (*Picoides medius*) e quello muraiolo (*Tichodroma muraria*). Fra gli anfibi ed i rettili sono presenti l'ululone a ventre giallo (*Bombina variegata pachipus*), il rospo comune (*Bufo bufo*), il colubro verde e giallo (*Coluber viridiflavus*), il cervone (*Elaphe quatorlineata*) e la vipera dell'Ursini (*Vipera ursinii*), che è rinvenibile nei massicci montuosi del sud delle Marche.

E' segnalata anche la presenza di alcune rare farfalle come il macaone (*Papilio machaon emishyrus*), *Ocnieria prolai*, che si rinviene solo in aree limitatissime, *Celonoptera mirificaria*, specie relitta appennino-balcanica e *Cymbalophora rivularis*, conosciuta solo in alcune limitate aree dell'Italia centrale.

Particolarmente importanti sono anche gli ambienti umidi in genere dove si rinvencono molte interessanti specie quali l'airone cenerino (*Ardea cinerea*), il tarabusino (*Ixobrychus minutus*), il tarabuso (*Botaurus stellaris*), la garzetta (*Egretta egretta*), il mignattaio (*Plegadis falcinellus*), il cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), l'avocetta (*Recurvirostra avocetta*), la pittima reale (*Limosa limosa*) e la pettegola (*Tringa totanus*).

Del territorio marchigiano fanno parte anche 180 km di coste basse e sabbiose dominate dal Monte Conero (576 m), prorompente massiccio calcareo la cui vetta si erge imponente sull'Adriatico. In questi ambienti risulta onnipresente il gabbiano comune (*Larus ridibundus*) e quello reale (*Larus argentatus*) e, lungo le spiagge, numerosi uccelli di ripa fra cui il corriere piccolo (*Charadrius dubius*), la beccaccia di mare (*Haematopus ostralegus*) e il voltapietre (*Arenaria interpres*). Più lontano, sul mare, si osservano oltre a numerose anatre di baia, lo svasso maggiore (*Podiceps cristatus*) e il cormorano (*Phalacrocorax carbo*).

La fauna marchigiana mostra una ricchezza considerevole anche per la presenza, anche se occasionale, di entità rare come la tartaruga marina (*Caretta caretta*), in continua rarefazione in tutto il Mediterraneo.

4.3.6. ECOSISTEMI E BIODIVERSITA'

Il territorio marchigiano, prevalentemente collinare e montuoso, collega il crinale orientale dell'Appennino al Mare Adriatico. La costa si sviluppa per circa 150 km ed è regolare, quasi rettilinea, prevalentemente costituita da spiagge che diventano ghiaiose in alcuni tratti posti in corrispondenza della foce dei fiumi. Solo tra Ancona e Numana e tra Pesaro e Gabicce le coste sono alte e rocciose. La porzione collinare ed alto collinare, la più estesa, è formata da rilievi dolci e frequenti, caratterizzati da suoli profondi composti per lo più da argille o da argille miste a sabbie. Questa ampia porzione di territorio è stata fortemente modificata dall'attività dell'uomo che, in diverse fasi dal neolitico ad oggi, l'ha spogliata dell'originaria copertura forestale per destinarla all'agricoltura. I rilievi del settore collinare sono solcati da strette valli caratteristicamente disposte secondo tracciati quasi paralleli che vanno, privi di tortuosità, dalle montagne al mare.

Queste pianure lineari sono percorse da fiumi di lunghezza e di portata modeste. I principali sono, come già esposto al paragrafo 4.3.2: il Marecchia, il Conca, il Foglia, il Metauro, il Cesano, l'Esino, il Musone, il Potenza, il Chienti, il Tenna, l'Aso ed il Tronto. Le aste fluviali, tutte comprese tra i 70 e i 95 km di lunghezza, sono bordate da sottili formazioni boschive che in seguito, nonostante la loro esiguità, svolgono o potrebbero svolgere, se opportunamente gestite, un ruolo ecologico di primaria importanza come corridoi di collegamento tra aree naturali più ampie, consentendo il transito di specie animali e vegetali. Il settore montano appenninico è formato da diversi gruppi montuosi caratterizzati per lo più da cime ampie e

arrotondate e disposte sostanzialmente in due dorsali principali tra loro parallele. La più occidentale, detta dorsale Umbro-Marchigiana, raggiunge la maggiore elevazione con il Monte Catria (1.702 m), mentre l'altra, la dorsale Marchigiana, culmina con il Monte San Vicino (1.479 m). Tra le due dorsali si distende la lunga depressione intrappenninica, denominata sinclinorio camertino, costituita da rocce meno dure che hanno dato origine a terreni facilmente coltivabili. La depressione si chiude nella parte meridionale della regione con il massiccio dei Monti Sibillini, dove si ergono montagne che superano i 2.000 m di quota, sulle quali domina il Monte Vettore (2.422 m), la cima più elevata della regione. In una valle di origine glaciale, prossima alla cima del Vettore, è situato il minuscolo Lago di Pilato, l'unico lago naturale delle Marche. Nel settore montano si rinvengono inoltre le gole calcaree e le grotte carsiche, ambienti dotati di grande varietà di condizioni ecologiche che ospitano pertanto aspetti di biodiversità molto particolari. Nelle colline, in base alle quote e alle acclività, si possono distinguere almeno due aspetti che condizionano in modo evidente il paesaggio.

In quelle di modesta altitudine e nelle piccole aree vallive, presenti nella regione in corrispondenza dei corsi fluviali, si è sviluppato il paesaggio della moderna agricoltura industrializzata costituito da zone caratterizzate da notevole uniformità. Le colline più elevate e con versanti maggiormente acclivi sono invece caratterizzate da paesaggi armoniosi in cui centri abitati, prevalentemente in posizione di poggio, si alternano a zone agricole caratterizzate da una consistente diversità dell'eco-mosaico.

L'ambiente della campagna mezzadrile, seppur artificiale, costituiva un tempo un variegato mosaico di ecosistemi ricchi di habitat all'interno del quale si insediavano molte specie di animali selvatici e piante spontanee. Con l'avvento della meccanizzazione agricola si è assistito ad una progressiva semplificazione del paesaggio. La modernizzazione dei mezzi agricoli e della gestione aziendale hanno portato infatti in breve tempo alla diffusione della monocoltura.

Sono stati inoltre abbandonati gli antichi metodi di coltivazione della vite, che veniva fatta arrampicare su aceri campestri ed olmi, attuando una semplificazione strutturale del paesaggio con un processo di omologazione delle specie coltivate e l'utilizzo di tecniche colturali con ricorso ad un uso massiccio di fertilizzanti e pesticidi. Tale fenomeno ha comportato la progressiva scomparsa di una grande quantità di varietà colturali locali con una conseguente perdita di diversità.

Attualmente si sta assistendo ad un'opera di recupero di tale patrimonio con una gestione della campagna attuata secondo criteri tradizionali, con una conseguente ripartenza di peculiari ambienti seminaturali, nei quali piante spontanee ed animali selvatici trovano il proprio habitat temporaneo o permanente.

All'interno di tali ambienti, contigui ed in stretta interconnessione, gli animali e le piante che li abitano instaurano rapporti di equilibrio tra loro e con l'ambiente fisico, costituendo un vero e proprio agroecosistema.

Lo stesso terreno agrario, nelle porzioni di territorio nelle quali non risulta degradato da inopportune ed invasive pratiche colturali, può essere considerato, di per sé, un complesso ecosistema: esso infatti è ricco di microrganismi (batteri, funghi, alghe) fondamentali nel loro insieme al mantenimento degli equilibri ecologici e della fertilità.

L'agroecosistema suddetto è completato dalla presenza di alberi nei campi o lungo le strade rurali, di siepi e di aree boscate.

Notevole interesse ambientale rivestono le foci dei fiumi, la cui forma ed estensione sono principalmente dovute alla quantità e alla dimensione del materiale solido (limo, sabbia e ghiaia) che i corsi d'acqua trasportano, all'erosione del mare e all'azione del moto ondoso e delle correnti marine che mobilitano questi depositi distribuendoli lungo le spiagge. Le foci, seppur alterate dall'azione dell'uomo, costituiscono comunque insiemi ambientali di grande importanza, in cui le acque dolci si mescolano a quelle marine determinando ambiti specifici che vengono abitati da specie vegetali ed animali particolarmente adattati. Gli ambiti salmastri occupano le zone delle foci più prossime al mare. Nelle porzioni di territorio più interne si incontrano zone paludose, talora ancora ricche di giunchi, piante che indicano la transizione verso le zone con acqua dolce.

Nelle aree più depresse, in estate, quando la portata dei corsi d'acqua diminuisce notevolmente si generano vaste aree ciottolose asciutte all'interno delle quali si formano delle pozze con acqua più o meno stagnante che rappresentano delle aree di notevole importanza per la biodiversità degli ambienti fluviali.

Nelle aree di pianura si formano nel tempo ampi depositi di materiale alluvionale, cioè di frammenti di rocce (ghiaie o sabbie) trasportati dalla corrente dei fiumi. Si generano in tal modo dei terrazzi con caratteristiche ecologiche proprie, in cui sono presenti boschi ripariali che occupano una nicchia ecologica ben precisa.

Verso l'entroterra, oltrepassata la fascia occupata dai rilievi collinari, si raggiunge la zona delle montagne che rappresenta la porzione di territorio regionale in cui la biodiversità è più ricca e meglio conservata. In questo grande comprensorio, come già esposto al paragrafo 4.3.5, vivono ancora piante di eccezionale valore ed animali di grande rilevanza naturalistica quali l'aquila reale (*Aquila chrysaetos*) ed il lupo (*Canis lupus italicus*). Il territorio montano preserva inoltre diversi endemismi vegetali ed animali che costituiscono l'aspetto più nobile della flora e

della fauna di questa regione geografica, costituendo un patrimonio ambientale di notevole entità e rilevante valore.

Un'altra tipologia di ambiente presente sul territorio regionale caratterizzato da una elevata importanza in termini di biodiversità è costituito dalle praterie secondarie, rappresentate dai pascoli ricavati dall'attività dell'uomo mediante l'eliminazione dei boschi delle zone appenniniche alle quote inferiori al suo limite altitudinale (1.850 m s.l.m.).

In tali porzioni di territorio sono in atto processi di recupero spontaneo della vegetazione che interessano gran parte delle zone montane generando un elevato grado di biodiversità dei tappeti erbosi.

Altri siti di rilevanza fondamentale in termini di biodiversità sono le gole rupestri, all'interno delle quali si concentra una molteplicità di ambienti molto diversi benchè in stretta vicinanza tra loro. Si passa infatti, nel giro di poche centinaia di metri, dal bosco fresco del versante con esposizione settentrionale a quello caldo e secco del versante opposto, dalla soleggiata ed aperta prateria sommitale agli oscuri antri scavati nella roccia, dall'ambiente umido fluviale a quello estremamente secco delle pareti rocciose. A tale varietà di ambienti corrisponde naturalmente una ricchissima, spesso esclusiva, molteplicità di specie.

4.3.7. PAESAGGIO ED ASPETTI STORICO-CULTURALI

La regione Marche come molte altre realtà ha subito negli anni trasformazioni dettate prevalentemente da meccanismi di origine antropica ma anche dalla naturale evoluzione dei vari ecosistemi costituenti il paesaggio stesso, anche a scapito della ricchezza di biodiversità.

I processi di frammentazione ambientale del paesaggio agricolo che caratterizzano il territorio marchigiano sono ad esempio dovuti all'aumento della superficie urbanizzata con le relative infrastrutture di collegamento in aree agricole e alla perdita dei connotati specifici del paesaggio rurale nelle aree fortemente antropizzate come gli ambiti territoriali periurbani e pericostieri.

La crescente meccanizzazione dell'agricoltura ha inciso sulle colline delle Marche con la scomparsa di elementi caratteristici come le maglie poderali, i fossi e i filari arborati portando in sintesi ad una semplificazione del paesaggio e quindi ad un impoverimento della biodiversità.

Inoltre l'espansione del bosco e degli arbusteti in spazi prima occupati dalle coltivazioni agrarie e dai pascoli hanno portato ad un impoverimento e ad un'omogeneizzazione del tessuto paesistico originato dalla millenaria azione dell'uomo nei secoli precedenti. L'abbandono delle aree agricole e la conseguente ripresa della vegetazione spontanea infatti, seppure orientata nelle aree montane ed alto collinari a fenomeni di rinaturalizzazione per un verso favorevoli, comporta dall'altro una banalizzazione degli ecosistemi con riflessi negativi sulle comunità animali e vegetali.

L'immagine consolidata delle Marche è quella delle colline intensamente lavorate, ricche di alberi, case coloniche, vigne e terreni coltivati a cereali. Tale immagine si è formata nel basso medioevo, periodo in cui ogni città, cittadina, paese ha costituito un proprio territorio, colonizzandolo nei secoli attraverso il progressivo disboscamento e la messa a coltura dei suoli, ma senza turbare l'equilibrio natura-coltura e sfruttando intensamente ogni angolo coltivabile.

L'elemento dominante del paesaggio marchigiano è, dunque, quello dell'agricoltura, che per molti aspetti conserva i tratti di quello di 50 anni fa, anche se, come specificato anche al paragrafo precedente, le nuove tecniche di coltivazione hanno distrutto molte peculiarità che lo contraddistinguevano.

Il territorio è segnato da 106.000 case coloniche ancora esistenti e da un migliaio di centri urbani. In essi si situa storicamente il reticolo delle 100 "città, terre e castelli" che dal XIV secolo caratterizza la parte di territorio marchigiano di Ancona, Fermo, Camerino e il ducato di Urbino. Queste città ripetono in quasi tutti i casi i centri dell'insediamento romano, anche se le tracce visibili dell'antichità sono modeste.

La continuità paesistico-urbana prevalente è quella che si può individuare tra il 1750 e 1945, che ha un suo preciso punto di riferimento nello stile neoclassico, esasperato nelle sue ultime formulazioni tra fine Ottocento ed inizio Novecento.

I mattoni di argilla cotta, provenienti dalle fornaci locali, sono tuttora ben visibili nei monumenti cittadini e nelle case coloniche, anche se ad essi, nell'ultima età pontificia, si sono spesso affiancati i muri a scialbo dei colori rosso pompeiano e dorato. Nelle aree più interne, ai mattoni si sono affiancati la pietra ed il ciottolame dei corsi d'acqua.

La città marchigiana è inoltre caratterizzata dalla cintura urbana con porte, secondo un modello che vedeva al centro i grandi edifici pubblici (civili e religiosi), i palazzi del ceto abbiente, piazze, strade, fontane, botteghe, con diminuzione dei volumi abitativi andando verso le mura, a ridosso delle quali si trovavano i piccoli impianti produttivi e le abitazioni dei meno abbienti.

All'esterno, lungo le strade di accesso alle porte, si allungano i borghi, che tra Ottocento e Novecento hanno dato luogo agli allineamenti delle case a schiera.

Lungo la costa e nelle valli maggiori ci si discosta da tale configurazione per due ragioni: l'espansione lineare dei centri costieri a semicerchio/mezzaluna in conseguenza dell'attivazione della ferrovia litoranea; l'espansione industriale all'esterno delle mura di città importanti come Jesi e Fabriano; il primo affermarsi del turismo balneare (Fano, Senigallia); lo sviluppo a valle lungocosta di Ancona, Falconara; Fermo, Torre di Palme, Cupramarittima, Grottammare.

Il terzo elemento del paesaggio marchigiano è costituito dalla contrapposizione mare-montagna, o costa-Appennino, con escursione da quota zero ad oltre 2.000 m s.l.m. su una

distanza media di 40-50 km. Esso è tagliato da una ventina di corsi d'acqua tra fiumi, torrenti, fossi di maggiore portata, che si susseguono mediamente ogni 8-9 km, segnando il territorio di valli e vallicole, sia perpendicolari ai monti, sia laterali a questi.

La regione Marche è costituita da un complesso di paesaggi peculiari all'interno dei quali non esiste né il paesaggio naturale completamente integro né l'ambiente urbanizzato saturo, ma nei quali convivono in equilibrio la città e le campagne, i monumenti ed i terreni agricoli, le abbazie ed i boschi, i parchi ed i ruderi.

Una componente fondamentale del paesaggio è rappresentata dalle piante, sia considerate singolarmente che riunite in piccole formazioni.

Mentre in passato il paesaggio era valutato soprattutto dal punto di vista estetico, oggi si tende a coglierne anche l'aspetto ecologico-ambientale, con notevoli conseguenze nel settore della pianificazione territoriale e nella gestione ambientale.

Numerose sono le componenti del paesaggio vegetale, che vanno dalle singole specie ad esemplari monumentali delle stesse, come nel caso degli alberi secolari, alle aree con vegetazione naturale (boschi, prati, paludi, pascoli), ai parchi e giardini attorno a ville, castelli, chiese e abbazie, al verde urbano e agricolo.

4.4. CARATTERIZZAZIONE POST-OPERAM

Lo scopo del presente paragrafo è quello di descrivere la tipologia e l'entità degli impatti sulle diverse componenti ambientali nelle fasi di costruzione, esercizio e dismissione dell'impianto in progetto.

4.4.1. ATMOSFERA

L'area circostante il sito d'impianto non è interessata da insediamenti antropici significativi o da infrastrutture di carattere tecnologico che possano compromettere la qualità dell'aria.

In considerazione del fatto che gli impianti eolici non producono alcuna emissione aeriforme, non sono previste interferenze con il comparto atmosfera in fase di esercizio che, anzi, considerando una scala più ampia, non potrà che beneficiare delle mancate emissioni riconducibili alla generazione di energia tramite questa fonte rinnovabile. Durante la vita operativa dell'impianto pertanto non si avrà alcuna emissione di inquinanti, salvo quella che potrà derivare dall'occasionale transito di veicoli per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Si considera pertanto che ciascun kWh eolico sia accompagnato da una quantità di emissioni di inquinanti così piccola da poter essere trascurata, se confrontata con la situazione del kWh convenzionale. E' infatti noto che la produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di

combustibili fossili comporta l'emissione di gas serra e di sostanze inquinanti in quantità variabili in funzione del combustibile, della tecnologia di combustione e del controllo dei fumi. Tra queste sostanze la più rilevante è la CO₂, il cui progressivo aumento in atmosfera potrebbe contribuire all'estendersi dell'effetto serra. Altri gas dannosi sia per la salute umana che per il patrimonio storico e naturale sono la SO₂ e gli NO_x (ossidi di azoto).

Considerando l'intero ciclo di vita (LCA) dei materiali per realizzare gli aerogeneratori e gli impianti fino allo smaltimento dei rifiuti in discarica al termine dell'operatività, il carico totale delle emissioni è di almeno un ordine di grandezza più basso della quantità di emissioni specifiche che accompagnano la produzione dei kWh convenzionali.

Le emissioni prodotte sono essenzialmente concentrate nella fase di realizzazione industriale (realizzazione dei materiali, lavorazione, assemblaggio) ed in quella di montaggio (installazione aerogeneratori, opere civili ed elettriche).

Durante le fasi di costruzione e di smantellamento si realizzeranno movimenti di terra per l'apertura di percorsi, depositi, spianamenti, ecc. Ciò implicherà un aumento della polvere sospesa che comunque rimarrà confinata nella zona circostante in cui è stata emessa. Il traffico di macchinari e veicoli pesanti comporterà inoltre l'emissione in atmosfera di particelle inquinanti (CO₂, CO, NO_x e composti organici volatili) ma il numero di camion utilizzati sarà esiguo e, comunque, limitato nel tempo.

Ad ogni modo tale problematica può essere limitata umidificando le aree di lavoro ed i cumuli di materiale, limitando la velocità dei mezzi sulle strade non asfaltate, bagnando le strade non asfaltate nei periodi secchi, predisponendo la telonatura per i mezzi di trasporto di materiali polverulenti.

Nel caso specifico dell'impianto in progetto, con una produzione netta complessiva del parco di circa 97,8 GWh annui, corrispondenti a circa 2.719 ore equivalenti alla massima potenza (come riportato all'interno del documento Studio anemologico (FLS-SSV-SA), possono essere calcolate le emissioni evitate in termini di gas inquinanti che verrebbero rilasciati in atmosfera in conseguenza del processo di produzione del medesimo quantitativo di energia utilizzando fonti convenzionali, quali i derivati del petrolio o gas naturali.

Nella tabella seguente vengono riportati i benefici positivi in termini di inquinamento evitato.

Tabella 5 – Inquinamento evitato.

DETERMINAZIONE DELL'INQUINAMENTO EVITATO			
Ore funzionamento equiv.	2719		
Produzione annuale (kWh)	97800000		
RISPARMIO ANNUALE DI EMISSIONI DI CO2 (Tn)			
	MAX (Tn)	MIN (Tn)	MEDIA (Tn)
BIOSSIDO DI CARBONIO	122250	73350	97800
RISPARMIO ANNUALE DI EMISSIONI DI ALTRI INQUINANTI (Tn)			
INQUINANTI	MAX (Tn)	MIN (Tn)	MEDIA (Tn)
BIOSSIDO DI ZOLFO	782	489	636
OSSIDO DI AZOTO	587	293	440
PARTICELLE DI POLVERE	88	39	64
CENERI	6.846	3.912	5.379
TOTALE	8303	4.734	6.518
RISPARMIO ANNUALE TOTALE DI EMISSIONI DI INQUINANTI (Tn)			
TOTALE	130553	78084	104318
TONNELLATE EQUIVALENTI DI PETROLIO RISPARMIATE			8411
BARILI DI PETROLIO RISPARMIATI			61651
METRI CUBICI DI GAS NATURALI RISPARMIATI			9493018

In definitiva, il processo di produzione di energia elettrica da fonte eolica è un processo totalmente pulito con assenza di emissioni in atmosfera per cui la qualità dell'area e le condizioni climatiche che ne derivano non verranno alterate dal funzionamento dell'impianto proposto.

4.4.2. AMBIENTE IDRICO

Le opere in progetto non interferiranno con fossi o corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico.

Come specificato all'interno dei paragrafi 2.4.2 e 2.4.7 il cavidotto di evacuazione interessa un'asta fluviale appartenente al reticolo idrografico della zona, classificata come appartenente ai "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna", ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., ragion per cui si provvederà a presentare a corredo della documentazione progettuale istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii., per i cui dettagli si rimanda alla Relazione Paesaggistica (FLS-SSV-RP) allegata.

In merito a ciò si ribadisce che il cavidotto verrà posto in opera lungo tracciati di viabilità esistente e che l'attraversamento sarà realizzato in sub-alveo (TOC) senza alterazione dell'alveo o in affiancamento al ponte esistente su canalina metallica, come descritto nel dettaglio all'interno della Relazione specialistica opere civili (FLS-SSV-ROC) e della Relazione

tecnica dei cavidotti (FLS-SSV-RTC). Pertanto non saranno apportate modifiche all'assetto idro-geo-morfologico dei luoghi e saranno salvaguardate le componenti vegetazionali presenti a bordo strada ed in prossimità del fosso interessato.

In corrispondenza di linee di impluvio e corsi d'acqua episodici le opere saranno realizzate salvaguardando la vegetazione ripariale esistente ed assicurando il naturale deflusso delle acque in condizione di sicurezza idraulica.

Le strade saranno realizzate con battuto di materiale inerte incoerente evitando superfici impermeabili e non asfaltate e verrà sempre assicurato il corretto deflusso delle acque meteoriche attraverso cunette e fossi di guardia in maniera tale da garantire il mantenimento dell'equilibrio dei terreni e l'assetto idrogeologico esistenti in sito.

Le modalità di svolgimento delle attività non implicano dunque interferenze importanti con il reticolo idrografico superficiale. Si specifica inoltre che a fine lavori verrà ripristinato lo stato ante-operam.

Per tutti i dettagli in merito alle modalità di realizzazione delle opere e di ripristino ambientale si rimanda alla Relazione specialistica opere civili (FLS-SSV-ROC) e al Piano preliminare utilizzo terre e rocce da scavo (FLS-SSV-PPRS).

Durante le fasi di esercizio e di manutenzione di un impianto eolico non è prevista l'emissione di alcun tipo di effluente liquido per cui il rischio di inquinamento delle acque superficiali e di quelle sotterranee risulta essere nullo.

In conclusione si può affermare che l'impianto non alteri il comparto acque superficiali e sotterranee.

4.4.3. SUOLO E SOTTOSUOLO

La conformazione orografica delle aree direttamente interessate dalle opere non richiederà significative movimentazioni di terra per cui la realizzazione dell'intervento non introdurrà significative alterazioni morfologiche.

L'impatto in termini di occupazione di suolo è da ritenersi marginale in quanto riferibile unicamente alla fase di cantiere come conseguenza delle attività di seguito riportate:

- realizzazione delle piazzole per l'alloggiamento degli aerogeneratori e delle relative opere di contenimento e di sostegno dei terreni;
- realizzazione delle fondazioni degli aerogeneratori;
- realizzazione della Stazione Utente di trasformazione e della Stazione Elettrica di smistamento;

- adattamento della viabilità esistente per consentire il passaggio degli automezzi adibiti al trasporto dei componenti e delle attrezzature;
- realizzazione della nuova viabilità prevista in progetto;
- realizzazione delle trincee per la posa dei cavidotti interrati.

A tali attività saranno connessi i seguenti aspetti:

- movimento di terra per la preparazione del sito e l'allestimento della viabilità;
- produzione di rifiuti da attività di cantiere;
- momentanee limitazioni nell'uso del suolo ed occupazione temporanea di porzioni di territorio nelle vicinanze dell'area d'impianto.

Durante la realizzazione degli scavi volti ad ospitare i cavi elettrici, le fasi di cantiere saranno le seguenti:

- scavo di trincea;
- posa dei cavi ed esecuzione delle giunzioni e dei terminali;
- rinterro della trincea e delle buche di giunzione.

Le platee di fondazione su cui saranno installati gli aerogeneratori saranno di dimensioni contenute e non andranno ad interferire con falde o strutture geologiche particolarmente sensibili.

La produzione di rifiuti solidi consisterà, essenzialmente, nei residui tipici dell'attività di cantiere, quali scarti di materiali, rifiuti solidi assimilabili agli urbani che verranno gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente, secondo le procedure già in vigore. Dove possibile, si procederà alla raccolta differenziata finalizzata al recupero delle frazioni di rifiuti riutilizzabili e ad altre forme di recupero (conferimento oli esausti a consorzio, recupero materiali ferrosi, ecc.).

Durante il funzionamento dell'impianto gli impatti sulla componente suolo e sottosuolo possono essere ricondotti esclusivamente alle operazioni riportate di seguito, ovvero:

- occupazione del suolo legata alla centrale e alle opere ad essa connesse;
- movimento delle pale che potrebbe dar luogo ad un'erosione del suolo puntuale, ovvero al di sotto di ciascun aerogeneratore.

Infine, per quanto concerne l'eventuale impatto connesso a possibili spandimenti accidentali, legati esclusivamente ad eventi accidentali quali sversamenti al suolo degli oli derivanti dal funzionamento delle torri (ad esempio oli presenti nei trasformatori), si adotteranno tutte le

precauzioni del caso, fermo restando che sarà assicurato l'adeguato trattamento degli oli e lo smaltimento degli stessi secondo quanto stabilito dalla normativa in materia.

In definitiva dunque si può affermare che l'impatto su suolo e sottosuolo sia trascurabile per le ragioni riportate di seguito, ovvero:

- durante la fase di costruzione verranno prodotti rifiuti in quantità sostanzialmente contenute e con caratteristiche di non pericolosità e la durata delle attività di cantiere sarà limitata;
- durante il funzionamento dell'impianto la perdita di superficie riguarderà solamente la superficie occupata dalla base delle macchine; le aree impegnate con le piazzole di montaggio verranno ripristinate in toto, provvedendo alla ricostituzione del manto vegetale.
- una volta smantellato il parco si otterrà il completo recupero del suolo.

Le aree di cantiere al termine dei lavori saranno rinaturalizzate limitando l'ingombro delle stesse alle sole piazzole di montaggio. Il sistema di nuova viabilità, oltre ad essere funzionale alla gestione dell'impianto, potrà essere utilizzato come viabilità di servizio per la zona. Anche la cabina di raccolta è ubicata in una zona agricola così come la Stazione Utente di trasformazione MT/AT e la Stazione Elettrica di smistamento 132 kV con il relativo breve tratto di elettrodotto AT in progetto, per la cui realizzazione non si genereranno significativi impatti sul suolo, ascrivibili per lo più alle operazioni di scavo durante la fase di cantiere.

Per tutti i dettagli in merito alle modalità di realizzazione delle opere e di ripristino ambientale si rimanda alla Relazione specialistica opere civili (FLS-SSV-ROC) ed al Piano preliminare utilizzo terre e rocce da scavo (FLS-SSV-PPRS).

Durante il funzionamento dell'impianto gli impatti su suolo e sottosuolo possono essere ricondotti esclusivamente all'occupazione da parte dell'impianto e delle opere ad esso connesse ed una volta smantellato l'impianto si otterrà il recupero del suolo. In fase di dismissione saranno rimossi gli aerogeneratori e mantenute unicamente le opere accessorie di collegamento alle rete: i cavidotti MT potranno essere utilizzati in futuro mentre la Stazione Elettrica RTN 132 kV ed il cavidotto AT potranno essere utilizzati da altri produttori. Per i dettagli in merito si rimanda al documento Piano di dismissione e ripristino (FLS-SSV-PDR).

Riassumendo dunque si può affermare che l'impatto su suolo e sottosuolo sia trascurabile.

4.4.4. VEGETAZIONE E FLORA

Il contesto vegetazionale della zona interessata dall'impianto in progetto è caratterizzato dalla presenza di aree di macchia mediterraneo-montana con leccio (*Quercus ilex*) ed altre specie di

sclerofille; per la parte rimanente il bosco è formato da cedui di caducifoglie rapportabili all'associazione *Scutellario-Ostryetum*. Fra le specie floristiche vi è una notevole presenza di *Coronilla valentina ssp. valentina*. Nella parte iniziale delle grotte e sulle pareti rocciose calcaree, è sviluppata una vegetazione con felci (*Adiantum capillus-veneris*) e muschi incostranti calcareo, fra cui *Eucladium verticillatum*. Nelle forre è abbastanza comune la lingua di bue (*Phyllitis scolopendrium*).

L'area vasta interessata dalle opere accessorie per il collegamento alla RTN è caratterizzata dalla presenza di ampi appezzamenti di terreno oltreché da una serie di insediamenti di tipo agricolo. Risulta poi la presenza limitrofa di sporadiche aree boscate unitamente a zone con vegetazione arboreo-arbustiva spontanea con boscaglie e cespuglieti.

Non sono rilevabili criticità emergenti relative ai vari comparti ambientali per quanto riguarda specificamente l'area di progetto.

In merito alle opere che ricadono in areali caratterizzati da "Rimboschimenti a prevalenza di conifere" con particolare riferimento all'aerogeneratore T6 con il tratto di viabilità di pertinenza ed il relativo tratto di elettrodotto interrato in MT, come esposto al paragrafo 2.4.11, per la realizzazione degli interventi sarà necessario prevedere il taglio di alcune piante.

Trattandosi di impianti artificiali essi possono essere soggetti a tagli colturali, chiaramente da eseguire previa autorizzazione, secondo le norme in materia di gestione forestale, nel rispetto delle "Prescrizioni di massima e polizia forestale regionali - Disciplina delle attività di gestione forestale" di cui alla D.G.R. n. 1732 del 17/12/2018, oltre che di tutte le norme vigenti in materia paesaggistica, di tutela del suolo e dell'ambiente.

Si provvederà pertanto a presentare apposita domanda di autorizzazione al taglio secondo quanto stabilito dalle Prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla succitata D.G.R. n. 1732 del 17/12/2018. Si specifica che le operazioni saranno realizzate nel rispetto delle norme in materia di gestione delle risorse forestali, minimizzando l'estensione areale della zona interessata dalle stesse al fine di produrre il minimo ingombro possibile, prevedendo inoltre nel contempo la realizzazione di opportune misure di compensazione, per i cui dettagli si rimanda al documento Proposte per le opere di compensazione (FLS-SSV-POC).

Per quanto riguarda le possibili interazioni che potranno essere prodotte alla vegetazione nel corso della fase di cantiere, si specifica che esse sono temporanee e reversibili. Una volta terminata la fase di installazione verrà ripristinato lo stato ante operam e nel corso della fase di esercizio non verrà più modificato in alcun modo lo stato dell'ambiente. Per la viabilità e gli elettrodotti interrati si è cercato di utilizzare quasi esclusivamente percorsi esistenti al fine di minimizzare le movimentazioni di terreno e le conseguenti alterazioni della copertura vegetale.

Per gli stessi obiettivi i manufatti delle opere accessorie per il collegamento alla rete elettrica nazionale sono stati ubicati in zone che consentissero di ridurre al minimo le interazioni con la vegetazione esistente tipica del luogo.

In conclusione l'approccio metodologico impiegato per la progettazione dell'impianto ha permesso di evitare qualsiasi interferenza importante con la componente botanico-vegetazionale scongiurando la generazione di qualsiasi forma di impatto rilevante sulla flora spontanea e sulle caratteristiche ecologico-funzionali degli ecosistemi e degli habitat presenti.

4.4.5. FAUNA

I fattori che potrebbero modificare lo status della fauna presente nella zona d'installazione dell'impianto sono essenzialmente legati alle modifiche che potrebbero essere generate sull'ambiente dalla presenza degli aerogeneratori e delle opere accessorie per il collegamento alla rete elettrica nazionale oltre che alle eventuali modifiche dello stato dei luoghi.

In fase di cantiere, a seguito della movimentazione dei mezzi e della sottrazione di habitat, la fauna potrebbe essere allontanata temporaneamente a causa del rumore e dell'aumento della pressione antropica oltre che a causa di alterazioni degli habitat o perdita di naturalità di siti alimentari e/o riproduttivi.

Tali fattori di disturbo appaiono in realtà di modesta entità e di natura transitoria e reversibile. Generalmente infatti si verifica una graduale riconquista del territorio da parte della fauna, con differenti velocità a seconda del grado di adattabilità delle varie specie. Inoltre, come già dettagliatamente esposto in precedenza all'interno del presente documento, al termine della fase di cantiere verrà ripristinato lo stato dei luoghi alla condizione ante operam e pertanto si può ragionevolmente ritenere l'impatto non significativo.

Una esposizione a parte meritano gli aspetti legati alle possibili interferenze tra l'impianto in progetto ed avifauna e chiroterofauna che rappresentano le specie più esposte ad un potenziale rischio, riconducibile all'impatto con le pale degli aerogeneratori.

Tale rischio è però correlato alla densità di individui ed alle caratteristiche delle specie che frequentano l'area, in particolare allo stile di volo, alle dimensioni e alla fenologia, oltre che alla tipologia di aereogeneratori, al numero degli stessi e al loro posizionamento.

In merito a ciò si specifica che l'area d'installazione degli aerogeneratori non ricade all'interno di aree riconosciute come Important Bird Areas (IBA) nè all'interno di Zone di Protezione Speciale (ZPS) appartenenti a Rete Natura 2000 eccetto che per un tratto del cavidotto di evacuazione in MT che, seguendo il tracciato di un percorso di viabilità esistente, interferisce con la ZPS IT5330027 e la ZSC IT5330016.

In virtù dell'interessamento delle suddette aree afferenti a Rete Natura 2000, come già specificato in capo al presente documento, il progetto ai sensi del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. è soggetto a Valutazione di Incidenza e verrà pertanto avviata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Integrata con la Valutazione di Incidenza.

A tal fine, come già in precedenza specificato, è stato redatto, a corredo della documentazione progettuale, apposito Studio d'Incidenza (FLS-SSV-SI), cui si rimanda per tutti i dettagli in merito.

Inoltre al fine di verificare la compatibilità dell'intervento progettuale proposto, è prevista la realizzazione di uno specifico piano di monitoraggio faunistico finalizzato ad approfondire la conoscenza qualitativa (e successivamente quantitativa) e distributiva delle specie di avifauna e chiroterofauna presenti nell'area d'impianto, da realizzarsi secondo le modalità specificate nel dettaglio all'interno del documento Piano di monitoraggio faunistico (FLS-SSV-PMF) allegato. Tale piano riguarderà sia la fase ante operam, da attuarsi preventivamente alla realizzazione delle opere, sia la fase di cantiere in corso d'opera che quella di esercizio post operam, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida contenute nel "Protocollo di monitoraggio avifauna e chiroterofauna dell'Osservatorio nazionale su eolico e fauna" redatto da ISPRA, ANEV e Legambiente.

Questo permetterà, mettendo a confronto la situazione rilevata precedentemente alla costruzione dell'impianto (ante operam) con la situazione nel corso della fase di cantiere (in corso d'opera) con quella nel corso della fase di esercizio (post operam), di ottenere una valutazione effettiva degli impatti su avifauna e chiroterofauna. Per tutti i dettagli in merito si rimanda al Piano di monitoraggio faunistico (FLS-SSV-PMF) allegato.

4.4.6. ECOSISTEMI E BIODIVERSITA'

Durante la fase di cantiere potrà verificarsi un impatto sugli ecosistemi ma sarà di carattere temporaneo e di entità estremamente ridotta. Al termine delle attività le piazzole di montaggio verranno infatti interamente rinaturalizzate così che la vegetazione possa ricolonizzare la porzione di suolo alterata nel corso della fase di realizzazione delle opere.

Durante la fase di funzionamento non si avrà alcun impatto significativo poiché gli equilibri che verranno a ristabilirsi una volta terminati i lavori di costruzione dell'impianto non verranno modificati dalla presenza dell'impianto stesso e le associazioni ecosistemiche potranno evolvere in modo naturale.

Nello specifico non si ritiene possano sussistere interferenze con gli ecosistemi nella zona d'interesse e non sembra che il livello di biodiversità, definito in un raggio sufficientemente

ampio, possa essere ridotto dalla presenza dell'impianto. L'impatto pertanto può ragionevolmente essere ritenuto trascurabile.

4.4.7. PAESAGGIO ED ASPETTI STORICO-CULTURALI

L'inclusione del paesaggio fra i fattori d'interesse della valutazione ambientale lo rende un elemento costitutivo dell'ambiente da aggiungere quindi sistematicamente agli altri.

Nel presente studio sono stati dunque individuati, in aggiunta ai parametri oggettivi sia naturali che territoriali, i parametri soggettivi legati alla percezione emozionale.

Il controllo della qualità dell'ambiente percepibile si traduce nella definizione delle azioni di disturbo esercitate da un progetto e delle modifiche da esso introdotte, esaminando le componenti storico-archeologiche ed i caratteri paesaggistici salienti dell'ambito territoriale coinvolto.

Dall'analisi delle caratteristiche dell'impianto e dell'inserimento dello stesso all'interno del territorio si perviene alla valutazione dell'impatto prodotto dall'impianto sul territorio stesso e sull'ambiente, che si riconduce essenzialmente alla percezione emozionale legata all'impatto visivo prodotto dall'impianto.

L'impatto visivo prodotto da un parco eolico dipende dalle caratteristiche del parco stesso (estensione, altezza degli aerogeneratori, materiali e colori impiegati, ecc.) e chiaramente dalla sua ubicazione in relazione a quei luoghi in cui si concentrano potenziali nuclei di osservatori.

L'identificazione dell'impatto visivo si articola nelle seguenti fasi:

- ✓ analisi dell'intervisibilità attraverso l'elaborazione della "Carta dell'intervisibilità";
- ✓ individuazione dei ricettori potenziali e stima e valutazione degli impatti attraverso l'elaborazione di fotoinserimenti.

Analisi dell'intervisibilità

Per il calcolo del livello di visibilità dell'impianto eolico è stato applicato il modulo ZVI del pacchetto software Windfarm sviluppato dalla società inglese ReSoft. Quest'ultimo, basandosi essenzialmente sull'analisi della disposizione delle macchine in relazione all'orografia circostante la zona di insediamento, quantifica il livello di influenza visiva dell'impianto in termini di numero di turbine visibili da un punto qualsiasi dell'area oggetto di studio. Si perviene così ad una mappatura che, associata ad un crescente numero di turbine visibili, consente di individuare le zone di maggiore criticità per la visibilità della centrale.

Si segnala che l'area vasta all'intorno della zona di installazione dell'impianto in progetto risulta interessata da altri impianti eolici e fotovoltaici, come si può evincere dall'osservazione della

Tavola FLS-SSV-LO.15 che riporta la localizzazione di tali impianti su cartografia IGM della zona.

In particolare nell'area oggetto di studio è presente un impianto eolico già in esercizio, costituito da 4 aerogeneratori della potenza di 2 MW ciascuno, con rotore di 92 m ed altezza dal mozzo pari a 80 m, a sud-ovest della zona di installazione degli aerogeneratori in progetto, a circa 1 km dall'aerogeneratore più vicino (T5).

Si riportano nella tabella seguente le coordinate degli aerogeneratori dell'impianto esistente.

Tabella 6 – Coordinate aerogeneratori impianto esistente.

Aerogeneratori impianto esistente	Coordinate UTM 33 WGS84	
	Longitudine	Latitudine
Sigla aerogeneratore		
T1	349610	4783796
T2	349835	4783678
T3	350066	4783586
T4	350226	4783404

Per quanto riguarda gli altri impianti, alla luce delle caratteristiche proprie degli impianti fotovoltaici e delle distanze delle aree di installazione degli altri impianti eolici oltre che delle caratteristiche orografiche della zona, si ritiene che non sussistano le condizioni perché si possano generare impatti cumulativi legati alla presenza degli stessi nell'area vasta all'intorno della zona di progetto.

L'analisi dell'intervisibilità è stata pertanto condotta considerando due casi di studio, l'uno relativo al solo impianto in progetto e l'altro relativo all'impianto in progetto insieme all'impianto esistente suddetto.

Per entrambi i casi di studio sono stati considerati due metodi di conteggio delle turbine per ottenere la misura dell'intervisibilità, ovvero:

- caso 1: la turbina viene considerata visibile se rientra nel campo di visione la navicella - altezza target quota navicella;
- caso 2: la turbina viene considerata visibile se rientra nel campo di visione anche solo la punta di una delle pale - altezza target quota massima aerogeneratore: hub+pala.

Le percentuali di intervisibilità sono state riunite in intervalli per avere una misura dell'intervisibilità da bassa ad alta in funzione del numero di turbine visibili da ciascun punto.

La restituzione grafica di quest'applicazione è riportata nelle tavole FLS-SSV-LO.14.A, FLS-SSV-LO.14.B, FLS-SSV-LO.14.C e FLS-SSV-LO.14.D nelle quali è rappresentata l'analisi di intervisibilità nei diversi casi di studio considerati.

Si riporta nella figura seguente la rappresentazione in bassa risoluzione su uno stralcio di cartografia IGM 1:25.000 delle zone di visibilità cumulativa della zona di interesse, relativamente alla compresenza dell'impianto in progetto e dell'impianto esistente, nel caso 2 di analisi con altezza target corrispondente alla quota massima degli aerogeneratori (hub+pala), che rappresenta chiaramente l'ipotesi più cautelativa.




Figura 12 – Stralcio di cartografia IGM 1:25000 con indicazione delle zone di visibilità degli aerogeneratori, in progetto (in blu) ed esistenti (in fuxia) – caso 2.

Le risultanze dell'analisi condotta mostrano che il bacino visivo dell'impianto è piuttosto esteso, in relazione alla posizione degli aerogeneratori nella zona di massima disponibilità della risorsa eolica. Nonostante ciò la verifica in situ dimostra come da molte aree di teorica visibilità degli impianti in realtà la visibilità stessa risulti ridotta o assente poiché gli aerogeneratori sono di fatto schermati dalle caratteristiche orografiche, dalla vegetazione o dall'edificato esistente.

Per tutti i dettagli in merito si rimanda alla Relazione Paesaggistica (FLS-SSV-RP) allegata.

Fotoinserimenti da punti di vista prioritari

Sulla base delle analisi specifiche effettuate e delle considerazioni complessive sull'intero ambito di studio esaminato sono stati individuati alcuni punti di vista prioritari nella zona

circostante l'impianto, all'interno del bacino visivo dell'impianto stesso, rappresentato da una circonferenza con raggio di 10,3 km, inviluppo delle circonferenze di studio con centro nelle posizioni dei singoli aerogeneratori, oltre ad un punto al di fuori del bacino visivo suddetto. Essi sono stati selezionati sulla base della collocazione in prossimità di luoghi di interesse storico, culturale o paesaggistico, centri abitati ed infrastrutture viarie.

Si riporta nella tabella seguente l'elenco dei punti di vista considerati e le relative coordinate geografiche, mentre nella figura riportata di seguito si fornisce la rappresentazione di tali punti sulla mappa di visibilità cumulativa dell'impianto in progetto e dell'impianto esistente su IGM sempre relativamente al caso 2.

Tabella 7 – Elenco dei punti di vista utilizzati per l'elaborazione dei fotoinserti.

Punti di vista		Coordinate UTM 33 WGS84	
PdV	Comune	Longitudine	Latitudine
POV1	Belforte	356744	4780621
POV2	Caldarola	355610	4777623
POV3	Caldarola	355752	4777673
POV4	Camerino	343040	4777855
POV5	Serrapetrona	352663	4781905
POV6	Serrapetrona	353435	4784173
POV7	San Severino Marche	353477	4788567
POV8	San Severino Marche	352048	4787875
POV9	San Severino Marche	351876	4787495
POV10	San Severino Marche	351662	4786612
POV11	Tolentino	359745	4783246




Figura 13 – Stralcio di cartografia IGM 1:25000 con indicazione delle di visibilità degli aerogeneratori, in progetto (in blu) ed esistenti (in fuxia), e dei ricettori (in arancione) – caso 2.

I passi attraverso i quali si articola la metodologia utilizzata sono:

- definizione dei parametri di ripresa che approssimano al meglio la visione dell'occhio umano, in modo da fornire elementi di valutazione il più possibile oggettivi;
- determinazione delle zone di influenza visiva;
- scelta dei punti di ripresa, sulla base del grado di possibile visibilità della centrale e dell'importanza dei potenziali punti di ripresa dal punto di vista paesistico;
- esecuzione delle riprese fotografiche;
- realizzazione dei modelli tridimensionali del territorio e dei diversi componenti significativi dell'impianto eolico, ad un livello di dettaglio adeguato per le simulazioni grafiche;
- rendering dei modelli 3D ed inserimento delle riprese fotografiche.

In merito alla metodologia attraverso la quale sono stati realizzati i fotoinserti si specifica che la restituzione grafica di ciascuna elaborazione rende conto degli aerogeneratori considerati visibili e dunque rilevabili dal software di simulazione sulla base delle impostazioni e dei parametri di calcolo stabiliti, ovvero quegli aerogeneratori per i quali rientra nel campo di

visione almeno un componente tra pale, torre e navicella e dunque anche solo la punta di una delle pale.

Tale caso, corrispondente al caso 2 considerato nell'analisi dell'intervisibilità cumulativa, relativo ad un'altezza di riferimento coincidente con la quota massima degli aerogeneratori (hub+pala), rappresenta, come già precedentemente specificato, chiaramente l'ipotesi più cautelativa.

I fotoinserimenti realizzati sono riportati negli elaborati ad alta risoluzione FLS-SSV-FOTO.A, FLS-SSV-FOTO.B, FLS-SSV-FOTO.C, FLS-SSV-FOTO.D.

Considerazioni di sintesi

Sulla base delle analisi condotte in relazione allo studio dell'intervisibilità e alla verifica paesaggistica ante e post operam dai vari punti di visuale considerati è possibile desumere le considerazioni generali riportate di seguito.

- La visibilità teorica parziale indicata dalla mappa di intervisibilità non è confermata dallo stato dei luoghi in quanto le caratteristiche orografiche, l'edificato e la folta vegetazione di fatto schermano parzialmente o negano del tutto la percezione visiva degli aerogeneratori.
- Nei punti di maggiore visibilità, la vastità degli spazi e le peculiarità orografiche dell'area circostante l'impianto e le generali caratteristiche percettive dei luoghi, pur consentendo viste aperte verso l'intorno, fanno sì che l'ambito interessato dal progetto possa accogliere l'inserimento degli aerogeneratori che, laddove visibili, soprattutto dalla media e grande distanza, vengono percettivamente riassorbiti dalla geografia complessiva dei luoghi.
- In virtù dell'elevata distanza degli aerogeneratori dai punti di vista in corrispondenza dei borghi presenti nell'intorno dell'area d'impianto, essi non determinano interferenze visive negative che possano penalizzare la netta percezione dei principali fulcri visivi che segnano l'orizzonte geografico e dei caratteri paesaggistici e architettonici dei luoghi.
- Laddove gli aerogeneratori risultano visibili, le elevate interdistanze tra essi non generano fenomeni di affastellamento, scongiurando il cosiddetto "effetto selva", e garantiscono un inserimento nel contesto che non preclude la netta percezione degli elementi caratteristici dell'intorno.
- Gli aerogeneratori dell'impianto eolico esistente non risultano visibili dalla quasi totalità dei punti di visuale considerati in ragione della morfologia dei luoghi (quota di

installazione inferiore) e delle caratteristiche dimensionali proprie degli aerogeneratori stessi (altezza e diametro del rotore inferiori), rendendo di fatto nullo il potenziale impatto cumulativo legato alla coesistenza dei due impianti.

- In riferimento all'unico punto di visuale dal quale l'impianto esistente risulta parzialmente visibile, l'impianto in progetto si inserisce in piena coerenza formale e senza generare alcuna sovrapposizione con l'impianto esistente, senza che vi sia affastellamento visivo tra gli aerogeneratori, scongiurando l'“effetto selva” e rendendo pertanto trascurabile l'impatto cumulativo generato dai due impianti.
- L'impianto eolico in progetto non comporterà alcun peggioramento delle caratteristiche percettive del contesto ambientale ed anzi gli aerogeneratori, disposti in maniera ordinata, coerente e lineare, caratterizzeranno in maniera peculiare la percezione visiva complessiva, inserendosi perfettamente nel quadro paesaggistico esistente non comportando alcun deterioramento delle qualità sceniche e paesaggistiche d'insieme.

Per tutti i dettagli in merito all'analisi condotta si rimanda alla Relazione paesaggistica (FLS-SSV-RP).

4.5. IMPATTI SULLA POPOLAZIONE

4.5.1. RUMORE E VIBRAZIONI

La qualità acustica di un ambiente può essere ricavata attraverso misurazioni del rumore ambientale di fondo. Il fattore rumore, valutato come livello di disturbo (dB), è una componente di rilevante importanza perché legata alla salvaguardia degli equilibri naturali (fauna e flora) e alla salute pubblica per lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate.

Nelle fasi di costruzione e di smantellamento si potrebbe produrre un disturbo provocato dal passaggio dei mezzi pesanti, dall'allestimento dell'area di cantiere e dalle lavorazioni. Tuttavia tale aspetto non appare particolarmente rilevante, dal momento che è di carattere temporaneo e che l'impianto si trova in un'area lontana dai principali nuclei abitativi.

Il rumore prodotto in fase di esercizio è generalmente imputabile alla navicella ed è generato dal moltiplicatore di giri, a causa dell'attrito degli organi meccanici in movimento. L'intensità del rumore si esaurisce in pochi metri di distanza, pertanto una persona posizionata alla base della torre riesce appena a percepirlo.

Per quanto riguarda il rumore dovuto all'interazione del vento con le pale, questo viene percepito solo localmente e pertanto interessa solo eventuali persone che si trovino nelle immediate vicinanze delle macchine.

Si specifica comunque che ovviamente il rumore viene generato solo quando gli aerogeneratori sono in movimento ed è inoltre mitigato dal sistema a velocità variabile delle macchine, che permette di ridurre il numero di giri del rotore quando il vento è debole e consente velocità periferiche delle estremità delle pale più contenute.

Le due tipologie di rumore vanno in sintesi a fondersi e a confondersi l'una nell'altra e quindi il risultato percettivo globale è assai naturale, sia per l'uomo che per la fauna locale.

Mediante l'utilizzo di software dedicati è possibile prevedere il rumore che verrà percepito nelle vicinanze del parco eolico.

Allo scopo è stato effettuato uno studio elaborato ai sensi del Decreto 01/06/2022 e della norma UNI/TS 11143, che ha consentito di poter calcolare i livelli di emissione acustica generati dalla presenza dell'impianto eolico in progetto.

E' stata considerata una serie di recettori nei territori dei comuni di San Severino Marche e Serrapetrona. E' stato dunque calcolato, in accordo al metodo ISO 9613-2, il livello di pressione sonora in corrispondenza di ciascun recettore causato dall'aggregato di tutti i generatori e trasformatori delle turbine eoliche associati al progetto.

Le risultanze dell'analisi condotta indicano che i livelli sonori calcolati su tutti i recettori sensibili inclusi nell'analisi rientrano nei limiti consentiti dalla normativa di settore.

Per tutti i dettagli in merito allo studio eseguito si rimanda alla Relazione previsionale di impatto acustico (FLS-SSV-RIA).

4.5.2. RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI (CAMPI ELETTROMAGNETICI)

Nell'ambito delle tematiche di tutela ambientale e di prevenzione sanitaria, il problema degli effetti biologici dei campi elettromagnetici è uno dei più attuali e più complessi sia per la difficoltà scientifica di ottenere un rapporto causa-effetto univoco, sia per la rilevanza sociale della rete di approvvigionamento energetico.

I maggiori organismi scientifici nazionali ed internazionali concordano nel ritenere che, allo stato attuale delle conoscenze, la correlazione tra esposizione ai campi elettromagnetici a bassa frequenza ed il cancro sia debole e non sia dimostrato assolutamente il relativo nesso di causalità.

Ad ogni modo le attività di ricerca stanno proseguendo in tutto il mondo, promosse da governi nazionali ed organizzazioni internazionali e l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di seguire per la prevenzione dai possibili effetti di lungo periodo il "principio cautelativo", ossia di adottare misure di tutela della popolazione anche in assenza di dati definitivi sulla nocività dei campi elettromagnetici.

Il progetto prevede il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa di settore e l'interramento di tutta la linea elettrica, al fine di ridurre il campo di induzione magnetica generato nelle condizioni di carico di normale esercizio lungo tutto il percorso. È quindi da escludere ogni possibile effetto negativo a breve o a lungo periodo sulla popolazione.

E' da precisare, inoltre, che le apparecchiature elettriche di macchina e di impianto saranno ospitate rispettivamente all'interno della torre tubolare e di un locale in cemento armato prefabbricato, che costituiscono una barriera alla diffusione dei campi elettrici e magnetici.

Inoltre le società produttrici dei vari elementi costituenti l'impianto (trasformatore, cabina, elementi elettromeccanici) operano nel pieno rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

Allo scopo di valutare il campo di induzione magnetica generato, nelle condizioni di carico di normale esercizio dell'impianto, dalle opere elettriche connesse all'impianto stesso, è stato condotto uno studio finalizzato ad esaminare le possibili sorgenti dei campi elettromagnetici, descrivendo attraverso opportuni modelli di calcolo, l'andamento del campo magnetico generato dalle configurazioni tipiche dei componenti elettrici e dei cavidotti MT. Quindi, sotto opportune ipotesi cautelative, è stato effettuato il calcolo post operam dell'esposizione elettromagnetica, individuando in particolare per i cavidotti di progetto le distanze di rispetto per il soddisfacimento dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente.

I risultati hanno indicato che tutte le opere elettriche connesse al progetto eolico sono conformi ai parametri normativi relativi all'impatto elettromagnetico.

Con le considerazioni e le valutazioni sopra esposte e con le tolleranze attribuibili al modello di calcolo adottato si può ritenere che la situazione connessa alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto eolico in progetto, nelle condizioni ipotizzate, risulta nel complesso compatibile con i limiti di legge e con la salvaguardia della salute pubblica.

Per maggiori dettagli in merito si rimanda alla Relazione di impatto elettromagnetico (FLS-SSV-RIE).

4.5.3. SHADOW FLICKERING

Le turbine eoliche, come altre strutture fortemente sviluppate in altezza, proiettano un'ombra sulle aree adiacenti in presenza della luce solare diretta. Il cosiddetto fenomeno del "flickering" indica l'effetto di lampeggiamento che si verifica quando le pale del rotore in movimento "tagliano" la luce solare in maniera intermittente.

Tale variazione alternata di intensità luminosa, a lungo andare, può provocare fastidi sulla popolazione esposta a tale fenomeno.

Una progettazione attenta risulta pertanto fondamentale per evitare o ridurre al minimo questo spiacevole fenomeno. Ciò può essere realizzato prevedendo il luogo di incidenza dell'ombra e disponendo le turbine in maniera tale che l'ombra sulle zone sensibili non superi un certo numero di ore all'anno. In alternativa, è possibile prevedere il blocco delle pale quando si verifica l'effetto flickering laddove si superino i limiti di ombreggiamento.

Ad ogni modo nel corso della fase preliminare di scelta delle aree sulle quali ubicare l'impianto si è cercato di mantenersi il più lontano possibile dall'area urbana e dalle costruzioni rurali adibite ad abitazioni.

Allo scopo di valutare l'eventuale impatto che potrebbe essere generato ed incidere sulla popolazione è stato condotto uno studio che ha consentito di eseguire il calcolo delle ore di ombreggiamento sui recettori sensibili presenti nell'area di impianto al fine di stimare l'effetto di ombreggiamento indotto dall'impianto eolico di progetto.

A tal riguardo si specifica che per le simulazioni di calcolo sono state effettuate ipotesi molto prudenziali e pertanto i risultati ottenuti sono da ritenersi ampiamente cautelativi poiché l'elaborazione ed il modello di simulazione non tengono conto di tutte le possibili fonti di attenuazione a cui ogni ricettore è o può essere soggetto quali presenza di alberi, ostacoli, siepi e quant'altro possa attenuare il fenomeno dell'evoluzione giornaliera dell'ombra.

Per una analisi di dettaglio in merito si rimanda allo Studio sugli effetti di shadow flickering (FLS-SSV-SF).

4.5.4. INQUINAMENTO LUMINOSO

Per inquinamento luminoso si intende qualunque alterazione della quantità naturale di luce presente di notte nell'ambiente esterno, dovuta ad immissione di luce artificiale da parte dell'uomo.

Le principali sorgenti di inquinamento luminoso sono gli impianti di illuminazione esterna notturna ma in alcuni casi l'inquinamento luminoso può essere prodotto anche da illuminazione interna che sfugge all'esterno come ad esempio l'illuminazione di vetrine.

Produce inquinamento luminoso qualunque dispersione di luce nell'ambiente, sia che essa provenga da sorgenti di luce, quali apparecchi di illuminazione, che da superfici illuminate.

Tutto l'inquinamento luminoso che non sia motivato da ragioni di sicurezza e necessità dovrebbe essere il più possibile evitato.

L'effetto più eclatante dell'inquinamento luminoso, ma non certo l'unico, è l'aumento della brillantezza del cielo notturno e la conseguente perdita della possibilità di percepire l'ambiente

circostante. Numerosi effetti di tipo ambientale sono riportati nella letteratura scientifica e coinvolgono sia il regno animale che quello vegetale.

Da studi condotti negli Stati Uniti dall'International Dark Sky Association è emerso che una frazione rilevante dell'energia elettrica impiegata per il funzionamento degli impianti di illuminazione esterna (almeno il 30-35%) viene utilizzata per illuminare direttamente il cielo.

Da studi condotti in Italia, da associazioni di settore impegnate nello studio di questo fenomeno e nell'individuazione dei mezzi per limitarlo, sono emersi dati che confermano in modo drammatico e preoccupante che, solo in Italia, ogni anno vengono dilapidati circa 200 milioni di euro per difetti di progettazione, di realizzazione o gestione degli impianti di illuminazione esterna ovvero per l'uso di corpi illuminanti che risultano eccessivamente disperdenti (tipico esempio i lampioni a sfera).

Il cielo stellato, al pari di tutte le altre bellezze della natura, è un patrimonio che deve essere tutelato nel nostro interesse e in quello delle generazioni future. Non a caso l'UNESCO, nella sua Dichiarazione Universale dei Diritti delle Generazioni Future, ha sancito esplicitamente che *"Le persone delle generazioni future hanno diritto a una Terra indenne e non contaminata, includendo il diritto a un cielo puro"*.

Per la regolamentazione dell'inquinamento luminoso non esiste una norma nazionale ed il riferimento normativo in materia è rappresentato dalla Legge Regionale n.10 del 24 luglio 2002 *"Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso"*.

La L.R. 10/2002 all'art. 1, comma 1 riporta che *"La Regione promuove la riduzione sul territorio regionale dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti al fine di conservare e valorizzare l'ambiente e di promuovere e tutelare le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici"*.

La stessa L.R. 10/2002 all'art. 4, comma 1 stabilisce che la Regione adotta un regolamento per disciplinare l'attività propria e dei Comuni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso con il quale provvede a definire, tra le altre cose:

- a) *"i requisiti tecnici per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati;*
- b) *la tipologia degli impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale e le relative procedure;*
- c)
- d) *i criteri per l'individuazione e le misure da applicare nelle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici e delle aree naturalistiche protette.....;"*

Per quanto riguarda le opere in progetto l'impatto che potrebbe essere generato sull'ambiente è legato ai dispositivi di segnalazione luminosa installati sugli aerogeneratori al fine di garantire la sicurezza del volo a bassa quota, rendendo facilmente identificabili le turbine eoliche nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.

Gli aerogeneratori in progetto infatti, raggiungendo un'altezza sul livello del terreno superiore a 10 metri, rappresentano un ostacolo alla navigazione aerea (Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti - RCEA, Cap. 4 § 1.1.3) e pertanto devono essere segnalati ed illuminati (RCEA Cap. 4 § 11.2.2) con apposita segnaletica luminosa secondo quanto regolamentato dalla specifica CS ADR-DSN.Q.851 di cui all'Annesso alla ED Decision 2017/021/R (Marking and lighting of wind turbines).

In particolare in riferimento alla segnaletica luminosa si riportano di seguito le caratteristiche previste, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla succitata regolamentazione, per le luci di segnalazione che verranno installate sugli aerogeneratori di progetto:

- sul punto più alto della navicella saranno installate luci rosse (tipo B) lampeggianti a media intensità;
- a metà altezza, intorno al palo di sostegno dell'aerogeneratore (tra navicella e base), saranno installate almeno 3 luci rosse a bassa intensità (tipo E);
- le luci saranno dotate di doppia lampada che funzioni da alternata in caso di avaria della luce operativa principale;
- le luci saranno visibili da tutte le direzioni.

Alla luce di tutto quanto esposto si può concludere quanto segue.

Dall'interpretazione della normativa di riferimento in materia vigente si può evincere che al loro interno non è fatto alcun riferimento esplicito al possibile impatto legato alla segnaletica luminosa installata sugli aerogeneratori.

L'utilizzo di dispositivi di segnaletica luminosa sugli aerogeneratori è obbligatorio secondo quanto stabilito dal RCEA e regolamentato dalla specifica CS ADR-DSN.Q.851 di cui all'Annesso alla ED Decision 2017/021/R (Marking and lighting of wind turbines) al fine di garantire la sicurezza del volo a bassa quota.

Per le caratteristiche proprie di funzionamento di tali dispositivi di segnalazione si ritiene ragionevole affermare che essi non possano generare impatti rilevanti sull'ambiente in termini di inquinamento luminoso.

4.6. IMPATTI CUMULATIVI

L'area vasta all'intorno della zona di installazione dell'impianto in progetto, come già esposto al paragrafo 4.4.7, risulta interessata da altri impianti eolici e fotovoltaici, come si può evincere dall'osservazione della Tavola FLS-SSV-LO.15 che riporta la localizzazione di tali impianti su cartografia IGM della zona.

In particolare nell'area oggetto di studio è presente un impianto eolico già in esercizio, costituito da 4 aerogeneratori della potenza di 2 MW ciascuno, con rotore di 92 m ed altezza dal mozzo pari a 80 m, a sud-ovest della zona di installazione degli aerogeneratori in progetto, a circa 1 km dall'aerogeneratore più vicino (T5).

Data la distanza ridotta dal parco eolico in progetto, tale impianto è stato incluso nell'analisi dell'intervisibilità al fine di valutare i possibili impatti cumulativi potenzialmente generabili dalla compresenza dei due impianti.

Per tutti i dettagli in merito all'analisi condotta si rimanda al succitato paragrafo 4.4.7 e alla Relazione Paesaggistica (FLS-SSV-RP) allegata.

In sintesi, già esposto sempre all'interno del paragrafo 4.4.7, si specifica che gli aerogeneratori dell'impianto eolico esistente non risultano visibili dalla quasi totalità dei punti di visuale considerati in ragione della morfologia dei luoghi (quota di installazione inferiore) e delle caratteristiche dimensionali proprie degli aerogeneratori stessi (altezza e diametro del rotore inferiori), rendendo di fatto nullo il potenziale impatto cumulativo legato alla coesistenza dei due impianti.

Dall'unico punto di visuale, tra quelli considerati nell'analisi condotta, dal quale l'impianto esistente risulta parzialmente visibile, l'impianto in progetto si inserisce in piena coerenza formale e senza generare alcuna sovrapposizione con l'impianto esistente, senza che vi sia affastellamento visivo tra gli aerogeneratori, scongiurando l'"effetto selva" e rendendo pertanto trascurabile l'impatto cumulativo generato dai due impianti.

In conclusione dunque si ritiene che l'impianto eolico in progetto non comporterà alcun peggioramento delle caratteristiche percettive del contesto ambientale ed anzi gli aerogeneratori, disposti in maniera ordinata, coerente e lineare, caratterizzeranno in maniera peculiare la percezione visiva complessiva, inserendosi perfettamente nel quadro paesaggistico esistente non comportando alcun deterioramento delle qualità sceniche e paesaggistiche d'insieme.

Per quanto riguarda gli altri impianti, alla luce delle caratteristiche proprie degli impianti fotovoltaici e delle distanze delle aree di installazione degli altri impianti eolici oltre che delle caratteristiche orografiche della zona, si ritiene che non sussistano le condizioni perché si

possano generare impatti cumulativi legati alla presenza degli stessi nell'area vasta all'intorno della zona di progetto.

5. QUADRO PRESCRITTIVO E MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

L'analisi disaggregata dei fattori d'impatto, esposta nel quadro di riferimento ambientale, porta ad isolare alcune condizioni suscettibili di correzioni e rese accettabili con l'adozione di misure locali di diverso tipo, ovvero:

- ✓ Misure di protezione: finalizzate alla difesa e alla salvaguardia della struttura ambientale mediante l'introduzione di provvedimenti atti ad evitare le interferenze.
- ✓ Misure di minimizzazione: capaci di ridurre o annullare gli effetti indesiderati dell'opera mediante interventi sulla struttura fisica dell'oggetto.
- ✓ Misure di compensazione: a cui si ricorre quando si presentino modalità di impatto impossibili da eliminare.

Nel seguito si richiamano alcuni provvedimenti mitigativi di frequente adozione per i differenti comparti ambientali. Mentre per tutti i dettagli in merito alle opere di compensazione previste si rimanda al documento Proposte per le opere di compensazione (FLS-SSV-POC).

5.1. ATMOSFERA

Le più efficaci misure di mitigazione sono:

- Irrigazione periodica di tutte le vie di accesso necessarie allo svolgimento dei lavori e che sono sprovviste di copertura d'asfalto, per ridurre al minimo il sollevamento di polveri.
- Pulizia ad umido degli pneumatici dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento dei materiali.
- Copertura dei carichi trasportati dagli autocarri con teloni.
- Pulizia delle strade pubbliche utilizzate.
- Ricopertura con pannelli mobili delle piste provvisorie.
- Periodica bagnatura dei cumuli di materiale pulverulento depositato.
- Ottimizzazione dell'uso dei veicoli di trasporto per avere il massimo risparmio di combustibile.
- Interposizione di barriere antipolvere naturali o artificiali.

5.2. AMBIENTE IDRICO

Il controllo del comparto acqua avviene mediante prescrizioni che intervengono sulla modellazione del terreno e la regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area occupata. In maniera più specifica si cercherà di:

- Provvedere alla realizzazione di infrastrutture per il drenaggio che assicurino una canalizzazione delle acque piovane.
- Evitare l'accumulo di terra, residui, resti di qualunque natura nelle zone immediatamente vicine ai margini fluviali onde evitare che vengano trascinati via dalle acque nel caso di scivolamento superficiale, piogge o aumento del livello delle acque.
- Utilizzare la massima cura nel manipolare fluidi e carburanti dei macchinari impiegati nella fase costruttiva e stoccare gli eventuali residui in luoghi appropriati.
- Revisionare periodicamente i macchinari impiegati nella fase di costruzione al fine di evitare perdite di fluidi e/o carburanti.
- Evitare infiltrazioni, provvedere alla preparazione di un sistema di raccolta in attesa che l'organismo competente prenda in consegna tali residui.
- Provvedere a depositare tutto il materiale eccedente le operazioni di movimento terra e tutto ciò che è assimilabile a rifiuti non pericolosi in apposita discarica autorizzata così da non alterare la falda acquifera.

5.3. SUOLO E SOTTOSUOLO

L'intervento di ripristino del territorio alle condizioni precedenti alla realizzazione dell'opera comprende diversi aspetti e in particolare:

- Protezione dall'erosione delle eventuali superfici nude ottenute con l'esecuzione degli scavi.
- Utilizzo di tutte le accortezze dettate dalle norme di progettazione per la messa in opera dei cavi.
- Adozione di precauzioni idonee al fine di evitare possibili spandimenti accidentali, legati esclusivamente ad eventi accidentali (sversamenti al suolo di prodotti inquinanti) prodotti dai macchinari e dai mezzi impegnati nelle attività di cantiere.
- Manutenzione della viabilità in grado di portare beneficio sia al suolo che al sottosuolo, garantendo un miglior deflusso delle acque meteoriche.
- Riconsegna dell'area nelle originarie condizioni di pulizia e di sicurezza ambientale.

- Separazione e stoccaggio dello strato di terreno vegetale esistente in cumuli che non superino i 2 m di altezza e che mantengano le proprietà organiche e biologiche, al fine di impiegarlo come riempimento degli scavi dei cavidotti, avendo cura di seguire un ordine di riempimento inverso a quello di scavo così da non alterare il profilo geopedologico.
- Impiego di terra laddove lo strato superficiale è stato eliminato per far sì che il suolo recuperi le sue proprietà fisiche e organiche.
- Limitare possibilmente i lavori nei periodi più soggetti alle precipitazioni, così da minimizzare l'erosione.

5.4. VEGETAZIONE E FLORA

La localizzazione dell'impianto è prevista in aree prevalentemente prive di vegetazione d'alto fusto, ad eccezione della zona di installazione dell'aerogeneratore T6 con il tratto di viabilità di pertinenza ed il relativo tratto di elettrodotto interrato in MT, che ricade in un areale caratterizzato da "Rimboschimenti a prevalenza di conifere", come esposto al paragrafo 2.4.11. Per la realizzazione degli interventi sarà necessario prevedere il taglio di alcune piante e si provvederà pertanto a presentare apposita domanda di autorizzazione al taglio secondo quanto stabilito dalle "Prescrizioni di massima e polizia forestale regionali – Disciplina delle attività di gestione forestale" di cui alla D.G.R. n. 1732 del 17/12/2018. Le operazioni saranno realizzate nel rispetto delle norme in materia di gestione delle risorse forestali, oltre che di tutte le norme vigenti in materia paesaggistica, di tutela del suolo e dell'ambiente, minimizzando l'estensione areale della zona interessata dalle stesse al fine di produrre il minimo ingombro possibile, prevedendo inoltre nel contempo la realizzazione di opportune misure di compensazione, per i cui dettagli si rimanda al documento Proposte per le opere di compensazione (FLS-SSV-POC).

Inoltre per la realizzazione dell'impianto si adotteranno le seguenti misure:

- Ubicazione delle aree di stoccaggio del materiale al di fuori delle zone coperte dalla vegetazione naturale.
- Ripristino delle superfici occupate temporaneamente durante la costruzione, mediante decompattazione e livellamento dello strato di terra superficiale e ripristino della struttura vegetale originaria.
- Allontanamento del materiale legnoso ricavato dagli eventuali tagli della vegetazione per evitare l'innesco e la propagazione di incendi.

5.5. FAUNA

Relativamente alla fauna si adotteranno i seguenti accorgimenti:

- Evitare lavori notturni, così che il transito di macchinari e persone non alteri la quiete della fauna notturna che popola l'area interessata dall'impianto.
- Ridurre i tempi di intervento al minimo indispensabile.
- Evitare la circolazione di persone e veicoli al di fuori dell'area strettamente necessaria alla realizzazione dell'impianto.

In particolar modo per l'avifauna sono suggerite misure di mitigazione degli impatti legati a collisione ed elettrocuzione, ovvero:

- Utilizzo di aerogeneratori con bassa velocità di rotazione delle pale (da 9,4 a 17,1 giri al minuto) e di tipo tubolare.
- Impiego di linee interrato.

5.6. ECOSISTEMI E BIODIVERSITA'

L'area dell'impianto, sia in fase di cantiere che di esercizio, sarà raggiungibile perlopiù tramite viabilità già esistente, pertanto verranno minimizzati l'ulteriore sottrazione di habitat ed il disturbo antropico.

Si procederà ad operazioni di ricostituzione del manto erboso formato da specie autoctone laddove se ne mostri la necessità, ricorrendo anche a reti e stuoie per facilitarne la crescita, al fine di ripristinare le condizioni ante operam. Si limiteranno inoltre al minimo gli interventi nel periodo riproduttivo delle specie animali (aprile-luglio).

Una volta ripristinate le condizioni ante operam si provvederà eventualmente ad effettuare monitoraggi periodici finalizzati ad accertare il perfetto recupero da parte degli ecosistemi interessati.

5.7. PAESAGGIO E ASPETTI SOCIO-CULTURALI

Per minimizzare l'impatto visivo degli aerogeneratori dalle medie e lunghe distanze, gli interventi più comuni sono relativi alla riduzione della visibilità delle turbine e delle opere accessorie attraverso l'utilizzo di materiali e colori tipici della zona. Colori come il grigio perla o bianco sporco, non riflettenti, possono migliorare l'inserimento di questi elementi antropici invasivi e possono inoltre essere impiegati rivestimenti in pietra o mattoni, coperture in coppi, infissi in ferro, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza degli impianti elettrici.

E' possibile inoltre eseguire i seguenti interventi di mitigazione:

- Ricopertura minuziosa delle vie di accesso e dei tracciati interni, una volta terminati i lavori di costruzione, mantenendo solo i tracciati già precedentemente esistenti e quelli di nuova realizzazione necessari per l'accesso alle piazzole definitive.

- Ripristino dello stato originale dei luoghi al termine della vita utile dell'impianto.
- Realizzazione di una adeguata campagna informativa e divulgativa, facendo sì che le comunità ed i visitatori conoscano la funzionalità dell'impianto ed i suoi vantaggi rispetto alle altre forme di produzione di energia.
- Copertura delle fondazioni delle torri mediante vegetazione autoctona, così da rendere il minore possibile l'impatto sul territorio.

6. STUDIO DI INCIDENZA

La Direttiva 92/43/CEE "Habitat" all'art. 6 definisce il quadro generale per la conservazione e la gestione dei siti afferenti alla Rete Natura 2000. I paragrafi 3 e 4 dispongono misure volte alla valutazione delle possibili incidenze negative significative, determinate da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un sito di Rete Natura 2000, stabilendo altresì gli obblighi degli Stati membri in materia di Valutazione di Incidenza e di misure di compensazione. Ai sensi della Direttiva Habitat, la Valutazione di Incidenza rappresenta, al di là degli ambiti connessi o necessari alla gestione di un sito, lo strumento individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000.

L'art. 7 della direttiva Habitat estende gli obblighi derivanti dall'art. 6, paragrafi 2, 3, e 4 alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli". Tale disposizione è ripresa anche dall'art. 6 del D.P.R. 357/97, modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003.

I proponenti di piani o progetti non direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti afferenti alla Rete Natura 2000 ma che possano avere incidenze significative su di essi, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, devono presentare, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Direttiva "Habitat", recepita dai D.P.R. sopra citati, uno studio che valuti tutti i possibili effetti che il piano o progetto possa comportare direttamente o indirettamente su SIC, pSIC, ZSC e ZPS e verifichi l'assenza di compromissioni della conservazione degli habitat e delle specie presenti, con particolare riguardo a quelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e negli Allegati I e II della Direttiva 92/43/CE.

Nell'ambito del procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale Integrata con la Valutazione d'Incidenza del presente progetto è stato dunque redatto lo Studio d'Incidenza, finalizzato alla valutazione degli effetti significativi diretti e indiretti che potrebbero essere generati dalla realizzazione del progetto stesso sui siti della Rete Natura 2000 presenti nell'area di interesse, in modo da analizzare la possibile incidenza che esso potrebbe avere sulle specie e sugli habitat presenti all'interno dei siti stessi.

Per tutti i dettagli in merito si rimanda al documento Studio d'Incidenza (FLS-SSV-SI) allegato.

7. PROGRAMMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il programma di monitoraggio ambientale è finalizzato a garantire l'attuazione delle misure protettive, correttive e mitigatrici individuate e proposte precedentemente.

I principali obiettivi del programma sono i seguenti:

- ✓ Vigilanza diretta di tutte le fasi del progetto, controllando che vengano eseguite adeguatamente le misure sopradette tanto da un punto di vista ambientale quanto dal punto di vista del rispetto della normativa vigente.
- ✓ Vigilanza dell'attuazione delle misure previste nonché verifica della loro efficacia in relazione al controllo degli impatti.

7.1. FASE DI COSTRUZIONE

- Si sfrutteranno al massimo le vie già esistenti con il fine di evitare ulteriori lavori di escavazione con conseguente rimozione del manto erboso e saranno realizzate sistemazioni e miglioramenti delle vie esistenti, ad esempio allargamenti, utilizzando quando possibile terreni privi di manto erboso.
- Non saranno permessi transiti di macchinari al di fuori dei limiti stabiliti come zone d'attuazione, con l'obiettivo di evitare ulteriori impatti rispetto a quelli strettamente necessari.
- Con il fine di proteggere la vegetazione naturale della zona interessata dal progetto, si procederà alla collocazione di segnali atti ad individuare immediatamente il limite delle aree di operazione scongiurando l'uso di ulteriore superficie vegetale.
- Sarà proibita la circolazione dei mezzi ad una velocità superiore a quella determinata all'inizio delle opere.
- Si procederà alla realizzazione di un Piano di ripristino vegetale che contenga tutte le attività necessarie per restituire al terreno, nella misura del possibile, il manto vegetale proprio della zona preesistente alla realizzazione del progetto.
- Si impiegheranno, sempre che ciò sia possibile, specie autoctone del sito, che non alterino la composizione floristico-vegetazionale attuale evitando l'inclusione di sementi o esemplari estranei, realizzando attività di idrosemina e/o piantagione per recuperare il manto verde.
- Il materiale di risulta della sterpatura della vegetazione che occupa le aree interessate direttamente dalle opere, sarà raccolto e trasportato in apposita discarica atta alla

ricezione di vegetali, da definirsi al momento dell'esecuzione dei lavori, in modo da evitare l'abbandono di materiale vegetale secco.

- Durante le fasi di sterpatura della vegetazione o qualsiasi altra attività che implichi il rischio di incendi (uso di macchinari capaci di produrre anche incidentalmente scintille), verranno adottate tutte le misure necessarie per evitare che ciò si verifichi. A tale scopo si potrà eventualmente prevedere la presenza di una autocisterna con tutti i dispositivi necessari per procedere all'estinzione di eventuali incendi e si disporrà di estintori nelle fasi di saldatura o durante altre attività a rischio.
- Saranno tassativamente proibiti l'accensione di roghi, falò, l'abbandono di mozziconi di sigarette o qualsivoglia attività che possa far insorgere il rischio di propagazione di incendi.

7.2. FASE DI FUNZIONAMENTO

- Così come indicato per la fase di costruzione, sarà proibita la circolazione dei mezzi ad una velocità superiore a quella stabilita e si eviterà l'esecuzione di lavori nelle ore notturne per non causare disturbo alla fauna o mortalità della stessa in collisioni o investimenti con i veicoli.
- Si potrà prospettare la realizzazione di uno studio d'impatto acustico nella fase di funzionamento del parco eolico in accordo con la legislazione vigente ed in base ai risultati ottenuti nello studio di impatto acustico già realizzato.

7.3. FASE DI DISMISSIONE

- Controllo del ripristino vegetale.
- Controllo accurato dell'adeguamento e del ristabilimento dell'habitat.
- Controllo del ripristino completo del sito alle condizioni originarie.

8. CONCLUSIONI

L'utilizzo di una fonte rinnovabile di energia quale quella eolica rende il progetto presentato unico in termini di costi e benefici, fra le tecnologie attualmente esistenti per la produzione di energia elettrica.

Il progetto prevede l'installazione di 7 aerogeneratori, modello Vestas V162-6,0, con rotore tripala del diametro di 162 m e torre tubolare di altezza pari a 125 m, della potenza nominale di 6,0 MW, depotenziati a 5,14 MW, per una potenza complessiva installata di 36 MW, e delle opere accessorie per il collegamento alla rete elettrica nazionale.

Il sito ove si prevede di realizzare il parco eolico denominato "Energia Monte San Pacifico" è localizzato nella regione Marche, in provincia di Macerata ed interessa i comuni di San Severino Marche e Serrapetrona (per quel che riguarda la localizzazione degli aerogeneratori con i relativi tratti di elettrodotto interrato di collegamento elettrico, la cabina di raccolta ed il primo tratto dell'elettrodotto interrato di evacuazione in MT) e Camerino e Castelraimondo (per ciò che concerne la restante parte del cavidotto di evacuazione in MT, la Stazione Utente di trasformazione, la Stazione Elettrica di smistamento e l'elettrodotto interrato in AT).

La zona prevista per l'installazione degli aerogeneratori si trova a circa 3,6 km a sud-ovest del centro abitato di San Severino Marche, a circa 3,2 km a nord-ovest del centro abitato di Serrapetrona, nei pressi del Monte San Pacifico e del Monte Colleluce.

La conformazione del terreno e prevalentemente montuosa, presenta una quota massima di circa 850 m s.l.m. in corrispondenza dell'aerogeneratore T5, e minima di circa 700 m s.l.m., in corrispondenza dell'aerogeneratore T1. Il sito è ben accessibile dalla rete stradale esterna esistente.

L'area vasta interessata dalle opere accessorie per il collegamento alla RTN è caratterizzata dalla presenza di vasti appezzamenti di terreno oltreché da una serie di insediamenti di tipo agricolo. Risulta poi la presenza limitrofa di sporadiche aree boscate unitamente a zone con vegetazione arboreo-arbustiva spontanea con boscaglie e cespuglieti.

Si riporta di seguito una sintesi delle considerazioni elaborate sulla base della presente trattazione.

Per quanto riguarda la compatibilità delle opere in progetto con gli obiettivi di tutela e salvaguardia del PIT si rimanda alle considerazioni elaborate relativamente al PPAR, al PTC e al PRG poiché il PIT rappresenta lo strumento di pianificazione territoriale di settore rivolto alla incentivazione dell'importanza dei centri storici e degli ambienti a dominante storico-naturalistica come luoghi fondamentali per l'organizzazione insediativa e la qualità ambientale del territorio regionale, rinviando alle Province e ai Comuni il compito di integrare ed arricchire tutti i dati e le informazioni a riguardo, non prevedendo tuttavia ulteriori vincoli rispetto a quelli già introdotti e stabiliti dal PPAR.

Per quanto riguarda le interferenze delle opere in progetto con le aree ed i beni oggetto di tutela individuati dal PPAR, si specifica quanto segue.

- Tavola 1 - Le opere in progetto interessano alcuni areali classificati come Vincoli paesistico-ambientali vigenti ed in particolare una zona classificata come Parchi e Foreste (aerogeneratore T3 con le relative opere accessorie), una piccola zona

classificata come Fiumi e Corsi d'acqua ed una appartenente ai Vincoli regionali (Galasso) (cavidotto di evacuazione in MT);

- Tavola 2 - Le opere in progetto interessano in parte una porzione di territorio classificato come Fascia appenninica A (aerogeneratori con le relative opere accessorie, cabina di raccolta, cavidotto di evacuazione in MT) ed in parte una porzione di territorio classificato come Fascia pedeappenninica PA (cavidotto di evacuazione in MT);
- Tavola 3 - Le opere in progetto ricadono in parte in una porzione di territorio appartenente alle Aree GB di rilevante valore (aerogeneratori con le relative opere accessorie, cabina di raccolta, cavidotto di evacuazione in MT) ed in parte in due areali classificati come Aree GA di eccezionale valore (cavidotto di evacuazione in MT);
- Tavola 4 - Le opere in progetto ricadono parzialmente in una porzione di territorio appartenente alle Aree BB di rilevante valore (aerogeneratori con le relative opere accessorie, cabina di raccolta, cavidotto di evacuazione in MT);
- Tavola 5 - Le opere in progetto ricadono in parte in una porzione di territorio appartenente alle Zone di altissimo valore vegetazionale e nello specifico ai complessi oro-idrografici (boschi e pascoli interclusi - artt. 34 e 35) (aerogeneratori con le relative opere accessorie, cabina di raccolta, cavidotto di evacuazione in MT) ed in parte in una porzione di territorio appartenente alle Zone di alto valore vegetazionale e nello specifico ai boschi e pascoli (artt. 34 e 35).(cavidotto di evacuazione in MT);
- Tavola 6 - Le opere in progetto ricadono in una porzione di territorio appartenente alle aree C di qualità diffuse, rimane al di fuori di tale tipologia di aree solamente l'ultimo tratto del cavidotto di evacuazione in MT, con la Stazione Utente di trasformazione e la Stazione Elettrica di smistamento;
- Tavola 7 - Due brevi tratti dell'elettrodotto interrato di evacuazione in MT corrono lungo viabilità esistente seguendo un tracciato stradale incluso tra i percorsi panoramici.
- Tavola 8 - Un breve tratto del cavidotto di evacuazione in MT attraversa, lungo viabilità esistente, un areale afferente agli altri centri e nuclei storici.
- Tavola 9 - Due brevi tratti dell'elettrodotto interrato di evacuazione in MT attraversano, correndo lungo viabilità esistente, due aree che delimitano la localizzazione di edifici e manufatti extra-urbani.
- Tavola 10 - Le opere in progetto non ricadono all'interno di areali appartenenti ai luoghi archeologici di memoria storica.
- Tavola 11 - Le opere in progetto non ricadono all'interno di Parchi e Riserve Naturali.

- Tavola 12 - Le opere in progetto interessano parzialmente Crinali e spartiacque ed in particolare bacini del IV e V ordine (aerogeneratori T1, T2 e T4), bacini del II e III ordine (viabilità interna con cavidotti in MT, aerogeneratore T3), bacini del IV e V ordine (viabilità interna con i relativi tratti di elettrodotto interrato MT, cavidotto di evacuazione in MT), bacini di ordine superiore al V (viabilità interna con i relativi tratti di elettrodotto interrato MT, cavidotto di evacuazione in MT);
- Tavola 13 - Le opere in progetto non interessano areali classificati come emergenze geomorfologiche.
- Tavola 14 - Le opere in progetto ricadono parzialmente nella Foresta demaniale 12 San Severino Marche (aerogeneratore T3 con le relative opere accessorie, percorsi di viabilità interna con i relativi tratti di elettrodotto interrato in MT);
- Tavola 15 - Un breve tratto di elettrodotto interrato di evacuazione in MT attraversa lungo viabilità esistente un areale afferente ai centri e nuclei storici di pendio.
- Tavola 16 - Quattro brevi tratti dell'elettrodotto interrato in MT di evacuazione attraversano, correndo lungo viabilità esistente, alcuni areali perimetrati per la presenza di manufatti extraurbani.
- Tavola 17 - Le opere in progetto non ricadono in località di interesse archeologico.

Per quanto riguarda la compatibilità delle opere in progetto con le NTA del PPAR si ritiene che esse possano essere considerate compatibili alla luce delle modalità realizzative delle opere e sulla base di quanto stabilito dalle norme del PPAR stesso. Si riportano di seguito una serie di considerazioni, generali e specifiche per talune tipologie di aree individuate e classificate dal PPAR.

- I tratti di viabilità e i relativi elettrodotti interrati, così come il cavidotto di evacuazione dalla cabina di raccolta alla Stazione Utente di trasformazione, corrono quasi tutti lungo viabilità esistente o terreni agricoli.
- Per quanto riguarda l'aerogeneratore T3 con il proprio tracciato viario di servizio ed il relativo tratto di elettrodotto MT, come esposto al paragrafo 2.4.2, si specifica che la perimetrazione delle aree boscate risulta non univocamente definita all'interno dei differenti elaborati cartografici redatti nel corso degli anni in seno ai vari strumenti di pianificazione vigenti ed in relazione a ciò si precisa quanto segue:
 1. come si può evincere dall'osservazione delle Tavole FLS-SSV-LO.19.1 e FLS-SSV-LO.19.4, che riportano la localizzazione delle opere rispettivamente sulle Tavole EN3a ed EN9 del PTC, l'area in questione non ricade all'interno di alcuna delle aree classificate come "Boschi" risultando invece classificata come

- appartenente ad areali definiti come "Pascoli" (Tavola EN3a) e "Aree a pascolo" (Tavola EN9) (come descritto nel dettaglio al paragrafo 2.4.3);
2. come si può evincere dall'osservazione della Tavola FLS-SSV-LO.04.A1 che riporta la localizzazione delle opere sulla Tavola P1b del PRG di San Severino Marche, l'area in questione non ricade all'interno di porzioni di territorio classificate come "Boschi" ma bensì risulta classificata come appartenente a "Pascoli sopra i 700 m s.l.m." (come descritto nel dettaglio al paragrafo 2.4.4);
 3. come si può evincere dall'osservazione della Tavola FLS-SSV-LO.08.A che riporta la localizzazione delle opere sulla Carta dei tipi forestali relativa all'Inventario e Carta Forestale Regionale, l'area in questione non risulta interessata da alcuno degli areali individuati dal Piano Forestale Regionale (come descritto nel dettaglio al paragrafo 2.4.11);
- Inoltre la classificazione restituita dalla Tavola 1 del PPAR in esame risulta del tutto incongruente rispetto allo stato attuale dei luoghi; infatti come si può evincere dall'osservazione delle Tavole FLS-SSV-LO.01.A e FLS-SSV-LO.01.B, che riportano l'inquadramento territoriale del parco eolico su ortofoto, e delle foto aeree restituite da Google Earth, riferite al luglio 2021, l'area in argomento risulta essere un'ampia radura caratterizzata dalla totale assenza di vegetazione arborea e/o arbustiva.
 - Le considerazioni esposte consentono di poter affermare che la realizzazione delle opere per l'installazione dell'aerogeneratore T3 non implicherà interazioni con aree boscate e con il comparto vegetazionale in generale.
 - Gli aerogeneratori con le relative piazzole di montaggio e di esercizio, la cabina di raccolta, la Stazione Utente di trasformazione e la Stazione Elettrica di smistamento sono posizionati su terreni agricoli per la quasi totalità poco acclivi e pertanto non sarà necessario eseguire sbancamenti importanti con operazioni di scavo e riporto di entità rilevante per il livellamento delle aree.
 - Le formazioni vegetazionali presenti non subiranno interferenze né in fase di cantiere né in fase di esercizio ad eccezione della zona di installazione dell'aerogeneratore T6 con il tratto di viabilità di pertinenza ed il relativo tratto di elettrodotto interrato in MT, che, come esposto al paragrafo 2.4.11, ricadono in areali caratterizzati da "Rimboschimenti a prevalenza di conifere", per i cui interventi sarà necessario prevedere il taglio di alcune piante. Si provvederà pertanto a presentare apposita domanda di autorizzazione al taglio secondo quanto stabilito dalle "Prescrizioni di massima e polizia forestale regionali – Disciplina delle attività di gestione forestale" di cui alla D.G.R. n. 1732 del 17/12/2018, come esposto nel dettaglio. Le operazioni saranno realizzate nel

rispetto delle norme in materia di gestione delle risorse forestali, oltre che di tutte le norme vigenti in materia paesaggistica, di tutela del suolo e dell'ambiente, minimizzando l'estensione areale della zona interessata dalle stesse al fine di produrre il minimo ingombro possibile, prevedendo inoltre nel contempo la realizzazione di opportune misure di compensazione, per i cui dettagli si rimanda al documento Proposte per le opere di compensazione (FLS-SSV-POC).

- A fine lavori le aree di cantiere saranno ripristinate alla condizione ante operam ed in fase di esercizio l'occupazione al suolo sarà di dimensioni contenute lasciando immutato l'assetto attuale del territorio.
- Tutte le operazioni verranno condotte nel rispetto dell'assetto idro-geo-morfologico dei luoghi attraverso la minimizzazione degli scavi e delle movimentazioni di terreno ed assicurando il corretto deflusso delle acque meteoriche.
- In relazione alla interazione tra le opere in progetto ed alcune specifiche tipologie di aree individuate e perimetrare dal PPAR, le NTA rimandano agli strumenti urbanistici generali per l'identificazione e la definizione degli ambiti di tutela annessi e la disposizione delle relative prescrizioni. Ciò premesso sulla base delle considerazioni in merito alla compatibilità delle opere in progetto sulla base di quanto stabilito dai PRG dei comuni interessati si può asserire che, poiché gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono dichiarati per legge "*di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*" (art. 12, comma 1 del D.Lgs.vo 387/2003) e che tali impianti "*possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici*" (art. 12, comma 7 del D.Lgs.vo 387/2003), l'impianto in progetto si può ritenere compatibile con gli strumenti di pianificazione in esame.
- Per quanto riguarda nello specifico la compatibilità delle opere in progetto con i Vincoli paesistico-ambientali vigenti si specifica quanto segue: gli elettrodotti sono tutti interrati e seguono per la gran parte tracciati di viabilità esistente e per brevi tratti corrono su terreni agricoli, pertanto la loro realizzazione non genererà alcun tipo di alterazione percettiva dell'ambiente e del paesaggio; il layout di progetto è stato concepito perseguendo l'obiettivo primario della minimizzazione dell'impatto ambientale e paesaggistico prevedendo una distribuzione degli aerogeneratori il più regolare possibile con una interdistanza tra essi tale da scongiurare l'effetto selva e da non precludere o alterare la percezione visiva degli elementi caratteristici della zona; per minimizzare l'impatto visivo degli aerogeneratori dalle medie e lunghe distanze riducendo la visibilità degli aerogeneratori stessi e delle opere accessorie è previsto l'utilizzo di materiali e colori tipici della zona quali vernici antiriflesso grigio perla o

bianco sporco; per minimizzare l'impatto visivo della Stazione Utente di trasformazione e della Stazione Elettrica di smistamento si prevede di eseguire opportune opere di mitigazione all'intorno dell'area di localizzazione prevedendo la messa a dimora di essenze vegetali arboree ed arbustive per la creazione di una barriera sempreverde lungo tutto il perimetro dell'area. Si ritiene pertanto che le opere possano essere considerate compatibili con le norme e le prescrizioni di tutela vigenti. In ottemperanza a quanto disposto dalle stesse si provvederà a presentare a corredo della documentazione progettuale istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii. Per tutti i dettagli in merito si rimanda alla Relazione Paesaggistica (FLS-SSV-RP) allegata.

- Per quanto riguarda nello specifico la compatibilità delle opere in progetto con i Sottosistemi tematici e gli elementi costitutivi del sottosistema botanico-vegetazionale, l'art. 14 "Indirizzi di tutela" delle NTA del PPAR, indica che all'interno delle aree BB e BC *"sono comunque ammissibili opere pubbliche di rilevante trasformazione del territorio con le modalità e le procedure di cui al Titolo V e agli articoli 63 bis e ter."* Si specifica inoltre che le modalità realizzative delle opere rispettano tutti i requisiti progettuali riportati all'Art. 47 del Titolo V delle NTA del PPAR. Infine, in merito a quanto disposto all'art. 63 e 63bis del Titolo VII delle NTA del PPAR, si ribadisce che, come già precedentemente specificato, si provvederà a presentare a corredo della documentazione progettuale istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda le interferenze delle opere in progetto rispetto alle aree perimetrate dal PTC si specifica quanto segue.

- Tavola EN3a: le opere ricadono in parte in porzioni di territorio classificate come "Pascoli" (aerogeneratori T1, T2 e T3 con i tratti di viabilità di pertinenza ed i relativi segmenti di elettrodotto interrato di connessione MT e cabina di raccolta, cavidotto di evacuazione), in parte in porzioni di territorio classificate come "Boschi" (aerogeneratori T4, T5, T6 e T7 con i tratti di viabilità di pertinenza ed i relativi segmenti di elettrodotto interrato di connessione MT, cavidotto di evacuazione), in parte in "Aree coltivate montane" (cavidotto di evacuazione) ed in parte in "Boschi residui" (cavidotto di evacuazione).
- Tavola EN3b: le opere ricadono in parte in aree classificate come "Versanti con situazioni di dissesto attivo o quiescente e con pendenze inferiori al 30%" (aerogeneratori T5, T6 e T7 e cavidotto di evacuazione).

- Tavola EN6: le opere ricadono in parte in aree classificate come "Versanti con situazioni di dissesto (frane, colamenti, scorrimenti, movimenti superficiali) attivo o quiescente e con pendenza inferiore al 30%" (aerogeneratori T5, T6 e T7 con i tratti di viabilità di pertinenza ed i relativi segmenti di elettrodotto interrato di connessione MT, cabina di raccolta, un tratto della viabilità di collegamento tra la turbina T4 e la cabina di raccolta con il relativo elettrodotto di connessione in MT, cavidotto di evacuazione) e in parte in aree classificate come "Versanti con pendenza superiore al 30%" (cavidotto di evacuazione).
- Tavola EN9: le opere ricadono in parte in aree classificate come "Aree a pascolo" (aerogeneratori T1, T2 e T3 con i tratti di viabilità di pertinenza ed i relativi segmenti di elettrodotto interrato di connessione MT, cabina di raccolta e cavidotto di evacuazione), in parte in areali classificati come "Rimboschimenti a conifere (esistenti)" (T4, T5, T6 e T7 con i tratti di viabilità di pertinenza ed i relativi segmenti di elettrodotto interrato di connessione MT) e in parte in aree di Boschi misti di essenze varie (cavidotto di evacuazione).

Per quanto riguarda la compatibilità delle opere in progetto con le NTA del PTC si ritiene che esse possano essere considerate compatibili alla luce delle modalità realizzative delle opere e sulla base di quanto stabilito dalle norme del PTC stesso. Si riportano di seguito per maggiore chiarezza alcune considerazioni specifiche a supporto.

- Per quanto riguarda le aree interessate dagli aerogeneratori T4, T5, T6 e T7 con i tratti di viabilità di pertinenza ed i relativi segmenti di elettrodotto interrato di connessione MT, esse sono classificate come "Boschi" nella Tavola EN3a e come "Rimboschimenti a conifere (esistenti)" nella Tavola EN9.
- Di tali aree, secondo la Carta dei tipi forestali relativa all'Inventario e Carta Forestale Regionale, solo la porzione interessata dall'aerogeneratore T6 con le relative opere di pertinenza ricade in una zona classificata come "Rimboschimenti a prevalenza di conifere" mentre le restanti porzioni, ovvero quelle interessate dalle opere per l'installazione degli aerogeneratori T4, T5 e T7 non risultano appartenenti ad alcuno degli areali individuati dal Piano Forestale Regionale. Ciò è confermato dallo stato attuale dei luoghi; infatti come si può evincere dall'osservazione delle Tavole FLS-SSV-LO.01.A e FLS-SSV-LO.01.B, che riportano l'inquadramento territoriale del parco eolico su ortofoto, e delle foto aeree restituite da Google Earth, riferite al luglio 2021, le aree su cui sono ubicati gli aerogeneratori T4, T5 e T7 risultano essere delle radure prive di vegetazione arborea e/o arbustiva

- Per la realizzazione degli interventi relativi all'installazione dell'aerogeneratore T6 sarà necessario prevedere il taglio di alcune piante; essendo i rimboschimenti impianti artificiali, essi possono essere soggetti a tagli colturali, chiaramente da eseguire previa autorizzazione; si provvederà pertanto a presentare apposita domanda di autorizzazione al taglio secondo quanto stabilito dalle "Prescrizioni di massima e polizia forestale regionali – Disciplina delle attività di gestione forestale" di cui alla D.G.R. n. 1732 del 17/12/2018, realizzando le operazioni nel rispetto delle norme in materia di gestione delle risorse forestali, oltre che di tutte le norme vigenti in materia paesaggistica, di tutela del suolo e dell'ambiente, minimizzando l'estensione areale della zona interessata dalle stesse al fine di produrre il minimo ingombro possibile, prevedendo inoltre nel contempo la realizzazione di opportune misure di compensazione.
- Per quanto riguarda le tipologie di aree individuate all'interno delle Tavole EN3b ed EN6, le NTA del PTC stabiliscono una serie di prescrizioni per le attività da compiere all'interno delle stesse non riportando alcun riferimento specifico alle tipologie di operazioni previste per la realizzazione dell'impianto in progetto. Ad ogni modo tutti gli interventi connessi alla realizzazione dell'impianto in oggetto sono progettati e saranno realizzati in funzione della salvaguardia e della qualità dell'ambiente e dell'assetto idro-geo-morfologico dei luoghi, tenendo conto di tutta la normativa di settore, compresi gli indirizzi e le prescrizioni espressi dalla normativa specifica in materia di vincolo idrogeologico e della normativa che abbia come obiettivi la difesa del suolo ed il mantenimento e la conservazione dell'assetto idrogeologico del territorio.

Per quanto riguarda la localizzazione delle opere in progetto rispetto alla zonizzazione del territorio stabilita dai PRG dei quattro comuni interessati dall'impianto si specifica quanto segue.

- In merito alla parte di impianto localizzata all'interno del territorio comunale di San Severino Marche è stata analizzata la localizzazione delle opere in progetto su tre delle Tavole incluse all'interno della documentazione cartografica del PRG, ovvero:
 - Tavola P1b: le opere ricadono in parte in porzioni di territorio classificate come Pascoli sopra i 700 m s.l.m. (art.54 NTA) (aerogeneratori T1, T2, T3 e T4 con le relative piazzole ed i tratti di elettrodotto in uscita dalle turbine verso la cabina di raccolta) ed in parte in una porzione di territorio classificata come Boschetti residui (art. 51.1 NTA) (aerogeneratore T6 con le relative opere accessorie);
 - Tavola P2b: le opere ricadono interamente in una zona definita Ambito di tutela permanente – Crinale e rispettiva classe (art. 45.3 NTA);

- Tavola P3b: le opere ricadono interamente in una zona definita Paesaggio agrario di interesse storico culturale (art. 42 NTA).
- In merito alla parte di impianto localizzata all'interno del territorio comunale di Serrapetrona, gli aerogeneratori T5 e T7 con i relativi elettrodotti interrati MT, l'ultimo tratto di elettrodotto interrato MT che collega l'aerogeneratore T4 alla cabina di raccolta e la cabina di raccolta stessa ricadono una porzione di territorio appartenente alle Zone Agricole montane EM (art. 25 NTA); l'elettrodotto di evacuazione attraversa, correndo lungo viabilità esistente, due areali classificati come Zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale EA (art. 24), due areali classificati come Zone Agricole montane EM (art. 25), un areale appartenente alle Aree di versante in dissesto (art. 25 NTA PTC).-Ambiti di tutela aggiuntivi derivanti dall'indagine geologica - Pericolosità moderata P1 (art. 47), un areale appartenente alle Aree di versante in dissesto (art. 25 NTA PTC): Ambiti di tutela aggiuntivi derivanti dall'indagine geologica - Pericolosità media P2 (art. 47), una zona appartenente alle Zone residenziali di risanamento nuclei frazionari A0 (art. 12) Villa d'Aria.
- In merito alla parte di impianto localizzata all'interno del territorio comunale di Camerino è stata analizzata la localizzazione delle opere in progetto su due delle Tavole incluse all'interno della documentazione cartografica del PRG, ovvero:
 - Tavola 01: il cavidotto di evacuazione attraversa nel corso del suo tracciato aree classificate come Zone Agricole e nello specifico Zone di interesse paesistico (art. 29), Zone di rispetto stradale e ambientale (art. 30), Zone a pascolo (art. 31), Zone a macchia e bosco (art. 32); lo stesso cavidotto attraversa in un breve tratto un'area definita come Limite Zone sviluppate in scala 1:2.000; la Stazione Utente di trasformazione e la Stazione Elettrica di smistamento ricadono in una Zona Agricola di interesse paesistico (art. 29).
 - Tavola 11: il cavidotto di evacuazione attraversa nel corso del suo tracciato le seguenti porzioni di territorio: Zone vincolate ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004, n°42 - ex Legge 29 giugno 1939, n. 1497 Protezione delle bellezze naturali (Vincolo Paesistico della Zona Comprendente le località Statte-Letegge Capolapiaggia-Paganico-Fiungo-Valdiea D.P.G.R. N° 22211 del 03/07/1985 e Vincolo Paesistico Ponti-Torrone-Paganico D.P.G.R. N° 17520 del 16/07/1984), Zone vincolate ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004, n°42 - ex D.M. 1984/1985 (Vincolo Paesistico D.M. 21/09/1984 (Galasso)), Zone vincolate ai sensi del R.D. 30/12/1923 e seguenti (Vincolo Idrogeologico (R.D. del 30_12_1923 e

seguenti)), Vincoli Paesistici P.P.A.R. Regione Marche (Aree di Versante con $P > 30^\circ$ (art. 31 N.T.A. del P.P.A.R.)).

- La parte di impianto localizzata all'interno del territorio comunale di Castelraimondo è costituita da un breve tratto del cavidotto di evacuazione che attraversa, lungo viabilità esistente, un'area appartenente alle Zone Rurali E e precisamente alle Zone Montane EM.

In merito alla compatibilità delle opere con le norme stabilite dai PRG dei comuni interessati si può affermare che esse possano essere considerate compatibili sulla base delle seguenti considerazioni.

- Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono dichiarati per legge di pubblica utilità ai sensi della Legge n.10 del 09/01/1991, del D.Lgs.vo 387/2003 e del D.M. 10 settembre 2010 recante Linee Guida per l'autorizzazione Unica di impianti FER.
- L'art. 12 comma 1 del D.Lgs.vo 387/2003 afferma che: *"... le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*.
- Il medesimo articolo 12 al comma 7. stabilisce che: *"Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici."*
- Infine, il D.M. 10 settembre 2010, al punto 15.3 del Paragrafo 15, Parte III ribadisce il medesimo concetto e stabilisce che: *"Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per se variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico."*

In merito alla compatibilità delle opere con il regime di tutela delle Aree Naturali Protette si specifica quanto segue.

- Nell'area vasta all'intorno della zona di interesse, oltre ad un'area riconosciuta come IBA, la IBA 095 "Monti Sibillini", a circa 10 km, ad una distanza di circa 1 km, sono presenti tre aree afferenti alla Rete Natura 2000, ovvero:
 - ZSC IT5330011 "Monte Letegge Monte d'Aria", a sud sud-ovest dell'area d'impianto, a circa 1,4 km dall'aerogeneratore più vicino (T7);
 - ZSC IT5330016 "Gola Sant'Eustachio", a ovest dell'area d'impianto, a circa 1,2 km dall'aerogeneratore più vicino (T2);

- ZPS IT5330027 "Gola Sant'Eustachio, Monte d'Aria, Monte Letegge", ad ovest dell'area d'impianto, a circa 1 km dagli aerogeneratori più vicini (T2, T4, T5).
- Le opere in progetto non interessano direttamente le suddette aree eccetto che per un tratto del cavidotto di evacuazione in MT che, seguendo il tracciato di un percorso di viabilità esistente, interferisce con la ZPS IT5330027 e la ZSC IT5330016.
- Il cavidotto verrà posto in opera, come su specificato, lungo tracciati di viabilità esistente e pertanto non saranno eseguite opere di entità rilevante nè saranno modificate le caratteristiche dei luoghi.
- In virtù dell'interessamento delle suddette aree afferenti a Rete Natura 2000, il progetto ai sensi del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. è soggetto a Valutazione di Incidenza e verrà pertanto avviata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Integrata con la Valutazione di Incidenza. A tal fine è stato redatto, a corredo della documentazione progettuale, apposito Studio d'Incidenza (FLS-SSV-SI), cui si rimanda per tutti i dettagli in merito.

In merito alla compatibilità delle opere in progetto con le norme stabilite dalla D.G.R. 829/2007 si specifica quanto segue.

- La zona interessata dalle opere in progetto non ricade in alcuna delle Aree sensibili alle installazioni eoliche individuate dalla D.G.R. 829/2007.
- La zona interessata dalle opere in progetto non ricade per la quasi totalità in Aree vietate alle installazioni eoliche di grande taglia ed eventuali Aree critiche così come classificate all'interno della D.G.R., tra le quali sono indicate le "Aree Boscate come definite dall'art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 6/2005 "Legge forestale regionale"", ad eccezione della zona su cui ricade l'aerogeneratore T3 con il proprio tracciato viario di servizio ed il relativo tratto di elettrodotto MT e due brevi tratti del cavidotto di evacuazione MT che, secondo le perimetrazioni della Tavola 1 del PPAR, come si evince dall'osservazione della Tavola FLS-SSV-LO.07.Tav01 e come descritto al paragrafo 2.4.2, ricadono in una zona classificata come "Parchi e Foreste".
- In relazione a ciò si rimanda alle considerazioni esposte in merito alla compatibilità delle opere rispetto al PPAR con particolare riferimento alla Tavola1, sempre al paragrafo 2.4.2, sulla base delle quali si è evidenziato che la suddetta zona non risulta classificata come appartenente a Boschi ma bensì ad Aree a pascolo (secondo le perimetrazioni delle Tavole EN3a ed EN9 del PTC e della Tavola P1b del PRG di San Severino Marche), che non risulta interessata da alcuno degli areali individuati dal Piano Forestale Regionale (secondo la sulla Carta dei tipi forestali relativa all'Inventario e Carta Forestale Regionale) e che essa risulta nella realtà essere un'ampia radura

caratterizzata dalla totale assenza di vegetazione arborea e/o arbustiva (come si può evincere dall'osservazione delle Tavole FLS-SSV-LO.01.A e FLS-SSV-LO.01.B, che riportano l'inquadramento territoriale del parco eolico su ortofoto, e delle foto aeree restituite da Google Earth, riferite al luglio 2021), potendo così affermare che la realizzazione delle opere per l'installazione dell'aerogeneratore T3 non implicherà interazioni con aree boscate e con il comparto vegetazionale in generale.

- Per quanto riguarda il cavidotto di evacuazione in MT, per un breve tratto, seguendo il tracciato di un percorso di viabilità esistente, interferisce con la ZPS IT5330027 e la ZSC IT5330016.
- Esso verrà posto in opera lungo tracciati di viabilità esistente e pertanto non saranno eseguite opere di entità rilevante né saranno modificate le caratteristiche dei luoghi.
- A corredo della documentazione progettuale nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con Valutazione di Incidenza del presente progetto, è stato redatto apposito Studio d'Incidenza (FLS-SSV-SI) cui si rimanda per tutti i dettagli in merito.
- Tutti gli altri requisiti stabiliti dalla D.G.R. 829/2007 risultano rispettati e si rimanda ai vari elaborati che costituiscono la documentazione progettuale nella sua interezza per tutti i dettagli a riguardo.

In merito alla compatibilità delle opere in progetto con quanto stabilito dal D.Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii. si specifica quanto segue.

- L'aerogeneratore T3, con il relativo breve tratto di viabilità di servizio di nuova realizzazione ed il tratto di elettrodotto MT, ricadono in una delle Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) *"i territori coperti da foreste e boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"*.
- Il cavidotto di evacuazione in MT, correndo lungo viabilità esistente, interessa alcune zone incluse tra i beni paesaggistici e nello specifico:
 - una zona inclusa tra i beni paesaggistici di cui all'art.136, comma 1, lettera a) *"le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica"*;
 - una zona inclusa tra i beni paesaggistici di cui all'art.142, comma 1, lettera c) *"i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto*

11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”;

- *una zona inclusa tra i beni paesaggistici di cui all’art.142, comma 1, lettera g) “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”.*
- In virtù delle modalità realizzative delle opere in progetto si ritiene che esse possano essere considerate compatibili con le norme e le prescrizioni di tutela vigenti. Per quanto riguarda nello specifico l’aerogeneratore T3 si rimanda alle considerazioni esposte in merito alla compatibilità rispetto al PPAR con particolare riferimento alla Tavola 1, al paragrafo 2.4.2, che consentono di poter affermare che la realizzazione delle opere per l’installazione dell’aerogeneratore T3 non implicherà interazioni con aree boscate e con il comparto vegetazionale in generale.
- In ottemperanza a quanto disposto dalle stesse si provvederà, come già specificato, a presentare a corredo della documentazione progettuale istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii. Per tutti i dettagli in merito si rimanda alla Relazione Paesaggistica (FLS-SSV-RP) allegata.

In merito alla compatibilità delle opere in progetto con le norme relative alle porzioni di territorio soggette a Vincolo idrogeologico si specifica quanto segue.

- Gli aerogeneratori T2, T3, T4 e T6 con i relativi tratti di elettrodotto interrato MT di collegamento alla cabina di raccolta ricadenti sul territorio del comune di San Severino Marche ed i percorsi di viabilità interna di pertinenza, dei quali solo alcuni di nuova realizzazione, unitamente ad alcuni brevi tratti del cavidotto di evacuazione che corrono lungo viabilità esistente, ricadono su areali sottoposti a vincolo idrogeologico.
- Tale vincolo non è preclusivo della possibilità di operare in suddette aree trasformazioni o nuove utilizzazioni del terreno, ma tali operazioni vengono sottoposte ad autorizzazioni da parte degli Enti preposti. Ci si riserva di chiarire in sede di Autorizzazione Unica quali siano gli Enti di riferimento e quale procedura attivare nello specifico.
- Si ribadisce comunque, come già specificato in precedenza, che tutti gli interventi connessi alla realizzazione dell’impianto in oggetto saranno realizzati con l’obiettivo della salvaguardia e della qualità dell’ambiente, in ottemperanza con tutta la normativa di settore, compresi gli indirizzi e le prescrizioni espressi dalla normativa specifica in

materia di vincolo idrogeologico e della normativa che abbia come obiettivi la difesa del suolo e la prevenzione dei dissesti del territorio.

In merito alla compatibilità delle opere in progetto con le norme stabilite dal PAI si specifica quanto segue.

- Gli aerogeneratori T5, T6 e T7, con i relativi tratti di elettrodotto MT e percorsi di viabilità di collegamento interna al parco, l'ultimo tratto dell'elettrodotto MT dall'aerogeneratore T4 alla cabina di raccolta e la cabina di raccolta stessa ricadono in un'Area a rischio frana a Rischio moderato (R1).
- Il cavidotto di evacuazione attraversa in alcuni tratti, sempre lungo viabilità esistente, alcuni areali classificati come Aree a rischio frana a diversi livelli di Rischio (R1, R2 ed R3).
- La Stazione Utente di trasformazione e la Stazione Elettrica di smistamento ricadono in un'Area a rischio frana a Rischio moderato (R1).
- In virtù delle modalità realizzative delle opere in progetto e di quanto stabilito dalla disciplina imposta dalle NTA si ritiene che esse possano essere considerate compatibili con le norme specifiche del PAI. Sono inoltre state eseguite specifiche indagini nel rispetto del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 e delle vigenti normative tecniche, volte a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente. Per tutti i dettagli in merito si rimanda alla Relazione Geologica (FLS-SSV-GEO)

In merito alla compatibilità delle opere con le norme specifiche del PTA si può affermare che esse possano essere considerate compatibili poiché, in relazione alle modalità realizzative in corrispondenza dell'unica interferenza con un corpo idrico superficiale, come già descritto in precedenza, non saranno generate alterazioni degli acquiferi superficiali e sotterranei né variazioni all'assetto idro-geo-morfologico del territorio che possano modificare il naturale deflusso delle acque superficiali.

In merito alla compatibilità delle opere in progetto con le norme del PFR si riportano le seguenti considerazioni.

- Una parte dell'impianto (tratto di viabilità dell'aerogeneratore T2 con il relativo tratto di elettrodotto, parte della piazzola di montaggio dell'aerogeneratore T5, tratto di viabilità di collegamento con gli aerogeneratori T6 e T7 con il relativo elettrodotto, aerogeneratore T6 con le relative opere accessorie, tratto di viabilità con il relativo elettrodotto in uscita dall'aerogeneratore T7) ricade in areali caratterizzati da Rimboschimenti a prevalenza di conifere.

- ✓ La piazzola di montaggio dell'aerogeneratore T7 ricade parzialmente in una zona caratterizzata da Querceti di roverella e di rovere.
- ✓ Un breve tratto del cavidotto di evacuazione attraversa una zona caratterizzata da Arbusteti e cespuglieti.
- ✓ Per quanto riguarda le opere che ricadono in areali caratterizzati da "Rimboschimenti a prevalenza di conifere" con particolare riferimento all'aerogeneratore T6 con il tratto di viabilità di pertinenza ed il relativo tratto di elettrodotto interrato in MT, per la realizzazione degli interventi sarà necessario prevedere il taglio di alcune piante. e si provvederà pertanto a presentare apposita domanda di autorizzazione al taglio secondo quanto stabilito dalle "Prescrizioni di massima e polizia forestale regionali – Disciplina delle attività di gestione forestale" di cui alla D.G.R. n. 1732 del 17/12/2018.
- ✓ Le operazioni, che si ritengono essere compatibili con le norme specifiche del PFR, saranno realizzate nel rispetto delle norme in materia di gestione delle risorse forestali, oltre che di tutte le norme vigenti in materia paesaggistica, di tutela del suolo e dell'ambiente, minimizzando l'estensione areale della zona interessata dalle stesse al fine di produrre il minimo ingombro possibile, prevedendo inoltre nel contempo la realizzazione di opportune misure di compensazione, per i cui dettagli si rimanda al documento Proposte per le opere di compensazione (FLS-SSV-POC).

In merito alla compatibilità delle opere con gli obiettivi del PRQA si può affermare che esse, rientrando in una tipologia impiantistica che contribuisce ad attuare in maniera decisa le politiche e le strategie relative al contrasto ai cambiamenti climatici e alle emissioni in atmosfera di gas nocivi e sostanze climalteranti possano essere considerate pienamente compatibili.

Per quanto riguarda le interazioni tra l'impianto in progetto e le varie componenti ambientali interessate si specifica quanto segue.

- Atmosfera: il processo di produzione di energia elettrica da fonte eolica è un processo totalmente pulito con assenza di emissioni in atmosfera per cui la qualità dell'area e le condizioni climatiche non verranno alterate dal funzionamento dell'impianto proposto e anzi si avrà un risparmio in termini di gas inquinanti che verrebbero rilasciati in atmosfera in conseguenza del processo di produzione del medesimo quantitativo di energia utilizzando fonti convenzionali, quali i derivati del petrolio o gas naturali.
- Ambiente idrico: in relazione alle modalità realizzative delle opere, in corrispondenza delle interferenze con i corpi idrici superficiali, come già ampiamente descritto in precedenza, non saranno generate alterazioni degli acquiferi superficiali e sotterranei né variazioni all'assetto idro-geo-morfologico del territorio che possano modificare il

naturale deflusso delle acque superficiali; durante le fasi di esercizio e di manutenzione non è prevista l'emissione di alcun tipo di effluente liquido per cui il rischio di inquinamento delle acque superficiali e di quelle sotterranee risulta essere nullo; in conclusione si può affermare che l'impianto non produrrà alterazioni sul comparto acque superficiali e sotterranee.

- Suolo e sottosuolo: in relazione alle modalità realizzative delle opere, come già ampiamente descritto in precedenza, non saranno generate alterazioni dell'assetto geomorfologico dei luoghi; l'impatto, in termini di occupazione del suolo è da ritenersi marginale in quanto riferibile unicamente alla fase di cantiere, al termine della quale verrà ripristinato lo stato dei luoghi (le aree impegnate con le piazzole di montaggio verranno rinaturalizzate provvedendo alla ricostruzione del manto vegetale); la perdita di superficie nel corso della vita utile dell'impianto riguarderà solamente la parte occupata dalla base delle macchine e dai manufatti ausiliari per il collegamento alla rete elettrica; una volta dismesso l'impianto si otterrà il completo recupero del suolo.
- Vegetazione e flora: l'approccio metodologico impiegato per la progettazione dell'impianto ha permesso di evitare qualsiasi interferenza importante con la componente botanico-vegetazionale scongiurando la generazione di qualsiasi forma di impatto rilevante sulla flora spontanea e sulle caratteristiche ecologico-funzionali degli ecosistemi e degli habitat presenti; l'impatto è da ritenersi marginale in quanto riferibile unicamente alla fase di cantiere, al termine della quale verrà ripristinato lo stato dei luoghi (le aree impegnate con le piazzole di montaggio verranno rinaturalizzate provvedendo alla ricostruzione del manto vegetale); è previsto il taglio di alcune piante che verrà eseguito secondo le norme in materia di gestione delle risorse forestali, minimizzando l'estensione areale della zona interessata dalle opere al fine di produrre il minimo ingombro possibile, prevedendo inoltre nel contempo la realizzazione di opportune misure di compensazione.
- Fauna: per quanto riguarda le possibili interazioni delle opere in progetto con la fauna presente nella zona di installazione dell'impianto, esse sono riconducibili alle modifiche che potrebbero essere generate sull'ambiente dalla presenza degli aerogeneratori e delle opere accessorie oltre che alle eventuali modifiche allo stato dei luoghi. In fase di cantiere la fauna potrebbe essere allontanata temporaneamente ma generalmente al termine dei lavori si verifica una graduale riconquista del territorio da parte della stessa. Inoltre come già dettagliatamente esposto in precedenza al termine della fase di cantiere verrà ripristinato lo stato dei luoghi alla condizione ante operam e pertanto si può ragionevolmente ritenere l'impatto non significativo. Una esposizione a parte meritano gli aspetti legati alle possibili interferenze tra l'impianto in progetto ed avifauna

e chiroterofauna che rappresentano le specie più esposte ad un potenziale rischio, riconducibile all'impatto con le pale degli aerogeneratori. Tale rischio è però correlato alla densità di individui ed alle caratteristiche delle specie che frequentano l'area, in particolare allo stile di volo, alle dimensioni e alla fenologia, oltre che alla tipologia di aerogeneratori, al numero degli stessi e al loro posizionamento. Al fine di verificare la compatibilità dell'intervento progettuale proposto, è prevista la realizzazione di uno specifico piano di monitoraggio faunistico finalizzato ad approfondire la conoscenza qualitativa (e successivamente quantitativa) e distributiva delle specie di avifauna e chiroterofauna presenti nell'area d'impianto. Per tutti i dettagli in merito si rimanda al Piano di monitoraggio faunistico (FLS-SSV-PMF) allegato.

- Ecosistemi e biodiversità: le uniche interazioni che potranno verificarsi su ecosistemi e biodiversità sono relative alla fase di cantiere ma saranno di entità ridotta e di carattere temporaneo; durante la fase di funzionamento non si avrà alcun impatto significativo poiché gli equilibri che verranno a ristabilirsi una volta terminati i lavori di costruzione dell'impianto non verranno modificati dalla presenza dell'impianto stesso e le associazioni ecosistemiche potranno evolvere in modo naturale. Nello specifico non si ritiene possano sussistere interferenze con gli ecosistemi nella zona d'interesse e non sembra che il livello di biodiversità, definito in un raggio sufficientemente ampio, possa essere ridotto dalla presenza dell'impianto. L'impatto pertanto può ragionevolmente essere ritenuto trascurabile.
- Paesaggio ed aspetti storico culturali: dall'analisi delle caratteristiche dell'impianto e dell'inserimento dello stesso all'interno del territorio si è pervenuti alla valutazione dell'impatto prodotto dall'impianto sul territorio stesso e sull'ambiente, riconducibile essenzialmente alla percezione emozionale legata all'impatto visivo prodotto. E' stata pertanto effettuata una mappatura delle zone di maggior criticità in termini di visibilità dell'impianto e sono stati individuati i potenziali ricettori stimando gli impatti prodotti su di essi dalla presenza dell'impianto attraverso l'elaborazione di fotoinserti. Le risultanze di tali elaborazioni consentono di affermare che, nonostante il bacino visivo dell'impianto sia piuttosto esteso, in relazione alla posizione degli aerogeneratori nella zona di massima disponibilità della risorsa eolica, da molte aree di teorica visibilità dell'impianto in realtà la visibilità stessa risulta ridotta o assente poiché gli aerogeneratori sono di fatto schermati dalle caratteristiche orografiche, dalla vegetazione o dall'edificato esistente. Per tutti i dettagli in merito si rimanda alla Relazione Paesaggistica (FLS-SSV-RP).

Per quanto riguarda i potenziali impatti che potrebbero incidere sulla popolazione si specifica quanto segue:

- Rumore e vibrazioni: nelle fasi di costruzione e di smantellamento si potrebbe produrre un disturbo provocato dal passaggio dei mezzi pesanti, dall'allestimento dell'area di cantiere e dalle lavorazioni; tuttavia tale aspetto non appare particolarmente rilevante, dal momento che è di carattere temporaneo e che l'impianto si trova in un'area lontana dai principali nuclei abitativi. Il rumore prodotto in fase di esercizio è generalmente imputabile alla navicella ed è generato dal moltiplicatore di giri, a causa dell'attrito degli organi meccanici in movimento. Allo scopo di valutare il possibile impatto generato dall'impianto in progetto è stato effettuato uno specifico studio che ha consentito di poter calcolare i livelli di emissione acustica generati dalla presenza dell'impianto eolico in progetto in corrispondenza di una serie di recettori nel territorio dei comuni nell'area vasta della zona interessata dalle opere. Le risultanze dell'analisi condotta indicano che i livelli sonori calcolati su tutti i recettori sensibili inclusi nell'analisi rientrano nei limiti consentiti dalla normativa di settore e coerenti con le linee guida nazionali del D.M. 10/09/2010. Per tutti i dettagli in merito si rimanda alla Relazione previsionale di impatto acustico (FLS-SSV-RIA).
- Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: il progetto prevede il rispetto delle distanze di sicurezza stabilite dalla normativa di settore e l'interramento di tutta la linea elettrica, al fine di ridurre il campo di induzione magnetica generato nelle condizioni di carico di normale esercizio lungo tutto il percorso. Inoltre le apparecchiature elettriche di macchina e di impianto sono ospitate all'interno di elementi prefabbricati che costituiscono una barriera alla diffusione dei campi elettrici e magnetici. È quindi da escludere ogni possibile effetto negativo a breve o lungo periodo sulla popolazione e pertanto è possibile concludere che l'impatto possa essere considerato trascurabile. Allo scopo di valutare il campo di induzione magnetica generato, nelle condizioni di carico di normale esercizio dell'impianto, dalle opere elettriche connesse all'impianto stesso è stato condotto uno studio finalizzato ad esaminare le possibili sorgenti dei campi elettromagnetici descrivendo l'andamento del campo magnetico generato dalle stesse. E' stato quindi effettuato il calcolo post-operam dell'esposizione elettromagnetica, individuando in particolare per i cavidotti di progetto le distanze di rispetto per il soddisfacimento dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente. Alla luce delle risultanze dell'analisi effettuata si può ritenere che la situazione connessa alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto eolico in progetto, nelle condizioni ipotizzate, risulti nel complesso compatibile con i limiti di legge e con la

salvaguardia della salute pubblica. Per tutti i dettagli in merito si rimanda alla Relazione di impatto elettromagnetico (FLS-SSV-RIE).

- Shadow flickering: le turbine eoliche proiettano un'ombra sulle aree adiacenti in presenza della luce solare diretta. Il cosiddetto fenomeno del "flickering" indica l'effetto di lampeggiamento che si verifica quando le pale del rotore in movimento "tagliano" la luce solare in maniera intermittente. Tale variazione alternata di intensità luminosa, a lungo andare, può provocare fastidi sulla popolazione esposta a tale fenomeno. Allo scopo di valutare l'eventuale impatto sulla popolazione è stato condotto uno studio che ha consentito di eseguire il calcolo delle ore di ombreggiamento sui recettori sensibili presenti nell'area di impianto al fine di stimare l'effetto di ombreggiamento indotto dall'impianto eolico di progetto. Per una analisi di dettaglio in merito si rimanda allo Studio sugli effetti di shadow flickering (FLS-SSV-SF).
- Inquinamento luminoso: Per inquinamento luminoso si intende qualunque alterazione della quantità naturale di luce presente di notte nell'ambiente esterno e dovuta ad immissione di luce artificiale da parte dell'uomo. Per quanto riguarda le opere in progetto l'impatto che potrebbe essere generato sull'ambiente è legato ai dispositivi di segnalazione luminosa installati sugli aerogeneratori al fine di garantire la sicurezza del volo a bassa quota, il cui utilizzo è obbligatorio secondo quanto stabilito dal RCEA e regolamentato dalla specifica CS ADR-DSN.Q.851 di cui all'Annesso alla ED Decision 2017/021/R (Marking and lighting of wind turbines). Per le caratteristiche proprie di funzionamento di tali dispositivi di segnalazione si ritiene ragionevole affermare che essi non possano generare impatti rilevanti sull'ambiente in termini di inquinamento luminoso.

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi che potrebbero generarsi dalla compresenza dell'impianto in progetto con altri impianti presenti sul territorio si specifica quanto segue. Il territorio all'intorno della zona di installazione dell'impianto in oggetto risulta interessato da altri impianti eolici e fotovoltaici. In particolare nell'area oggetto di studio è presente un impianto eolico già in esercizio, a sud-ovest della zona di installazione degli aerogeneratori in progetto, a circa 1 km dall'aerogeneratore più vicino (T5), che è stato incluso nell'analisi dell'intervisibilità al fine di valutare i possibili impatti cumulativi potenzialmente generabili dalla compresenza dei due impianti. Dalle risultanze dell'analisi condotta si ritiene di poter affermare che l'impianto in progetto si inserisce in piena coerenza formale e senza generare alcuna sovrapposizione con l'impianto esistente, senza che vi sia affastellamento visivo tra gli aerogeneratori, scongiurando l'"effetto selva" e rendendo pertanto trascurabile l'impatto cumulativo generato dai due impianti. L'impianto eolico in progetto non comporterà alcun

peggioramento delle caratteristiche percettive del contesto ambientale ed anzi gli aerogeneratori, disposti in maniera ordinata, coerente e lineare, caratterizzeranno in maniera peculiare la percezione visiva complessiva, inserendosi perfettamente nel quadro paesaggistico esistente non comportando alcun deterioramento delle qualità sceniche e paesaggistiche d'insieme. Per quanto riguarda gli altri impianti, alla luce delle caratteristiche proprie degli impianti fotovoltaici e delle distanze delle aree di installazione degli altri impianti eolici oltre che delle caratteristiche orografiche della zona, si ritiene che non sussistano le condizioni perché si possano generare impatti cumulativi legati alla presenza degli stessi nell'area vasta all'intorno della zona di progetto.