



Lettera inviata solo tramite PEC. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

M Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale
[rif.:ID_VIP: 8751]
VA@pec.mite.gov.it

Class 34.43.01/ fasc. SSPNRR 8.38.1/2021

e.p.c. Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[rif.:ID_VIP: 8751]
compniec@pec.mite.gov.it

Allegati: 1

Oggetto [ID_VIP: 8751] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art .23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico denominato "SESSA AURUNCA 9", del la potenza di 13,97 MW e impianto di accumulo di 100 MW e del le relat ive opere di connessione al la RTN, da realizzarsi nel Comune di Sessa Aurunca (CE).
Proponente: SOLAR CHALLENGE 4 S.r.l.
Trasmissione della richiesta di integrazioni documentali

e.p.c. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Caserta e Benevento
sabap-ce@pec.cultura.gov.it
Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it
Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it
Alla Società SOLAR CHALLENGE 4 S.r.l.
solarchallenge4.srl@postcert.it

In riferimento al procedimento in epigrafe, si evidenzia a codesta Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo del MASE che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento (d'ora in avanti Soprintendenza ABAP CE), con nota prot. n. 4011 del 27/02/2023, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 2778 del 28/02/2023, come confermato anche dal Servizio III della Direzione Generale ABAP con nota prot. n. 3023 del 03/03/2023, e dal Servizio II della medesima Direzione Generale ABAP, per le vie brevi, ha espresso la necessità, ai fini dell'espressione del parere di competenza, di integrare la documentazione relativa al progetto presentato in maniera tale da esplicitare, rispetto all'impianto fotovoltaico in oggetto ed alle relative opere di connessione e infrastrutture, tutte le caratteristiche del contesto paesaggistico e l'impatto delle opere previste sul patrimonio culturale ricadente nei territori di propria competenza.



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Pertanto si richiede che la documentazione presentata dalla Società proponente sia integrata come di seguito specificato:

per quanto attiene alla tutela dei beni architettonici e del paesaggio:

1. Grafici di progetto dell'impianto su base aerofotogrammetrica con indicazione delle aree contermini ricadenti nell'ambito distanziale calcolato sulla base delle indicazioni di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4 delle *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10/09/2020, così come previsto dall'ultimo capoverso al punto 14.9 lett. C della Parte III dell'allegato al medesimo D.M. ("per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto"), come di recente emendato dal D. L. n. 6 del 13/02/2023;
2. Relazione e grafici di calcolo relativi all'individuazione dell'ambito distanziale di cui al punto precedente;
3. Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12.12.2005 punto 4 interventi di grande impegno territoriale, con allegata cartografia di riferimento in scala 1:25000, nella quale deve essere descritto puntualmente lo stato dei luoghi, la presenza di eventuali vincoli gravanti sulle aree interessate direttamente o indirettamente dall'intervento in oggetto, gli effetti, in ambito paesaggistico, derivanti dalla realizzazione dell'intervento nonché le caratteristiche morfologiche del contesto paesaggistico e dell'area d'intervento, così come di seguito vengono dettagliate:
 - a) La tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), l'integrità di relazioni, storiche, visive simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano, religioso, produttivo, ecc.), le strutture funzionali essenziali alla via antropica, naturale e alla produzione (principali reti di infrastrutturazione); le emergenze significative, sia storiche, che simboliche;
 - b) L'eventuale struttura periurbana diffusa o aggregazione lineare recente;
4. Attestazione da parte del Comune di Sessa Aurunca in cui sia espressamente dichiarata l'avvenuta ricognizione di vincoli paesaggistici di cui al D. Lgs. 42/04 e di provvedimenti nelle aree oggetto dell'intervento nonché di quelle contermini. Si precisa che detta attestazione, in conformità al punto 14.9 delle *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* deve essere resa espressamente anche nel caso in cui l'esito della ricognizione sia negativa.

Qualora siano previste opere ricadenti in ambiti sottoposti a tutela di cui alla parte III del d.lgs. 42/04 si chiede di inoltrare una relazione tecnica illustrativa integrativa, ovvero attestazione resa dal competente ufficio comunale di esclusione delle opere previste in progetto ai sensi del D.P.R. 31/2017;
5. Grafici di progetto in scala adeguata (planimetrie ed eventuali particolari ove necessario) con indicazione



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

✱

puntuale degli interventi previsti in zone sottoposte alle disposizioni di tutela di cui alla parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, quali, ad esempio a titolo esemplificativo ma non esaustivo: taglio di specie arboree e arbustive, interventi di livellamento del suolo, opere fuori terra, ecc.;

6. ricognizione su base cartografica adeguata, dei beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. N. 42/2004 eventualmente presenti nell'area di intervento e nelle immediate vicinanze;
7. Aggiornamento all'attualità dello stralcio di mappa aerofotogrammetrica dell'intervento esteso al territorio del comune di Sessa Aurunca e Cellole nel quale devono essere infatti inseriti tutti gli impianti fotovoltaici in esercizio, quelli autorizzati ma non ancora realizzati ed in corso di autorizzazione, ai fini della valutazione cumulativa dell'impatto derivanti dagli impianti nel contesto di riferimento;
8. Render/fotoinserti descrittivi dell'impatto visivo degli impianti in progetto dai punti di vista privilegiati individuati nella relazione paesaggistica, nonché dal piazzale della chiesa di Ss. Nazario, Celso e Rocco di Fontanaradina e dal piazzale della chiesa di San Lorenzo a Corigliano.

per quanto attiene alla tutela dei beni archeologici:

9. La documentazione trasmessa deve essere integrata con la relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, relative tavole (Carta delle evidenze archeologiche, Carta dell'utilizzo del suolo, Carta della Visibilità, Carta del rischio archeologico, Carta del potenziale archeologico) ed elaborati previsti ai sensi del DPCM del 14/02/2022, prestando particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio e alle fotointerpretazioni. Tale documentazione dovrà essere raccolta ed elaborata da soggetti abilitati (mediante i dipartimenti archeologici delle università ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia), secondo quanto previsto dal D.M.60/2009 e dal D. M. 244/2019;

Si richiede, inoltre, che la documentazione sia integrata con quanto di seguito specificato:

10. Documentazione fotografica attestante le condizioni allo stato attuale delle aree interessate dall'intervento;
11. Elaborato grafico relativo all'intervisibilità - Zona di Visibilità Teorica (ZVT);
12. Elaborato grafico con l'individuazione delle interferenze dell'intervento con le aree ritenute non idonee;
13. Elaborato grafico con evidenziate le interferenze dell'intervento con le aree percorse dal fuoco L.353/2000;
14. Elaborato grafico con evidenziate le interferenze dell'intervento con i siti contaminati D.G.R. 988/2020;
15. Presentazione di un modello 3D virtuale di tutta l'area dell'impianto fotovoltaico proposto con evidenziate, sempre in 3D, i pannelli di progetto rappresentati nella loro configurazione alla massima altezza, la viabilità e le misure di mitigazione proposte. Il modello 3D virtuale deve rappresentare anche gli altri



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma -- TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

impianti fotovoltaici ed eolici (aerogeneratori) già realizzati o dotati di autorizzazione/valutazione ambientale positiva e in corso di valutazione (anche con un livello di dettaglio minore) e consentire di evincere adeguatamente la collocazione degli stessi pannelli rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra gli stessi e i beni culturali presenti nell'areale di studio individuato dal proponente;

16. Shapefiles in formato WGS84 - 33N relativamente al posizionamento dei moduli e alle opere di connessione;
17. Integrare il SIA con uno specifico paragrafo nel quale, con riferimento al D.lgs 199/2021 e in particolare all'art.20 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", sia chiaramente indicato se l'impianto in oggetto, comprensivo di tutte le opere di connessione correlate, è posto all'interno o al di fuori delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili come individuate al comma 8 del predetto art.20;

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni.

Il funzionario architetto – coordinatore della U.O.T.T. n. 11 della DG ABAP
Arch. Maria Falcone
e-mail: maria.falcone-01@cultura.gov.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)
IL DIRIGENTE
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



(*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022