



**ELETTRODOTTO SI RETE 15 kV E-DISTRIBUZIONE
N. 2 TERNE DI CAVO IN ALLUMINIO 3x240 mmq ENEL DC4385C/1 + FIBRA OTTICA. INTERRAMENTO IN N. 2 CAVIDOTTI
CORRUGATI FU 15 Ø160mm + TRITUBO PEAD Ø50mm PER F.O. POSATI IN BANCHINA STERRATA O TERRENO NATURALE.
VEDI TAVOLE PROGETTO OPERE DI RETE**

**CABINA PRIMARIA
E-DISTRIBUZIONE "NURRA 2"
ESISTENTE**

**STAZIONE ELETTRICA (SE) TERNA
DENOMINATA "PORTO TORRES 2"
ESISTENTE**

Impianto fotovoltaico "SAS DOMOS"
34242 moduli fotovoltaici da 575 Wp
82 inverter su 12 sottocampi raggruppati in 4 impianti fotovoltaici
Potenza di picco complessiva 19689,15 kWp
Potenza AC 16400 kW

LEGENDA	
	Recinzione in progetto
	Cancello di accesso al parco solare fotovoltaico
	Tracker da 26 moduli - struttura per il posizionamento dei pannelli fotovoltaici
	Tracker da 13 moduli - struttura per il posizionamento dei pannelli fotovoltaici
	Inverter fotovoltaico
	Cabine MT/BT di campo fotovoltaico
	Cabine MT/BT di sottocampo fotovoltaico.
	Cavidotto MT impianto 1
	Cavidotto MT impianto 2
	Cavidotto MT impianto 3
	Cavidotto MT impianto 4

12/2022	00	EMMISSIONE PER APPROVAZIONE	MP	FM	FI
DATE/DATE	REV.	COMMENTS/COMMENTI	DRAWN BY DISegnato DA	CHECKED BY Controllato DA	APPROVED BY Approvato DA
FERRARI AGRO ENERGIA S.R.L.					
Traversa Bacchileddu 22 07100 Sassari (SS)					
Association Number 511					
<small> THE DRAWING IS THE PROPERTY OF FERRARI AGRO ENERGIA S.R.L. AND IS LOANED TO THE CLIENT FOR THE PROJECT. IT IS NOT TO BE USED IN ANY WAY WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF FERRARI AGRO ENERGIA S.R.L. ANY REPRODUCTION OR TRANSMISSION OF THIS DRAWING WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF FERRARI AGRO ENERGIA S.R.L. IS STRICTLY PROHIBITED. </small>					
Tavola ed elenco degli attraversamenti MT IMPIANTO AGROVOLTAIICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI PORTO TORRES (SS)					DIM. A0 DRAWING SCALE 1:5000 PAGE 1 of 1
DOCUMENT NAME: PD-Tav09					

ELENCO ATTRAVERSAMENTI LINEA INTERRATA MT		
ATTRAVERSAMENTO 1	ATTRAVERSAMENTO STRADA PROVINCIALE N. 35 AL km 9+50	ATTRAVERSAMENTO MEDIANTE T.O.C SEZIONE CAVIDOTTO TIPICO 2