




Regione Basilicata
 Provincia di Matera
 Comuni di Pomarico, Bernalda e Montescaglioso

Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Lama di Patio", costituito da 9 (nove) aerogeneratori per una potenza nominale totale di 61,20 MW da realizzarsi nei Comuni di Pomarico e Montescaglioso con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Pomarico, Bernalda e Montescaglioso

PLANIMETRIA DEL TRACCIATO DELL'ELETTRODOTTO
 2 DI 7

Scala	Formato Stampa	Numero documento
1:2.000	A2+	Commissa
	Foglio	Fase
	1 di 1	Tipo doc.
		Progr. doc.
		Rev.
		2 2 4 3 1 3
		D D 0 2 9 1 0 0

FRI-EL
 FRI-EL S.p.A.
 Piazza della Rotonda 2
 00186 Roma (RM)
 fri-elspa@legalmail.it
 P. iva 01652230218
 Cod. Fisc. 07321020153

PROGETTO DEFINITIVO
 Elaborato
 A.16.a.19.2.

PROGETTO ENERGIA S.R.L.
 101 Roma e 81011 Avellino (BN) (AV)
 Tel. +39 0826 881313
 www.progettoenergia.biz
 SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI
 INTEGRATED ENGINEERING SERVICES

PROF. MASSIMO LO RUSSO
 ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE
 COL. N. 1555

DETTAGLI COSTRUTTIVI
Scala: 1:20

LEGENDA DETTAGLI COSTRUTTIVI	
①	Tappetino di usura in conglomerato bituminoso sp. 4 cm
②	Binder in conglomerato bituminoso, sp. 10 cm
③	Misto cemento , sp. 15 cm
④	Riempimento in misto granulare vagliato
⑤	Nastro segnalatore in PVC
⑥	Plastra di protezione in PVC
⑦	Sabbia vagliata granulometria EN 13242: fine 0/4
⑧	Cavi elettrici tipo Airbag
⑨	Cavidotto Ø50 per fibra ottica in polietilene ad alta densità (PEAD)
⑩	Conduttore di terra

LEGENDA

- Cavidotto MT
- Aerogeneratore
- Piazzole e viabilità definitive
- Viabilità finali
- Viabilità da potenziare
- Viabilità di costruzione
- Piazzole e viabilità di costruzione
- Limite Comunale

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	28.10.2022	EMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	L. CONTE S. SCOPPIETTUO	G. LO RUSSO	M. LO RUSSO