







PROGETTO DEFINITIVO

Progetto definitivo per la realizzazione del parco eolico "ROCCANI" e relative opere connesse nei comuni di SIMERI CRICHI (CZ) e CATANZARO

Titolo elaborato

Computo metrico estimativo

OW320190200201BW1GL92601

Scala

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Progettazione



F4 ingegneria srl

Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452 www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

> Il Direttore Tecnico (ing. Giovanni Di Santo)

Gruppo di lavoro

dott.for. Luigi ZUCCARO

ing. Alessandro Carmine DE PAOLA

ing. Giuseppe MANZI

ing. Mariagrazia PIETRAFESA arch. Gaia TELESCA

ing. Flavio Gerardo TRIANI

ing. Manuela NARDOZZA

ing. Luca FRESCURA

ing. Denise TELESCA





Società certificata secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO 14001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).

Consulenze specialistiche

ARCHEOLOGIA

Paropos soc. coop.

Via G. Pecori Giraldi Maresciallo 16 90123 Palermo www.paporos.com muratore@pec.paporos.com

TOPOGRAFIA

Arch. Rocco CRISTOFARO

Via Senatore Todaro 92 88020 Cortale (CZ) rocco.cristofaro@csassociati.eu rocco.cristofaro@archiworldpec.it

GEOLOGIA

Geol. Pasquale GRECO

Via Chiusi 37 87044 Cosenza pasquale.greco@gmail.com pgreco64@epap.sicurezzapostale.it

Committente



EDPR SUD ITALIA S.r.l.

Via Lepetit 8/10 20124 - Milano

Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
Luglio 2022	Prima emissione	GDS	GMA	GZU

File sorgente: OW320190200201BW1GL92601 - Computo metrico estimativo.docx

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA Sicurezza (opere civili) (SpCat 6) BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi) dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm SpCat 6 - Sicurezza (opere civili)							
	Area parco 12 mesi *(par.ug.=3,00*12) Cabina raccolta 12 mesi *(par.ug.=1*12)	36,00 12,00				36,00 12,00		
	SOMMANO cad/30gg	ŕ				48,00	78,26	3′756,48
21CL.PR.S.0	Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zi edda, un finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm SpCat 6 - Sicurezza (opere civili) Area parco 12 mesi *(par.ug.=3,00*12) Cabina raccolta 12 mesi *(par.ug.=1*12)					36,00 12,00		
	SOMMANO cad/30gg	ŕ				48,00	99,37	4′769,76
	APPRESTAMENTI BLOCCO INDIPENDENTE DI LAVAGGIO MANI PRIMO MESE Blocco indipendente per lavaggio delle mani, comprensivo di trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base i di conferimento in discarica. Per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto, montaggio e smontaggio SpCat 6 - Sicurezza (opere civili) Area parco 12 mesi					12,00		
	Area cabina di raccolta					12,00		
	SOMMANO cad/30gg APPRESTAMENTI POSTAZIONE IGIENICA DEDICATA AL PERSONALE ESTERNO PRIMO MESE Nolo mensile di postazione igienica dedicata, per personale esterno al cantiere. In materiale plastico, c i di conferimento in discarica. Per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto, montaggio e smontaggio SpCat 6 - Sicurezza (opere civili) Area parco 12 mesi Area cabina di raccolta					12,00 12,00	127,62	3'062,88
	SOMMANO cad/30gg					24,00	151,76	3′642,24
0110.010.a	ANDATOIE E PASSERELLE Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m (larghezza). costo di utilizzo del materiale per un mese SpCat 6 - Sicurezza (opere civili) Fondazioni WTG 6 mesi *(par.ug.=4*6*6) SOMMANO cad/30gg					144,00	29,99	4′318,56
21CL.PR.S.0 0150.040.a	SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in ne al mq- legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato SpCat 6 - Sicurezza (opere civili) area cabina di raccolta area cantiere Recinzione area di scavo plinti		30,00 90,00 40,00	30,000 2,000 2,000	2,000 2,000 2,000	1′800,00 360,00 960,00		
	A RIPORTARE					3′120,00		19′549,92

Name									pag. 2
TAREPTA 1000000000000000000000000000000000000	Num Ond			DIME	NSIONI			IM	PORTI
R. I. P. O. R. T. O. R. T. C. R. T. T. C. R. T.		DESIGNAZIONE DEI LAVORI					Quantità		
SONMANO ma Parziale Sicurezza (opec civila) (S)Cart O seuro Parziale I AVORI A VISURA curo	TAKITA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
SONMANO ma Parziale Sicurezza (opec civila) (S)Cart O seuro Parziale I AVORI A VISURA curo		DIDODTO					2/120.00		10/540.02
Parziale Siumezza (opene civili) (SpCat 6) euro Parziale LAVORI A NISURA euro S 5999.53		RIPORIC					3 120,00		19 549,92
Parziale Siumezza (opene civili) (SpCat 6) euro Parziale LAVORI A NISURA euro S 5999.53									
Parziale Siumezza (opene civili) (SpCat 6) euro Parziale LAVORI A NISURA euro S 5999.53		SOMMANO m	,				3′120 00	10.08	31′449 60
Parciale LAVORI A MINURA euro 50 999-53		SOWIN IN OUR	1				3 120,00	10,00	31 447,00
Parciale LAVORI A MINURA euro 50 999-53									
Parciale LAVORI A MINURA euro 50 999-53		Parziale Sicurezza (opere civili) (SpCat 6) eur	,						50′999,52
		Parziale LAVORI A MISURA eur)						50′999,52
A RIPORTARE 50'999,52									
A KIPOKTAKE 50 999,52		A DIDODTADE							50/000 52
		A KIPUKTAKE							30 999,32

								pag. 3	
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M	PORTI	
TARIFFA	BLOIGH LENGING BELLENY GRO	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantitu	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							50′999,52	
	LAVORI A CORPO								
	Viabilità e piazzole di montaggio (SpCat 1)								
7 / 3 21CL.PR.E.0 0110.010.a	SCAVO DI PULIZIA SCOTICO Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.2, compresa l'estirpazione elimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico SpCat 1 - Viabilità e piazzole di montaggio								
	scotico				20778,000	20′778,00			
	SOMMANO mq					20′778,00	1,05	21′816,90	
8 / 4 21CL.PR.E.0 0110.020.a	SCAVO DI SPLATEAMENTO Scavo di splateamento eseguito con mezzi meccanici In rocce sciolte SpCat 1 - Viabilità e piazzole di montaggio								
	scavo				42459,000	42′459,00			
	SOMMANO mc					42′459,00	5,89	250′083,51	
9 / 5 21CL.PR.U.0 520.010.a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che d te: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5,								
	A3 SpCat 1 - Viabilità e piazzole di montaggio								
					28130,000	28′130,00			
	SOMMANO mc					28′130,00	9,93	279′330,90	
10 / 6 21CL.PR.U.0 520.030.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiunge 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 SpCat 1 - Viabilità e piazzole di montaggio Compattazione base cassonetto stradale - escluse piazzole Road T01 *(lung.=165+631) Road T02 Road T03 *(lung.=245+310) Road T04 Road T05 Road T05 Road T06		796,00 450,00 555,00 391,00 274,00 252,00	5,000 5,000 5,000		3′980,00 2′250,00 2′775,00 1′955,00 1′370,00 1′260,00			
	Piazzole								
	Stoccaggio pale	6,00 6,00		20,000	2500,000	15′000,00 10′800,00			
	SOMMANO mq					39′390,00	1,35	53′176,50	
11 / 7 21CL.PR.U.0 520.150.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto Fornitura e posa in opera di strato di fondazione Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale SpCat 1 - Viabilità e piazzole di montaggio C.B.R. minimo da garantire 20%								
	Strade e piazzole				9244,000	9′244,00			
	SOMMANO mc					9′244,00	39,82	368′096,08	
12 / 8 21CL.PR.U.0 520.060.a	Geotessile tessuto non tessuto con funzione di rinforzo, filtrante e di separazione Fornitura e stesa di geotessile tessuto non tessuto in fibra di polipropilene bianco agugliato e re ed alle prescrizioni di progetto. Geotessile tessuto non tessuto con funzione di rinforzo, filtrante e di separazione								
	A RIPORTARE							1′023′503,41	

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′023′503,41
	SpCat 1 - Viabilità e piazzole di montaggio							
	Vedi voce n° 6 [mq 39 390.00]					39′390,00		
	SOMMANO mq					39′390,00	2,38	93′748,20
13 / 38 21CL.PR.E.0 0310.010.c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni Fornitura e posa in opera di conglomerat a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc SpCat 1 - Viabilità e piazzole di montaggio							
	Tratti da cementare per pendenze oltre il 14% Road T01 Road T02 Road T03 Road T04 Road T05 Road T06		75,00 150,00 75,00 75,00 90,00 50,00	5,000	0,300 0,300	112,50 225,00 112,50 112,50 135,00 75,00		
	SOMMANO mc					772,50	107,73	83′221,43
14 / 53 21CL.PR.E.0 0340.020.a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio Fornitura e posa in opera di rete in acciaio elettrosaldata a maglia ure, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio SpCat 1 - Viabilità e piazzole di montaggio Tratti da cementare per pendenze oltre il 14% (50kg/mc)				50.000			
	Vedi voce n° 38 [mc 772.50]				50,000	38′625,00		
	SOMMANO kg					38′625,00	2,47	95′403,75
15 / 54 NP52	Fornitura e posa in opera di terre armate costituite da rete metallica elettrosaldata a maglia differenziata, con diametro dei tondini pari a 8 mm e piegata a 80°, rivestita da geo VC e microgriglia in fibra di vetro utilizzata come elemento di controllo dell'erosione al fronte delle terre rinforzate SpCat 1 - Viabilità e piazzole di montaggio				4000,000	4′000,00		
	SOMMANO m2					4′000,00	185,00	740′000,00
	Parziale Viabilità e piazzole di montaggio (SpCat 1) euro					1 000,00	103,00	2'035'876,79

Num.Ord.	DEGRAMA TROME DEVIA A WORK		DIME	NSIONI		0 (1)	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′035′876,79
16 / 29 21CL.PR.E.0 0120.010.a	Fondazioni wtg (SpCat 2) SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON CARICO SU MEZZO DI TRASPORTO Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un b re in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) SpCat 2 - Fondazioni wtg Plinti				32062,000	32′062,00		
	SOMMANO mc					32′062,00	9,55	306′192,10
17 / 30 21CL.PR.E.0 0310.010.a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni Fornitura e posa in opera di conglomerat a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc SpCat 2 - Fondazioni wtg							
	magrone (par.ug.=6*(3,14*(11^2)))	2279,64			0,200	455,93		
	SOMMANO mc					455,93	94,11	42′907,57
18 / 31 21CL.PR.E.0 0310.020.b	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti Fornitura e posa in opera di conglom , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq SpCat 2 - Fondazioni wtg							
		6,00			600,000	3′600,00		
	SOMMANO mc					3′600,00	159,01	572′436,00
	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomat B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018 Acciaio in barre per armature SpCat 2 - Fondazioni wtg							
	Vedi voce n° 31 [mc 3 600.00]				100,000	360′000,00		
	SOMMANO kg					360′000,00	2,30	828′000,00
20 / 33 21CL.PR.E.0 0330.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati Fornitura e posa in opera di casseforme di qualunque tipo rette o centinate per arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione SpCat 2 - Fondazioni wtg (lung.=2*3,14*12)		75,36		1,000	452,16		
	SOMMANO mq	· ·	. 2,20		-,000	452,16	41,69	18′850,55
21 / 34 21 CL.PR.L.0 520.010.a	DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO D lloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 1,5 m SpCat 2 - Fondazioni wtg							
	(par.ug.=4*6)	24,00						
	SOMMANO cad					24,00	129,03	3′096,72
22 / 35 21CL.PR.L.0 210.010.j	CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Fornitura e posa in opera di cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 50 mm¦ Cavo in corda di ione CEI 20-22, la							
	A RIPORTARE							3′807′359,73

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							3′807′359,73
	marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione 50 mm¦ SpCat 2 - Fondazioni wtg	6,00	150,00			900,00		
	SOMMANO m					900,00	11,56	10′404,00
23 / 36 21CL.PR.E.0 0140.010.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo SpCat 2 - Fondazioni wtg Vedi voce n° 29 [mc 32 062.00]				600,000	32′062,00 -3′600,00		
	Sommano positivi me Sommano negativi me					32′062,00 -3′600,00		
	SOMMANO mc					28'462,00	10,57	300′843,34
24 / 37 21CL.PR.E.0 0230.010.e	calcestruzzo armato Rck 25 tà di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6000 kPa per diametro pari a 1.000 mm							
	SpCat 2 - Fondazioni wtg (par.ug.=6*12)	72,00	10,00			720,00		
	SOMMANO m					720,00	232,80	167′616,00
25 / 39 21CL.PR.E.0 0340.010.a	lavorato e tagliato a misura, sagomat B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018 Acciaio in barre per armature							
	SpCat 2 - Fondazioni wtg in ragione di 100kg/mc *(par.ug.=6*12*3,14*,5*,5)	56,52	10,00		100,000	56′520,00		
	SOMMANO kg					56′520,00	2,30	129′996,00
	Parziale Fondazioni wtg (SpCat 2) euro							2′380′342,28

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							4′416′219,07
26 / 9 21CL.PR.U.0 510.080.a	Cavidotti (SpCat 3) FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulit porto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore SpCat 3 - Cavidotti 7 cm				45250,000	45′250,00		
	SOMMANO mq/cm					45′250,00	1,79	80′997,50
27 / 10 21CL.PR.E.0 0120.010.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON CARICO SU MEZZO DI TRASPORTO Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un b re in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) SpCat 3 - Cavidotti Cavidotto				10577,000	10′577,00		
	SOMMANO me					10′577,00	9,55	101′010,35
28 / 11 N.P.B.01	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. SpCat 3 - Cavidotti Sabbione							
	Cavidotti SOMMANO mc				881,000	881,00		19′522,96
29 / 12 21 CL.PR.L.0 240.160.a	CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 SpCat 3 - Cavidotti Cavidotto esterno fibra ottica					881,00	22,16	19 322,90
					13376,000	13′376,00		
30 / 13 21CL.PR.L.0 240.160.g	CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 160 SpCat 3 - Cavidotti				4704,000	13′376,00	,	66'478,72
	SOMMANO m	ŕ			., 01,000	14′112,00	17,22	243′008,64
31 / 14 21CL.PR.L.0 210.010.j	CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Fornitura e posa in opera di cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 50 mm¦ Cavo in corda di ione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione 50 mm¦ SpCat 3 - Cavidotti						- 1,522	2.0 500,04
	•		13376,00			13′376,00		
	SOMMANO m					13′376,00	11,56	154′626,56
32 / 15 21CL.PR.E.0	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il							
	A RIPORTARE							5′081′863,80

		DIMENSIONI				IMPORTI		
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	Partag.	Tung.	141.81	11 pess		U 111111111	5′081′863,80
0140.010.a	compattamento a strati dei o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo SpCat 3 - Cavidotti Vedi voce n° 10 [mc 10 577.00]					10′577,00		3 001 003,00
	Vedi voce n° 11 [mc 881.00] Sommano positivi mc Sommano negativi mc					-881,00 10′577,00 -881,00		
	SOMMANO me					9′696,00	10,57	102′486,72
33 / 17 N.P.14	Fornitura e posa di opera della fibra ottica tipo E10a - draka o similare (24 fibre) idonea ad essere installata con la tecnica "blow in". SpCat 3 - Cavidotti		13376,00			12′276 00		
	SOMMANO m		133/6,00			13′376,00	4,00	53′504,00
34 / 18 N.P.46	Fornitura compreso trasporto e posa in opera di cavi tipo RG16H1R12 26- 45kV. Sezione 630 mmq SpCat 3 - Cavidotti							
			3562,00			3′562,00	(0.00	212/720 00
	SOMMANO ml					3′562,00	60,00	213′720,00
35 / 19 N.P.46	Fornitura compreso trasporto e posa in opera di cavi tipo RG16H1R12 26-45kV. Sezione 500 mmq SpCat 3 - Cavidotti (lung.=2123+2*4891)		11905,00			11′905,00		
	SOMMANO ml					11′905,00	50,00	595′250,00
36 / 20 N.P.45	Fornitura compreso trasporto e posa in opera di cavi tipo RG16H1R12 26-45kV. Sezione 300 mmq SpCat 3 - Cavidotti							
	SOMMANO ml		2239,00			2′239,00	25,00	55′975,00
37 / 21 21CL.PR.E.0 0150.020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, c o, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCat 3 - Cavidotti							
	impianto di recupero per fresato di asfalto 10 km *(H/peso=(43167/7)*0,07) SOMMANO me				431,670	431,67	15,79	6′816,07
38 / 24 21CL.PR.U.0 520.150.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto Fornitura e posa in opera di strato di fondazione Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
	SpCat 3 - Cavidotti Tratti di viabilita' da ripristinare *(H/peso=(43167/7)*0,2) SOMMANO mc				1233,343	1′233,34	39,82	49′111,60
39 / 25 21CL.PR.U.0 520.180.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggreg sa altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato compattato in opera. SpCat 3 - Cavidotti					- 200,01	27,02	.>
	rifacimento usura per 1 metro di strada che ospita il cavidotto *(lung.=1041+1084+337+1558+992+1870+1969+108+1568)		10527,00	1,000	0,070	736,89		
	A RIPORTARE					736,89		6′158′727,19

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					736,89		6′158′727,19
	SOMMANO mc					736,89	185,43	136′641,51
21CL.PR.U.0 (520.190.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI TIPO TRADIZIONALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per st sa altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato compattato in opera. SpCat 3 - Cavidotti rifacimento usura per 1 metro di strada che ospita il cavidotto *(lung.=1041+1084+337+1558+992+1870+1969+108+1568)		10527,00	1,000	0,030	315,81		
	SOMMANO mc					315,81	231,73	73′182,65
N.P.22 s	Esecuzione di trivellazione orizzontale fino a m. 30,00 per attraversamento stradale, ferroviario o altro, con pressotrivella, previa realizzazione di uno sbancamento nel terreno 1 urezza aggiuntiva di cantiere. Trivellazioni per tubazioni fino a DN mm 200. Prezzo per 1 tubazione. (VEDI OFFERTA n.08) SpCat 3 - Cavidotti							
	CAVIDOTTO MT id2 id3 id5 id6 id7 id8 id9 id10 id11 id12 id18 id28 id32 id33	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00			30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 90,00 90,00 90,00		
	SOMMANO m					600,00	264,42	158′652,00
	Parziale Cavidotti (SpCat 3) euro							2′110′984,28
	A RIPORTARE							6′527′203,35

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′527′203,35
42 / 40 21CL.PR.U.0 510.070.a	Ripristini (SpCat 4) DEMOLIZIONE DI MISTO CEMENTATO Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di misto cementato SpCat 4 - Ripristini Vedi voce n° 38 [mc 772.50]					772,50		
	SOMMANO mc					772,50	24,89	19′227,53
							_ ,,,,,	
43 / 41 21CL.PR.E.0 0150.020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, c o, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCat 4 - Ripristini Vedi voce n° 40 [mc 772.50]					772,50		
	SOMMANO me					772,50	15,79	12′197,78
44 / 42 21CL.PR.E.0 0160.010.h	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende t ll'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01. SpCat 4 - Ripristini Nedi impere per 40 ferro 773 501					1/77/6		
	Vedi voce n° 40 [mc 772.50]				2300,000	1′776 750,00		
	SOMMANO kg					1′776 750,00	0,13	230′977,50
45 / 43 N.P.12	Movimentazione, con uso di mezzi meccanici, di materiali provenienti dagli scavi in conformità alle modalità di gestione contenute nel Piano preliminare delle Terre e Rocce da Sca calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materialii. SpCat 4 - Ripristini Sistemazione come da piano preliminare terreno pregiato Sistemazione come da piano preliminare terreno geologico				22361,000 39412,000	22′361,00 39′412,00		
	SOMMANO mc					61′773,00	9,00	555′957,00
	Parziale Ripristini (SpCat 4) euro							818′359,81
	A RIPORTARE							7′345′563,16

			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							7′345′563,16
	KITOKTO							7 343 303,10
46 / 27 21CL.PR.U.0 710.110.a	Mitigazioni (SpCat 5) Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata, con fornitura di miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di 40 Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata, con fornitura di miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di 40 SpCat 5 - Mitigazioni Inerbimento scarpate (lungo la viabilita' di progetto ex novo)		2308,00	5,000		23′080,00		
	SOMMANO mq		2308,00	3,000		23′080,00	0,19	4′385,20
	Parziale Mitigazioni (SpCat 5) euro						,,,,,	4′385,20
	A RIPORTARE							7′349′948,36

						pag. 12		
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			■ Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7′349′948,36
	KITOKTO							7 347 740,30
	Fornitura aerogeneratori (SpCat 7)							
47 / 16	Fornitura e posa in opera di aeroteneratori diam max 150m Hmax 180m							
N.P.21	P=6.0MW completi di connessioni elettriche alla rete MT adeguatamente							
	predisposta							
	SpCat 7 - Fornitura aerogeneratori					6.00		
						6,00		
	SOMMANO cadauno						3′000	
						6,00		
	Parziale Fornitura aerogeneratori (SpCat 7) euro							18'000'000,00
								18 000 000,00
	A RIPORTARE							25′349′948,36
	l .				1	1		

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				IMPORTI		
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							25′349′948,36
48 / 22 N.P.51	Sottostazione elettrica (SpCat 8) Realizzazione di una nuova SE (36-150kV) da inserire in entra-esce sulla esistente linea a 150kV comprensiva di raccordi aerei. La SE sarà conforme alle specifiche TERNA e sarà dot caniche necessarie a gestire l'immissione in rete dell'energia proveniente da impianti FER. Opera finita chiavi in mano.							
	SpCat 8 - Sottostazione elettrica					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	13′260 000,00	13′260′000,00
49 / 23 N.P.23	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura elettrica e realizzazione di Stallo AT,sala quadri MT contenente il quadro di media tensione 36kV isolato in gas SF6 al quale si attestLocale trasformatore dei servizi ausiliari (TSA) dotato di vasca contenitiva per eventuali fuoriuscite d'olio dal TSA. SpCat 8 - Sottostazione elettrica					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200′000,00	200′000,00
50 / 52 N.P.24	Fornitura e posa in opera di cavidotto AT 36kV compreso il terminale cavi in area Terna, il tutto finito a completa regola d'arte. SpCat 8 - Sottostazione elettrica					1,00		
	SOMMANO a corpo						100′000,00	100′000,00
	Parziale Sottostazione elettrica (SpCat 8) euro							13′560′000,00
	A RIPORTARE							38′909′948,36

No. o o d	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							38′909′948,36
51 / 50 N.P.48	Analisi ambientali (ai sensi d.p.r. 120/17) (SpCat 9) Prelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terr ro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni prelievo da 80 a 100 m dal piano di							
	campagna SpCat 9 - Analisi ambientali (ai sensi d.p.r. 120/17) Piazzole *(par.ug.=6*3) Cavidotti (2 sondaggio per Km) *(par.ug.=14*2) Cabina di raccolta	18,00 28,00				18,00 28,00 3,00		
	SOMMANO cad					49,00	129,50	6′345,50
52 / 51 N.P.30	Prelievo di campioni di suolo, trasporto e analisi ad opera di personale specializzato e laboratorio certificato, parametri tab. 1 col. A e B allegato 5 d.lgs. 152/2006							
	SpCat 9 - Analisi ambientali (ai sensi d.p.r. 120/17) Vedi voce n° 50 [cad 49.00]	3,00				147,00		
	SOMMANO cad					147,00	280,00	41′160,00
	Parziale Analisi ambientali (ai sensi d.p.r. 120/17) (SpCat 9) euro							47′505,50
	A RIPORTARE							38′957′453,86

		DIMENSIONI		DIMENSIONI	DIMENSIONI	IMI	MPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							38′957′453,86
	Monitoraggio Ambientale (SpCat 10)							30 737 433,00
53 / 1 N.P.48	Monitoraggio componente avifauna come da Piano di monitoraggio ambientale SpCat 10 - Monitoraggio Ambientale					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	30′000,00	30′000,00
54 / 2 N.P.47	Monitoraggio componente rumore come da Piano di monitoraggio ambientale SpCat 10 - Monitoraggio Ambientale							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	30′000,00	30′000,00
	Parziale Monitoraggio Ambientale (SpCat 10) euro							60′000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							38′966′454,34
	TOTALE euro						,	39′017′453,86
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
TAMITA		TOTALE
	RIPO	RTO
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010	Riepilogo SUPER CATEGORIE Viabilità e piazzole di montaggio Fondazioni wtg Cavidotti Ripristini Mitigazioni Sicurezza (opere civili) Fornitura aerogeneratori Sottostazione elettrica Analisi ambientali (ai sensi d.p.r. 120/17) Monitoraggio Ambientale	1'984'877,27 2'380'342,28 2'110'984,28 818'359,81 4'385,20 50'999,52 18'000'000,00 13'560'000,00 47'505,50 60'000,00
	Totale SUPER CATEGORI	E euro 39'017'453,86
		39 017 433,80
	A RIPORT	A R E
		1

				P**8' 17
Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI		I M P O R T I TOTALE
			RIPORTO	
		Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	LAVORI A MISURA euro			50′999,52
M:006	Sicurezza (opere civili) euro			50′999,52
С	LAVORI A CORPO euro			38′966′454,34
C:001	Viabilità e piazzole di montaggio euro			1′984′877,27
C:001.001 C:001.006	Corpo stradale euro Opere civili euro			1′066′252,09 918′625,18
C:002	Fondazioni wtg euro			2′380′342,28
C:003 C:004	Cavidotti euro Ripristini euro			2′110′984,28 818′359,81
C:005	Mitigazioni euro			4′385,20
C:007	Fornitura aerogeneratori euro Sottostazione elettrica euro			18'000'000,00
C:008 C:009	Analisi ambientali (ai sensi d.p.r. 120/17) euro		13′560′000,00 47′505,50
C:010	Monitoraggio Ambientale euro			60′000,00
			TOTALE euro	39′017′453,86
	Data, 15/09/2022			
	,	Il Tecnico		
		II Tecinco		
			A RIPORTARE	