



## IMPIANTO AGRIVOLTAICO BACCHILEDDU

COMUNE DI SASSARI

### PROPONENTE

#### **Ferrari Agro Energia s.r.l.**

Traversa Bacchileddu, n. 22  
07100 SASSARI (SS)

### IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI SASSARI

#### *AUTORIZZAZIONE UNICA REGIONALE - PROGETTO DEFINITIVO*

#### OGGETTO:

Computo metrico estimativo opere di dismissione

CODICE ELABORATO

PD  
R13

### COORDINAMENTO

Studio Tecnico Dott. Ing Bruno Manca

### GRUPPO DI LAVORO A.U.

Dott.ssa Geol. Cosima Atzori  
Dott.ssa Ing. Silvia Exana  
Dott.ssa Ing. Ilaria Giovagnorio  
Dott. Ing Bruno Manca  
Dott. Ing. Giuseppe Pili  
Dott. Ing. Michele Pigliaru  
Dott.ssa Ing. Alessandra Scalas

### REDATTORE

Dott. Ing. Giuseppe Pili  
Dott. Ing. Michele Pigliaru

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE
00	Ottobre 2022	Prima emissione

FORMATO  
ISO A4 - 297 x 210

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 / 37 RIM.001	Rimozione a fine vita dei moduli fotovoltaici dalle strutture di supporto compreso l'onere dello sfilamento dei cavi DC e il loro smaltimento presso discarica autorizzata. Escluso l'onere dello smaltimento dei moduli in quanto coperto da contributo RAEE. Vedi voce n° 1 [cadauno 23 634.00]	1,00				23'634,00		
	SOMMANO cadauno					23'634,00	3,00	70'902,00
2 / 38 RIM.002	Rimozione a fine vita dei tracker monoassiali comprese strutture metalliche, motorizzazioni e cablaggi. Compreso l'onere del trasporto a discarica autorizzata dei materiali. Compensato il ricavo proveniente dalla vendita dei materiali ferrosi. kg 650/350 x tracker 26/13 moduli Tracker 26 Moduli Tracker 13 Moduli	866,00 86,00			650,000 350,000	562'900,00 30'100,00		
	SOMMANO kg					593'000,00	0,20	118'600,00
3 / 39 RIM.003	Rimozione a fine vita delle apparecchiature elettriche come quadri di campo e quadri di distribuzione BT e MT, Trasformatori MT/BT presenti nelle cabine di campo e di sottocampo. Compreso l'onere del conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Compensato il ricavo proveniente dalla vendita dei materiali riciclabili. Apparecchiature Cabine di Consegna Utente Vedi voce n° 5 [cadauno 4.00] Apparecchiature Cabine di SottoCampo Vedi voce n° 6 [cadauno 8.00] Apparecchiature Cabine di Consegna Distributore Vedi voce n° 4 [cadauno 4.00]	1,00 1,00 1,00				4,00 8,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	2'000,00	32'000,00
4 / 40 RIM.004	Rimozione a fine vita degli inverter presenti sui tracker. Compreso l'onere del conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Compensato il ricavo proveniente dalla vendita dei materiali riciclabili. INVERTER Vedi voce n° 3 [cadauno 56.00]	1,00				56,00		
	SOMMANO cadauno					56,00	20,00	1'120,00
5 / 41 RIM.005	Rimozione a fine vita dei cavidotti e dei cavi. Compreso l'onere del conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Compensato il ricavo proveniente dalla vendita dei materiali riciclabili. Cavi Alluminio				256000,00	256'000,00		
	SOMMANO kg					256'000,00	0,10	25'600,00
6 / 42 RIM.006	RIPRISTINO DEL SUOLO ORIGINARIO mediante pulizia di tutto il terreno da materiale di risulta vario derivato dalle operazioni di demolizione e smantellamento dell'intero impianto fotovoltaico. Compreso il costo del trasporto, della cernita, della classificazione e dello smaltimento del materiale accatastato e di qualunque altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compensato il ricavo proveniente dalla vendita dei materiali riciclabili. A MW installato. Potenza di picco					13,59		
	SOMMANO MWp					13,59	2'500,00	33'975,00
7 / 43	ASSISTENZA VARIA OPERE CIVILI per rimozione cavidotti,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							282'197,00



