



LEGENDA

- PARAPETTO
- FINE INTERVENTO
- INIZIO/FINE NV

INDICAZIONE GUARDIAVIA

H3 (5) L=25,0m tipo guardiavia
 (5) tipo intervento – vedi tabella sottostante
 Barriera stradale H3 con vincolo a piastra, larghezza operativa W6

INDICAZIONE GUARDIAVIA

H3 (2) L=25,0m tipo guardiavia
 (5) tipo intervento – vedi tabella sottostante
 Barriera stradale H3 interrata, larghezza operativa W6

TABELLA TIPI INTERVENTO GUARDIAVIA

- (1) POSA IN OPERA BARRIERA GUARDIAVIA TIPO H2 INTERRATA, BORDO LATERALE
- (2) POSA IN OPERA BARRIERA GUARDIAVIA TIPO H3 INTERRATA, BORDO LATERALE
- (3) POSA IN OPERA BARRIERA GUARDIAVIA TIPO H3, BORDO PONTE, CON VINCULO A PIASTRA SU CORDOLO/MURO IN PROGETTO
- (4) POSA IN OPERA BARRIERA GUARDIAVIA TIPO H3, BORDO PONTE, CON VINCULO A PIASTRA SU MURO/CORDOLO ESISTENTE
PREVIA DEMOLIZIONE PARZIALE PARTE SOMMITALE MURO/CORDOLO ESISTENTE (H=50 cm) E RICOSTRUZIONE DELLO STESSO
- (5) POSA IN OPERA BARRIERA GUARDIAVIA TIPO H3, BORDO PONTE, CON VINCULO A PIASTRA SU MURO/CORDOLO ESISTENTE
PREVIA DEMOLIZIONE PARAPETTO ESISTENTE E PARTE SOMMITALE MURO/CORDOLO ESISTENTE (H=50 cm) E RICOSTRUZIONE DELLO STESSO
- (6) POSA IN OPERA BARRIERA GUARDIAVIA TIPO H3, BORDO PONTE, CON VINCULO A PIASTRA SU MURO/CORDOLO ESISTENTE
PREVIA DEMOLIZIONE GUARDIAVIA ESISTENTE E PARTE SOMMITALE MURO/CORDOLO ESISTENTE (H=50 cm) E RICOSTRUZIONE DELLO STESSO
- (7) POSA IN OPERA BARRIERA GUARDIAVIA TIPO H3 INTERRATA, BORDO LATERALE, PREVIA DEMOLIZIONE GUARDIAVIA INTERRATO ESISTENTE
- (8) DEMOLIZIONE GUARDIAVIA ESISTENTE

COMMITTENTE:

ALTA SORVEGLIANZA:

GENERAL CONTRACTOR:

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI

PROGETTO ESECUTIVO

Adeguamento S.P. 160 di Val Lemme

Planimetria barriere di sicurezza

Tav. 3

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio Cociv Ing. G. Godegnoni		1:1000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
I G 5 1	0 1	E	C V	P 7	N V 1 5 0 5	0 0 1	A

PROGETTAZIONE	Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista	Data	Il PROGETTISTA
A00		Prima emissione	PR	18/09/12		21/08/12	Ing. F. Gola E. Paganini	25/09/12	Ing. E. GHISLANDI

Nome File: I:\15156\COV\PRO\15156-045-A00
 CUP: F31H50000000000