




LEGENDA

	Strade (Pavimentazione bituminosa)
	Piazzali (Ghiaietto)
	Marciaie (cls)
	Viabilità esterna



LEGENDA

①	Tappetino di usura in conglomerato bituminoso s=3 cm
②	Binder in conglomerato bituminoso sabbioso s=7 cm
③	Misto granulometrico stabilizzato (d/D 0/31,5) compatto con rullo vibratore (minimo 15 t) spessore 30 cm (piazzale) 20 cm (aiuole) - 15 cm (strade)
④	Misto granulare 40/100 compatto con rullo vibratore (minimo 15 t) spessore 30 cm (misurato dopo compattazione)
⑤	Ghiaietto, sp. 5 cm
⑥	Marciaie in conglomerato cementizio C 12/15 con rete elettrosaldata Ø6 maglia 15x15 a doppia maglia (minimo 15 cm)
⑦	Conglomerato cementizio C 12/15 per bloccaggio cordolo
⑧	Cordolo prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompreso 12x25
⑨	Terreno proveniente dagli scavi di scotico iniziale opportunamente vagliato
⑩	Geotessile
⑪	Rete di terra (quota -0.70)



Regione Campania
Provincia di Benevento
Comuni di Morcone e Pontelandolfo



Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Colle Marco", avente potenza nominale pari a 39,6 MW, da realizzarsi nel Comune di Morcone (BN) e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Morcone (BN) e Pontelandolfo (BN)

STAZIONE ELETTRICA DI UTENZA - PLANIMETRIA VIABILITA' E PIAZZALI

Scala	Formato Stampa	Numero documento
1:25 1:200	A2+	
Foglio	Commissa	Fase
1 di 1	224307	D
	Tipo doc.	Progr. doc.
	D	0305
	Rev.	00

Proponente

FRI-EL

FRI-EL S.p.A.
Piazza della Rotonda 2
00186 Roma (RM)
fri-elspa@legalmail.it
P. Iva 01652230218
Cod. Fisc. 07321020153

PROGETTO DEFINITIVO

Progettazione

PROGETTO ENERGIA S.R.L.

Via Serra 6 83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. +39 0825 891313
www.progettoenergia.biz - info@progettoenergia.biz

SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI
INTEGRATED ENGINEERING SERVICES

Progettista

MASSIMO LO RUSSO
INGEGNERE
ISCRITTO ALL'ALBO
PROFESSIONALE
COL. N. 1555
ON. 13/19

Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO DI PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	20.07.2022	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	L. CONTE	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO