



TABELLA DI TRACCIAMENTO

PUNTO	E [m]	N [m]
1	22279.857	37881.124
2	22286.743	37908.174
3	22292.129	37877.151
4	22297.564	37903.279
5	22303.286	37869.488
6	22309.199	37897.912
7	22314.392	37845.355
8	22324.045	37891.540
9	22328.268	37889.876
10	22348.711	37889.951
11	22371.589	37905.708
12	22281.247	37881.745
13	22284.174	37895.824
14	22292.597	37879.400
15	22295.522	37893.463
16	22304.816	37876.843
17	22307.745	37890.921
18	22317.543	37874.196
19	22320.471	37888.274
20	22402.105	37852.015
21	22406.177	37871.596
22	22410.250	37891.177
23	22414.323	37910.758

VOLUMI

VOLUME PROTESI CALCESTRUZZO MAGRO (1):	m^3 4913.89
VOLUME PROTESI CALCESTRUZZO MAGRO (2):	m^3 1855
VOLUME RILEVATO PROVVISORIO (3):	m^3 25.121
VOLUME DI SCAVO GRADONATURA:	m^3 332.12
VOLUME REINTERRO SELLA (4)	m^3 1565

NOTE

PER LE FASI ESECUTIVE VEDERE ELABORATO: IB0U1AEZZBZGA0300003B

RIFERIMENTI

- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, SI RIMANDA ALL'ELABORATO IB0U1AZZSPGN0000001

LEGENDA

P.C.= PIANO DEI CENTRI
P.R.T.= PIANO DI ROTOLAMENTO
P.S.= PIANO DI SCAVO

COMMITTENTE: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: ITALFERR – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: CONSORZIO DOLOMITI (webuild, Implenia)

PROGETTAZIONE:
MANDATARIA: SWS
MANDANTI: PINI ITALIA, GDP GEOMIN, SIL.FE.L., SISt Studio di Ingegneria Strutturale Orgiante & Bortot

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:
Ing. Paolo Cucino
Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO
Dott. Ing. PAOLO CUCINO
ISCRIZIONE ALBO N° 2216

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA”

DISEGNO
08 - GALLERIE
H-FINESTRA FORCH
Imbocco
Fase provvisoria - Planimetria e profilo longitudinale Tav. 2/2

APPALTATORE
IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Pietro Gianvecchio

SCALA: 1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IB0U	1A	E	ZZ	L9	GA0300	002	C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	P.Sighel	18/10/2021	C. Iasiello	19/10/2021	D. Buttafoco (Dolomiti)	20/10/2021	IL PROGETTISTA P. Cucino
B	Emissione per modifica modalità di scavo della finestra	U.Suriyakham	20/12/2021	C.Iasello	21/12/2021	D.Buttafuoco (Dolomiti)	22/12/2021	
C	Emissione per istruttoria ITF n. IB0U-RV-0000000079	A.Daelli	24/03/2022	C.Iasello	25/03/2022	D.Buttafoco (Dolomiti)	29/03/2022	30/03/2022

File: IB0U1AEZZL9GA0300002C.dwg | n. Elab.: