



LEGENDA (esistente)

- Rete magliata a quota -1.20 dal piano di calpestio in conduttore CU Ø 10.5 (vedere Dis.n. C1002)
- - - Conduttore periferico in CU Ø 10.5 (vedere Dis.n. C 1002) posato da quota -1.20 a quota -1.60 dal piano di calpestio
- - - Anello periferico in conduttore CU Ø 10.5 (vedere Dis.n. C1002) posato a quota -1.60 dal piano di calpestio
- Paletti di terra con testa a quota -1.00 dal piano di calpestio lunghezza ml 3 (vedere Dis.n. M1206)

LEGENDA (nuovo)

- Rete magliata a quota -1.20 dal piano di calpestio in conduttore CU Ø 10.5 (vedere Dis. n° C1002); 60 ml
- - - Conduttore periferico in CU Ø 10.5 (vedere Dis. n° C1002) posato da quota -1.20 a quota -1.60 dal piano di calpestio; 15 ml
- Conduttori di connessione in CU Ø 14.7 (vedere Dis. n° C1001); 125 ml
- * Collegamento diretto degli scaricatori alla maglia di terra in conduttore CU Ø 14.7 (vedere Dis. n° C1001); ml 5.00 fuori terra; 30 ml
- Punti di interconnessione tra nuovi conduttori; n° 28
- Punti di interconnessione tra nuovi conduttori e conduttori esistenti; n° 12

IMPIANTI PER LA CONNESSIONE A 132 kV
DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
"L.S. SOLAR S.R.L."
codice rintracciabilità **T0739296**
UBICATO IN LOCALITA' CORTE SERRAGLIONA
NEL COMUNE DI CODIGORO IN PROVINCIA DI FERRARA (FE)

LINEA ELETTRICA SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 1983, N. 10 RECANTE "NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150.000 VOLT. DELEGA FUNZIONI AMMINISTRATIVE" E S.M.I.
OPERE ACCESSORIE ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA A FONTE SOLARE

PROGETTO DEFINITIVO

Impianto di Rete: Stallo 132 kV in C.P. di Codigoro
Planimetria Generale IMPIANTO DI TERRA - Cod 106

IDENTIFICAZIONE ELABORATO						
Livello prog.	Cod. rintracciabilità	N° elaborato	N° foglio	Tot. fogli	NOME FILE	DATA
PD	T0739296	440	01	1	PD_440_Leona	Giugno 2022
						SCALA
						1 : 2000

REVISIONI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
01		PROGETTO DEFINITIVO	Robby	Poli Stelio	Poli Stelio

PROGETTAZIONE:


 PROGETTISTA


 IL DIRETTORE TECNICO

GESTORE RETE ELETTRICA FIRMA PER BENESTARE	RICHIEDENTE FIRMA PER BENESTARE
---	--

Copyright - Questo documento è protetto a norma di legge in materia di diritti d'autore. Non è vietata la riproduzione e la divulgazione senza permesso scritto.