



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Società EDPR SiciliaPV S.r.l.
edprsiciliapvsrl@legalmail.it

E. p. o.

Al Servizio II – DG ABAP
Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. Trapani
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID 7496] Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006 relativa al progetto di un impianto agro-fotovoltaico e le relative opere di connessione alla rete, denominato "Zaffarana 38", della potenza nominale pari a 38.3 MW, da realizzarsi nei Comuni di Trapani (TP), in contrada Zaffarana, e Marsala (TP). Proponente: EDPR Sicilia PV S.r.l.

Richiesta integrazioni

In riferimento al progetto in argomento si comunica che, come stabilito dall'art. 24 del D. Lgs.152/2006, esaminata la documentazione pervenuta, si rileva la necessità di acquisire ulteriore documentazione come di seguito esplicitato:

CONSIDERATA la nota dal Servizio II della DG-ABAP "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" con nota prot. int. n. 2725 del 27/02/2023 SS PNRR ;

Per gli aspetti archeologici:

– La Valutazione preventiva dell'interesse Archeologico dovrà essere redatta in conformità alle



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate con D.P.C.M. 14/02/2022, che, come chiarito dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con la Circolare n. 29 del 19/05/2022, che si applicano «alle istanze ritenute procedibili successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM stesso» e, quindi, anche alla presente istanza;

- Il Proponente si dovrà attivare con la Soprintendenza di Trapani per l'invio della documentazione al fine di consentire l'attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8 nei termini di legge e di perfezionare con la stessa l'accordo previsto dal c. 14 del medesimo art. 25, mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione volte a definire le metodologie e le procedure necessarie per evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto.

Per gli aspetti paesaggistici:

- Si rileva dall'analisi condotta sulla documentazione depositata da codesta Società che gli elaborati in pdf ove è rappresentato il layout del progetto in argomento ed il layout contenuto negli *shape file* (dati GIS) non appaiono coerenti, si chiede pertanto una verifica della correttezza degli elaborati, e il completamento con la rappresentazione della prevista stazione della RTN Terna denominata "Partanna II";
- Ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica, è necessario produrre i contenuti previsti dal DPCM 12/12/2015 per la "Relazione paesaggistica", in particolare quelli descritti al punto 4.1 "Documentazione relativa a tipologie di interventi ed opere di grande impegno territoriale" comprendenti una dettagliata analisi del contesto paesaggistico e tutti gli elementi utili per dimostrare la coerenza del progetto rispetto al contesto e al regime vincolistico presente nel territorio interessato, direttamente e indirettamente, dall'intervento proposto;
- Considerato che il campo agrovoltaiico in argomento è attraversato dal fiume Zaffarana, e la parte posta a nord è confinante con l'area "Montagnola di Borranìa", area tutelata ai sensi dell'art. 134 lett. c) D.Lgs. 42/2004, si chiede un approfondimento circa la conformità del progetto rispetto alle N.T.A. del P.P. della provincia di Trapani (in cui ricadono i campi agrivoltaiici e le relative opere connesse) art.36 PL 16 "Marcanzotta" contesto 19b "Paesaggi fluviali, aree di interesse archeologico comprese" con livello di tutela 2, e contesto 19f "Paesaggio della Montagnola di Borranìa. Aree di interesse archeologico comprese" – con livello di tutela 2, quest'ultimo prescrive per gli obiettivi di qualità paesaggistica misure orientate ad: "[...] protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale, conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario [...]"
- In riferimento all'elaborato (PUA3DIR0004 carta delle Componenti di Paesaggio) in cui sono individuati i beni isolati prossimi all'impianto si chiede di indicare la distanza tra questi e l'area che occuperà il campo fotovoltaico, corredati di scheda descrittiva e analisi fotografica dei beni con riguardo anche all'area in cui sarà realizzata la SSE, considerato quanto indicato nelle N.T.A. del P.P. della provincia di Trapani, che tra gli obiettivi specifici riporta la "conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

*

delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi”;

- In riferimento alle proposte di mitigazione e piano colturale presentati negli elaborati (PUA3DIR0007 - PUA3DIR0014), si chiede un approfondimento volto a chiarire quali interventi siano previsti nelle aree interessate, considerato che in uno degli elaborati viene indicata la copertura con inerbimento e nell'altro la coltivazione con pomodoro siccagno o carciofi, nonché la proposta di nuovi vigneti posti sopra la fascia di rispetto del corso d'acqua vincolato ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del D.L.gs. 42/2004; inoltre nell'elaborato relativo alla proposta di mitigazione non appare chiaro il posizionamento della "fascia arborea", si chiede anche di valutare alternative alla scelta di proporre filari a sesto regolare di impianto, che posti lungo la recinzione la sottolineano pedissequamente, evidenziando così maggiormente il frazionamento rispetto alla struttura del paesaggio agrario predominante;
- In relazione agli elaborati (PUA2DIR0026 - PUA2DIR0027) si chiede di inserire le altezze delle strutture presentate nell'elaborato "Particolare viabilità interna, recinzione e fascia arborea" al fine di comprendere, anche in relazione all'elaborato dei particolari delle strutture di sostegno, quale sia l'altezza massima sia dei pannelli nella loro posizione più alta che di tutte le opere accessorie (recinzioni, pali di illuminazione), ed il loro rapporto con le alberature proposte;
- In relazione alle previste opere di rete e di collegamento della SSE utente con la futura stazione della RTN Partanna II illustrate nella Relazione Generale a p. 36-37, si chiede di chiarire anche attraverso un elaborato grafico quali collegamenti saranno eseguiti con la realizzazione di elettrodotti aerei per la connessione alla rete elettrica;

Elaborazione di foto-inserimenti:

- Si chiede l'elaborazione di ulteriori foto-inserimenti, ad integrazione di quelli presenti nell'elaborato (SA.SCOP.R.03.00), sia da punti panoramici, viabilità storica (regie Trazzere), elementi notevoli posti in aree limitrofe all'impianto, individuati dal sopraccitato Piano Paesaggistico, con riferimento in particolare alle visuali panoramiche, considerate anche le valutazioni espresse nelle N.T.A. del Piano, relative al Paesaggio Locale oggetto dell'intervento, che richiamano l'attenzione su: "la recente realizzazione e diffusione, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non limitati agli usi aziendali e domestici, che stanno profondamente modificando i caratteri e la natura stessa del paesaggio agrario tradizionale" alla luce di queste considerazioni, prescrive quindi come obiettivi di qualità paesaggistica al **punto c. Punti panoramici, viabilità storica e panoramica** - : "va evitata, nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari storici e panoramici e dai punti panoramici individuati dal Piano, la realizzazione di manufatti e opere che possano significativamente alterare i caratteri del contesto tradizionale e di panoramicità", considerando quanto sopra le foto-simulazioni dovranno essere restituite con un inquadramento ad altezza d'uomo, che consentano, con riprese dinamiche da più punti, attraverso un confronto *ante e post operam*, di cogliere i nuovi rapporti percettivi, comprendendo anche l'inserimento della vegetazione, come prevista nel progetto delle opere di mitigazione e compensazione, e includendo anche la SSE;
- Con riferimento agli impatti cumulativi, a integrazione di quanto riportato nell'elaborato (PUA3DIR0001) al paragrafo 8.14, si chiede



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it


f

- di redigere una cartografia a scala adeguata in cui siano rappresentati con l'esatta estensione di sviluppo gli impianti agro-fotovoltaici ed eolici sia esistenti che in valutazione;
- una rappresentazione fotorealistica dello stato dei luoghi ante e post operam effettuata a partire dai punti di vista in cui siano visibili anche gli impianti di altre società (strade di normale accessibilità, percorsi panoramici, luoghi simbolici, beni culturali ecc.). Le simulazioni dovranno comprendere l'effetto complessivo degli altri eventuali impianti esistenti, autorizzati, o in corso di valutazione, sia sul portale regionale delle valutazioni ambientali sia sul portale nazionale valutazioni ambientali del MASE in modo da poter stimare gli effetti dell'impatto cumulativo; l'analisi dovrà essere condotta anche relativamente alla stazione utente comprensiva dell'impianto della RTN e delle stazioni di altro produttore, in considerazione della presenza di più impianti in corso di valutazione, in particolare si chiede la verifica degli impianti presenti in valutazione VIA del MASE posti in aderenza al progetto in argomento e non indicati nell'analisi presentata nell'elaborato dello SIA;

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
Arch. Isabella Fera
tel. 0667234548/email.isabella.fera@cultura.gov.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)
IL DIRIGENTE
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



(*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it