



Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma, vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Società X-ELIO ITALIA 6 S.r.l.
Xelioitalia6srl@legalmail.it

E. p.c.

Al Servizio II – DG ABAP
Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. Trapani
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID:8393] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto per impianto agrovoltaiico denominato "Cuddia" della potenza di 46,39 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadente nel territorio dei comuni di Trapani e Marsala (TP). Proponente: X-ELIO ITALIA 6 S.r.l.
Richiesta integrazioni

In riferimento al progetto in argomento si comunica che, come stabilito dall'art. 24 del D. Lgs.152/2006, esaminata la documentazione pervenuta, si rileva la necessità di acquisire ulteriore documentazione come di seguito esplicitato:

CONSIDERATA la nota dal Servizio II della DG-ABAP "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" con nota prot. int. SS PNRR n. 2796 del 28/02/2023 ;

Per gli aspetti archeologici:

- La Valutazione preventiva dell'interesse Archeologico dovrà essere redatta in conformità alle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate con D.P.C.M. 14/02/2022, che, come



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

f

chiarito dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con la Circolare n. 29 del 19/05/2022, che si applicano «alle istanze ritenute procedibili successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM stesso» e, quindi, anche alla presente istanza;

- Il Proponente si dovrà attivare con la Soprintendenza di Trapani per l'invio della documentazione al fine di consentire l'attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8 nei termini di legge e di perfezionare con la stessa l'accordo previsto dal c. 14 del medesimo art. 25, mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione volte a definire le metodologie e le procedure necessarie per evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto;

Per gli aspetti paesaggistici:

- Considerato che il campo agrovoltaiico in argomento si pone in aderenza ai corsi d'acqua canale delle Guarine e fiumara Agezio, e che la parte posta a nord è confinante con l'area tutelata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. g) D.Lgs. 42/2004, si chiede un approfondimento circa la conformità del progetto rispetto alle N.T.A. del P.P. della provincia di Trapani (in cui ricadono i campi agrovoltaiici e le relative opere connesse) art.36 PL 16 "*Marcanzotta*" contesto 16b "**Paesaggi fluviali, aree di interesse archeologico comprese**" con livello di tutela 1, e contesto 16d "**.Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)**" – con livello di tutela 1, quest'ultimo prescrive per gli obiettivi di qualità paesaggistica misure orientate ad:"[...] *Tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.*";
- In riferimento all'elaborato (XE-CUDDIA-AFV-PD-D-2.2.3.0-r0A-R00-) in cui sono individuati i beni isolati prossimi all'impianto si chiede di indicare la distanza tra questi e l'area che occuperà il campo fotovoltaico, corredandoli di scheda descrittiva e analisi fotografica, con riguardo anche all'area in cui sarà realizzata la SSE, considerato anche quanto indicato nelle N.T.A. del P.P. della provincia di Trapani, che tra gli obiettivi specifici riporta la "*conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi*";
- In riferimento alle proposte di mitigazione forestazione e piano colturale presentati negli elaborati (XE-CUDDIA-AFV-PD-D-3.4.4.0-r0A-R00-P - XE-CUDDIA-AFV-PD-D-4.1.2.0-r0A-), si chiede un approfondimento volto a chiarire la scelta del mantenimento solo di una parte del vigneto esistente e dell'impianto di un uliveto intensivo, che per entrambe le aree è posto in corrispondenza della fascia di rispetto dei corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del D.L.gs. 42/2004, anche in relazione a quanto indicato nelle N.T.A. del Piano paesaggistico sopracitato al punto **b.Paesaggio agrario: valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti)**; inoltre per la fascia di mitigazione perimetrale, che dovrà essere prevista anche per la SSE utente, si chiede anche di valutare alternative relativamente alla scelta di proporre filari a sesto regolare di impianto, che posti lungo la recinzione la sottolineano pedissequamente, evidenziando così maggiormente il frazionamento rispetto alla struttura del paesaggio agrario predominante;
- In relazione alla proposta di forestazione illustrata nella Relazione paesaggistica, si chiede un approfondimento sull'intervento proposto con adeguati elaborati che illustrino il progetto, anche in relazione alla trasformazione del paesaggio e alla sua percezione in particolare riferendosi ai caratteri peculiari del paesaggio locale nel quale si inserisce;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

*


Elaborazione di foto-inserimenti:

- Si chiede l'elaborazione di foto-inserimenti da punti panoramici, viabilità storica (regie Trazzere), elementi notevoli posti in aree limitrofe all'impianto, come individuati dal sopraccitato Piano Paesaggistico, con riferimento in particolare alle visuali panoramiche, considerate anche le valutazioni espresse nelle N.T.A. del Piano, relative al Paesaggio Locale oggetto dell'intervento, che richiamano l'attenzione su: *"la recente realizzazione e diffusione, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non limitati agli usi aziendali e domestici, che stanno profondamente modificando i caratteri e la natura stessa del paesaggio agrario tradizionale"* alla luce di queste considerazioni, prescrive quindi come obiettivi di qualità paesaggistica al **punto c. Punti panoramici, viabilità storica e panoramica** - :*" va evitata, nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari storici e panoramici e dai punti panoramici individuati dal Piano, la realizzazione di manufatti e opere che possano significativamente alterare i caratteri del contesto tradizionale e di panoramicità"*, considerando quanto sopra le foto-simulazioni dovranno essere restituite con un inquadramento ad altezza d'uomo, che consentano, con riprese dinamiche da più punti, attraverso un confronto *ante e post operam*, di cogliere i nuovi rapporti percettivi, comprendendo anche l'inserimento della vegetazione, come prevista nel progetto delle opere di mitigazione e compensazione, e includendo anche la SSE;
- Con riferimento agli impatti cumulativi si chiede:
al fine di stimare l'effetto complessivo degli altri eventuali impianti agro-fotovoltaici ed eolici esistenti, autorizzati, o in corso di valutazione, sia sul portale regionale delle valutazioni ambientali sia sul portale nazionale valutazioni ambientali del MASE
 - di redigere una cartografia a scala adeguata in cui siano rappresentati con l'esatta estensione di sviluppo tutti gli impianti agro-fotovoltaici ed eolici;
 - una rappresentazione fotorealistica dello stato dei luoghi ante e post operam effettuata a partire dai punti di vista in cui siano visibili anche gli impianti di altre società (strade di normale accessibilità, percorsi panoramici, luoghi simbolici, beni culturali ecc.);l'analisi dovrà essere condotta anche relativamente alla stazione utente, comprensiva dell'impianto della RTN e delle stazioni di altro produttore, in considerazione della presenza di più impianti in corso di valutazione, in particolare si chiede la verifica degli impianti presenti in valutazione VIA della regione Sicilia e del MASE posti in aderenza al progetto in argomento;

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
Arch. Isabella Fera
tel. 0667234548/email.isabella.fera@cultura.gov.it




IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)

IL DIRIGENTE

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



(*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it