



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Class 34.43.01/8.15.8/2021
Att.:11

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Società GGP Solar 1 S.r.l.
ggpsolar1@pec.it

E.p.c

Al Servizio II – DG ABAP
Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
sopripa@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: **[ID 8091]** Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "FICURINIA", con potenza in immissione pari a 240,50 MW e relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei Comuni di Castel di Iudica (CT) e Ramacca (CT).
Proponente: GGP Solar 1 S.r.l.
Richiesta integrazioni

In riferimento al progetto in argomento si comunica che, come stabilito dall'art. 24 del D. Lgs.152/2006, esaminata la documentazione pervenuta, visto quanto segnalato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. della provincia di Palermo con la nota prot. 2616 del 14/02/2023; **CONSIDERATA** la nota dal Servizio II della DG-ABAP "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" prot. int. n. 3020 del 03/03/2023 SS PNRR; si rileva la necessità di acquisire ulteriore documentazione, come di seguito esplicitato.



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Per gli aspetti archeologici:

- Si chiede l'attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8, per eseguire i saggi archeologici preventivi nell'area individuata nella documentazione archeologica (Allegato MITEPUAREL014A0) come UT 1. Inoltre, si dovrà effettuare la sorveglianza archeologica in corso d'opera durante tutte le attività di scavo e di movimento terra previste per la realizzazione delle opere in progetto;
- il Proponente si dovrà attivare tempestivamente, con la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo inviando la documentazione al fine di perfezionare con la stessa l'accordo previsto dal c. 14 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione volte a definire le metodologie e le procedure necessarie per evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto, e permettere, quindi, l'esecuzione delle indagini prescritte prima dell'inizio dei lavori.

Per gli aspetti paesaggistici:

- Un approfondimento anche in relazione all'elaborato (MITEPUATAV040A0 Carta delle componenti di Paesaggio) in cui sono rappresentati i beni isolati prossimi all'impianto, elencati anche nella relazione paesaggistica (pag 60), dei quali i più rilevanti sono:
 - Masseria Marraccia
 - Masseria Celso
 - Masseria Celso Nuova
 - Masseria Pioppo
 - Masseria Mangiamela
 - Masseria Frisella
 - Masseria Palastagna

Per i quali si chiede di indicare la distanza tra questi e le diverse aree che occuperà il campo fotovoltaico, corredati di scheda descrittiva ed analisi anche fotografica dei beni con riguardo anche all'area in cui sarà realizzata la SSE;

- Un approfondimento volto a chiarire in relazione all'elettrodotto aereo come rappresentato negli elaborati (MITEPUATAV030A0 Inquadramento territoriale 1:25.000 e MITEPUATAV039A0 Carta dei Beni Paesaggistici) quali tratti sono di nuova realizzazione quali esistenti o da sostituire, anche relativamente ai tratti che attraverseranno il previsto campo fotovoltaico rappresentando l'intero percorso al fine di comprendere nel confronto tra stato attuale dei luoghi e stato finale di progetto lo sviluppo di tutti gli elettrodotti previsti;
- Un approfondimento attraverso la redazione di una cartografia in cui sia presente il reticolo idrografico compreso anche quello minore, al fine di valutare la disposizione dei moduli fotovoltaici con le norme contenute nel PEARS 2030 approvato con D.G.R. n. 67 del 12/02/2022, in cui al cap. 6.2 del R.A. – Misure di mitigazione e compensazione degli effetti ambientali prescrive : *“Salvaguardia delle aree di impluvio anche minori (rilevabili sulla CTR regionale) con fasce di rispetto dalle sponde di almeno 5÷10 metri per lato”*;
- Un approfondimento volto a chiarire per le aree dell'impianto che si trovano sovrapposte alle aree vincolate ai sensi dell'art. 142 c. 1, lett. c), che sono denominate negli elaborati, in particolare (MITEPUATAV008A0 Layout d'impianto) *“aree escluse dall'intervento”*, che tipo di interventi sono previsti anche in rispondenza a quanto prescritto dall'art. 96 c. f) del regio



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



20/03/2023

Decreto del 25 Luglio 1904 , n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) che recita "sono vietate in modo assoluto, sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche. Gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, (...) a distanza minore di 4mt. per le piantagioni e smovimento del terreno e di 10mt. per le fabbriche e gli scavi"

- Un approfondimento volto a chiarire anche in relazione all'elaborato (MITEPUATAV047A0 - carta degli ecosistemi e delle fisionomie vegetazionali – MITEPUATAV051A0 - Carta dell'uso del suolo – Corine Land Cover) la compatibilità per le aree ricomprese all'interno del campo fotovoltaico su cui saranno installati i pannelli, che sono perimetrate nonché utilizzate come Uliveti e frutteti (area della SSE);
- In riferimento alle Fotografie dello stato dei luoghi presentate nell'elaborato (MITEPUARELO12A0) presenti a pag. 58, si chiede un approfondimento circa la presenza di muretti a secco, posti a delimitazione dei fondi, elementi caratterizzanti il paesaggio agricolo siciliano, se presenti nelle aree di intervento od in prossimità ed interferiti dalle opere dell'impianto in previsione;
- Elaborazione di ulteriori foto-inserimenti, ad integrazione di quelli presenti nell'elaborato (MITEPUARELO11A0) –sia da punti panoramici ed elementi notevoli che da aree limitrofe all'impianto anche dai beni isolati sopra elencati, come individuati nelle linee guida del P.T.P.R Sicilia approvate con D.A. n. 6080 del 21/05/1999, dovranno essere restituiti con un inquadramento ad altezza d'uomo, che consentano, con riprese dinamiche da più punti lungo la viabilità circostante, attraverso un confronto *ante e post operam*, di cogliere i nuovi rapporti percettivi, comprendendo anche l'inserimento della vegetazione, come prevista nel progetto nell'ambito delle opere di mitigazione e compensazione e delle opere accessorie quali le cabine di raccolta - le cabine O&M, nell'elaborato (MITEPUATAV041A0) si chiede di inserire i comi di visuale;
- Con riferimento agli impatti cumulativi, una rappresentazione dello stato dei luoghi *ante e post operam* effettuata a partire dai punti di vista in cui siano visibili anche gli impianti di altre società (strade di normale accessibilità, percorsi panoramici, luoghi simbolici, beni culturali ecc.). Le simulazioni dovranno comprendere l'effetto complessivo degli altri eventuali impianti esistenti, autorizzati, o in corso di valutazione, sia sul portale regionale delle valutazioni ambientali sia sul portale nazionale valutazioni ambientali del MASE in modo da poter stimare gli effetti dell'impatto cumulativo; l'analisi dovrà essere condotta anche relativamente alla stazione utente comprensiva dell'impianto della RTN e delle stazioni di altro produttore, in considerazione della presenza di più impianti in corso di valutazione, si chiede di integrare l'elaborato (MITEPUATAV042A0) con gli ulteriori impianti in valutazione come riscontrabile dal sito regionale valutazioni ambientali che del MASE.

Si segnala infine alla società proponente e al MASE, che nella documentazione depositata contenuta nella cartella VIA 2, e pubblicata sul sito del citato Ministero al portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, sono presenti elaborati e cartografie riferite ad un progetto: "Impianto Eolico Guisina da 29,9 MW ed opere connesse, previsto nei comuni di Monreale e Piana degli Albanesi (PA), proponente TRE RINNOVABILI S.r.l." per il quale si chiedono chiarimenti.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Si rimane in attesa di ricevere la suddetta documentazione integrativa che codesto Ministero vorrà richiedere alla Società proponente ai sensi e nei termini dell'art. 24 del D.lgs n. 152/2006, per poter esprimere il proprio parere di competenza nell'ambito del procedimento di VIA.

Tanto si comunica a ogni buon fine anche a codesta Società proponente.

Il funzionario del Servizio V DG ABAP


arch. Francesco Eleuteri

(tel: 0667234831 /email: francesco.eleuteri@cultura.gov.it)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP

Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA




(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)

IL DIRIGENTE

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



(*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it