



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sicilia Occidentale

Lavori di completamento del molo foraneo del Porto dell'Arenella secondo la configurazione di piano regolatore approvato dal Consiglio Superiore LL.PP. con voto n. 529 dell. 11/09/1974  
- Completamento del molo di sopraffutto del Porto dell'Arenella -  
- Esecuzione del piano delle indagini e dei rilievi integrativi -  
CUP: I711900004.0005 - CIG Z61306A643

Elaborato	Descrizione
T.3a	Carta morfologico-batimetrica (isobate)
Redatto	Rilievi a cura di
F.A.Morfea	ArenaSub S.r.l. (F.A.Morfea, E.Arena)
	Scala
	1:1000
	Rev
	0
	Data
	23.07.2021

L'amministratore  
Cap. Giuseppe Arena

R.O.V. & MARINE CONTRACTOR  
COMPERICAL DIVING  
GEOTECHNICAL

DATI DI RILEVAMENTO	PARAMETRI CARTOGRAFICI
Periodo esecuzione rilievo: 11 giugno 2021 Quota: rilievi a MSL (Geo IGM) - Dati Mareografici RMN di Palermo	Datum: WGS84 - ETRF2000 Ellissoide: GRS80 (WGS84) Proiezione: UTM - Fuso 33 (c.m. 15°E, f. est 500.000, s.f. 0.9996)
Attrezzature: Sistema di Navigazione Inerziale (INS): APPLANIX POS MV / Vavemaster (RTK correction ITALPOS - RDN) Eco-scandaglio Multibeam (MBES): TELEDYNE RESON 7125 Sonda di Velocità del Suono (SVT): VALERPORT Swift SVT	Base cartografica: CTR 1:10.000 - Ig. 595010 - 595650 Ortofoto da rilievo APR (Ing. G. Giordano)

LEGENDA
Isobate ordinarie (1m) (Contour line 1 m)
Isobate principali (10m) (Contour line 10 m)
Rilievo ombreggiato (Shaded relief map)
Rilievo ombreggiato (Shaded relief map)
Limite competenza Autorità Portuale

