



Linea MT 1 - in cavo unipolare posato a trifoglio (Impianto Utente)									
N° WTG	TRATTA	In [A]	Lunghezza [m]	Sez. cavo [mmq]	C.d.t. [V]	C.d.t. [%]	Ploss [kW]	Ploss [%]	Posa
1	S10>>S09	124,41	2128	120	108,9	0,330	19,4	0,000	ST - Trifoglio
2	S09>>SSEU	248,82	9123	185	675,7	2,048	216,9	0,002	ST - Trifoglio
<b>TOTALE</b>			<b>11251</b>		<b>785</b>	<b>2,38</b>	<b>236,27</b>	<b>0,002</b>	

Linea MT 2 - in cavo unipolare posato a trifoglio (Impianto Utente)									
N° WTG	TRATTA	In [A]	Lunghezza [m]	Sez. cavo [mmq]	C.d.t. [V]	C.d.t. [%]	Ploss [kW]	Ploss [%]	Posa
1	S07>>S05	124,41	1914	120	97,9	0,297	17,4	0,000	ST - Trifoglio
2	S05>>S06	248,82	2588	185	191,7	0,581	61,5	0,000	ST - Trifoglio
3	S06>>SSEU	373,24	7871	400	536,1	1,625	209,9	0,001	ST - Trifoglio
<b>TOTALE</b>			<b>12373</b>		<b>826</b>	<b>2,50</b>	<b>288,81</b>	<b>0,002</b>	

Linea MT 3 - in cavo unipolare posato a trifoglio (Impianto Utente)									
N° WTG	TRATTA	In [A]	Lunghezza [m]	Sez. cavo [mmq]	C.d.t. [V]	C.d.t. [%]	Ploss [kW]	Ploss [%]	Posa
1	S08>>S04	124,41	4772	120	244,1	0,740	43,4	0,001	ST - Trifoglio
2	S04>>S03	248,82	2745	185	203,3	0,616	65,3	0,001	ST - Trifoglio
3	S03>>SSEU	373,24	3695	400	251,7	0,763	98,5	0,001	ST - Trifoglio
<b>TOTALE</b>			<b>11212</b>		<b>699</b>	<b>2,12</b>	<b>207,21</b>	<b>0,002</b>	

Linea MT 4 - in cavo unipolare posato a trifoglio (Impianto Utente)									
N° WTG	TRATTA	In [A]	Lunghezza [m]	Sez. cavo [mmq]	C.d.t. [V]	C.d.t. [%]	Ploss [kW]	Ploss [%]	Posa
1	S11>>S01	124,41	907	120	46,4	0,141	8,3	0,000	ST - Trifoglio
2	S01>>S02	248,82	1794	185	132,9	0,403	42,7	0,000	ST - Trifoglio
3	S02>>SSEU	373,24	2195	400	149,5	0,453	58,5	0,000	ST - Trifoglio
<b>TOTALE</b>			<b>4896</b>		<b>329</b>	<b>1,00</b>	<b>109,43</b>	<b>0,001</b>	

**REGIONE PUGLIA**  
Città Metropolitana di Bari

**COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE**

1	EMISSIONE PER ENTI ESTERNI	25/11/22	URP/ R	GIUNTO C	NESTAF A
0	EMISSIONE PER COMMENTI	18/11/22	URP/ R	GIUNTO C	NESTAF A
REV	DESCRIZIONE	DATA	REDAITO	CONTROL	APPROVA

IBERDROLA RENEVABLES ITALIA S.p.A.

**Antex**

**PARCO EOLICO "SANTERAMO"**

PIANTA CAVIDOTTI: DIVISIONE IN TRATTE

Scale: 1:5000

Definitivo