



COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO (VT)

località "LA SELVA"

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 11.209,24 kWp (POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 9.675,00 kW) PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E OPERE CONNESSE DENOMINATO "FANTI e ROSSI"

Comune di Ischia di Castro (VT): Foglio di mappa n° 48 particelle n° 130-20-58

Foglio di mappa n° 47 particelle n° 63-64-65-66-67-68-69-70

71-72-73-93-96-118

Comune di Ischia di Castro (VT): Fogli di mappa n° 48-39

Comune di Cellere (VT): Fogli di mappa n° 1-3-6-15-26-25-33

(impianto di produzione)

(impianto di connessione)

COMMITTENTE: MYT ENERGY

6

Classe Elaborato

DEVELOPMENTS S.R.L.

piazza Fontana, 6 20122 - Milano (MI)

Codice fiscale: 12078970964

Amministratore unico: Sig. Morlino Ciro

Codice di rintracciabilità e-Distribuzione n° T0739041

METKA EGN

MYT ENERGY DEVELOPMENTS S.R.L.

REV.	DATA	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	25/03/2022	Lino/Massaro	Sarcone	Alferi
Classe Elaborato	Allegato			

Comput

Computo metrico estimativo e quadro economico

A. RELAZIONI E TABULATI

3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

C. ELABORATI IMPIANTO DI RETE

D. ELABORATI IMPIANTO UTENTE

E. DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATORE

MYT ENERGY

DEVELOPMENTS S.R.I.

DEVELOPMENTS S.R.L. Sig. Morlino Ciro



PROGETTISTA

(opere edili)



Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Ouantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E OPERE CONNESSE (SpCat 1) Opere civili campo fotovoltaico (Cat 1)							
1 AP01	Scavo di sbancamento a sezione ampia per livellamento aree							
APUI	PREPARAZIONE AREA DI CANTIERE (LIVELLAMENTI NECESSARI A CORPO)					2′000,00		
	SOMMANO m³					2′000,00	4,00	8′000,0
2 AP02	Costituzione di rilevato con idonee materie provenienti dagli scavi							
	Vedi voce n° 1 [m³ 2 000.00]					2′000,00		
	SOMMANO m³					2′000,00	4,50	9'000,0
3 AP05	Recinzione realizzata con pali in ferro infissi al suolo e come meglio specificato nei disegni esecutivi							
	AREA 1 DENOMINATA FANTI		1056,00			1′056,00		
	AREA 2 DENOMINATA ROSSI		1474,00			1′474,00		
	SOMMANO m					2′530,00	28,00	70′840,0
4 AP06	Fornitura e posa in opera di cancello carraio come meglio specificato nei disegni esecutivi					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	3′500,00	7′000,0
5 A P07	Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2,00 m							
AP07	STRADE INTERNE					2′980,00		
	PIANO CABINE					200,00		
	CAVIDOTTO MT INTERNO	2360,00		0,500	1,400	1′652,00		
	CAVIDOTTI BT	2540,00		0,500	1,000	1′270,00		
	CAVIDOTTI VIDEO-SORVEGLIANZA	2530,00		0,500	1,000	1′265,00		
	SOMMANO m³					7′367,00	5,00	36′835,0
6 AP08	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni con sabbia							
	CAVIDOTTO MT INTERNO		2360,00	0,500	0,300	354,00		
	CAVIDOTTI BT		2540,00	0,300	0,200	152,40		
	CAVIDOTTO VIDEO-SORVEGLIANZA		1100,00	0,300	0,200	66,00		
	SOMMANO m³					572,40	24,00	13′737,6
7	Rinterro o ricolmo degli scavi con materiali idonei provenienti							
	A RIPORTARE							145′412,6

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMF	PORTI
TARIFFA	DESIGNALIONE DEI ENVORT	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantitu	unitario	TOTALE
	RIPORTO							145′412,60
AP09	dagli scavi							
	CAVIDOTTO MT INTERNO *(H/peso=1-0,30)		2360,00	0,500	0,700	826,00		
	CAVIDOTTO BT *(H/peso=1-0,20)		2540,00	0,300	0,800	609,60		
	CAVIDOTTO VIDEO-SORVEGLIANZA *(H/peso=1-0,20)		5100,00	0,300	0,800	1′224,00		
	SOMMANO m³					2′659,60	3,87	10′292,65
8 AP10	Battitura meccanica dei pali di fondazione delle strutture tracker							
	TRACKER *(par.ug.=602*5)	3010,00	4,50			13′545,00		
	SOMMANO m					13′545,00	6,00	81′270,00
9 AP11	Fornitura e installazione di strutture in acciaio di tipo mobile (SKYSMART TRACKING SYSTEM), ad inseguimento monoassiale, fissate al terreno tramite infissione di pali.							
	SOMMANO kW					11′209,40	120,00	1′345′128,00
10 AP12	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati							
	PLATEE CABINE DI CONSEGNA (N° 2) *(lung.=(1+6,70+1+2,50+1+1+ 2,50+1)*2)	2,00	33,40		0,400	26,72		
	CABINE DI TRASORMAZIONE (N°6) *(lung.=(1+6,70+1+1+ 2,50+1)*2)	6,00	26,40		0,400	63,36		
	SOMMANO m²					90,08	24,00	2′161,92
11 AP13	Calcestruzzo per opere strutturali							
	PLATEE CABINE DI CONSEGNA (N° 2) *(lung.=(1+6,70+1+2,50+1))* (larg.=2,50+1+1)	2,00	12,20	4,500	0,400	43,92		
	CABINE DI TRASORMAZIONE (N°6) *(lung.=(1+6,70+1))* (larg.=1+2,50+1)	6,00	8,70	4,500	0,400	93,96		
	SOMMANO m³					137,88	155,00	21′371,40
12 AP14	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento							
	Vedi voce n° 11 [m³ 137.88]				90,000	12′409,20		
	SOMMANO kg					12′409,20	1,86	23′081,11
13 AP29	Fornitura e posa di cabina elettrica realizzata con elementi prefabbricati o gettata in opera, completa di infissi, rifiniture interne ed esterne, vasca di fondazione e impiantistica, dimensioni 6,70 x 2,50 x 3,20 com meglio indicato nei grafici di progetto. Escluso apparecchiature interne							
	CABINE DI TRASFORMAZIONE CABINE DI CONSEGNA					6,00 2,00		
	A RIPORTARE					8,00		1′628′717,68

Num.Ord.	DECIONAZIONE DE L'AVORI		DIME	NSIONI		Overtità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,00		1′628′717,68
	SOMMANO a corpo					8,00	13′000,00	104′000,00
1.4	Especial districts of the second size of the second							
AP15	Formazione di strade interne e piazzali con misto stabilizzato					2/000 00		
	STRADE INTERNE + PIAZZOLE					3′000,00		
	SOMMANO m³					3′000,00	25,00	75′000,00
15	Pozzetto prefabbricati modulari in cemento							
AP16						15.00		
	POZZETTI MT					15,00		
	POZZETTI BT					170,00		
	POZZETTI DI TERRA					35,00		
	POZZETTI VIDEO-SORVEGLIANZA					52,00		
	SOMMANO cad					272,00	40,00	10′880,00
	Parziale Opere civili campo fotovoltaico (Cat 1) euro							1′818′597,68

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′818′597,6
	Opere elettriche campo fotovoltaico (Cat 2)							
16 AP17	Fornitura di moduli fotovoltaici in silicio monocristallino da 665 Wp bifacciale incluso scatola di giunzione e cavi solari con connettori M/F di lunghezza pari a 0,6 m					16′856,00		
	SOMMANO cadauno					16′856,00	250,00	4′214′000,00
17 AP18	Posa in opera di moduli fotovoltaici di cui alla voce precedente					11′209,40		
. 1. 10	SOMMANO kW					11′209,40	50,00	560′470,00
18 AP20	Fornitura connettori moduli fotovoltaici tipo MC4 (par.ug.=602*2+50)	1254,00				1′254,00		
	SOMMANO cadauno					1′254,00	1,50	1′881,00
19 AP30	Fornitura di cavo solare DC 6-10 mmq					65′000,00		
	SOMMANO m					65′000,00	1,00	65′000,0
20 AP27	Fornitura e posa in opera di inverter di stringa potenza 225 kW					43,00		
	SOMMANO cadauno					43,00	7′000,00	301′000,00
21 AP23	Fornitura di cavo ARG16R16 sezione 120 mmq							
	SOMMANO m		2750,00			2′750,00	2,50	6′875,00
22 AP25	Fornitura di cavo ARG16R16 sezione 185 mmq							
AP25	SOMMANO m	3,00	2750,00			8′250,00 8′250,00	4,00	33′000,0
23	Fornitura e posa di cavo ARG7H1R 12/20 kV 95 mmq							
23 AP73	SOMMANO m		860,00			860,00	1,00	860,00
24	Fornitura cavo ARG7H1R 12/20 kV 185 mmq							
24 AP37	SOMMANO m		3320,00			3′320,00	1,00	3′320,00
25	Fornitura e posa in opera quadri MT cabine di trasformazione					3 320,00	1,00	3 320,00
AP27	SOMMANO cadauno					6,00	8′000,00	48′000,0
26						0,00	o 000,00	40 000,00
26 AP28	Fornitura e posa di quadro corrente alternata					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	7′000,00	42′000,00

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							7′095′003,6
27 AP19	Fornitura e posa cavo ARE4H5EX SEZIONE (3x1x120) mmq					3′700,00		
	SOMMANO m					3′700,00	16,95	62′715,0
28 AP51.1	Formitura e posa di trasformatore MT/BT in resina 20/0.8 kV 1000 kVA (par.ug.=4+2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	18′000,00	108′000,0
29 AP51.2	Fornitura e posa di trasformatore MT/BT in resina 20/0.8 kV 2000 kVA					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	18′000,00	72′000,0
30 AP52	Fornitura e posa quadro servizi ausiliari cabina di trasformazione					6,00		
	SOMMANO a corpo					6,00	3′500,00	21′000,0
31 AP36	Fornitura e posa in opera quadri MT cabine utente					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	8′500,00	17′000,0
32 AP39	Fornitura e posa di cavo RG7H1M1 12/20 kV 95 mmq					20,00		
	SOMMANO m					20,00	22,00	440,0
33 AP38	Fornitura cavo RG7H1M1 12/20 kV 185 mmq					50,00		
	SOMMANO m					50,00	30,00	1′500,0
34 AP22	Fornitura e posa in opera picchetti acciaio zincato					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	15,00	750,0
35 AP21	Fornitura e posa in opera di treccia nuda in rame sezione 35 mmq		3500,00			3′500,00		
	SOMMANO m					3′500,00	3,00	10′500,0
36 AP54	Fornitura e posa quadro servizi ausiliari Cabina MT SSE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	7′000,00	7′000,0
37 AP55	Fornitura e posa UPS 3 kVA e pacco batteria cabina					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	400,00	1′600,0

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							7′397′508,68
38 AP56	Quadro MT tipo Container DY770 ad U					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	444′000,00	444′000,00
39 AP57	Fibra ottica sotterranea		9035,00			9′035,00		
	SOMMANO m					9′035,00	20,00	180′700,00
40	Fornitura e posa UPS 6 kVA e pacco batteria PS, Cabina							
AP58	Smistamento e Cabina MT in SSE					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	5′000,00	50′000,00
41 AP59	Fornitura e posa in opera stazione meteorologica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6′000,00	6′000,00
42	Sistema videosorveglianza - web server centrale							
AP60						1,00	15'000 00	15'000 00
	SOMMANO a corpo					1,00	15′000,00	15′000,00
43 AP61	Sistema videosorveglianza - Videocamere IP + mtion detection		39,00			39,00		
	SOMMANO cadauno					39,00	400,00	15′600,00
44 AP62	Illuminatore a luce bianca LED		39,00			39,00		
AP02	SOMMANO cadauno		39,00			39,00	100,00	3′900,00
45								
45 AP63	Illuminatori IR		39,00			39,00		
	SOMMANO cadauno					39,00	40,00	1′560,00
46 AP64	Pali in acciao zincato H= 4,5 m Area 1		23,00			23,00		
	Area 2		16,00			16,00		
	SOMMANO cadauno					39,00	80,00	3′120,00
47 4 P. C. S.	Impianto di video-sorveglianza- Giunti, terminazioni e							
AP65	Connessioni per cavi Fibra Ottica					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6′000,00	6′000,00
48 AP66	Impianto di video-sorveglianza - cavo di alimentazione					2′600,00		
	SOMMANO m					2′600,00	0,90	2′340,00
	A RIPORTARE							8′125′728,68

Num.Ord.			DIME	NSIONI		6	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							8′125′728,68
49 AP67	Sistema di rilevamento intrusione- centrale antintrusione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3′500,00	3′500,00
50 AP68	Sistema di rilevamento intrusione- cassette cavo microfonico					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	20,00	300,00
51 AP68	Sistema di rilevamento intrusione- accessori vari					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2′000,00	2′000,00
52 AP69	Sistema di rilevamento intrusione- sensori volumetrici da interno					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	40,00	600,00
53 AP70	Sistema di rilevamento intrusione- sensori volumetrici da esterno					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	80,00	1′200,00
54 AP71	Sistema di rilevamento intrusione- cavo microfonico installato sulla recinzione					2′600,00		
	SOMMANO cadauno					2′600,00	1,00	2′600,00
55 AP72	Sistema di rilevamento intrusione- cavo di alimentazione					2′600,00		
	SOMMANO m					2′600,00	1,00	2′600,00
56 AP50	CABLAGGI ELETTRICI (cablaggi motori elettrici dei tracker, Installazione e connessione degli impianti di terra ed equipotenziale, connesioni stringhe, cablaggio video-sorveglianza)					11′209,24		
	SOMMANO kW					11′209,24	50,00	560′462,00
	Parziale Opere elettriche campo fotovoltaico (Cat 2) euro							6′880′393,00
	A RIPORTARE							8′698′990,68

AGR 01 Season in pinnura SOMMANO ha Sommano So	TOTALE 8'698'990,68							
Sommano Somm	8′698′990,6	unitario	C	H/peso	larg.	lung.	par.ug.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI
Satispatura e/o decespugliamento con mezzi meccanici completo di taglio, raccolta e asportazione del materiale in terreno scarsamento coperto da arbusti								RIPORTO
AGR. 01 di taglio, raccolta e asportazione del materiale in terreno searsamento eoperto da arbusti SOMMANO ha 3,00 400,00								Opere per attività agricola (Cat 4)
SOMMANO ha SOM								di taglio, raccolta e asportazione del materiale in terreno
Scasso in pianura SOMMANO cad.			3,00					Fascia perimetrale
AGR. 02 Fascia perimetrale 3,00 SOMMANO cad. 3,00 59 Distribuzione concime con spandiconcime centrifuga 3,00 Fascia perimetrale 3,00 60 Erpicatura incrociata 2 passaggi 3,00 AGR. 04 Fascia perimetrale 3,00 80,00 3,00 80,00 3,00 80,00 3,00 80,00 3,00 80,00 3,00 80,00 3,00 80,00 3,00 80,00 3,00 80,00 3,00 80,00 3,00 80,00 3,00 80,00 3,00 80,00 3,00 80,00 3,00 80,00 3,00 1100,00 1,100,00 1100,00 1,70 1100,00 1,90 1100,00 1,90 1100,00 1,100,00 1100,00 1,100,00 1100,00 1,100,00	1′200,00	400,00	3,00					SOMMANO ha
Distribuzione concime con spandiconcime centrifuga 3,00 35,00			3,00					
AGR. 03 Fascia perimetrale SOMMANO ha Expicatura incrociata 2 passaggi AGR. 04 Fascia perimatrale SOMMANO ha Scavo di buche eseguite maccanicamente di dimensione: 0,40 x 0,40 x 0,40 Fascia perimetrale SOMMANO cad. 1100,00 1,70 Calcate a perimetrale SOMMANO cad. Tutori di castagno di altezza 2 mt, diametro 6,8 cm Fascia perimetrale SOMMANO cad. 1100,00 1,70 Calcate a perimetrale SOMMANO cad. Messa in opera tutori e ogni altro onere Fascia perimetrale SOMMANO cadauno Tutori di castagno di altezza 2 mt, diametro 6,8 cm SOMMANO cad. 1100,00 1,90 1,90 1,90 1,100,00 1,100,00 1,90 1,9	2′400,00	800,00	3,00					SOMMANO cad.
60			3,00					
AGR. 04 Fascia perimatrale SOMMANO ha So	105,00	35,00	3,00					SOMMANO ha
61 Scavo di buche eseguite maccanicamente di dimensione: 0,40 x AGR. 05 0,40 x 0,40 Fascia perimetrale SOMMANO cad. 62 Tutori di castagno di altezza 2 mt, diametro 6,8 cm AGR. 06 Fascia perimetrale SOMMANO cad. 1/100,00			3,00					Erpicatura incrociata 2 passaggi Fascia perimatrale
AGR. 05	240,00	80,00	3,00					SOMMANO ha
SOMMANO cad. Tutori di castagno di altezza 2 mt, diametro 6,8 cm AGR. 06 Fascia perimetrale SOMMANO cad. Messa in opera tutori e ogni altro onere Fascia perimetrale SOMMANO cadauno 1/100,00 1/100,00 1/100,00 1/100,00 1/100,00 1/100,00 1/100,00 1/100,00 0,30			1′100,00					0,40 x 0,40
AGR. 06 Fascia perimetrale SOMMANO cad. Messa in opera tutori e ogni altro onere AGR. 07 Fascia perimetrale SOMMANO cadauno 1'100,00 1'100,00 1'100,00 1'100,00 0,30	1′870,00	1,70	1′100,00					
63 Messa in opera tutori e ogni altro onere AGR. 07 Fascia perimetrale SOMMANO cadauno 1'100,00 1'100,00 0,30			1′100,00					
AGR. 07 Fascia perimetrale SOMMANO cadauno 1′100,00 1′100,00 0,30	2′090,00	1,90	1′100,00					SOMMANO cad.
			1′100,00					
64 Posa piante (manuale)	330,00	0,30	1′100,00					SOMMANO cadauno
AGR. 08 1'100,00			1′100,00					Posa piante (manuale)
SOMMANO cadauno 1'100,00 0,60	660,00	0,60	1′100,00					SOMMANO cadauno
65 Olivo Innestato 2 anni in vaso di prima scelta AGR. 09 1'100,00			1′100,00					Olivo Innestato 2 anni in vaso di prima scelta
SOMMANO cadauno 1'100,00 8,00	8′800,00	8,00	1′100,00					SOMMANO cadauno
66 Estirpatura e/o decespugliamento con mezzi meccanici completo AGR. 10 di taglio, raccolta e asportazione del materiale in terreno scarsamento coperto da arbusti								di taglio, raccolta e asportazione del materiale in terreno
Foraggere campo agrivoltaico 21,40			21,40					Foraggere campo agrivoltaico
SOMMANO ha 21,40 400,00	8′560,00	400,00	21,40					SOMMANO ha
A RIPORTARE	8′725′245,68							

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							8′725′245,68
67 AGR. 11	Aratura di terreno in piano o su terreno leggermente acclive eseguita con mezzi meccanici,alla profondità di 0,4 m							
	Foraggere campo agrivoltaico					21,40		
	SOMMANO ha					21,40	168,00	3′595,20
68 AGR. 12	Erpicatura incrociata 2 passaggi							
	Foraggere campo agrivoltaico					21,40		
	SOMMANO ha					21,40	80,00	1′712,00
69 AGR. 13	Affinamento del letto di semina mediante le adeguate operazioni su terreno lavorato a qualsiasi profondità ad una passata.							
	Foraggere campo agrivoltaico					21,40		
	SOMMANO ha					21,40	70,00	1′498,00
70 AGR. 14	Distribuzione concime con spandiconcime centrifuga							
AGIC. 14	Foraggere campo agrivoltaico					21,40		
	SOMMANO ha					21,40	35,00	749,00
71 AGR. 15	Semina meccanica							
AGK. 13	Foraggere campo agrivoltaico					21,40		
	SOMMANO ha					21,40	50,00	1′070,00
72 AGR. 16	Distribuzione diserbante							
71616. 10	Foraggere campo agrivoltaico					21,40		
	SOMMANO ha					21,40	40,00	856,00
73 AGR. 17	Semente							
riora i ,	Foraggere campo agrivoltaico *(par.ug.=35*21,40)	749,00				749,00		
	SOMMANO kg					749,00	2,75	2′059,75
	Parziale Opere per attività agricola (Cat 4) euro Parziale COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E							37′794,95
	OPERE CONNESSE (SpCat 1) euro							8′736′785,63
	Parziale LAVORI A MISURA euro							8′736′785,63
	TOTALE euro							8′736′785,63
	A RIPORTARE							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	TOTALE	%
	RIPORTO		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E OPERE CONNESSE NUOVA CABINA AT/MT CP CANINO 2	8′736′785,63 0,00	100,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	8′736′785,63	100,000
	A RIPORTARE		

Num.Ord.	DECICNAZIONE DELL'AVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE	%
	RIPORTO		
001 002 003 004	Riepilogo CATEGORIE Opere civili campo fotovoltaico Opere elettriche campo fotovoltaico Opere esterne per Connessione MT Opere per attività agricola	1′818′597,68 6′880′393,00 0,00 37′794,95	20,815 78,752 0,000 0,433
	Totale CATEGORIE euro	8′736′785,63	100,000
	A DIDORTARE		
	A RIPORTARE		

Num.Ord.			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		TOTALE	incid. %
			TOTALE	
		RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	LAVORI A MISURA euro		8′736′785,63	100,000
	COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E OPERE CONNESSE euro		8′736′785,63	
M:001.001 M:001.002	Opere civili campo fotovoltaico euro Opere elettriche campo fotovoltaico euro		1′818′597,68 6′880′393,00	
M:001.004	Opere per attività agricola euro		37′794,95	0,433
		TOTALE euro	8′736′785,63	100,000
	Santo Stefano Quisquina, 25/03/2022			
	Il Tecnico			
1				

	QUADRO ECONOMICO GENERALE						
	IMPOR	TO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI			IVA		TOTALE
A	A1	Opere civili campo Agrivoltaico	€	1 818 598	10%	€	2 000 457
	A2	Opere elettriche campo fotovoltaico	€	6 880 393	10%	€	7 568 432
	A3	Opere per attività agricola	€	37 795	22%	€	46 110
	A4	Oneri di connessione (da STMG)	€	3 453 553	22%	€	4 213 334
	A5	Oneri di accesso alle pubbliche discariche	€	65 000	22%	€	79 300
	A6	Oneri per la sicurezza	€	150 000	10%	€	165 000
	_	Totale costo dei lavori	€	12 405 338		€	14 072 634

В	SPESE GENERALI			IVA			
	B1	Costi in fase di sviluppo (progettazione, SIA, pubblicazioni)	€	70 000	22%	€	85 400
	B2	Collaudo tecnico, collaudo statico ed altri eventuali collaudi	€	20 000	22%	€	24 400
	В3	Spese per rilievi, accertamenti, accantieramento, prove di lboratorio, indagini	€	35 000	22%	€	42 700
	В4	Ingegneria e direzione dei lavori in fase di esecuzione	€	225 000	10%	€	247 500
	В5	Imprevisti	€	505 000	10%	€	555 500
	Totale spese generali		€	855 000		€	955 500

TOTALE	13 260 338	€	15 028 134

Su alcune voci del Quadro Economico Generale si è applicata l'aliquota IVA agevolata del 10%, in accordo a quanto stabilito dal D.P.R. n. 633/1972, Tabella A - Parte III, numero 122, che prevede che siano soggetti ad IVA del 10 per cento "prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti di pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma si applica l'aliquota ordinaria,"