



- LEGENDA**
- - - Confine particelle catastali nella disponibilità di REN 152 S.r.l.
  - - - Recinzione perimetrale
  - Strade interne in materiale stabilizzato
  - Strada di accesso al parco solare fotovoltaico in materiale stabilizzato
  - ~ ~ ~ Siepe perimetrale
  - Moduli di conversione e trasformazione
  - Cabina supervisione/locale tecnico
  - Container pezzi di ricambio e officina
  - ▶ Palo di illuminazione con telecamera
  - Palo di illuminazione con Dome camera
  - Stazione meteorologica
  - Strutture di supporto per moduli fotovoltaici ad inseguimento solare con asse nord-sud
  - Lentisco, Leccio e Biancospino; piantumazioni lineari come previsto da Programma di Sviluppo Rurale (Misura 8.2) richiesto dalla proprietà delle aree

PARCO SOLARE FOTOVOLTAICO - CALAPRICELLO						
n° tracker	stringhe per tracker	n° moduli per tracker	n° moduli totali	potenza modulo	Totale MWp	
60	1	28	1.680	440	0,7392	
69	2	56	3.864	440	1,70016	
1841	3	84	154.644	440	68,04336	
<b>TOTALE</b>			<b>160.188</b>		<b>70,48272</b>	

**COMUNI DI TARANTO, LIZZANO E FAGGIANO**

**FATTORIA SOLARE "CALAPRICELLO"**  
 Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003  
 Valutazione Impatto Ambientale ex art.23 D.Lgs. 152/2006

LOCALITA'  
 Strada Vicinale Pulsano Monacizzo - Taranto (TA)

PROGETTISTA  
**REN 152 S.R.L.**  
 Ing. Marco Giannettoni  
 Iscr. Albo Ingegneri Prov. Genova n°7371  
 Via Martellotto 56/1  
 16036 Recco (GE)  
 tel +39 329 21060/4  
 marco.giannettoni@ren152.com

PROPONENTE  
**REN 152 S.R.L.**  
 Salto Santa Caterina 2/1 - 16123 Genova  
 tel. 010 6422384  
 pec: ren.152@pec.it  
 P.IVA: 0262030993

OGGETTO  
 Layout generale impianto di produzione

DATA: Luglio 2022  
 REDATTO DA: Giorgio Orecchia - Luca Liva  
 APPROVATO DA: Marco Giannettoni

TIMBRO / FIRMA: REN 152 S.r.l. Marco Giannettoni (Firmato digitalmente)  
 N. TAV: 001