



IMPIANTO	STRUTTURA	N. MODULI	N. STRUTTURE	N. MODULI COMPLESSIVI	POTENZA MODULO (WP)	POTENZA COMPLESSIVA (MWp)	POTENZA PARALLELA (MWp)	NUMERO CABINE
SEZIONE C1	TIPO 1 15x2	30	670	20370	670	13.65	2500	2
	TIPO 2 8x2	15	12	180	670	0.12	3400	2
TOTALE SEZ C1						13.77		
SEZIONE C2	TIPO 1 15x2	30	1093	32790	670	21.97	3400	5
	TIPO 2 8x2	15	84	1260	670	0.84	2500	1
TOTALE SEZ C2						22.81		
SEZIONE C3	TIPO 1 15x2	30	314	9420	670	6.31	3400	1
	TIPO 2 8x2	15	26	390	670	0.26	2500	1
TOTALE SEZ C3						6.57		
SEZIONE C4	TIPO 1 15x2	30	79	2370	670	1.56	3400	1
	TIPO 2 8x2	15	4	60	670	0.04		
TOTALE SEZ C4						1.63		
SEZIONE C5	TIPO 1 15x2	30	125	3750	670	2.51		
	TIPO 2 8x2	15	4	60	670	0.04		
TOTALE SEZ C5						2.55		
TOTALE				70650		47.34		13

SCALA 1:6000 - 1 cm = 60 m

- LEGENDA**
- SITO CATASTALE
 - RECINZIONE IN PROGETTO
 - FASCIA DI RISERVO INSTALLAZIONE IMPIANTO
 - TRACKER (30 MODULI)
 - TRACKER (15 MODULI)
 - LINEA DI CONNESSIONE - 36 kV
 - SE AMPLIAMENTO - 36 kV
 - PUNTO DI CONNESSIONE RTN TERNA 380/150 kV
 - ACCESSO AREA IMPIANTO
 - VIABITA PERIMETRALE (LARGHEZZA 4 m)
 - VIABITA INTERNA (LARGHEZZA 3,5 m)
 - FASCIA DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE ESTERNO RECINZIONE (LARGHEZZA 2 m)
 - FILARI COLTIVAZIONE INTENSIVA INTERNO RECINZIONE
 - CABINATI
 - CABINA ELETTRICA DI SMISTAMENTO 36 kV
 - CABINA ELETTRICA POWER STATION
 - LOCALE GUARDIANIA E CONTROLLO ACCESSO
 - MAGAZZINO

REV.	DESCRIZIONE	SA.	OP.	LE.	07/2022
0					
001					

Montana Montana S.p.A. Via Carlo Azeglio Faravelli, 6 20143 Milano Tel. +39 02 58111177 Fax +39 02 58111170 www.montanaenergy.com

OX2 OX2 Energy S.p.A. Via S. Felice 10 20121 Milano Tel. +39 02 58111177 Fax +39 02 58111170 www.ox2energy.com

GALILEO ENERGY 2 S.r.l.
 VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4
 20121 - MILANO (MI)

Progetto: **ING. LAURA CONTI**
 iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 11758

Spett.le: **IMPIANTO INTEGRATO AGRIVOLTAICO COLLEGATO ALLA RTN**
 POTENZA NOMINALE 47,34 MW
 COMUNE DI TORREMAGIORE (FG)
 STUDIO IMPATTO AMBIENTALE

Stato: **STATO DI PROGETTO LAYOUT** N. Foglio: **28**

N. Pr. 2748_4978_TM_VA_T28_REV_01_TAVOLA LAYOUT DI PROGETTO E CONNESSIONE Scala 1:6000

E' vietata la riproduzione di questo documento senza preventiva autorizzazione scritta della MONTANA SPA