



CABINA DI CONSEGNA LOTTO 4

CABINA DI CONSEGNA LOTTO 5

LOTTO DI IMPIANTO N. 4
Potenza di picco = 8840 kWp
Potenza in immissione = 7600 kWac
STMG di riferimento codice di rintracciabilità T0737361
POD IT001E938687366

LEGENDA

- Vela fissa 2x8 inclinazione 25° azimuth 0°
16 moduli PV monocristallini 600 Wp/quad
Plot = 10,4 kWp
- Recinzione perimetrale a delimitazione dell'area di impianto
- Viabilità interna all'area di impianto, ad uso controllo e manutenzione (pedonale e mezzi pesanti)
- Cabina di consegna dell'impianto, completa di locale misure e locale utente
- Cabina di trasformazione di campo
- Cancello di accesso alle aree di impianto. Larghezza massima 8,00 m. Doppia anta a battente o scorrevole.
- Strada bianca esterna al campo per accessi E-Distribuzione e Produttore
- Elettrodotti interrati di connessione alla cabina primaria Calvaturo
CAVIDOTTO A - loti 1,2,3 - cavo elicoidale a elica visibile 3 lame MT 3x1x185 mm² + cavo ottico dielettrico
CAVIDOTTO B - loti 4,5 - cavo elicoidale a elica visibile 2 lame MT 3x1x185 mm² + cavo ottico dielettrico
- Cabina di trasformazione "0" relativa al lotto "Y", con X=1,2 o 3 e Y = 1,2,3,4 o 5

TRXCLY*

Potenza complessiva prevista
42473,6 kWp - 65344 moduli PV
Area lorda recintata 66.983624 ha
Superficie operata 322981,46 m²
POLIZI GENEROSA e CASTELLANA SICULA (PA)

FLYNIS PV 3 S.r.l.
Via Stabia, 10 - 00121 Milano - Italy
pec: flynispv3@germail.it

Progetto Definitivo

Descrizione progetto:
REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO "CONTRADA ALBERI"
Potenza nominale complessiva = 42473,60 kWp

Sito n°:
COMUNI DI CASTELLANA SICULA, POLIZZI GENEROSA E CALVATURO (PA)

Titolo esteso:
Layout LOTTO 4_sovrapposizione su catastale

Elaborato n. **TAV12** | Scala 1:1000

Prog. Definitivo:
Ing. Nicodemo Agostino
Plan Development S.r.l.
Lungo Po Antonelli, 21, Torino (TO)

Progettisti:
Ing. Nicodemo Agostino
Plan Development S.r.l.
Lungo Po Antonelli, 21, Torino (TO)

Collaboratori:
Ing. Marco Pignolo
P.I. Alessandro Novella

REV.	REDAZIONE:	CONTROLLATO:	APPROVAZIONE:	DATA:	FIRMA/NUMERO COMMITENTE:
00	Ing. N. Agostino	Dott.ssa Elena Sartore	Dott.ssa Elena Sartore	20/06/2022	
01					
02					

FLYREN
Piazza Desiderio 5/11
Lungo Po Antonelli, 21 - 10153 Torino (TO)
tel. 011-512515 | fax 011-512516
email: info@flyren.it
www.flyren.it
C.F. / P. IVA n. 04566260010