



LOTTO DI IMPIANTO N. 3
Potenza di picco = 8320 kWp
Potenza in immissione = 7800 kWac
STMG di riferimento codice di rintracciabilità T0737230
POD IT001E938967822

LEGENDA

- Vela fissa 2x6 inclinazione 25° azimut 0°
16 moduli PV monocristallini 650 Wp/cad
P_{picco} = 10,4 kWp
- Recinzione perimetrale a delimitazione dell'area di impianto
- Viabilità interna all'area di impianto, ad uso controllo e manutenzione (pedonale e mezzi pesanti)
- Cabina di consegna dell'impianto, completa di locale misure e locale utente
- Cabina di trasformazione di campo
- Cancello di accesso alle aree di impianto. Larghezza massima 8,00 m. Doppia anta a battente o scorrevole.
- Strada bianca esterna al campo per accessi E-Distribuzione e Produttore
- Estradotto interrato di connessione alla cabina primaria Caltafuro:
CAV.DOTTO A - kVsi 12,2 - cavo elicoidale a elica visibile 3 linee MT 3x1x185 mm² + cavo ottico dielettrico
CAV.DOTTO B - kVsi 4,5 - cavo elicoidale a elica visibile 2 linee MT 3x1x185 mm² + cavo ottico dielettrico
Cabina di trasformazione "X" relativa al lotto "Y", con X=1,2 o 3 e Y = 1,2,3,4 o 5

TRX"LY"

Potenza complessiva prevista:
42473,6 kWp - 60344 moduli PV
Area lorda recintata 66,983924 ha
Superficie captaile 202981,46 m²
POLIZI GENEROSA e CASTELLANA SICULA (PA)

FLYNIS PV 3 S.r.l.
Via Stabia, 10 - 01021 - Marino - RM
pec: flynispv3@germat.it

Progetto Definitivo

**REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO
"CONTRADA ALBERI"**
Potenza nominale complessiva = 42473,60 kWp

**COMUNI DI CASTELLANA SICULA,
POLIZI GENEROSA E CALTAVUTURO (PA)**

Layout LOTTO 3_sovrapposizione su CTR

Elaborato n. **TAV17** Scala 1:1000

Progetto Definitivo: Ing. Nicodemo Agostino
Planin Developments S.r.l.
Lungo Po Antonelli, 21, Torino (TO)

Progettista: Ing. Nicodemo Agostino
Planin Developments S.r.l.
Lungo Po Antonelli, 21, Torino (TO)

Collaboratori: Ing. Marco Pignolo
P.L. Alessandro Novella

REV.	REDAZIONE:	CONTROLLATO:	APPROVAZIONE:	DATA:	FRANCA/TIMBRATO/COMITANTE:
00	Ing. N. Agostino	Dott.ssa Elena Sartori	Dott.ssa Elena Sartori	20/06/2022	
01					
02					

FLYREN
Pianin Developments S.r.l.
Lungo Po Antonelli, 21 - 10153 Torino (TO)
tel. 011 4192915 - fax 011 4192916
email: info@flyren.it
www: www.flyren.it
C.F. P. IVA n. 04566610010