



IMPIANTO	STRUTTURA	N MODULI X STRUTTURA	N STRUTTURE	N MODULI COMPLESSIVI	POTENZA MODULO (Wp)	POTENZA COMPLESSIVA (MWp)
SEZIONE A	TIPO 1: 15x2	30	363	10890	650	7.08
TOTALE SEZ A						7.08
SEZIONE B	TIPO 1: 15x2	30	528	15840	650	10.30
TOTALE SEZ B						10.30
SEZIONE C	TIPO 1: 15x2	30	157	4710	650	3.06
TOTALE SEZ C						3.06
TOTALE						20.44

LEGENDA

SITO CATASTALE	ACCESSO AREA IMPIANTO
FASCE DI RISPETTO	RECINZIONE IN PROGETTO
VIABILITA' PODERALE ESISTENTE FASCIA DI RISPETTO - 10 m	FASCIA DI RISPETTO INSTALLAZIONE IMPIANTO
CORSI D'ACQUA PGRI FASCIA DI RISPETTO - 5 m	TRACKER (30 MODULI)
ELEMENTI SENSIBILI	VIABILITA' PERIMETRALE (LARGHEZZA 4 m)
MANUFATTI IDRICI FASCIA DI RISPETTO - 10 m	VIABILITA' INTERNA (LARGHEZZA 4 m)
	FASCIA DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE ESTERNO RECINZIONE (LARGHEZZA 2 m)
	FILARI COLTIVAZIONE INTENSIVA INTERNO RECINZIONE
	CABINATI
	LOCALE GUARDIANA E CONTROLLO ACCESSI
	MAGAZZINO
	CABINA ELETTRICA DI CAMPO MT/BT
	CABINA UTENTE
	CABINA DI CONSEGNA

SCALA 1:2500 - 1 cm = 25 m



0		SA	CP	LC	07/2022
REV.	DESCRIZIONE	DESCR.	CONTROL.	APPROV.	DATA

		Milano SpA Via Carlo Farini 10, 20143 Milano Tel. +39.02.54118173 Fax +39.02.54129860 www.montanaspa.com		P.IVA 1041420156 Cap. Soc. 600.000,00 €			
Committente FLYNIS PV 10 SRL VIA STATUTO 10 20121 MILANO (MI)							
Progettisti ING. LAURA CONTI Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726							
Oggetto IMPIANTO AGRICOLA - VOLTAICO A TERRA POTENZA NOMINALE 20,44 MW COMUNE DI VEGLIE (LE) PROGETTO DEFINITIVO							
Titolo STATO DI PROGETTO LAYOUT		N. Tav. 7					
Nr. Rv. 2983_5142_LCLN_VIA_T07_REVO_LAYOUT DI PROGETTO		Scala 1:2500					
E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA							