



**PACIFICO**

**Pacifico Tanzanite S.r.l.**  
 Piazza Walther Von Vogelweide n. 8  
 39100 Bolzano (BZ)  
 P.IVA 04256700719  
 PEC: pacificotanzanitesrl@legalmail.it

**plan A**  
 IT IS GREEN ENERGY

**PLAN A ENERGY SERVICE S.R.L.**  
 Sede: via Tiberio Solis, 128 - San Severo (FG) 71016  
 Pec: planaenergyservice@pec.it  
 C.F e P.IVA : 04380430712

**Università di Foggia**  
 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE)  
 Sede: via Antonio Gramsci, 89/91 Foggia 71122  
 P.iva: 03016180717

**STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA**  
 MEZZINA dott. ing. Antonio  
 Via T. Solis 128 | 71016 San Severo (FG)  
 Tel. 0882.228072 | Fax 0882.243651  
 e-mail: info@studiomezzina.net

AENOR  
**ER**  
 Empresa Registrada  
 ER-0151/2008

**CERTIFIED**  
**Net**  
 MANAGEMENT SYSTEM

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA  
 DOTT. ING. ANTONIO MEZZINA  
 N. 11604

**PROGETTI e STUDI SPECIALISTICI**

**DIRETTORE TECNICO**  
 Dott. Ing. **Orazio TRICARICO**  
 Ordine ingegneri di Bari n. 4985

**ATECH**  
 SOCIETÀ DI INGEGNERIA

**Dott. Ing. Alessandro ANTEZZA**  
 Ordine ingegneri di Bari n. 10743

**ATECH Srl**  
 Via Caduti di Nassiriya 55  
 70124- Bari (BA)  
 pec: atechsrl@legalmail.it

**CONSULENZA:**

**Dott.ssa Paola D'ANGELA**

**Dott.ssa Agr. For. Marina D'ESTE**

**Dott. Geol. Michele VALERIO**

**Dott. Ing. Rocco CARONE**



**Opera**

Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto Agri-fotovoltaico, denominato "TANZANITE" da realizzarsi alla località "La Ficora", nei territori comunali di Orta Nova (FG) e Cerignola (FG) per una potenza complessiva pari a 32,53 MWp, nonché nelle opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto

**Oggetto**

Folder: 70EY71\_ComputoMetrico  
 Nome Elaborato: PR\_07.1- Elenco ed Analisi Prezzi  
 Descrizione Elaborato: Elenco ed Analisi Prezzi

00	Novembre 2022	Progetto definitivo	Ing. O. Tricarico	Ing. A. Mezzina	Pacifico Tanzanite S.r.l.
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione

Scala: -  
 Formato: A4  
 Codice Pratica: I70EY71

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto Agri-fotovoltaico, denominato "TANZANITE" da realizzarsi alla località "La Ficora", nei territori comunali di Orta Nova(FG) e Cerignola(FG) per una potenza complessiva pari a 32,53 MWp, nonché nelle opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

**COMMITTENTE:** PACIFICO TANZANITE S.r.l.

San Severo, 03/02/2023

**IL TECNICO**  
Ing. A. Mezzina

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.001.001.a	Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) <b>euro (tre/10)</b>	mc	3,10
Nr. 2 E.001.001.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc). <b>euro (tre/10)</b>	mc	3,10
Nr. 3 E.001.003.a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) <b>euro (nove/15)</b>	mc	9,15
Nr. 4 E.001.011	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. <b>euro (tredici/20)</b>	mc	13,20
Nr. 5 E.001.013	Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali. <b>euro (trentadue/80)</b>	mc	32,80
Nr. 6 E.001.031	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. <b>euro (dodici/50)</b>	mc	12,50
Nr. 7 E.001.033.n	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità <b>euro (diciotto/80)</b>	mc	18,80
Nr. 8 E.004.001.b	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione minima C12/15 <b>euro (centoquindici/45)</b>	mc	115,45
Nr. 9 EL.001.003.a	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in esafluoruro di zolfo, relè elettronico autoalimentato, protezione di max corrente con relè 50/51, con riduttori amperometrici, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costituito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, eventuale carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore estraibile, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare:- Tensione nominale 24kV;- Tensione di esercizio fino 24kV; - Tensione di prova 1 minuto 50kV; - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630A; - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA; - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita cavi; i supporti terminali; la targa sequenza manovra e lo schema elettrico; il relè elettronico con captatori di corrente; il comando manuale; lo sganciatore di apertura; il carrello supporto per l'interruttore estraibile; il connettore B.T.; n. 2 contatti NC+NA; il blocco a chiave sull'interruttore sezionatore rotativo a vuoto; il sezionatore di terra; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco a porta; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con interruttore fisso In 630A - 16 kA e sezionatore 400A - 12,5 KA <b>euro (ottomilaquattrocentocinquante/40)</b>	a corpo	8'455,40
Nr. 10 EL.001.005.b	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione con interruttore in aria e fusibili adatti alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti eventuale carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore estraibile, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita in cavo; il supporto terminali; la targa di sequenza manovra e lo schema elettrico; l'interruttore di manovra-sezionatore; il sezionatore di messa a terra con comando manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco porta; i contatti 1NA+2NC; lo sganciatore di apertura; la terna di fusibili con predisposizione per apertura immediata dell'interruttore su fusione di un fusibile; gli		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	allacci alla linea MT e ad altri scomparti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con fusibili In 630A - 16kA <b>euro (tremilanovecentoquaranta/67)</b>	a corpo	3'940,67
Nr. 11 EL.001.007.a	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per misure amperometriche e voltmetriche con sezionatore a vuoto e fusibili., adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; i supporti terminati, la targa sequenza manovre e schema elettrico; n.3 trasformatori di corrente 7,5 - 10VA cl. 0,5; n. 3 trasformatori di tensione 30VA, cl. 0,5; il sezionatore rotativo a vuoto; la terna di fusibili di protezione 24kV In:63A; il sezionatore di messa a terra; il comando manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco porta; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In 400A - 12,5kA <b>euro (seimilaottocentoquindici/12)</b>	cadauno	6'815,12
Nr. 12 EL.001.010.b	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale a riempimento integrale, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14-4 fasc. 609 ed alle norme internazionali I.E.C. n. 726 con caratteristiche elettriche:- Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2x2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella + neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo CEI 10.1+232 e I.E.C. 296 esente da PCB e PCT, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e BT, per le potenze a vuoto 50kVA con le perdite a vuoto 190W (Pv) ed a carico 1100W (Pc). È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 100kVA 320WPv 1750WPc <b>euro (tremilatrecentotrentasette/47)</b>	cadauno	3'337,47
Nr. 13 EL.002.022.a	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Deviatore o commutatore 16A <b>euro (venti/60)</b>	n.	20,60
Nr. 14 EL.003.001.g	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7M1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 1x50 mm <sup>2</sup> <b>euro (sette/12)</b>	n.	7,12
Nr. 15 EL.003.001.g	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7M1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 1x50 mm <sup>2</sup> <b>euro (sette/12)</b>	m	7,12
Nr. 16 EL.003.002.o	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 4x6 mm <sup>2</sup> <b>euro (sei/79)</b>	m	6,79
Nr. 17 EL.003.002.u	idem c.s. ...opere murarie. 3x50 mm <sup>2</sup> <b>euro (ventitre/97)</b>	m	23,97
Nr. 18 EL.003.004.g	Linea elettrica in cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK. 1x16 mm <sup>2</sup> <b>euro (due/46)</b>	m	2,46
Nr. 19 EL.003.004.j	idem c.s. ...designazione N07VK. 1x50 mm <sup>2</sup> <b>euro (cinque/98)</b>	m	5,98
Nr. 20 EL.003.005.h	idem c.s. ...designazione N07VK. 1x35 mm <sup>2</sup> <b>euro (quattro/02)</b>	n.	4,02
Nr. 21 EL.003.005.q	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 1x400 mm <sup>2</sup> <b>euro (trentacinque/30)</b>	m	35,30
Nr. 22	Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
EL.004.002.b	controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20. <b>euro (due/92)</b>	m	2,92
Nr. 23 EL.004.002.d	idem c.s. ...esterno mm 32. <b>euro (quattro/55)</b>	m	4,55
Nr. 24 EL.004.005.b	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso, con coperchio a vista, incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 118x96x50. <b>euro (tre/85)</b>	cadauno	3,85
Nr. 25 EL.004.005.f	idem c.s. ...a mm 196x152x70. <b>euro (sei/30)</b>	ca	6,30
Nr. 26 EL.004.012.c	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 400 x 400 x 400 mm <b>euro (cinquantadue/35)</b>	cadauno	52,35
Nr. 27 EL.005.004.f	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50, comprensiva di accessori, reattori, condensatori di rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 2x58W ottica in acciaio. <b>euro (centonove/34)</b>	cad	109,34
Nr. 28 EL.005.017.o	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestingente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x24W (solo emergenza) 1h. <b>euro (centocinquanta/47)</b>	cad	150,47
Nr. 29 EL.005.023.e	Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V +21% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%, forma d'onda sinusoidale 50Hz con distorsione < 2% e con circuito che regola la tensione in uscita del +11% e -15% per variazioni della tensione in ingresso non superiore a ±25%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms, rendimento minimo 89%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Dotato di porte USB, RS232 e contatti di segnalazione, software per PC per chiusura automatica degli applicativi attivi, gestione delle priorità dei carichi durante il funzionamento della batteria, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS, Temperatura di esercizio 0÷40°C. Fornito con 4 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attive (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: 2000 VA, 1340 W, autonomia 6 min <b>euro (milletrentaquattro/71)</b>	cad	1'034,71
Nr. 30 EL.005.028.c	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato dritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%) e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare incemento alla base. È inoltre compreso quanto altro occorrente. È escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 4000 zincato (Hi=500). <b>euro (centotredici/05)</b>	cad	113,05
Nr. 31 EL.006.032.c	Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o colore (PAL) compatta con sensore CCD, completa di attacco a passo standard C o CS per impiego di obiettivi con ottiche a vari diaframmi a fuoco fisso, varifocal o autoiris, a risoluzione standard o alta, con compensazione del controluce, sincronismo int/est automatico, sistema video CCIR, alimentata a tensione di rete o a 12/24V in c.a. e comprensiva di staffa, accessori di fissaggio, collegamenti elettrici e di segnale, taratura. Sono esclusi: gli obiettivi ed i conduttori per il collegamento alla centrale. B/N ad alta risoluzione > 620 linee sensibilità 0,1 lux CCD 1/3". <b>euro (quattrocentocinquanta/73)</b>	cadauno	450,73
Nr. 32 EL.006.032.f	idem c.s. ...alla centrale. Day-Night a risoluzione standard >330 sensibilità 0,3/2 lux CCD 1/3". <b>euro (quattrocentonovanta/96)</b>	n.	490,96
Nr. 33 EL.007.001.a	Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a 70 mm <sup>2</sup> (19x Ø 2,1 mm). <b>euro (nove/30)</b>	m	9,30
Nr. 34 EL.007.002.b	Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piatto (bandella) in rame nudo, per impianti di dispersione e di messa a terra, a vista, comprensiva di installazione a vista, accessori di sostegno e fissaggio, giunzioni e terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Di sezione pari a 50 mm <sup>2</sup> (7x Ø 3,0 mm). <b>euro (quattordici/10)</b>	n.	14,10
Nr. 35 EL.007.004.a	Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile e comprensiva di staffa, morsetto per collegamento, collegamento alla rete generale di terra. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 1,5 m. <b>euro (trentauno/00)</b>	cad	31,00
Nr. 36 Inf.001.005	Formazione sottofondo stradale con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3a della UNI 11531-1), con terre dei gruppi A1, A2-4 e A2-5, A3 con coefficiente di uniformità (D60/D10)>7 purché rispondente ai requisiti di cui al punto 4.1.4 della UNI 11531-1 o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4a della UNI 11531-1). Compresa la		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, misurata in opera dopo costipamento. <b>euro (diciassette/50)</b>	mc	17,50
Nr. 37 Inf.001.008	Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. <b>euro (diciassette/00)</b>	mc	17,00
Nr. 38 Inf.002.002.a	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano-altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie, compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. con mezzi meccanici <b>euro (nove/95)</b>	mc	9,95
Nr. 39 IS.001.003.e	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cls vibrato dimensioni interne 50x50 cm con altezza interna variabile fino a 120 cm per ispezione, completo di telaio e la griglia ispezionabile dimensioni 50x50 cm in acciaio pressato zincato antitacco con maglia 30x10 mm marchiata conforme alle norme UNI EN 124 di classe C 250. Compreso lo scavo della sede, il basamento in calcestruzzo, il rinfiacco in misto arido ben costipato, la malta di allettamento, nonché tutte le operazioni necessarie al raccordo dei pozzetti con la rete drenante e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (centocinquanta/00)</b>	cad	150,00
Nr. 40 IS.001.003.g	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato dello spessore di 12 cm. con fondo a perdere, destinato al collegamento delle linee elettriche, con intonaco interno in malta di cemento, compreso lo scavo ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta e la posa del chiusino in ghisa. Dim. 30 x 30 x 50 cm. <b>euro (settantacinque/00)</b>	ml	75,00
Nr. 41 IS.003.007.a	Formazione di plinto delle dimensioni di m.1,00x1,00x1,20, per l'alloggiamento dei pali eseguito mediante scavo con idonei mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, regolarizzazione delle pareti e getto con cls con dosatura a q.li 2,50 di cemento 325. <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	cadauno	250,00
Nr. 42 IS.004.006.c	Recinzione campo sportivo Fornitura in opera di recinzione realizzata con rete in filo di ferro zincato e plastificato, colore verde, maglia mm 50 x 50, dell'altezza perimetrale di m 3.00 con porta di accesso al campo. I paletti di sostegno ed il corrimano sono realizzati in tubo di acciaio, Ø mm 48, zincati. <b>euro (sedici/20)</b>	ml	16,20
Nr. 43 NP 001	Pulizia generale dell'area di sedime da eseguire sull'intera superficie interessata compresa la rimozione della vegetazione, eventuale taglio di cespugli ed stirpazione di eventuali ceppaie, eseguita con mezzo meccanico, compreso scorticamento e livellamento dell'area ove necessario. <b>euro (zero/15)</b>	mq	0,15
Nr. 44 NP 006	Messa a dimora di speci arbustive o arboree autoctone in fitocella indicate nel progetto con altezza minima di cm 100, fornite e poste in opera. Sono comprese l'apertura delle buche 40x40x40 cm, la ricolmatura con costipamento del terreno adiacente le radici, la concimazione di fondo e quanto altro necessario - siepe perimetrale <b>euro (sette/00)</b>	cadauno	7,00
Nr. 45 NP.CAB.1	Fornitura, trasporto in loco e posizionamento cabina con vasca di contenimento a struttura prefabbricata a pannelli componibili in cls su magrone di livellamento in calcestruzzo. Elementi prefabbricati realizzati in calcestruzzo armato vibrato, classe C28/35 Rck 35N/mm <sup>2</sup> additivato con fluidificanti tali da garantire una adeguata protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarità. Ossatura della cabina costituita da un'armatura metallica costruita in rete elettrosaldata e ferro nervato ad aderenza migliorata, B450C controllato in stabilimento. Pareti di spessore 12 cm, trattate internamente ed esternamente con intonaco murale plastico formulato con resine speciali e pigmenti di quarzo ad elevato potere coprente ed elevata resistenza agli agenti esterni anche per ambienti marini, montani ed industriali con atmosfera altamente inquinata. Tetto impermeabilizzato con guaina bituminosa a caldo di spessore atto a garantire un coefficiente medio di trasmissione termica di 3.1 W/Cm <sup>2</sup> . Pavimento sarà calcolato per sopportare un carico uniformemente distribuito non inferiore a 400 kg/m <sup>2</sup> , predisposto di apposite finestrate e cunicoli atte a consentire il passaggio dei cavi MT e bt; pavimento dotato di una rete elettrosaldata saldata ai controtelai degli infissi in modo da realizzare una rete equipotenziale distribuita su tutta la superficie del manufatto. Manufatto completo di porte e finestre. Manufatto di dimensioni totali esterne in pianta di 15,20x3,0m e altezza 4,5m, dotato di vano quadri e vano trafo. - Vano quadro, dotato di una porta di accesso in vetroresina a tre ante con griglie di aerazione (dim. esterne porta + pannelli: BxHxP= 1817x2720x45 mm), una porta di accesso in vetroresina a doppia anta con griglie di aerazione (dim. esterne porta + pannelli: BxHxP= 1229x2720x45 mm), sei finestre con griglia di aerazione in vetroresina di dim. 1200x500 mm (posizione 3 alte + 3 basse), vasca di fondazione con altezza utile interna 1,50m; - Vano trafo di dimensioni interne 3,705x2,92m, dotato di due porte di accesso in vetroresina ad un'anta con griglie di aerazione (dim. esterne porta: BxHxP= 644x2175x45 mm); porta a tutta altezza a quattro ante in lamiera zincata, costituita da pannelli in profili zincati pressopiegati bordati nel taglio (50% di aerazione della superficie alettata) dim. 3,15x2,92m; quattro finestre con griglia di aerazione in vetroresina di dim. 1200x500 mm (posizione 2 alte + 2 basse). Il tutto comprensivo di: - sistemi passacavi per ingresso cavi BT in vasca, in kit preassemblato, che garantisce i requisiti di tenuta stagna. Per sigillare cavi di qualsiasi genere; - sistemi passacavi per ingresso cavi MT in vasca, in kit preassemblato, che garantisce i requisiti di tenuta stagna. Per sigillare cavi di qualsiasi genere; - n. 2 aspiratore eolico in acciaio inox tipo AISI 304 come da UNI EN 10088-1:2005, installato sulla copertura di diametro minimo di 250 mm e dotato di rete antinsetto di protezione removibile maglia 10x10 e di un sistema di bloccaggio antifurto e di ogni altro onere od accessorio per terminare il lavoro a perfetta regola d'arte. Per maggiori dettagli costruttivi, si rimanda alle tavole di progetto.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 46 NP.CAB.2	<p><b>euro (quarantatremila/00)</b></p> <p>Fornitura, trasporto in loco e posizionamento cabina con vasca di contenimento a struttura prefabbricata a pannelli componibili in cls su magrone di livellamento in calcestruzzo. Elementi prefabbricati realizzati in calcestruzzo armato vibrato, classe C28/35 Rck 35N/mm<sup>2</sup> additivato con fluidificanti tali da garantire una adeguata protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarità. Ossatura della cabina costituita da un armatura metallica costruita in rete elettrosaldata e ferro nervato ad aderenza migliorata, B450C controllato in stabilimento. Pareti di spessore 12 cm, trattate internamente ed esternamente con intonaco murale plastico formulato con resine speciali e pigmenti di quarzo ad elevato potere coprente ed elevata resistenza agli agenti esterni anche per ambienti marini, montani ed industriali con atmosfera altamente inquinata. Tetto impermeabilizzato con guaina bituminosa a caldo di spessore atto a garantire un coefficiente medio di trasmissione termica di 3.1 W/Cm<sup>2</sup>.</p> <p>Pavimento sarà calcolato per sopportare un carico uniformemente distribuito non inferiore a 400 kg/m<sup>2</sup>, predisposto di apposite finestrate e cunicoli atte a consentire il passaggio dei cavi MT e bt; pavimento dotato di una rete elettrosaldata saldata ai controtelai degli infissi in modo da realizzare una rete equipotenziale distribuita su tutta la superficie del manufatto. Manufatto completo di porte e finestre.</p> <p>La fondazione del fabbricato sarà realizzata con platea in cls gettata in opera, con vani e pozzetti interrati per il passaggio dei cavi MT. Le coperture dei pozzetti, sia facenti parte delle fondazioni che ad esse esterni, saranno in ghisa.</p> <p>Il pavimento sarà predisposto con aperture e passerelle apribili per permettere il passaggio dei cavi MT e bT, nonché l'ispezione e l'agevole installazione degli stessi.</p> <p>Tutti i pannelli e tutte le porte sono ignifughe e autoestinguenti e realizzati tramite pannelli coibentati con lana di roccia: la coibentazione è installata all'interno delle pareti e sul soffitto dello shelter. Le lastre di parete sono unite tra loro in modo tale da creare e garantire la monoliticità della struttura, impedendo possibili infiltrazioni d'acqua. Le porte e le griglie sono in lamiera, ignifughe ed autoestinguenti.</p> <p>Tetto di spessore atto a garantire un coefficiente medio di trasmissione termica di 3.1 W/Cm<sup>2</sup>.</p> <p>Pavimento calcolato per sopportare un carico uniformemente distribuito non inferiore a 400 kg/m<sup>2</sup>, predisposto di apposite finestrate e cunicoli atte a consentire il passaggio dei cavi MT e bt. Manufatto completo di porte e finestre.</p> <p>Manufatto di dimensioni totali esterne in pianta di 15,20x3,0m e altezza 4,5m, dotato di unico vano quadri.</p> <p>Porte di accesso con griglie di aerazione, finestre con griglia di aerazione come da elaborati di progetto; vasca di fondazione con altezza utile interna 1,50m;</p> <p>Il tutto comprensivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi passacavi per ingresso cavi BT in vasca, in kit preassemblato, che garantisce i requisiti di tenuta stagna. Per sigillare cavi di qualsiasi genere;</li> <li>- sistemi passacavi per ingresso cavi MT in vasca, in kit preassemblato, che garantisce i requisiti di tenuta stagna. Per sigillare cavi di qualsiasi genere;</li> <li>- n. 2 aspiratore eolico in acciaio inox tipo AISI 304 come da UNI EN 10088-1:2005, installato sulla copertura di diametro minimo di 250 mm e dotato di rete antinsetto di protezione removibile maglia 10x10 e di un sistema di bloccaggio antifurto e di ogni altro onere od accessorio per terminare il lavoro a perfetta regola d'arte.</li> </ul> <p>Per maggiori dettagli costruttivi, si rimanda alle tavole di progetto.</p>	a corpo	43'000,00
Nr. 47 NP.OC.01	<p><b>euro (trentacinquemila/00)</b></p> <p>Fornitura di personale specializzato dotato delle necessarie ed idonee attrezzature, nonché di materiali, componenti, apparecchiature e di tutto quant'altro è necessario per l'esecuzione in condizioni di sicurezza secondo le vigenti disposizioni delle seguenti attività:</p> <p>Fornitura e posa in opera di cancello metallico a 2 ante, secondo disegni di progetto, dotato di fascia antiscavalamento in fili di acciaio spinato.</p>	a corpo	35'000,00
Nr. 48 NP.OC.03	<p><b>euro (quattromila/00)</b></p> <p>Fornitura di personale specializzato dotato delle necessarie ed idonee attrezzature per la realizzazione della platea di fondazione del vano trafo.</p> <p>Attività comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formazione delle cassature di predisposizione per il getto di cls;</li> <li>- realizzazione dell'armatura di ferro della platea;</li> <li>- fornitura, getto e vibrazione in loco del cls;</li> <li>- rimozione delle cassature;</li> <li>- riempimento laterale della platea di fondazione;</li> <li>- ripristino dei manti superficiali perimetrali alla platea.</li> </ul> <p>Platea di fondazione di Dim. 6x3,16x0,80 m.</p>	a corpo	4'000,00
Nr. 49 NP.OC.04	<p><b>euro (duemilacinquecento/00)</b></p> <p>Fornitura di personale specializzato dotato delle necessarie ed idonee attrezzature per la realizzazione della platea di fondazione del vano quadro.</p> <p>Attività comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formazione delle cassature di predisposizione per il getto di cls;</li> <li>- realizzazione dell'armatura di ferro della platea;</li> <li>- fornitura, getto e vibrazione in loco del cls;</li> <li>- rimozione delle cassature;</li> <li>- riempimento laterale della platea di fondazione;</li> <li>- ripristino dei manti superficiali perimetrali alla platea.</li> </ul> <p>Platea di fondazione di Dim. 15x3,52x0,20 m.</p>	a corpo	2'500,00
Nr. 50 NP.OC.07	<p><b>euro (millecinquecento/00)</b></p> <p>Perforazione ad andamento orizzontale controllata (T.O.C.) eseguita a rotazione con carotaggio continuo, con carotieri del diametro minimo di 80 mm fino a 240 mm: in terreni a gran ... iosi , tufi non lapidei , ecc.: - per lunghezze di perforazione fino a 60,00 mt. Compreso tubo PEAD di dim. fino a 240mm</p>	m	95,00
Nr. 51 NP.OE.01	<p><b>euro (novantacinque/00)</b></p> <p>Certificazione di tratta in fibra ottica eseguita secondo gli standard di riferimento, con strumenti di alta precisione di tipo 194ifletto metrico OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) e/o Power Meter. I test saranno effettuati su ogni singola tratta, da un armadio di permutazione all'altro, collegando lo strumento di certifica sul patch panel di attestazione del cavo tramite l'interposizione di bretelle.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 52 NP.OE.02	<p>Tutte le bretelle che verranno fornite sono già certificate con Power Meter dalla casa costruttrice. <b>euro (duecentoquarantacinque/00)</b></p> <p>Fornitura, trasporto in loco, montaggi elettromeccanici, collegamenti elettrici, verifica, esecuzione prove di collaudo (TCP) e messa in esercizio, compreso opere civili come da elaborati progettuali ed ogni onere di ingegneria, di Sottostazione Utente e relative apparecchiature elettromeccaniche di Sottostazione:</p> <p>Sistema di SBARRE con Montante di INGRESSO, in area condivisa, costituito dalle seguenti apparecchiature:</p> <p>a)n. 3 Conduttori tubolari in alluminio 110/40; a)n. 2 supporti sbarra tripolari. b)n.3 terminali cavo per attestazione cavi AT150kV; c)n.3 scaricatori di sovratensione 170 kV; d)n.1 sezionatore tripolare simultaneo motorizzato 170 kV, con lame di terra; e)n.3 trasformatori di tensione induttivi 170 kV a 4 nuclei 200-400-800/5-5-5-5 - 0,2 UTF 20 VA - 0,2 UTF 20 VA - 3P10 - 5P20; f)n.3 interruttori di linea 170kV, 31,5 kA; g)n.3 trasformatori di corrente 170 kV a 4 nuclei 150.000/radq(3) - 0,2 UTF 20 VA - 0,2 UTF 20 VA - 3P20 - 3P50; h)n. 1 Cabina di tipo shelter 40 piedi per locali tecnici AT, per il controllo e la gestione delle apparecchiature del montante di ingresso in area AT;</p> <p>Montante di trasformazione AT/MT 150/30V, costituito dalle seguenti apparecchiature:</p> <p>A.n. 2 supporti rompitratta con sostegni unipolari; B.n.1 sezionatore tripolare simultaneo motorizzato 170 kV, con lame di terra; C.n.3 trasformatori di tensione induttivi 170 kV a 4 nuclei 200-400-800/5-5-5-5 - 0,2 UTF 20 VA - 0,2 UTF 20 VA - 3P10 - 5P20; D.n.3 interruttori di linea 170kV, 31,5 kA; E.n.3 trasformatori di corrente 170 kV a 4 nuclei 150.000/radq(3) - 0,2 UTF 20 VA - 0,2 UTF 20 VA - 3P20 - 3P50; F.n.3 scaricatori di sovratensione 170 kV; G.n.1 trasformatore AT/MT 150/30 kV, 33/40 MVA, Tensione nominale primaria: 150 kV, tensione nominale secondaria: 30kV; modalità raffreddamento ONAN/ONAF, gruppo di appartenenza YNd11, tensione di corto circuito 14&amp;#37;; variatore sotto carico +/- 10x1,25&amp;#37;;.</p> <p>Quadro MT di Sotto Stazione, come da schemi di progetto, aventi le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) Tensione nominale: 36 kV; b) tensione di esercizio: 30 kV; c) corrente nominale: 630 A; d) corrente corto circuito: 20 kA.</p> <p>Fornitura, montaggio, collegamento, programmazione, verifica, collaudo e messa in servizio di sistema di controllo e supervisione di sotto stazione comprendente le seguenti apparecchiature:</p> <p>a) apparati e switch di acquisizione; b) hub di concentrazione dati; c) quadri Rack; d) reti elettriche di collegamento; e) R.T.U.; f) U.P.D.M.; g) postazione di controllo comprendenti: pc desktop, mouse, tastiera, stampante inkjet, monitor 21"; h) router; i) convertitori di misura; j) oscillografo; k) n.2 contatori elettronici GME.</p> <p>Apparecchiature ausiliari e complementari di sotto stazione, comprendenti:</p> <p>a) gruppo elettrogeno 50 kVA, completo di quadro di comando e controllo; b) quadro raddrizzatore soccorritore; c) gruppo di continuità; d) quadro di distribuzione C.A.; e) quadro di distribuzione C.C.; f) quadro sinottico di telecomando e telecontrollo; g) cassette per ausiliari TV/TA; h) conduttori morse e corde per collegamenti AT; i) strutture metalliche di sostegno; j) cavi MT di sotto stazione; k) cavi BT di sotto stazione; l) complesso antinfortunistico; m) impianto elettrico edificio tecnico realizzato in manufatto realizzato in opera secondo disegni di progetto. n) impianto di climatizzazione nei locali TLC; o) impianto di rilevazione e allarme incendio nei locali tecnici; p) impianto di allarme antintrusione e TVCC locali tecnici; q) impianto di illuminazione piazzale sotto stazione.</p> <p><b>euro (unmilione cinquecentomila/00)</b></p>	Cad	245,00
Nr. 53 NP.OE.03	<p>Fornitura, trasporto in loco, montaggio ed installazione di Quadro MT 36kV conforme alle norme CEI EN 62-261-200 costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o N.2 Unità IMS per la configurazione in serie delle cabine elettriche 36kV, 630A, 20kV;</li> <li>o N.1 unità IMS in vuoto con fusibili 36kV, 630A, 20kV, per il collegamento al Trasformatore di Subcampo</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Quadro Servizi Ausiliari di controllo e protezione;</li> <li>· Quadro di Potenza (Power Center) per raccolta linee bT degli inverter singolarmente protette</li> </ul>	ca	1'500'000,00



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Sono compresi i cavi di potenza di bT e MT, cavi aux, segnalazione e controllo, dispositivi di MT e tutto quanto necessario alla perfetta realizzazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito alla regola dell'arte. <b>euro (trentaquattromila/00)</b>	a corpo	34'000,00
Nr. 54 NP.OE.04	Fornitura e posa in opera di linea elettrica realizzata con cavo unipolare MT in alluminio, con conduttore a corda rotonda compatta, isolamento in polietilene reticolato XLPE, guaina esterna in PVC. Tipo di cavo : N2XSY18/30kV; Formazione :3x1x185mmq; Tipo di posa: direttamente interrato o in vasca di fondazione. <b>euro (diciassette/50)</b>	m	17,50
Nr. 55 NP.OE.04.1a	Fornitura e posa in opera di linea elettrica realizzata con cavo unipolare MT in alluminio, con conduttore a corda rotonda compatta, isolamento in polietilene reticolato XLPE, guaina esterna in PVC. Tipo di cavo : ARE4H5E 18/30kV; Formazione :3x1x70mmq; <b>euro (quindici/68)</b>	m	15,68
Nr. 56 NP.OE.05.1	Fornitura e posa in opera di terna di terminazioni tripolari da interno per cavi in alluminio per formazione delle teste di collegamento dei cavi MT tipo ARE4H5E 18/30kV di sezione da 185 fino a 630 mmq Compreso ogni tipo di onere ed accessorio per dare il lavoro finito alla regola dell'arte. <b>euro (novecento/00)</b>	n.	900,00
Nr. 57 NP.OE.06	Posa in opera di nastro segnalatore plastificato di colore rosso con scritta indelebile "ATTENZIONE CAVI ALTA TENSIONE" per cavidotti in alta e media tensione interrati, o con eventuale altra prescrizione della D.L.L. (fascia 20cm) <b>euro (zero/40)</b>	ml	0,40
Nr. 58 NP.OE.07	Posa in opera di tegolino per la protezione meccanica supplementare di cavi elettrici (norma CEI 11-17 art. 2.3.11) <b>euro (due/20)</b>	ml	2,20
Nr. 59 NP.OE.08	Fornitura e posa in opera di spia di segnalazione, in materiale plastico autoestinguente, con corpo di colore grigio RAL7035, diffusore di colore verde di dimensioni non inferiori a 66x82 mm, per installazione a parete, con grado di protezione non inferiore ad IP44 e per lampada da 15W. Per spia di segnalazione alimentazione dei circuiti ausiliari di cabina. <b>euro (trenta/00)</b>	n.	30,00
Nr. 60 NP.OE.09	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico servizio ausiliari per l'alimentazione dei servizi ausiliari per l'alimentazione di tutte le utenze presenti nella cabina MASTER, per l'alimentazione del gruppo di continuità monofase da 6kVA, posto a protezione dei circuiti ausiliari di sicurezza di cabina. Comprendente le apparecchiature di protezione, manovra, sezionamento, controllo e misura come previsto dallo schema riportato negli elaborati di progetto. Quadro con involucro costituito da una cassetta in PVC, per installazione a parete, dotato di sportello anteriore con oblò trasparente e con grado di protezione non inferiore ad IP55. Comprensivo di tutti i componenti previsti dallo schema, di tutti gli elementi e accessori necessari per il montaggio meccanico e il cablaggio elettrico del quadro e di tutto quant'altro è necessario per avere il quadro montato, cablato ed installato a perfetta regola d'arte. Quadro rispondente alla norma CEI 23-51. Per quadro elettrico servizi ausiliari. <b>euro (tremilacinquecento/00)</b>	n.	3'500,00
Nr. 61 NP.OE.10	Fornitura e posa in opera di centralino stagno per sistemi di emergenza con pulsante 10A, 380V, 1NO+1NC, dotato di vetro anteriore frangibile di colore rosso RAL 3000, grado di protezione IP55. Completo di pittogramma indicante la funzione di emergenza del pulsante. Comprensivo di elementi ed accessori per il fissaggio, di pressatubo per il collegamento alla canalizzazione elettrica e di quant'altro è e necessario per dare il pulsante installato a perfetta regola d'arte. <b>euro (centoventiotto/02)</b>	n.	128,02
Nr. 62 NP.OE.13	Fornitura e posa in opera di bandella in rame preforata, supporti di fissaggio a parete, morsetti per il collegamento dei conduttori, bulloni per il serraggio dei morsetti alla bandella e di tutto quant'altro è necessario per realizzare a perfetta regola d'arte il collettore di terra principale nella cabina MT. Bandella Sez. 400x80. <b>euro (centocinquanta/00)</b>	n.	150,00
Nr. 63 NP.OE.14	Fornitura e posa in opera di complesso antinfortunistico per cabina di trasformazione composto da: 1. pedana isolante a 36 kV oppure tappeto isolante a 36 kV posto a terra davanti al quadro MT; 2. guanti isolanti a 36 kV e relativo porta guanti; 3. schema dell'impianto di cabina del lato MT e bT; 4. cartello indicativo della tensione (sulla porta ed internamente alla cabina); 5. cartello monitore di avviso di pericolo con simbolo del teschio (all'interno della cabina); 6. cartello monitore indicante il divieto di ingresso alle persone non autorizzate (sulla porta di accesso); 7. cartello di soccorso per colpiti da corrente elettrica; 8. cartello monitore con indicazione di lavori in corso (da tenere a disposizione per eventuali lavori). <b>euro (cinquecentocinquanta/00)</b>	a corpo	550,00
Nr. 64 NP.OE.15.1a	Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino o monocristallino di forma quadrata e di colore blu, dotata di scatola di connessione IP65 completa di diodi di by-pass, involucro di classe II, certificazione IEC 61215, installato su struttura di supporto modulare in profilati di alluminio anodizzato. Modulo avente le seguenti caratteristiche: - Potenza di picco (Pmax) = 585 W; - Corrente al PMP (Imp) = 13,14 A; - Tensione al PMP (Vmp) = 44,52 V; - Corrente di C.C. (Isc) = 13,78 A;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	- Tensione a vuoto (Voc) = 53,92 V; <b>euro (centodieci/00)</b>	n	110,00
Nr. 65 NP.OE.16.1	Fornitura e posa in opera di Inverter centralizzato tipo SMA Sunny Central 2660 UP o equivalente, corredato di quadri di stringa in numero pari al numero di ingressi DC. Potenza nominale 2660kVA <b>euro (centosemilacinquecentonovanta/00)</b>	n.	106'590,00
Nr. 66 NP.OE.17.b	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico trifase in resina costruito in conformità alle vigenti norme con caratteristiche elettriche: - Potenza nominale da 2500kVA a 4000kVA - 30/0,8 kV - Regolazione MT standard, salvo scelta differente $\pm 2 \times 2,5\%$ - Collegamenti triangolo / stella con neutro - Dyn 11 - Perdite a vuoto 4.370 W - Perdite dovute al carico 129 °C: 24.200 W - Tens. di corto circuito standard: 6% - Rumore potenza acustica Lwa: dB (A) 74. Sono compresi: gli allacci agli scomparti bT. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Trasformatore equipaggiato di centralina termometrica digitale T-154. Unità da 2660kVA. <b>euro (trentacinquemila/00)</b>	a corpo	35'000,00
Nr. 67 NP.OE.18	Fornitura e posa in opera di pressacavo per cavo solare 1x10 mmq. <b>euro (zero/67)</b>	n.	0,67
Nr. 68 NP.OE.18.b	idem c.s. ...cavo solare 1x50 mmq. <b>euro (uno/10)</b>	n.	1,10
Nr. 69 NP.OS.01	Fornitura di personale specializzato dotato delle necessarie ed idonee attrezzature, nonché di materiali, componenti, apparecchiature e di tutto quant'altro è necessario per l'esecuzione in condizioni di sicurezza secondo le vigenti disposizioni delle seguenti attività: - Fornitura e posa in opera di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici, ad inseguimento solare monoassiale di rollio ad asse orizzontale, con strategia di controllo di tipo "backtraking" ed alimentazione autonoma mediante pannelli fotovoltaici ed accumulatori dedicati. Strutture portanti in profilati di acciaio zincato o corten, elementi di supporto direttamente infissi nel terreno mediante battitura meccanica, secondo le indicazioni del progetto strutturale. E' inoltre compresa la fornitura e l'installazione di tutti gli accessori, la realizzazione di tutti i collegamenti elettrici e l'esecuzione dei necessari test in funzionamento, anche a valle del montaggio dei moduli fotovoltaici, per dare il lavoro finito alla perfetta regola dell'arte. Dovranno essere rispettate dimensioni e geometria della struttura come da progetto esecutivo di dettaglio. Quotazione riferita ad un Parco Fotovoltaico di potenza compresa tra i 60 e gli 80MWp, per MWp. <b>euro (novantamila/00)</b>	MWp	90'000,00
Nr. 70 NP.OS.03	Fornitura di personale specializzato dotato delle necessarie ed idonee attrezzature e fornitura e posa in opera di materiali, accessori, componenti e quant'altro è necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle seguente attività: Realizzazione di tratto di linea interrata AT150kV, sezione 1600mmq, a specifica TERNA, secondo elaborati di progetto, costituita da: - n. 1 tratto di linea interrata, per 600m complessivi; - n. 1 terna di terminali cavo in area TERNA; E' compreso lo scavo, alla profondità di 1,5m, la formazione del bauletto di protezione mediante piastre in CAV, il riempimento in magrone cementizio, la posa di idonea rete di plastica forata per segnalazione cavi AT, il rinterro fino al piano campagna, con il ripristino, dove presente, della sistemazione viaria preesistente. E' inoltre compresa l'attività di posa del cavo, la formazione dei giunti e delle teste terminali, il collaudo, l'attività di ingegneria. E' compreso ogni altro onere ed accessorio necessario a dare il lavoro finito alla regola dell'arte, secondo elaborati di dettaglio del progetto esecutivo STMD approvato da TERNA. <b>euro (settecentomila/00)</b>	a corpo	700'000,00
Nr. 71 NP.OS.06	Fornitura e posa in opera di fibra ottica Multimodale 1x12 50/125, attenuazione max. 0.4db/km, rivestimento antiroditore, comprensivo delle giunzioni lungo il percorso, in numero adeguato alla lunghezza del cavidotto <b>euro (quattro/02)</b>	ml	4,02
Nr. 72 NP.OS.06.b	Fornitura e posa in opera di fibra ottica Multimodale 1x24 50/125, attenuazione max. 0.4db/km, rivestimento antiroditore, comprensivo delle giunzioni lungo il percorso, in numero adeguato alla lunghezza del cavidotto <b>euro (quattro/95)</b>	ml	4,95
Nr. 73 NP.OS.07	Fornitura ed esecuzione di giunti da interro per fibra ottica Multimodale, esclusa l'esecuzione dei delle prove di OTDR. <b>euro (duecentotrenta/00)</b>	cadauno	230,00
Nr. 74 NP.OS.08	Fornitura ed esecuzione di terminazioni a crimpare per fibra ottica Multimodale, esclusa l'esecuzione delle prove di OTDR. <b>euro (centocinquanta/00)</b>	cadauno	150,00
Nr. 75 NP.OS.09	Fornitura e posa in opera di giunti unipolari termorestringenti da interro per cavi in alluminio MT, compreso ogni onere necessario a dare il lavoro finito alla regola dell'arte, per cavi da 95-630 mmq 18/30 kV. <b>euro (centotrenta/00)</b>	cadauno	130,00
Nr. 76 NP.OS.11	Fornitura di tecnico specializzato per la realizzazione delle attività di seguito specificate: 1) Taratura delle protezioni di cabina in accordo a quanto specificato dal progettista ai fini del coordinamento della selettività generale orizzontale e verticale; 2) Prove di funzionamento. <b>euro (cinquecento/00)</b>	a corpo	500,00
Nr. 77 NP.OS.12	Fornitura e posa in opera di cartelli per segnalazione tratte di cavo costituiti da pannello serigrafato con pellicola rifrangente engineer grade delle dimensioni di 40x20cm fissato mediante collari in acciaio su palina in acciaio del diametro di 60mm e altezza 2 m di cui 50 cm infisso nel terreno mediante blocco di fondazione in cls di dimensioni di circa 50x50x50 cm. <b>euro (ottantaquattro/80)</b>	a corpo	84,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 78 NP.OS.13	Fornitura e posa in opera di servizio di connettività TLC in ponte radio. Compreso ogni onere accessorio per dare il lavoro finito alla regola dell'arte. Compresi test di funzionamento. Attività compresa di: - Antenna; - Quadro RACK; - Router; - Switch; - etc. <b>euro (quattromilaottocento/00)</b>	a corpo	4'800,00
Nr. 79 NP.OS.14	Fornitura di personale specializzato dotato delle necessarie ed idonee attrezzature e fornitura e posa in opera di materiali, accessori, componenti e quant'alto è necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle seguente attività: Realizzazione di impianto antintrusione comprensivo di: - n. 1 centralino allarme predisposto per impianto perimetrale da esterno; - n. 1 rivelatori volumetrici a doppia tecnologia (microonde + infrarosso) con portata da 3 a 12 metri; - n. 1 contatto magnetico per la porta di accesso; - n. 1 Rilevatore di fumo nel locale; - n. 2 tastierine digitali per inserimento/disinserimento allarme; - n. 1 sirena autoalimentata da interno; - n. 1 sirena autoalimentate autoprotette da esterno in materiale termoplastico e con grado di protezione IP44; - cavi di collegamento e tubazione incassata e/o a vista in PVC serie pesante del tipo autoestinguento di diametro adeguato. Comprensivo di tutti i componenti, accessori e di tutto quant'altro è necessario per avere un impianto realizzato e funzionante a perfetta regola d'arte. <b>euro (tremila/00)</b>	a corpo	3'000,00
Nr. 80 NP.OS.15	Fornitura di personale specializzato dotato delle necessarie ed idonee attrezzature e fornitura e posa in opera di materiali, accessori, componenti e quant'alto è necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle seguente attività: Realizzazione di impianto antintrusione comprensivo di: - n. 1 rivelatori volumetrici a doppia tecnologia (microonde + infrarosso) con portata da 3 a 12 metri; - n. 2 contatti magnetici su porte; - n. 1 rilevatore di fumo nel locale; - n. 1 rilevatore di fumo nella vasca di fondazione; - n. 2 tastierine digitali per inserimento/disinserimento allarme; - cavi di collegamento e tubazione incassata e/o a vista in PVC serie pesante del tipo autoestinguento di diametro adeguato. Comprensivo di tutti i componenti, accessori e di tutto quant'altro è necessario per avere un impianto realizzato e funzionante a perfetta regola d'arte. <b>euro (tremila/00)</b>	a corpo	3'000,00
Nr. 81 NP.OS.16.a	Realizzazione di opere ausiliarie quali impianto antintrusione e antifurto combinato perimetrale con sistema tipo ad infrarossi o barriera a microonda e per singolo modulo del tipo immune alle interferenze elettromagnetiche, compreso analizzatore per la generazione di un segnale luminoso criptato e analizzatore dopo il transito in fibra ottica, generatore di un allarme in caso di perdita o variazione del segnale compatibile con un tentativo di furto e cavo in fibra ottica plastica con additivi anti -UV per una protezione efficace contro l'invecchiamento dei materiali dovuto all'esposizione solare, sistema SCADA e relativo collegamento da remoto, passarelle portacavo e n. 5 stazioni meteo complete per come indicato negli elaborati progettuali. Stimato a corpo <b>euro (trentaquattromilaquattrocentoottantacinque/00)</b>	a corpo	34'485,00
Nr. 82 NP.OS.17	Fornitura e posa in opera di barriera a microonde da esterno. Completo di staffe e pali di sostegno e di fissaggio a parete o a pavimento. Compreso ogni onere per il fissaggio a terreno delle barriere, mediante idoneo plinto in cls nonchè di tubazione interrata in PVC diam. 63mm e cavo dati per i collegamento della barriera al rispettivo quadro QAC. <b>euro (novecentoquarantaotto/09)</b>	n.	948,09
Nr. 83 OF.004.018	Fornitura e posa in opera di cancello in ferro della lunghezza fino a m 5, con lucchetto, per la regolamentazione dell'accesso della viabilità forestale, compresi getto di strutture di fondazione contro terra o entro cassature e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. <b>euro (duemilacinquecento/00)</b>	cadauno	2'500,00
Nr. 84 OF.005.009	Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi. <b>euro (tre/48)</b>  San Severo, 03/02/2023	mq	3,48
<b>Il Tecnico</b> Ing. A. Mezzina  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			

# **ANALISI DEI PREZZI**

**OGGETTO:** Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto Agri-fotovoltaico, denominato "TANZANITE" da realizzarsi alla località "La Ficora", nei territori comunali di Orta Nova(FG) e Cerignola(FG) per una potenza complessiva pari a 32,53 MWp, nonché nelle opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

**COMMITTENTE:** PACIFICO TANZANITE S.r.l.

San Severo, 03/02/2023

**IL TECNICO**  
Ing. A. Mezzina

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>				
Nr. 1 NP.006	Messa a dimora di speci arbustive o arboree autoctone in fitocella indicate nel progetto con altezza minima di cm 100, fornite e poste in opera. Sono comprese l'apertura delle buch ... con costipamento del terreno adiacente le radici, la concimazione di fondo e quanto altro necessario - siepe perimetrale <b>E L E M E N T I:</b> (L) Fornitura cadauno	1,000	5,58	5,58	
	Sommano euro			5,58	
	Spese Generali 14.00% * (5.58) euro			0,78	
	Sommano euro			6,36	
	Utili Impresa 10% * (6.36) euro			0,64	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>7,00</b>	
Nr. 2 NP.CAB.1	Fornitura, trasporto in loco e posizionamento cabina con vasca di contenimento a struttura prefabbricata a pannelli componibili in cls su magrone di livellamento in calcestruzzo. E ... per terminare il lavoro a perfetta regola d'arte. Per maggiori dettagli costruttivi, si rimanda alle tavole di progetto. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Fornitura a corpo (L) Trasporto a corpo (L) Manodopera a corpo	1,000 1,000 1,000	19'300,00 6'000,00 8'990,27	19'300,00 6'000,00 8'990,27	
	Sommano euro			34'290,27	
	Spese Generali 14.00% * (34 290.27) euro			4'800,64	
	Sommano euro			39'090,91	
	Utili Impresa 10% * (39 090.91) euro			3'909,09	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>43'000,00</b>	
Nr. 3 NP.CAB.2	Fornitura, trasporto in loco e posizionamento cabina con vasca di contenimento a struttura prefabbricata a pannelli componibili in cls su magrone di livellamento in calcestruzzo. E ... per terminare il lavoro a perfetta regola d'arte. Per maggiori dettagli costruttivi, si rimanda alle tavole di progetto. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Fornitura a corpo (L) Trasporto a corpo (L) Manodopera a corpo	1,000 1,000 1,000	14'000,00 5'500,00 8'410,68	14'000,00 5'500,00 8'410,68	
	Sommano euro			27'910,68	
	Spese Generali 14.00% * (27 910.68) euro			3'907,50	
	Sommano euro			31'818,18	
	Utili Impresa 10% * (31 818.18) euro			3'181,82	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>35'000,00</b>	
Nr. 4 NP.OC.01	Fornitura di personale specializzato dotato delle necessarie ed idonee attrezzature, nonché di materiali, componenti, apparecchiature e di tutto quant'altro è necessario per l'esec ... cancello metallico a 2 ante, secondo disegni di progetto, dotato di fascia antiscavalamento in fili di acciaio spinato. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Fornitura cancello a corpo (L) Manodopera a corpo	1,000 1,000	2'200,00 989,79	2'200,00 989,79	
	Sommano euro			3'189,79	
	Spese Generali 14.00% * (3 189.79) euro			446,57	
	Sommano euro			3'636,36	
	Utili Impresa 10% * (3 636.36) euro			363,64	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>4'000,00</b>	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
Nr. 5 NP.OC.03	Fornitura di personale specializzato dotato delle necessarie ed idonee attrezzature per la realizzazione della platea di fondazione del vano trafo. Attività comprendente: - formazi ... di fondazione; - ripristino dei manti superficiali perimetrali alla platea. Platea di fondazione di Dim. 6x3,16x0,80 m. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Calcestruzzo mc (L) cassetture mq (L) Manodopera a corpo	5,000 6,000 1,000	81,00 23,00 1'450,62	405,00 138,00 1'450,62	
	Sommano euro			1'993,62	
	Spese Generali 14.00% * (1 993.62) euro			279,11	
	Sommano euro			2'272,73	
	Utali Impresa 10% * (2 272.73) euro			227,27	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>2'500,00</b>	
Nr. 6 NP.OC.04	Fornitura di personale specializzato dotato delle necessarie ed idonee attrezzature per la realizzazione della platea di fondazione del vano quadro. Attività comprendente: - formaz ... di fondazione; - ripristino dei manti superficiali perimetrali alla platea. Platea di fondazione di Dim. 15x3,52x0,20 m. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Calcestruzzo mc (L) cassetture mq (L) Manodopera a corpo	2,000 4,000 1,000	81,00 23,00 942,18	162,00 92,00 942,18	
	Sommano euro			1'196,18	
	Spese Generali 14.00% * (1 196.18) euro			167,47	
	Sommano euro			1'363,65	
	Utali Impresa 10% * (1 363.65) euro			136,37	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>1'500,02</b>	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			<b>1'500,00</b>	
Nr. 7 NP.OC.07	Perforazione ad andamento orizzontale controllata (T.O.C.) eseguita a rotazione con carotaggio continuo, con carotieri del diametro minimo di 80 mm fino a 240 mm: in terreni a gran ... iosi , tufi non lapidei , ecc.: - per lunghezze di perforazione fino a 60,00 mt. Compreso tubo PEAD di dim. fino a 240mm <b>E L E M E N T I:</b> (L) Tubazione PEAD m (L) Attrezzatura a corpo (L) Manodopera a corpo	1,000 1,000 1,000	20,00 15,00 40,75	20,00 15,00 40,75	
	Sommano euro			75,75	
	Spese Generali 14.00% * (75.75) euro			10,61	
	Sommano euro			86,36	
	Utali Impresa 10% * (86.36) euro			8,64	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			<b>95,00</b>	
Nr. 8 NP.OE.01	Certificazione di tratta in fibra ottica eseguita secondo gli standard di riferimento, con strumenti di alta precisione di tipo 194ifletto metrico OTDR (Optical Time Domain Reflect ... izione di bretelle. Tutte le bretelle che verranno fornite sono già certificate con Power Meter dalla casa costruttrice. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Manodopera a corpo	1,000	195,38	195,38	
	Sommano euro			195,38	
	Spese Generali 14.00% * (195.38) euro			27,35	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>222,73</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			222,73	
	Sommano euro			222,73	
	Utili Impresa 10% * (222.73) euro			22,27	
	<b>T O T A L E euro / Cad</b>			245,00	
Nr. 9 NP.OE.02	Fornitura, trasporto in loco, montaggi elettromeccanici, collegamenti elettrici, verifica, esecuzione prove di collaudo (TCP) e messa in esercizio, compreso opere civili come da el ... cnici; p) impianto di allarme antintrusione e TVCC locali tecnici; q) impianto di illuminazione piazzale sotto stazione. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Manodopera a corpo (L) Trasporto a corpo (L) Fornitura a corpo	1,000 1,000 1,000	250'000,00 146'172,60 800'000,00	250'000,00 146'172,60 800'000,00	
	Sommano euro			1'196 172,60	
	Spese Generali 14.00% * (1 196 172.60) euro			167'464,16	
	Sommano euro			1'363 636,76	
	Utili Impresa 10% * (1 363 636.76) euro			136'363,68	
	<b>T O T A L E euro / ca</b>			1'500 000,44	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / ca</b>			1'500 000,00	
Nr. 10 NP.OE.03	Fornitura, trasporto in loco, montaggio ed installazione di Quadro MT 36kV conforme alle norme CEI EN 62-261-200 costituito da: o N.2 Unità IMS per la configurazione in serie delle ... compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito alla regola dell'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Manodopera a corpo (L) Fornitura a corpo (L) Lavori a corpo a corpo	1,000 1,000 1,000	9'000,00 9'000,00 9'113,24	9'000,00 9'000,00 9'113,24	
	Sommano euro			27'113,24 3'795,85	
	Spese Generali 14.00% * (27 113.24) euro				
	Sommano euro			30'909,09 3'090,91	
	Utili Impresa 10% * (30 909.09) euro				
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			34'000,00	
Nr. 11 NP.OE.04	Fornitura e posa in opera di linea elettrica realizzata con cavo unipolare MT in alluminio, con conduttore a corda rotonda compatta, isolamento in polietilene reticolato XLPE, guai ... PVC. Tipo di cavo : N2XSY18/30kV; Formazione :3x1x185mmq; Tipo di posa: direttamente interrato o in vasca di fondazione. <b>E L E M E N T I:</b> (L) fornitura cavo m (L) Manodopera m	1,000 1,000	12,00 1,96	12,00 1,96	
	Sommano euro			13,96 1,95	
	Spese Generali 14.00% * (13.96) euro				
	Sommano euro			15,91 1,59	
	Utili Impresa 10% * (15.91) euro				
	<b>T O T A L E euro / m</b>			17,50	
Nr. 12 NP.OE.04.1a a	Fornitura e posa in opera di linea elettrica realizzata con cavo unipolare MT in alluminio, con conduttore a corda rotonda compatta, isolamento in polietilene reticolato XLPE, guaina esterna in PVC. Tipo di cavo : ARE4H5E 18/30kV;				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	Formazione :3x1x70mmq; <b>E L E M E N T I:</b> (L) Fornitura cavo m (L) Manodopera m	1,000 1,000	10,50 2,00	10,50 2,00	
	Sommano euro			12,50	
	Spese Generali 14.00% * (12.50) euro			1,75	
	Sommano euro			14,25	
	Utali Impresa 10% * (14.25) euro			1,43	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			<b>15,68</b>	
Nr. 13 NP.OE.05.1	Fornitura e posa in opera di terna di terminazioni tripolari da interno per cavi in alluminio per formazione delle teste di collegamento dei cavi MT tipo ARE4H5E 18/30kV di sezione da 185 fino a 630 mmq Compreso ogni tipo di onere ed accessorio per dare il lavoro finito alla regola dell'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Terminazioni unipolari cadauno (L) Manodopera a corpo	3,000 1,000	205,50 101,20	616,50 101,20	
	Sommano euro			717,70	
	Spese Generali 14.00% * (717.70) euro			100,48	
	Sommano euro			818,18	
	Utali Impresa 10% * (818.18) euro			81,82	
	<b>T O T A L E euro / n.</b>			<b>900,00</b>	
Nr. 14 NP.OE.06	Posa in opera di nastro segnalatore plastificato di colore rosso con scritta indelebile "ATTENZIONE CAVI ALTA TENSIONE" per caviddotti in alta e media tensione interrati, o con eventuale altra prescrizione della D.L.L. (fascia 20cm) <b>E L E M E N T I:</b> (L) Nastro segnalatore in bobine m (L) Manodopera m	1,000 1,000	0,20 0,12	0,20 0,12	
	Sommano euro			0,32	
	Spese Generali 14.00% * (0.32) euro			0,04	
	Sommano euro			0,36	
	Utali Impresa 10% * (0.36) euro			0,04	
	<b>T O T A L E euro / ml</b>			<b>0,40</b>	
Nr. 15 NP.OE.07	Posa in opera di tegolino per la protezione meccanica supplementare di cavi elettrici (norma CEI 11-17 art. 2.3.11) <b>E L E M E N T I:</b> (L) Tegolino in barre m (L) Manodopera n	1,000 1,000	1,15 0,60	1,15 0,60	
	Sommano euro			1,75	
	Spese Generali 14.00% * (1.75) euro			0,25	
	Sommano euro			2,00	
	Utali Impresa 10% * (2.00) euro			0,20	
	<b>T O T A L E euro / ml</b>			<b>2,20</b>	
Nr. 16 NP.OE.08	Fornitura e posa in opera di spia di segnalazione, in materiale plastico autoestinguente, con corpo di colore grigio RAL7035, diffusore di colore verde di dimensioni non inferiori ... one non inferiore ad IP44 e per lampada da 15W. Per spia di segnalazione alimentazione dei circuiti ausiliari di cabina. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Fornitura lampada spia n (L) Manodopera n	1,000 1,000	14,00 9,92	14,00 9,92	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>23,92</b>	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			23,92	
	Sommano euro			23,92	
	Spese Generali 14.00% * (23.92) euro			3,35	
	Sommano euro			27,27	
	Utali Impresa 10% * (27.27) euro			2,73	
	<b>T O T A L E euro / n.</b>			30,00	
Nr. 17 NP.OE.09	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico servizio ausiliari per l'alimentazione dei servizi ausiliari per l'alimentazione di tutte le utenze presenti nella cabina MASTER, per ... ed installato a perfetta regola d'arte. Quadro rispondente alla norma CEI 23-51. Per quadro elettrico servizi ausiliari. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Fornitura quadro a corpo (L) Manodopera a corpo	1,000 1,000	2'191,07 600,00	2'191,07 600,00	
	Sommano euro			2'791,07	
	Spese Generali 14.00% * (2 791.07) euro			390,75	
	Sommano euro			3'181,82	
	Utali Impresa 10% * (3 181.82) euro			318,18	
	<b>T O T A L E euro / n.</b>			3'500,00	
Nr. 18 NP.OE.10	Fornitura e posa in opera di centralino stagno per sistemi di emergenza con pulsante 10A, 380V, 1NO+1NC, dotato di vetro anteriore frangibile di colore rosso RAL 3000, grado di pro ... o alla canalizzazione elettrica e di quant'altro è e necessario per dare il pulsante installato a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Fornitura centralino cadauno (L) Manodopera a corpo	1,000 1,000	82,09 20,00	82,09 20,00	
	Sommano euro			102,09	
	Spese Generali 14.00% * (102.09) euro			14,29	
	Sommano euro			116,38	
	Utali Impresa 10% * (116.38) euro			11,64	
	<b>T O T A L E euro / n.</b>			128,02	
Nr. 19 NP.OE.13	Fornitura e posa in opera di bandella in rame preforata, supporti di fissaggio a parete, morsetti per il collegamento dei conduttori, bulloni per il serraggio dei morsetti alla ban ... essario per realizzare a perfetta regola d'arte il collettore di terra principale nella cabina MT. Bandella Sez. 400x80. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Componentistica e bandella di rame a corpo (L) Manodopera n	1,000 1,000	60,00 59,61	60,00 59,61	
	Sommano euro			119,61	
	Spese Generali 14.00% * (119.61) euro			16,75	
	Sommano euro			136,36	
	Utali Impresa 10% * (136.36) euro			13,64	
	<b>T O T A L E euro / n.</b>			150,00	
Nr. 20 NP.OE.14	Fornitura e posa in opera di complesso antinfortunistico per cabina di trasformazione composto da: 1. pedana isolante a 36 kV oppure tappeto isolante a 36 kV posto a terra davanti ... ente elettrica; 8. cartello monitore con indicazione di lavori in corso (da tenere a disposizione per eventuali lavori). <b>E L E M E N T I:</b> (L) Fornitura kit a corpo (L) Manodopera a corpo	1,000 1,000	338,60 100,00	338,60 100,00	
	Sommano euro			438,60	
	Spese Generali 14.00% * (438.60) euro			61,40	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			500,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			500,00	
	Sommano euro			500,00	
	Utili Impresa 10% * (500.00) euro			50,00	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			550,00	
Nr. 21 NP.OE.15.1a	Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino o monocristallino di forma quadrata e di colore blu, dotata di scatola di c ...) = 13.14 A; - Tensione al PMP (Vmp) = 44,52 V; - Corrente di C.C. (Isc) = 13,78 A; - Tensione a vuoto (Voc) = 53,92 V; <b>E L E M E N T I:</b> (L) Fornitura modulo cadauno (L) Manodopera cadauno	1,000 1,000	76,00 11,72	76,00 11,72	
	Sommano euro			87,72	
	Spese Generali 14.00% * (87.72) euro			12,28	
	Sommano euro			100,00	
	Utili Impresa 10% * (100.00) euro			10,00	
	<b>T O T A L E euro / n</b>			110,00	
Nr. 22 NP.OE.16.1	Fornitura e posa in opera di Inverter centralizzato tipo SMA Sunny Central 2660 UP o equivalente, corredato di quadri di stringa in numero pari al numero di ingressi DC. Potenza nominale 2660kVA <b>E L E M E N T I:</b> (L) Fornitura inverter cadauno (L) Manodopera n	1,000 1,000	65'000,00 20'000,00	65'000,00 20'000,00	
	Sommano euro			85'000,00	
	Spese Generali 14.00% * (85 000.00) euro			11'900,00	
	Sommano euro			96'900,00	
	Utili Impresa 10% * (96 900.00) euro			9'690,00	
	<b>T O T A L E euro / n.</b>			106'590,00	
Nr. 23 NP.OE.17.b	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico trifase in resina costruito in conformità alle vigenti norme con caratteristiche elettriche: - Potenza nominale da 2500kVA a 40 ... ore per dare il lavoro finito. Trasformatore equipaggiato di centralina termometrica digitale T-154. Unità da 2660kVA. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Trasformatore ed accessori a corpo (L) Manodopera a corpo	1,000 1,000	21'910,68 6'000,00	21'910,68 6'000,00	
	Sommano euro			27'910,68	
	Spese Generali 14.00% * (27 910.68) euro			3'907,50	
	Sommano euro			31'818,18	
	Utili Impresa 10% * (31 818.18) euro			3'181,82	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			35'000,00	
Nr. 24 NP.OE.18	Fornitura e posa in opera di pressacavo per cavo solare 1x10 mmq. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Pressacavo cadauno (L) Manodopera n	1,000 1,000	0,29 0,25	0,29 0,25	
	Sommano euro			0,54	
	Spese Generali 14.00% * (0.54) euro			0,08	
	Sommano euro			0,62	
	Utili Impresa 10% * (0.62) euro			0,06	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			0,68	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			0,68	
	Sommano euro			0,68	
	Percentuale +/- sul totale analisi -1% euro			-0,01	
	<b>T O T A L E euro / n.</b>			0,67	
Nr. 25 NP.OE.18.b	Fornitura e posa in opera di pressacavo per cavo solare 1x50 mmq. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Pressacavo cadauno (L) Manodopera n	1,000 1,000	0,48 0,40	0,48 0,40	
	Sommano euro			0,88	
	Spese Generali 14.00% * (0.88) euro			0,12	
	Sommano euro			1,00	
	Utili Impresa 10% * (1.00) euro			0,10	
	<b>T O T A L E euro / n.</b>			1,10	
Nr. 26 NP.OS.01	Fornitura di personale specializzato dotato delle necessarie ed idonee attrezzature, nonché di materiali, componenti, apparecchiature e di tutto quant'altro è necessario per l'esec ... esecutivo di dettaglio. Quotazione riferita ad un Parco Fotovoltaico di potenza compresa tra i 60 e gli 80MWp, per MWp. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Fornitura strutture ad inseguimento MWp (L) Manodopera MWp	1,000 1,000	56'810,00 14'960,20	56'810,00 14'960,20	
	Sommano euro			71'770,20	
	Spese Generali 14.00% * (71 770.20) euro			10'047,83	
	Sommano euro			81'818,03	
	Utili Impresa 10% * (81 818.03) euro			8'181,80	
	<b>T O T A L E euro / MWp</b>			89'999,83	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / MWp</b>			90'000,00	
Nr. 27 NP.OS.03	Fornitura di personale specializzato dotato delle necessarie ed idonee attrezzature e fornitura e posa in opera di materiali, accessori, componenti e quant'altro è necessario per l' ... e il lavoro finito alla regola dell'arte, secondo elaborati di dettaglio del progetto esecutivo STMD approvato da TERNA. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Scavo, reinterro, spandimento m (L) Sabbia per allettamento cavo m (L) Cavo AT 170kV m (L) beole di protezione cavo AT m (L) terminali cavo con castelletto m (L) collaudo e certificazione linea AT a corpo (L) manodopera a corpo	600,000 600,000 600,000 600,000 2,000 1,000 1,000	30,00 21,00 250,00 50,00 60'000,00 50'000,00 177'613,72	18'000,00 12'600,00 150'000,00 30'000,00 120'000,00 50'000,00 177'613,72	
	Sommano euro			558'213,72	
	Spese Generali 14.00% * (558 213.72) euro			78'149,92	
	Sommano euro			636'363,64	
	Utili Impresa 10% * (636 363.64) euro			63'636,36	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			700'000,00	
Nr. 28 NP.OS.06	Fornitura e posa in opera di fibra ottica Multimodale 1x12 50/125, attenuazione max. 0.4db/km, rivestimento antiroditoro, comprensivo delle giunzioni lungo il percorso, in numero adeguato alla lunghezza del cavidotto <b>E L E M E N T I:</b> (L) Fibra ottica multimodale e giunzioni ml (L) Manodopera ml	1,000 1,000	2,20 1,00	2,20 1,00	
	Sommano euro			3,20	
	Spese Generali 14.00% * (3.20) euro			0,45	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			3,65	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			3,65	
				3,65	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.65) euro			0,37	
	<b>T O T A L E euro / ml</b>			4,02	
Nr. 29 NP.OS.06.b	Fornitura e posa in opera di fibra ottica Multimodale 1x24 50/125, attenuazione max. 0.4db/km, rivestimento antiroditoro, comprensivo delle giunzioni lungo il percorso, in numero adeguato alla lunghezza del cavidotto <b>E L E M E N T I:</b> (L) Fibra ottica multimodale e giunzioni ml (L) Manodopera ml	1,000 1,000	2,85 1,10	2,85 1,10	
				3,95	
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (3.95) euro			0,55	
				4,50	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (4.50) euro			0,45	
	<b>T O T A L E euro / ml</b>			4,95	
Nr. 30 NP.OS.07	Fornitura ed esecuzione di giunti da interro per fibra ottica Multimodale, esclusa l'esecuzione dei delle prove di OTDR. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Fornitura giunti da interro cadauno (L) Manodopera cadauno	1,000 1,000	113,41 70,00	113,41 70,00	
				183,41	
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (183.41) euro			25,68	
				209,09	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (209.09) euro			20,91	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			230,00	
Nr. 31 NP.OS.08	Fornitura ed esecuzione di terminazioni a crimpare per fibra ottica Multimodale, esclusa l'esecuzione delle prove di OTDR. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Fornitura giunti a crimpare cadauno (L) Manodopera cadauno	1,000 1,000	89,61 30,00	89,61 30,00	
				119,61	
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (119.61) euro			16,75	
				136,36	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (136.36) euro			13,64	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			150,00	
Nr. 32 NP.OS.09	Fornitura e posa in opera di giunti unipolari termorestringenti da interro per cavi in alluminio MT, compreso ogni onere necessario a dare il lavoro finito alla regola dell'arte, per cavi da 95-630 mmq 18/30 kV. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Giunti unipolari cadauno (L) Manodopera cadauno	3,000 1,000	25,50 27,17	76,50 27,17	
				103,67	
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (103.67) euro			14,51	
				118,18	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (118.18) euro			11,82	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			130,00	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
Nr. 33 NP.OS.11	Fornitura di tecnico specializzato per la realizzazione delle attività di seguito specificate: 1) Taratura delle protezioni di cabina in accordo a quanto specificato dal progettista ai fini del coordinamento della selettività generale orizzontale e verticale; 2) Prove di funzionamento. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Manodopera a corpo	1,000	398,73	398,73	
	Sommano euro			398,73	
	Spese Generali 14.00% * (398.73) euro			55,82	
	Sommano euro			454,55	
	Utali Impresa 10% * (454.55) euro			45,46	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			500,01	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			500,00	
Nr. 34 NP.OS.12	Fornitura e posa in opera di cartelli per segnalazione tratte di cavo costituiti da pannello serigrafato con pellicola rifrangente engineer grade delle dimensioni di 40x20cm fissat ... e altezza 2 m di cui 50 cm infisso nel terreno mediante blocco di fondazione in cls di dimensioni di circa 50x50x50 cm. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Cartello a corpo (L) palo a corpo (L) Manodopera a corpo	1,000 1,000 1,000	28,60 21,02 18,00	28,60 21,02 18,00	
	Sommano euro			67,62	
	Spese Generali 14.00% * (67.62) euro			9,47	
	Sommano euro			77,09	
	Utali Impresa 10% * (77.09) euro			7,71	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			84,80	
Nr. 35 NP.OS.13	Fornitura e posa in opera di servizio di connettività TLC in ponte radio. Compreso ogni onere accessorio per dare il lavoro finito alla regola dell'arte. Compresi test di funzionamento. Attività compresa di: - Antenna; - Quadro RACK; - Router; - Switch; - etc. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Componentistica a corpo (L) Manodopera a corpo	1,000 1,000	2'827,75 1'000,00	2'827,75 1'000,00	
	Sommano euro			3'827,75	
	Spese Generali 14.00% * (3 827.75) euro			535,89	
	Sommano euro			4'363,64	
	Utali Impresa 10% * (4 363.64) euro			436,36	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			4'800,00	
Nr. 36 NP.OS.14	Fornitura di personale specializzato dotato delle necessarie ed idonee attrezzature e fornitura e posa in opera di materiali, accessori, componenti e quant'alto è necessario per l' ... , accessori e di tutto quant'altro è necessario per avere un impianto realizzato e funzionante a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Componentistica a corpo (L) Manodopera a	1,000 1,000	1'592,34 800,00	1'592,34 800,00	
	Sommano euro			2'392,34	
	Spese Generali 14.00% * (2 392.34) euro			334,93	
	Sommano euro			2'727,27	
	Utali Impresa 10% * (2 727.27) euro			272,73	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			3'000,00	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
Nr. 37 NP.OS.15	Fornitura di personale specializzato dotato delle necessarie ed idonee attrezzature e fornitura e posa in opera di materiali, accessori, componenti e quant'altro è necessario per l' ... , accessori e di tutto quant'altro è necessario per avere un impianto realizzato e funzionante a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Componentistica a corpo (L) Manodopera a corpo	1,000 1,000	1'692,34 700,00	1'692,34 700,00	
	Sommano euro			2'392,34	
	Spese Generali 14.00% * (2 392.34) euro			334,93	
	Sommano euro			2'727,27	
	Utali Impresa 10% * (2 727.27) euro			272,73	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>3'000,00</b>	
Nr. 38 NP.OS.16.a	Realizzazione di opere ausiliarie quali impianto antintrusione e antifurto combinato perimetrale con sistema tipo ad infrarossi o barriera a microonda e per singolo modulo del tipo ... moto, passarelle portacavo e n. 5 stazioni meteo complete per come indicato negli elaborati progettuali. Stimato a corpo <b>E L E M E N T I:</b> (L) Componentistica impianto a corpo (L) Manodopera a corpo	1,000 1,000	19'000,00 8'500,00	19'000,00 8'500,00	
	Sommano euro			27'500,00	
	Spese Generali 14.00% * (27 500.00) euro			3'850,00	
	Sommano euro			31'350,00	
	Utali Impresa 10% * (31 350.00) euro			3'135,00	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>34'485,00</b>	
Nr. 39 NP.OS.17	Fornitura e posa in opera di barriera a microonde da esterno. Completo di staffe e pali di sostegno e di fissaggio a parete o a pavimento. Compreso ogni onere per il fissaggio a te ... nonché di tubazione interrata in PVC diam. 63mm e cavo dati per il collegamento della barriera al rispettivo quadro QAC. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Componentistica barriera a corpo (L) Manodopera n	1,000 1,000	456,05 300,00	456,05 300,00	
	Sommano euro			756,05	
	Spese Generali 14.00% * (756.05) euro			105,85	
	Sommano euro			861,90	
	Utali Impresa 10% * (861.90) euro			86,19	
	<b>T O T A L E euro / n.</b>			<b>948,09</b>	
Nr. 40 OF.004.018	Fornitura e posa in opera di cancello in ferro della lunghezza fino a m 5, con lucchetto, per la regolamentazione dell'accesso della viabilità forestale, compresi getto di strutture di fondazione contro terra o entro cassature e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Fornitura cancello in ferro a corpo (L) Manodopera cadauno	1,000 1,000	1'593,62 400,00	1'593,62 400,00	
	Sommano euro			1'993,62	
	Spese Generali 14.00% * (1 993.62) euro			279,11	
	Sommano euro			2'272,73	
	Utali Impresa 10% * (2 272.73) euro			227,27	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>2'500,00</b>	
	San Severo, 03/02/2023				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

