PROVINCIA	
COMUNE	POZZOLO FORMIGARO
LIVELLETTE	D=-27.20779303 L=2267.30608301 P=-0.012000053 · D=-3.17798859 L=715.78982456 P=-0.004439835 · D=-1.54879059 L=2807.13616177 P=-0.000551733

V16
Prog= 41351.623
Quota= 152.827

R= 15000.000
T= 56.698
F= 0.107
Sv= 113.391
Dp= 0.75602%

V17
Prog= 42067.413
Quota= 149.649

R= 15000.000
T= 29.161
F= 0.028
Sv= 58.321
Dp= 0.38881%

GENOVA

TORTONA

INIZIO GALLERIA ARTIFICIALE POZZOLO
KM=41+602.76

FINE GALLERIA ARTIFICIALE POZZOLO
KM=42+850.67

IR 41294.010 (153.508)

IR 41498.21 (152.575)

IR 42016.213 (149.779)

IR 42086.74 (149.633)

GALLERIA ARTIFICIALE POZZOLO L=2049.67

Altezze 1: 500

Lunghezze 1: 5000

0.RIF. 30.000

No. SEZIONI	DISTANZE PROGRESSIVE	DISTANZE PARZIALI	QUOTE TERRENO	QUOTE PROGETTO
799	39500.000	50.000	174.247	175.047
800	39550.000	50.000	174.447	174.337
801	39600.000	50.000	173.847	173.956
802	39650.000	50.000	173.649	173.247
803	39700.000	50.000	173.305	172.647
804	39750.000	50.000	172.083	172.047
805	39800.000	50.000	172.486	171.447
806	39850.000	50.000	172.381	170.847
807	39900.000	50.000	172.146	170.247
808	39950.000	50.000	171.810	169.647
809	40000.000	50.000	171.253	169.047
810	40050.000	50.000	171.098	168.447
811	40100.000	50.000	170.844	167.847
812	40150.000	50.000	170.523	167.247
813	40200.000	50.000	171.104	166.647
814	40250.000	50.000	170.008	166.047
815	40300.000	50.000	169.651	165.447
816	40350.000	50.000	169.330	164.847
817	40400.000	50.000	169.344	164.247
818	40450.000	50.000	169.081	163.647
819	40500.000	50.000	168.761	163.047
820	40550.000	50.000	168.522	162.447
821	40600.000	50.000	168.713	161.847
822	40650.000	50.000	168.382	161.247
823	40700.000	50.000	167.692	160.647
824	40750.000	50.000	166.935	160.047
825	40800.000	50.000	166.597	159.447
826	40850.000	50.000	166.791	158.847
827	40900.000	50.000	166.885	158.247
828	40950.000	50.000	167.500	157.647
829	41000.000	50.000	166.168	157.047
830	41050.000	50.000	165.789	156.447
831	41100.000	50.000	165.442	155.847
832	41150.000	50.000	165.350	155.247
833	41200.000	50.000	165.134	154.647
834	41250.000	50.000	164.823	154.047
835	41300.000	50.000	164.398	153.448
836	41350.000	50.000	164.046	152.948
837	41400.000	50.000	163.721	152.508
838	41450.000	50.000	163.472	152.390
839	41500.000	50.000	163.210	152.168
840	41550.000	50.000	162.828	151.866
841	41600.000	50.000	162.673	151.724
842	41650.000	50.000	162.381	151.502
843	41700.000	50.000	162.476	151.280
844	41750.000	50.000	162.281	151.058
845	41800.000	50.000	162.050	150.836
846	41850.000	50.000	161.566	150.614
847	41900.000	50.000	161.596	150.392
848	41950.000	50.000	161.583	150.170
849	42000.000	50.000	161.150	149.949
850	42050.000	50.000	160.882	149.731
851	42100.000	50.000	160.152	149.631
852	42150.000	50.000	159.719	149.624
853	42200.000	50.000	160.394	149.548
854	42250.000	50.000	159.764	149.534
855	42300.000	50.000	159.229	149.521
856	42350.000	50.000	159.106	149.493
857	42400.000	50.000	159.006	149.466
858	42450.000	50.000	158.827	149.436
859	42500.000	50.000	158.706	149.411
860	42550.000	50.000	158.631	149.383
861	42600.000	50.000	158.013	149.355
862	42650.000	50.000	157.973	149.328
863	42700.000	50.000	158.277	149.300
864	42750.000	50.000	157.895	149.273
865	42800.000	50.000	157.624	149.245
866	42850.000	50.000	157.134	149.217
867	42900.000	50.000	156.666	149.190
868	42950.000	50.000	156.607	149.162
869	43000.000	50.000	156.153	149.107
870	43050.000	50.000	155.823	149.079
871	43100.000	50.000	155.692	149.052
872	43150.000	50.000	155.462	149.024
873	43200.000	50.000	155.593	148.997
874	43250.000	50.000	155.136	148.969
875	43300.000	50.000	154.720	148.942
876	43350.000	50.000	154.489	148.914
877	43400.000	50.000	154.273	148.886
878	43450.000	50.000	153.874	148.859
879	43500.000	50.000	153.646	148.831
880	43550.000	50.000	153.437	148.804
881	43600.000	50.000	153.232	148.776
882	43650.000	50.000	153.105	148.748
883	43700.000	50.000	153.008	148.721
884	43750.000	50.000	[illegible]	[illegible]

ETTOMETRICHE: 395 … 437

AND. PLAN.: Lt=139.994 L=140.000 · L=1448.609 R=3500.000 · Lt=139.994 L=140.000

SOPRAELEVAZIONI: 0.00 0.00 0.00 0.00

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

Tracciato Ferroviario della linea principale III Valico di Giovi
Profilo longitudinale Binario Dispari da km 39+600 a km 43+600 - Tav. 11

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio Cociv, Ing. G. Guagnozzi		1:5000/500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IG51	00	E	CV	FZ	CS0000	025	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima emissione	D.A.M. S.p.A.	28/09/2012	Ing. F. Colla	27/09/2012	E. Pagani	28/09/2012	PROGETTISTA

n. Elab.

Nome File: X051A4nA5CAFSE569-B4d25-A00

CUP: F81H92000000008

Scala di plot: 1: