


SEZIONE A-A  
SCALA 1:50




GEOMETRIE INTERVENTI AL CONTORNO


RAGGIO	NUMERO TUBI	LUNGHEZZA	SOVRAPP.	INCL. RADIALE	INTERASSE
6.80	41	15.00	5.00	6.00%	0.35 m

N° 41 INFIAGGI IN ACCIAIO VALVOLATI E INNETATI

SEZIONE B-B  
SCALA 1:50  
SEZIONE PARTENZA



SEZIONE D-D  
SCALA 1:50



SEZIONE C-C  
SCALA 1:50  
SEZIONE ARRIVO




TABELLA MATERIALI

ACCIAIO	F8044K SALDABILE
ACCIAIO ARMATURE	F8044K SALDABILE
RETE ELETTROSALDATA	F8044K SALDABILE
ACCIAIO CENTINE	Fe 430 o superiore
ACCIAIO CALASTRELLI	Fe 430 o superiore
ACCIAIO PIASTRE FAZZOLETTI	Fe 430 o superiore
ACCIAIO INFIAGGI METALLICI	Fe 510
SPRITZ-BETON	- resistenza media su corone 1/9=1 o 48h >= 13 MPa o 28gg >= 25 MPa
SPRITZ-BETON FIBROFORZATO	- resistenza media su corone 1/9=1 o 48h >= 13 MPa o 28gg >= 25 MPa
	- Fibre metalliche realizzate con filo ottenuto per rottatura di acciaio a basso contenuto di carbonio con le estremità sagomate ad uncino <6mm
	- dosaggio in fibre > 35 kg/m3
	- diametro fibre 0.5 mm
CLS	(con riferimento al CAPITOLATO DI COSTRUZIONE CIVILI)
CALOTTA E PIEDRITTI (*)	C25/30, TIPO CEM BLV, X0, S4
ARCO ROVESCIO	C25/30, TIPO CEM BLV, X0, S3
MAGNONE DI PULIZIA	Rm >= 15 MPa, TIPO CEM BLV, X0
(*) LA RESISTENZA MINIMA A COMPRESIONE DEL CALCESTRUZZO DI RIVESTIMENTO DI CALOTTA ALL'ATTO DEL DISARMO DEVE ESSERE >= 8 MPa.	
DRENAGGI	- tubi microfessurati in PVC ad alta resistenza (4.5MPa alla trazione), diametro esterno 60mm sp. 5mm, perfore rivestito con TNT
	- i primi 10m da bocca fora dovranno essere ciechi
MISCELA PER INIEZIONI (COMPOSIZIONE INDICATIVA - TAREARE MEDIANTE CAMPO PROVA)	
INIEZIONE DI CUIAIA	- cemento: 32.5R - 42.5R - rapporto acqua/cemento 1.5-2.0 - rapporto bentonite/acqua 0.05/0.08 - densità 1.3 t/m3 - rendimento volumetrico > 95%
INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO	- cemento a finezza di macinazione non inferiore a 4500 cm/g Biotec (tipo 42.5R) - rapporto acqua/cemento 0.4-0.7 - rapporto bentonite/acqua <0.02 - Additivo fluidificante 4% DI PESO DEL CEMENTO - densità 1.8 t/m3 - rendimento volumetrico > 95%
	- Viscosità MARSH (sugello 4.7mm) 30-35 sec.
PARAMETRI MINIMI DEL TERRENO CONSOLIDATO	- resistenza a compressione 48h >= 1.0 MPa - resistenza a compressione 7gg >= 1.5 MPa - R.O.D. 48h > 50% - R.O.D. 7gg > 70%
DIAMETRO PERFORAZIONI	DREN I ø100-150 mm INFIAGGI ø120-130 mm
NOTE	PER TUTTO QUANTO NON INDICATO SI FACCA RIFERIMENTO AL CAPITOLATO OPERE CIVILI

**SPECIFICHE COSTRUTTIVE E PRESCRIZIONI TECNICHE**

- nel caso in cui si possi in opera spritz-beton armato con rete elettrosaldata, la retizzazione avverrà in 2 strati con rete interposta, salvo deroga motivata.

**NOTE**

- PER LE TRATTE DI APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO SI VEDA IL PROFILO GEOMECCANICO.

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO DONATE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD.

- IL CONTROLLO DEL COMPORTAMENTO TENSODEFORMATIVO DELL'AMMASSO ALLO SCAVO POTRA' SUGGERIRE LA VARIAZIONE DELL'INTENSITA' DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PREVISTI DELLE DISTANZE DAL FRONTE DELL'ARCO ROVESCIO E MURETTE E DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO, INDICATE NEL PRESENTE ELABORATO.

**LEGENDA SIMBOLI**

	CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO MEDIANTE TUBI IN ACCIAIO VALVOLATI (1v/m)
	PRERIVESTIMENTO: CENTINE METALLICHE + SPRITZ-BETON FIBROFORZATO O ARMATO CON RETE ELETTRISALDATA
	IMPERMEABILIZZAZIONE

SFONDO	A=MAX 1.00m
CAMPO D'AVANZAMENTO	MAX 10.00m
DISTANZA FRONTE-MURETTE	C=MAX 4#
DISTANZA FRONTE-ARCO ROVESCIO	D=MAX 6#
DISTANZA FRONTE-RIVESTIMENTO DEFINITIVO	E=MAX 12#
PASSO CENTINE	F=1.00m

**PARAMETRI INIEZIONE** (da torore in base al campo prova)

Pressione di rifilto = 15 bar  
Portata di iniezione < 20l/min  
15l per valvola >50 litri

TUBI PER INFIAGGI  
Valvolati 1 Vv/m

CENTINE METALLICHE  
2 IPI: 180 #=100

SPRITZ-BETON  
AL FRONTE Sp. 10cm A FINE CAMPO

DRENAGGI IN AVANZAMENTO (1) (EVENTUALI)  
INCLINAZIONE 5%-15% RADIALE  
N° 6 L=30.00m SOVRAPP.10.00m min.  
MICROFESSURATI PER L=20.00m DA FONDO FORO E "COCHIA" PER L=10.00m VERSO BOCCA FORO  
ø 6 20x20 SOVRAPP. MIN. 30cm.

RETE ELETTRISALDATA

\*1 IL NUMERO LE POSIZIONI E LE RELATIVE INCLINAZIONI SARANNO DEFINITE IN CORSO D'OPERA IN FUNZIONE DELLA SITUAZIONE EFFETTIVAMENTE RICOSTRITA

**FASI ESECUTIVE**

**FASE 1: ESECUZIONE DI DRENAGGI IN AVANZAMENTO (EVENTUALI)**

- Perforazione e prova in opera dei tubi valvolati Ø88.9 dello spessore di 10mm, secondo le geometrie di progetto;

- Le fasi costruttive sono le seguenti:  
- perforazione eseguita a secco  
- inserimento del tubo in acciaio valvolato  
- Formazione di guaina mediante iniezione di miscela cementizia a ritiro controllato, ogni 4-5 fori  
- Iniezione valvola per valvola di miscelo in pressione

**FASE 2: POSA IN OPERA E INIEZIONE DEI TUBI METALLICI AL CONTORNO**

- Perforazione e prova in opera dei tubi valvolati Ø88.9 dello spessore di 10mm, secondo le geometrie di progetto;

- La fase costruttiva sono le seguenti:  
- perforazione eseguita a secco  
- inserimento del tubo in acciaio valvolato  
- Formazione di guaina mediante iniezione di miscela cementizia a ritiro controllato, ogni 4-5 fori  
- Iniezione valvola per valvola di miscelo in pressione

**FASE 3: SCAVO**

- Esecuzione scavo di avanzamento a piena sezione per singoli sfondi in accordo con le prescrizioni progettuali, sagomando il fronte a forma concava su ognuno di tali fronti. Al termine dello scavo e prima di porre in opera i rivestimenti di prima fase, occorre eseguire un accurato sgobbio di tutti gli eventuali blocchi instabili.

**FASE 4: POSA IN OPERA DELLE CENTINE E DELLO SPRITZ-BETON**

- Appena possibile le centine devono essere collegate alle altre attraverso le apposite catene. Lo spritz-beton deve essere armato con rete elettrosaldata o fibrorinforzato;

**FASE 5: GETTO DI MURETTE E ARCO ROVESCIO IN CLS**

- Il getto delle murette e dell'arco rovescio dovrà comunque la distanza del getto dell'arco rovescio dal fronte non potrà superare i 6#

- Tali distanze potranno essere regolate in funzione del comportamento deformativo del cavo; comunque la distanza del getto dell'arco rovescio dal fronte non potrà superare i 6#

**FASE 6: IMPERMEABILIZZAZIONE**

- La posa in opera della impermeabilizzazione sarà eseguita prima del getto del rivestimento definitivo di calotta.

**FASE 7: GETTO RIVESTIMENTO DEFINITIVO**

- Il getto del rivestimento definitivo sarà eseguito ad una distanza dal fronte che dipenderà dal comportamento deformativo del cavo, in ogni caso mai superiore a 12#.

**NOTA BENE:**

- Durante le operazioni vengono interrotte per un periodo prossimo alle 24 ore sarà necessario porre in opera uno strato di spritz-beton di 10cm di fronte. Se il fronte risulta >=80cm (restitua) fermi di qualsiasi natura, il ciclo delle lavorazioni dovrà necessariamente terminare con il consolidamento (eventualmente incrementato) del fronte appena eseguito (breve sagomatura a forma concava ed esecuzione dello strato di spritz-beton armato Sp>10cm) e con il rivestimento di prima fase, l'arco rovescio e murette portati a ridosso del fronte stesso.

- Durante la fase 2, la sequenza operativa di cementazione andrà adattata alle caratteristiche dell'ammasso, e dovrà in ogni caso garantire l'infilaggio del tubo in acciaio di terreno mediante il completo riempimento dell'interposizione con le pareti del foro; in fase generale si dovrà avere cura di non perforare fori adiacenti, ma di lasciare almeno 3-4 fori di distanza tra perforazioni successive.

La fase di cementazione potrà avvenire di massima ogni 4-5 perforazioni armate e comunque il primo passo per evitare possibili frammentazioni, con conseguente perdita di efficacia dell'intervento. Di notte, una volta realizzato la cementazione del tubo, si dovrà eseguire l'iniezione delle singole valvole, con modalità da definire in funzione delle reali situazioni ricostruite; condizioni geomeccaniche che la cementazione sarà possibile evitare l'iniezione selettiva e considerare l'intervento completo con le sole iniezioni di cementazione.

**LEGENDA**

P.C. = PIANO DEI CENTRI  
Q.P. = QUOTA PROGETTO  
P.I.M. = PIANO DI IMPOSTA MURETTE

COMMITTENTE: ALTA SORVEGLIANZA: GENERAL CONTRACTOR:

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01  
TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI  
PROGETTO ESECUTIVO

NUOVA VIABILITA' TRATTA VIA ERZELLI - VIA BORZOLI  
Galleria naturale Lato Borzoli  
Sezione Tipo BOV-s - Fasi esecutive, scavi e consolidamenti

GENERAL CONTRACTOR: **Cociv**  
Direttore Lavori:

SCALA: 1:50

COMMESSA: IG51 LOTTO: 01 FASE: E ENTE: CV TIPO DOC: BB OPERAZIONE: GNSA OX PROG: 007 REV: A

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima emissione	Ing. F. Colla	25/06/2012	Ing. E. Pagani	27/06/2012	Ing. E. Chignoli	28/06/2012	

Nome File: 121BEB001 RED.CP DATA: 01/08/12 FATTE. PLOT: 1:11