

# AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



## PROGETTO DEFINITIVO PARCO EOLICO VAL D'AGRI

Titolo elaborato:

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PD	GD	GD	EMISSIONE	07/12/22	0	0
REDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV	

#### PROPONENTE



**BASILICATA PRIME S.R.L.**

VIA G. GARIBALDI N. 15  
74023 GROTTAGLIE (TA)

#### CONSULENZA



**GE.CO.D'OR S.R.L.**

VIA G. GARIBALDI N. 15  
74023 GROTTAGLIE (TA)

#### PROGETTISTA

ING. GAETANO D'ORONZIO  
VIA GOITO 14 – COLOBRARO (MT)

Codice  
VAEG004

Formato  
A4

Scala  
/

Foglio  
1 di 19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>Oneri della Sicurezza (SpCat 1)</b>							
1 / 1 B.01.001.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni ... ttamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq. Area di cantiere 1 *(par.ug.=(64,00+27,00)*69/2)	3139,50			0,200	627,90		
	Area di trasbordo		70,00	36,000	0,200	504,00		
	Area di cantiere 2		70,00	110,000	0,200	1'540,00		
			100,00	50,000	0,200	1'000,00		
	SOMMANO m3					3'671,90	3,96	14'540,72
2 / 2 E.04.002.01	Pavimentazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento Area di cantiere 1 *(par.ug.=(64,00+27,00)*69/2)	3139,50			0,200	627,90		
	Area di trasbordo		70,00	36,000	0,200	504,00		
	Area di cantiere 2		70,00	110,000	0,200	1'540,00		
			100,00	50,000	0,200	1'000,00		
	SOMMANO m3					3'671,90	24,49	89'924,83
3 / 3 S.04.013.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... no semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm. Area di cantiere/trasbordo					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	409,52	2'457,12
4 / 4 S.04.014.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... i al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm. Nolo per n°12 mesi *(par.ug.=12*6)	72,00				72,00		
	SOMMANO cadauno					72,00	258,96	18'645,12
5 / 5 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ca e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere. Area di cantiere/trasbordo Area parco					6,00 10,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	98,95	1'583,20
6 / 6 S.04.008.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Nolo per n°12 mesi *(par.ug.=6*12) Nolo per n°12 mesi *(par.ug.=10*12)	72,00 120,00				72,00 120,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					192,00		127'150,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					192,00		127'150,99
	SOMMANO cadauno					192,00	62,76	12'049,92
7 / 7 S.04.003.01	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornita di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese: Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a Kg 250 Per armatura plinti di fondazione					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	792,39	17'432,58
8 / 8 N.P.P.001	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Fornitura per altezza pari a m 1,80 Area di cantiere 1 *(lung.=74+61+68+27)		230,00		1,800	414,00		
		2,00	70,00		1,800	252,00		
		2,00	36,00		1,800	129,60		
	Area plinti recinzione area di scavo *(lung.=4*30)	11,00	120,00		1,800	2'376,00		
	Area di trasbordo	2,00	70,00		1,800	252,00		
		2,00	110,00		1,800	396,00		
	Area di cantiere 2	2,00	100,00		1,800	360,00		
		2,00	50,00		1,800	180,00		
	SOMMANO m2					4'359,60	4,00	17'438,40
9 / 52 N.P.P.031	Altri oneri della sicurezza ai sensi del DLgs. 81/08					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	340'000,00	340'000,00
	<b>Viabilità e piazzole di montaggio (SpCat 2)</b>							
10 / 9 E.02.001.01	Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cant <b>Strade di accesso agli Aerogeneratori</b> Asse A - AR01					140,29		
	Asse B - AR02	310,99	5,000	0,500		777,48		
	Asse C - AR03	371,15	5,000	0,500		927,88		
	Asse D - AR04	488,52	5,000	0,500		1'221,30		
	Asse E - AR05	368,65	5,000	0,500		74,00		
	Asse F - AR06	447,50	5,000	0,500		921,63		
	Asse G - AR07	203,40	5,000	0,500		195,98		
	Asse H - AR08	414,50	5,000	0,500		1'118,75		
	Asse I - AR09	414,50	5,000	0,500		184,31		
	Asse L - AR10	414,50	5,000	0,500		508,50		
	Asse M - AR11	414,50	5,000	0,500		245,37		
	<b>Piazzole aerogeneratori</b>					1'036,25		
	Piazzola AR01					13'681,23		
	Piazzola AR02					491,88		
	Piazzola AR03					4'596,91		
	Piazzola AR04					1'070,43		
		557,51	5,000	0,500		10'908,89		
		371,88	5,000	0,500		1'393,78		
						4'618,67		
						929,70		
	<b>A RIPORTARE</b>					94'225,57		514'071,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					94'225,57		514'071,89
	Piazzola AR05 Piazzola AR06 Piazzola AR07 Piazzola AR08 Piazzola AR09 Piazzola AR10 Piazzola AR11					3'228,28 8'547,11 10'519,31 13'879,28 4'886,79 28'536,97 1'341,52		
	SOMMANO m3					165'164,83	4,87	804'352,72
11 / 10 E.02.007.01	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ... gguagliate), compreso la fornitura del materiale, compreso la sistemazione del terreno vegetale proveniente dagli scavi. <b>Strade di accesso agli Aerogeneratori</b> Asse A - AR01 Asse B - AR02 Asse C - AR03 Asse D - AR04 Asse E - AR05 Asse F - AR06 Asse G - AR07 Asse H - AR08 Asse I - AR09 Asse L - AR10 Asse M - AR11 <b>Piazzole aerogeneratori</b> Piazzola AR01 Piazzola AR02 Piazzola AR03 Piazzola AR04 Piazzola AR05 Piazzola AR06 Piazzola AR07 Piazzola AR08 Piazzola AR09 Piazzola AR10 Piazzola AR11					287,40 69,85 2'129,96 859,63 239,26 84,25 321,42 10'854,49 681,39 2'457,40 31,40 12'711,34 4'956,70 29'875,82 19'481,29 16'015,73 3'291,45 16'015,73 10'108,47 20'105,01 13'365,15 29'052,21		
	SOMMANO m3					192'995,35	3,91	754'611,82
12 / 11 E.02.012.01	Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale: Per realizzazione di strade di progetto e piazzole di montaggio					7'357,77		
	SOMMANO mc					7'357,77	25,07	184'459,29
13 / 12 E.02.009.01	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) per la profondità e con le modalità prescritte dal Capitolato Speciale, fino a raggiungere in ogni punto un v ... mq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. Viabilità e piazzole di montaggio <b>Strada di accesso agli Aerogeneratori</b> Asse A - AR01  Asse B - AR02  Asse C - AR03  Asse D - AR04  Asse E - AR05  Asse F - AR06  Asse G - AR07		310,99       203,40	5,000       5,000		1'554,95       1'017,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					10'951,05		2'257'495,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					10'951,05		2'257'495,72
	Asse H - AR08		414,50	5,000		2'072,50		
	Asse I - AR09		196,75	5,000		983,75		
	Asse L - AR10		428,17	5,000		2'140,85		
	Asse M - AR11		557,51	5,000		2'787,55		
			371,88			371,88		
	<b>Piazzole aerogeneratori</b>							
	Piazzole area gru principale	11,00	41,00	38,000		17'138,00		
	Piazzole area stoccaggio pale	10,00	85,00	23,000		19'550,00		
	Piazzole area lavoro *(par.ug.=11,00*280)	3080,00				3'080,00		
	<b>SOMMANO m2</b>					59'075,58	1,09	64'392,38
14 / 13 E.02.021.01	Strato anticontaminante e filtrante fra il terreno di base ed il riempimento con il rilevato realizzato in fibre di poliestere ottenuto tramite agugliatura, resistente ai raggi UV ... rme EN965, EN ISO 10319, EN ISO 12236, EN ISO 918, EN ISO 12956, con le seguenti caratteristiche: massa areica 150 g/mq; <b>Strada di accesso agli Aerogeneratori</b>							
	Asse A - AR01		310,99	5,000		1'554,95		
	Asse B -AR02		371,15	5,000		1'855,75		
	Asse C - AR03		488,52	5,000		2'442,60		
	Asse D - AR04		368,65	5,000		1'843,25		
	Asse E - AR05		447,50	5,000		2'237,50		
	Asse F - AR06		203,40	5,000		1'017,00		
	Asse G - AR07		414,50	5,000		2'072,50		
	Asse H - AR08		196,75	5,000		983,75		
	Asse I - AR09		428,17	5,000		2'140,85		
	Asse L - AR10		557,51	5,000		2'787,55		
	Asse M - AR11		371,88			371,88		
	<b>Piazzole aerogeneratori</b>							
	Piazzole area gru principale	11,00	41,00	38,000		17'138,00		
	Piazzole area stoccaggio pale	10,00	85,00	23,000		19'550,00		
	Piazzole area lavoro *(par.ug.=11,00*280)	3080,00				3'080,00		
	<b>SOMMANO m2</b>					59'075,58	2,05	121'104,94
15 / 14 N.P.P.003	Fondazione stradale in tout venant di cava (granulometria 0-120mm), provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per r ... piuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento <b>Strada di accesso agli Aerogeneratori</b>							
	Asse A - AR01		310,99	5,000	0,400	621,98		
	Asse B -AR02		371,15	5,000	0,400	742,30		
	Asse C - AR03		488,52	5,000	0,400	977,04		
	Asse D - AR04		368,65	5,000	0,400	737,30		
	Asse E - AR05		447,50	5,000	0,400	895,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					3'973,62		2'442'993,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					3'973,62		2'442'993,04
	Asse F - AR06		203,40	5,000	0,400	406,80		
	Asse G - AR07		414,50	5,000	0,400	829,00		
	Asse H - AR08		196,75	5,000	0,400	393,50		
	Asse I - AR09		428,17	5,000	0,400	856,34		
	Asse L - AR10		557,51	5,000	0,400	1'115,02		
	Asse M - AR11		371,88	5,000	0,400	743,76		
	<b>Piazzole aerogeneratori</b>							
	Piazzole area gru principale	11,00	41,00	38,000	0,500	8'569,00		
	Piazzole area stoccaggio pale	10,00	85,00	23,000	0,200	3'910,00		
	Piazzole area lavoro *(par.ug.=11,00*280)	3080,00			0,200	616,00		
	SOMMANO m3					21'413,04	14,00	299'782,56
16 / 15 E.04.002.01	Pavimentazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento <b>Strada di accesso agli Aerogeneratori</b>							
	Asse A - AR01		310,99	5,000	0,200	310,99		
	Asse B -AR02		371,15	5,000	0,200	371,15		
	Asse C - AR03		488,52	5,000	0,200	488,52		
	Asse D - AR04		368,65	5,000	0,200	368,65		
	Asse E - AR05		447,50	5,000	0,200	447,50		
	Asse F - AR06		203,40	5,000	0,200	203,40		
	Asse G - AR07		414,50	5,000	0,200	414,50		
	Asse H - AR08		196,75	5,000	0,200	196,75		
	Asse I - AR09		428,17	5,000	0,200	428,17		
	Asse L - AR10		557,51	5,000	0,200	557,51		
	Asse M - AR11		371,88	5,000	0,200	371,88		
	<b>Piazzole aerogeneratori</b>							
	Piazzole area gru principale	11,00	41,00	38,000	0,200	3'427,60		
	Piazzole area stoccaggio pale	10,00	85,00	23,000	0,200	3'910,00		
	Piazzole area lavoro *(par.ug.=11,00*280)	3080,00			0,200	616,00		
	SOMMANO m3					12'112,62	24,49	296'638,06
17 / 55 N.P.P.036	Adeguamenti alla viabilità esistente					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	360'000,00	360'000,00
	<b>Fondazioni WTG (SpCat 3)</b>							
18 / 16 B.01.006.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:							
	<b>A RIPORTARE</b>							3'399'413,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							3'399'413,66
19 / 17 B.05.001.03	per profondità' fino a mt. 2; Plinti di fondazione *(lung.=13,25*13,25*3,14)  SOMMANO m3	11,00	551,27		4,000	24'255,88		
						24'255,88	8,76	212'481,51
20 / 18 B.05.003.03	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15. Magrone *(lung.=12,5*12,5*3,14)  SOMMANO m3	11,00	490,63		0,100	539,69		
						539,69	86,86	46'877,47
21 / 19 B.05.038.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 37 - XC2 - ra Plinti di fondazione si considerano 794.38 mc/cad *(par.ug.=11*794,38)  SOMMANO m3	8738,18				8'738,18		
						8'738,18	114,33	999'036,12
21 / 19 B.05.038.01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. Plinti di fondazione si considerano 110 kg/m3  SOMMANO kg	8738,18			110,000	961'199,80		
						961'199,80	1,60	1'537'919,68
22 / 20 B.05.032.01	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... a contatto con il calcestruzzo, per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione Plinti di fondazione *(lung.=25*6,28)  SOMMANO m2	11,00	157,00		2,000	3'454,00		
						3'454,00	23,25	80'305,50
23 / 21 *B.03.004.04	Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, l'onere della posa della gabbia metallica e gli eventuali sovr ... 20 m: - in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq: per diametro pari a 1100 mm.; Pali di fondazione n°12 - sezione palo 1100 mm *(par.ug.=11*12)  SOMMANO m	132,00	20,00			2'640,00		
						2'640,00	150,16	396'422,40
24 / 22 B.03.021.01	Acciaio in barre per armature di pali, tagliato a misura, lavorato, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento. Si considerano 960 kg/palo *(par.ug.=11*12)  SOMMANO kg	132,00			960,000	126'720,00		
						126'720,00	2,46	311'731,20
25 / 23 D3.03.001.01	Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di ... ttori tondi o bandellaIn opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero si considerano n°4 dispersori di terra *(par.ug.=11*4)  SOMMANO kg	44,00				44,00		
						44,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					44,00		6'984'187,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					44,00		6'984'187,54
	SOMMANO cadauno					44,00	59,63	2'623,72
26 / 24 D3.03.002.01	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera interrata su terreno di qualsiasi natura posa e ripristino ed ogni altro onere e magistero: della sezione di 50 mmq Si considerano 150 m di corda di rame	11,00	150,00			1'650,00		
	SOMMANO m					1'650,00	30,24	49'896,00
27 / 25 B.01.021.01	Rinterro degli scavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai ... ura prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti dagli scavi; Volume di scavo - plinti di fondazione <b>a detrarre volume plinti di fondazione</b>					24'255,88 <b>-8'738,18</b>		
	Sommano positivi m3 <b>Sommano negativi m3</b>					24'255,88 <b>-8'738,18</b>		
	SOMMANO m3					15'517,70	5,08	78'829,92
28 / 26 B.01.020.01	Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi specie dei materiali provenienti sia dagli scavi, sia da cave di prestito compreso l'onere della sagomatura delle scarpate e ... ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, per strati non superiori a cm. 50. vedi voce 25					15'517,70		
	SOMMANO m3					15'517,70	1,61	24'983,50
29 / 27 N.P.P.007	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici, di materiali provenienti dagli scavi in conformità alle modalità di gestione contenute nel Piano di Utilizzo delle ... me conseguenti alla rimozione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi Proveniente dagli scavi di fondazione non utilizzati per il rinterro delle fondazioni plinti *(par.ug.=24255,88-15517,7)	8738,18				8'738,18		
	SOMMANO m3					8'738,18	3,50	30'583,63
	<b>Cavidotti (SpCat 4)</b>							
30 / 28 H.01.002.02	Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ... riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro abitato - con mezzo meccanico.							
	Tratto AR 01 - A1		1196,00	0,470	1,100	618,33		
	Tratto A1 - A2		1136,00	0,470	1,100	587,31		
	Tratto A2 - A3		909,00	0,470	1,100	469,95		
	Tratto AR 03 - A3		46,00	0,790	1,100	39,97		
	Tratto A3 - B1		613,00	0,470	1,100	316,92		
	Tratto AR 04 - B1		889,00	0,470	1,100	459,61		
	Tratto B1 - B2		846,00	0,790	1,100	735,17		
	Tratto AR 02 - B2		827,00	0,790	1,100	718,66		
	Tratto B2 - B3		1156,00	0,790	1,100	1'004,56		
	Tratto B3 - B4		1149,00	0,790	1,100	998,48		
	Tratto B4 - C5		1166,00	0,790	1,100	1'013,25		
	Tratto AR 06 - C1		1123,00	0,470	1,100	580,59		
	Tratto C1 - C2		1122,00	0,470	1,100	580,07		
	Tratto C2 - C3		609,00	0,470	1,100	314,85		
	Tratto C3 - C4		647,00	1,430	1,100	1'017,73		
	Tratto C4 - C5		646,00	1,430	1,100	1'016,16		
	<b>A RIPORTARE</b>					10'471,61		7'171'104,31



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					10'471,61		7'171'104,31
	Tratto AR 05 - C5		549,00	0,790	1,100	477,08		
	Tratto C3 - C6		1168,00	1,110	1,100	1'426,13		
	Tratto C6 - C7		1170,00	1,110	1,100	1'428,57		
	Tratto C7 - C8		1116,00	1,110	1,100	1'362,64		
	Tratto C8 - C9		1158,00	1,110	1,100	1'413,92		
	Tratto C9 - C10		1133,00	1,110	1,100	1'383,39		
	Tratto C10 - C11		1153,00	1,110	1,100	1'407,81		
	Tratto C11 - C12		1180,00	1,110	1,100	1'440,78		
	Tratto C12 - C13		1198,00	1,110	1,100	1'462,76		
	Tratto C13 - C14		1118,00	1,110	1,100	1'365,08		
	Tratto C14 - D2		660,00	1,110	1,100	805,86		
	Tratto AR 07 - D1		852,00	0,470	1,100	440,48		
	Tratto D1 -D2		1080,00	0,470	1,100	558,36		
	Tratto D2 - D3		1123,00	1,430	1,100	1'766,48		
	Tratto D3 - D4		1112,00	1,130	1,100	1'382,22		
	Tratto D4 - E1		351,00	1,430	1,100	552,12		
	Tratto AR 08 - D5		686,00	0,790	1,100	596,13		
	Tratto D5 - E1		850,00	0,790	1,100	738,65		
	Tratto AR 09 - E1		600,00	0,470	1,100	310,20		
	Tratto E1 - E2		803,00	1,750	1,100	1'545,78		
	Tratto AR 10 - E2		743,00	0,790	1,100	645,67		
	Tratto E2 - E3		818,00	1,750	1,100	1'574,65		
	Tratto E3 - E4		304,00	1,750	1,100	585,20		
	Tratto AR 11 - E4		453,00	0,790	1,100	393,66		
	Tratto E4 - SEU 150/33 kV		54,00	1,750	1,100	103,95		
	Tratto Cavo At 150 kV/1600 mmq		6000,00	0,700	1,700	7'140,00		
	Tratto Cavo At 150 kV/400 mmq		18485,00	0,700	1,700	21'997,15		
	<b>SOMMANO m3</b>					64'776,33	9,67	626'387,11
31 / 29 H.01.007.01	Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10.							
	Tratto AR 01 - A1		1196,00	0,470	0,400	224,85		
	Tratto A1 - A2		1136,00	0,470	0,400	213,57		
	Tratto A2 - A3		909,00	0,470	0,400	170,89		
	Tratto AR 03 - A3		46,00	0,790	0,400	14,54		
	Tratto A3 - B1		613,00	0,470	0,400	115,24		
	Tratto AR 04 - B1		889,00	0,470	0,400	167,13		
	Tratto B1 - B2		846,00	0,790	0,400	267,34		
	Tratto AR 02 - B2		827,00	0,790	0,400	261,33		
	Tratto B2 - B3		1156,00	0,790	0,400	365,30		
	Tratto B3 - B4		1149,00	0,790	0,400	363,08		
	Tratto B4 - C5		1166,00	0,790	0,400	368,46		
	Tratto AR 06 - C1		1123,00	0,470	0,400	211,12		
	Tratto C1 - C2		1122,00	0,470	0,400	210,94		
	Tratto C2 - C3		609,00	0,470	0,400	114,49		
	Tratto C3 - C4		647,00	1,430	0,400	370,08		
	Tratto C4 - C5		646,00	1,430	0,400	369,51		
	Tratto AR 05 - C5		549,00	0,790	0,400	173,48		
	Tratto C3 - C6		1168,00	1,110	0,400	518,59		
	Tratto C6 - C7		1170,00	1,110	0,400	519,48		
	Tratto C7 - C8		1116,00	1,110	0,400	495,50		
	Tratto C8 - C9		1158,00	1,110	0,400	514,15		
	Tratto C9 - C10		1133,00	1,110	0,400	503,05		
	Tratto C10 - C11		1153,00	1,110	0,400	511,93		
	Tratto C11 - C12		1180,00	1,110	0,400	523,92		
	Tratto C12 - C13		1198,00	1,110	0,400	531,91		
	Tratto C13 - C14		1118,00	1,110	0,400	496,39		
	Tratto C14 - D2		660,00	1,110	0,400	293,04		
	Tratto AR 07 - D1		852,00	0,470	0,400	160,18		
	Tratto D1 -D2		1080,00	0,470	0,400	203,04		
	Tratto D2 - D3		1123,00	1,430	0,400	642,36		
	Tratto D3 - D4		1112,00	1,430	0,400	636,06		
	Tratto D4 - E1		351,00	1,430	0,400	200,77		
	Tratto AR 08 - D5		686,00	0,790	0,400	216,78		
	Tratto D5 - E1		850,00	0,790	0,400	268,60		
	Tratto AR 09 - E1		600,00	0,470	0,400	112,80		
	Tratto E1 - E2		803,00	1,750	0,400	562,10		
	Tratto AR 10 - E2		743,00	0,790	0,400	234,79		
	<b>A RIPORTARE</b>					12'126,79		7'797'491,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12'126,79		7'797'491,42
	Tratto E2 - E3		818,00	1,750	0,400	572,60		
	Tratto E3 - E4		304,00	1,750	0,400	212,80		
	Tratto AR 11 - E4		453,00	0,790	0,400	143,15		
	Tratto E4 - SEU 150/33 kV		54,00	1,750	0,400	37,80		
	Tratto Cavo At 150 kV/1600 mmq		6000,00	0,700	0,500	2'100,00		
	Tratto Cavo At 150 kV/400 mmq		18485,00	0,700	0,500	6'469,75		
	SOMMANO m3					21'662,89	25,97	562'585,25
32 / 30 H.01.005.01	Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte o della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con materie precedentemente scavate compresi gli oneri di prelevamento da cave di prestito acquistate a cura delle impresa della terra che mancasse per eseguire l'opera							
	Tratto AR 01 - A1		1196,00	0,470	0,700	393,48		
	Tratto A1 - A2		1136,00	0,470	0,700	373,74		
	Tratto A2 - A3		909,00	0,470	0,700	299,06		
	Tratto AR 03 - A3		46,00	0,790	0,700	25,44		
	Tratto A3 - B1		613,00	0,470	0,700	201,68		
	Tratto AR 04 - B1		889,00	0,470	0,700	292,48		
	Tratto B1 - B2		846,00	0,790	0,700	467,84		
	Tratto AR 02 - B2		827,00	0,790	0,700	457,33		
	Tratto B2 - B3		1156,00	0,790	0,700	639,27		
	Tratto B3 - B4		1149,00	0,790	0,700	635,40		
	Tratto B4 - C5		1166,00	0,790	0,700	644,80		
	Tratto AR 06 - C1		1123,00	0,470	0,700	369,47		
	Tratto C1 - C2		1122,00	0,470	0,700	369,14		
	Tratto C2 - C3		609,00	0,470	0,700	200,36		
	Tratto C3 - C4		647,00	1,430	0,700	647,65		
	Tratto C4 - C5		646,00	1,430	0,700	646,65		
	Tratto AR 05 - C5		549,00	0,790	0,700	303,60		
	Tratto C3 - C6		1168,00	1,110	0,700	907,54		
	Tratto C6 - C7		1170,00	1,110	0,700	909,09		
	Tratto C7 - C8		1116,00	1,110	0,700	867,13		
	Tratto C8 - C9		1158,00	1,110	0,700	899,77		
	Tratto C9 - C10		1133,00	1,110	0,700	880,34		
	Tratto C10 - C11		1153,00	1,110	0,700	895,88		
	Tratto C11 - C12		1180,00	1,110	0,700	916,86		
	Tratto C12 - C13		1198,00	1,110	0,700	930,85		
	Tratto C13 - C14		1118,00	1,110	0,700	868,69		
	Tratto C14 - D2		660,00	1,110	0,700	512,82		
	Tratto AR 07 - D1		852,00	0,470	0,700	280,31		
	Tratto D1 -D2		1080,00	0,470	0,700	355,32		
	Tratto D2 - D3		1123,00	1,430	0,700	1'124,12		
	Tratto D3 - D4		1112,00	1,430	0,700	1'113,11		
	Tratto D4 - E1		351,00	1,430	0,700	351,35		
	Tratto AR 08 - D5		686,00	0,790	0,700	379,36		
	Tratto D5 - E1		850,00	0,790	0,700	470,05		
	Tratto AR 09 - E1		600,00	0,470	0,700	197,40		
	Tratto E1 - E2		803,00	1,750	0,700	983,68		
	Tratto AR 10 - E2		743,00	0,790	0,700	410,88		
	Tratto E2 - E3		818,00	1,750	0,700	1'002,05		
	Tratto E3 - E4		304,00	1,750	0,700	372,40		
	Tratto AR 11 - E4		453,00	0,790	0,700	250,51		
	Tratto E4 - SEU 150/33 kV		54,00	1,750	0,700	66,15		
	Tratto Cavo At 150 kV/1600 mmq		6000,00	0,700	1,140	4'788,00		
	Tratto Cavo At 150 kV/400 mmq		18485,00	0,700	1,140	14'751,03		
	SOMMANO m3					42'452,08	29,78	1'264'222,94
33 / 31 N.P.P.039	Lastra protettiva per cavo a 33 kV - spessore 3 cm							
	Tratto AR 01 - A1		1196,00	0,470		562,12		
	Tratto A1 - A2		1136,00	0,470		533,92		
	Tratto A2 - A3		909,00	0,470		427,23		
	Tratto AR 03 - A3		46,00	0,790		36,34		
	Tratto A3 - B1		613,00	0,470		288,11		
	Tratto AR 04 - B1		889,00	0,470		417,83		
	Tratto B1 - B2		846,00	0,790		668,34		
	Tratto AR 02 - B2		827,00	0,790		653,33		
	A RIPORTARE					3'587,22		9'624'299,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					3'587,22		9'624'299,61
	Tratto B2 - B3		1156,00	0,790		913,24		
	Tratto B3 - B4		1149,00	0,790		907,71		
	Tratto B4 - C5		1166,00	0,790		921,14		
	Tratto AR 06 - C1		1123,00	0,470		527,81		
	Tratto C1 - C2		1122,00	0,470		527,34		
	Tratto C2 - C3		609,00	0,470		286,23		
	Tratto C3 - C4		647,00	1,430		925,21		
	Tratto C4 - C5		646,00	1,430		923,78		
	Tratto AR 05 - C5		549,00	0,790		433,71		
	Tratto C3 - C6		1168,00	1,110		1'296,48		
	Tratto C6 - C7		1170,00	1,110		1'298,70		
	Tratto C7 - C8		1116,00	1,110		1'238,76		
	Tratto C8 - C9		1158,00	1,110		1'285,38		
	Tratto C9 - C10		1133,00	1,110		1'257,63		
	Tratto C10 - C11		1153,00	1,110		1'279,83		
	Tratto C11 - C12		1180,00	1,110		1'309,80		
	Tratto C12 - C13		1198,00	1,110		1'329,78		
	Tratto C13 - C14		1118,00	1,110		1'240,98		
	Tratto C14 - D2		660,00	1,110		732,60		
	Tratto AR 07 - D1		852,00	0,470		400,44		
	Tratto D1 -D2		1080,00	0,470		507,60		
	Tratto D2 - D3		1123,00	1,430		1'605,89		
	Tratto D3 - D4		1112,00	1,430		1'590,16		
	Tratto D4 - E1		351,00	1,430		501,93		
	Tratto AR 08 - D5		686,00	0,790		541,94		
	Tratto D5 - E1		850,00	0,790		671,50		
	Tratto AR 09 - E1		600,00	0,470		282,00		
	Tratto E1 - E2		803,00	1,750		1'405,25		
	Tratto AR 10 - E2		743,00	0,790		586,97		
	Tratto E2 - E3		818,00	1,750		1'431,50		
	Tratto E3 - E4		304,00	1,750		532,00		
	Tratto AR 11 - E4		453,00	0,790		357,87		
	Tratto E4 - SEU 150/33 kV		54,00	1,750		94,50		
	SOMMANO m2					32'732,88	4,90	160'391,11
34 / 32 N.P.P.033	Lastra protettiva cavo AT - spessore 6 cm protettiva cavi AT							
	Tratto Cavo At 150 kV/1600 mmq		6000,00	0,700		4'200,00		
	Tratto Cavo At 150 kV/400 mmq		18485,00	0,700		12'939,50		
	SOMMANO m2					17'139,50	6,90	118'262,55
35 / 33 N.P.P.011	Fornitura e posa di opera della fibra ottica (24 fibre) idonea ad essere installata con la tecnica "blow in"							
	Tratto AR 01 - A1		1196,00			1'196,00		
	Tratto A1 - A2		1136,00			1'136,00		
	Tratto A2 - A3		909,00			909,00		
	Tratto AR 03 - A3		46,00			46,00		
	Tratto A3 - B1		613,00			613,00		
	Tratto AR 04 - B1		889,00			889,00		
	Tratto B1 - B2		846,00			846,00		
	Tratto AR 02 - B2		827,00			827,00		
	Tratto B2 - B3		1156,00			1'156,00		
	Tratto B3 - B4		1149,00			1'149,00		
	Tratto B4 - C5		1166,00			1'166,00		
	Tratto AR 06 - C1		1123,00			1'123,00		
	Tratto C1 - C2		1122,00			1'122,00		
	Tratto C2 - C3		609,00			609,00		
	Tratto C3 - C4		647,00			647,00		
	Tratto C4 - C5		646,00			646,00		
	Tratto AR 05 - C5		549,00			549,00		
	Tratto C3 - C6		1168,00			1'168,00		
	Tratto C6 - C7		1170,00			1'170,00		
	Tratto C7 - C8		1116,00			1'116,00		
	Tratto C8 - C9		1158,00			1'158,00		
	Tratto C9 - C10		1133,00			1'133,00		
	Tratto C10 - C11		1153,00			1'153,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					21'527,00		9'902'953,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					21'527,00		9'902'953,27
	Tratto C11 - C12		1180,00			1'180,00		
	Tratto C12 - C13		1198,00			1'198,00		
	Tratto C13 - C14		1118,00			1'118,00		
	Tratto C14 - D2		660,00			660,00		
	Tratto AR 07 - D1		852,00			852,00		
	Tratto D1 -D2		1080,00			1'080,00		
	Tratto D2 - D3		1123,00			1'123,00		
	Tratto D3 - D4		1112,00			1'112,00		
	Tratto D4 - E1		351,00			351,00		
	Tratto AR 08 - D5		686,00			686,00		
	Tratto D5 - E1		850,00			850,00		
	Tratto AR 09 - E1		600,00			600,00		
	Tratto E1 - E2		803,00			803,00		
	Tratto AR 10 - E2		743,00			743,00		
	Tratto E2 - E3		818,00			818,00		
	Tratto E3 - E4		304,00			304,00		
	Tratto AR 11 - E4		453,00			453,00		
	Tratto E4 - SEU 150/33 kV		54,00			54,00		
	Tratto Cavo At 150 kV/1600 mmq		6000,00			6'000,00		
	Tratto Cavo At 150 kV/400 mmq		18485,00			18'485,00		
	SOMMANO m					59'997,00	3,80	227'988,60
36 / 34 N.P.P.025	Fornitura compreso trasporto e posa in opera di cavi unipolari AT-sez.1.600 mm2 - XLPE - Compresse giunzioni. Cavo AT 1600 mm2	3,00	6000,00			18'000,00		
	SOMMANO m					18'000,00	82,00	1'476'000,00
37 / 35 N.P.P.026	Fornitura compreso trasporto e posa in opera di cavi unipolari AT 150 kV - sez.400 mm2 - XLPE - Compresse giunzioni. Cavo AT 150 kV 400 mm2	3,00	18485,00			55'455,00		
	SOMMANO m					55'455,00	54,00	2'994'570,00
38 / 36 N.P.P.013	Fornitura compreso trasporto e posa in opera di cavi MT 33 kV, sezione 185 mmq. Compresse giunzioni.							
	Tratto AR 01 - A1	3,00	1196,00			3'588,00		
	Tratto A1 - A2	3,00	1136,00			3'408,00		
	Tratto A2 - A3	3,00	909,00			2'727,00		
	Tratto AR 04 - B1	3,00	889,00			2'667,00		
	Tratto B1 - B2	3,00	846,00			2'538,00		
	Tratto AR 02 - B2	3,00	827,00			2'481,00		
	Tratto AR 06 - C1	3,00	1123,00			3'369,00		
	Tratto C1 - C2	3,00	1122,00			3'366,00		
	Tratto C2 - C3	3,00	609,00			1'827,00		
	Tratto C3 - C4	3,00	647,00			1'941,00		
	Tratto C4 - C5	3,00	646,00			1'938,00		
	Tratto AR 05 - C5	3,00	549,00			1'647,00		
	Tratto AR 07 - D1	3,00	852,00			2'556,00		
	Tratto D1 -D2	3,00	1080,00			3'240,00		
	Tratto D2 - D3	3,00	1123,00			3'369,00		
	Tratto D3 - D4	3,00	1112,00			3'336,00		
	Tratto D4 - E1	3,00	351,00			1'053,00		
	Tratto AR 08 - D5	3,00	686,00			2'058,00		
	Tratto D5 - E1	3,00	850,00			2'550,00		
	Tratto AR 09 - E1	3,00	600,00			1'800,00		
	Tratto E1 - E2	3,00	803,00			2'409,00		
	Tratto AR 10 - E2	3,00	743,00			2'229,00		
	SOMMANO m					56'097,00	12,70	712'431,90
39 / 37 N.P.P.052	Fornitura e posa in opera compreso trasporto e giunzioni di cavo a 33 kV - cavo unipolare - sezione 630 mmq							
	Tratto AR 03 - A3	3,00	46,00			138,00		
	Tratto A3 - B1	3,00	613,00			1'839,00		
	Tratto B1 - B2	3,00	846,00			2'538,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					4'515,00		15'313'943,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					4'515,00		15'313'943,77
	Tratto AR 02 - B2	3,00	827,00			2'481,00		
	Tratto B2 - B3	6,00	1156,00			6'936,00		
	Tratto B3 - B4	6,00	1149,00			6'894,00		
	Tratto B4 - C5	6,00	1166,00			6'996,00		
	Tratto C3 - C4	6,00	647,00			3'882,00		
	Tratto C4 - C5	6,00	646,00			3'876,00		
	Tratto C3 - C6	6,00	1168,00			7'008,00		
	Tratto C6 - C7	6,00	1170,00			7'020,00		
	Tratto C7 - C8	6,00	1116,00			6'696,00		
	Tratto C8 - C9	6,00	1158,00			6'948,00		
	Tratto C9 - C10	6,00	1133,00			6'798,00		
	Tratto C10 - C11	6,00	1153,00			6'918,00		
	Tratto C11 - C12	6,00	1180,00			7'080,00		
	Tratto C12 - C13	6,00	1198,00			7'188,00		
	Tratto C13 - C14	6,00	1118,00			6'708,00		
	Tratto C14 - D2	6,00	660,00			3'960,00		
	Tratto D2 - D3	6,00	1123,00			6'738,00		
	Tratto D3 - D4	6,00	1112,00			6'672,00		
	Tratto D4 - E1	6,00	351,00			2'106,00		
	Tratto E1 - E2	6,00	803,00			4'818,00		
	Tratto E2 - E3	6,00	818,00			4'908,00		
	Tratto E3 - E4	6,00	304,00			1'824,00		
	Tratto AR 11 - E4	3,00	453,00			1'359,00		
	Tratto E4 - SEU 150/33 kV	9,00	54,00			486,00		
	<b>SOMMANO m</b>					130'815,00	27,30	3'571'249,50
40 / 38 N.P.P.051	Fornitura e posa in opera compreso trasporto e giunzioni di cavo a 33 kV - cavo unipolare - sezione 500 mmq							
	Tratto C3 - C4	3,00	647,00			1'941,00		
	Tratto C4 - C5	3,00	646,00			1'938,00		
	Tratto AR 05 - C5	3,00	549,00			1'647,00		
	Tratto C3 - C6	3,00	1168,00			3'504,00		
	Tratto C6 - C7	3,00	1170,00			3'510,00		
	Tratto C7 - C8	3,00	1116,00			3'348,00		
	Tratto C8 - C9	3,00	1158,00			3'474,00		
	Tratto C9 - C10	3,00	1133,00			3'399,00		
	Tratto C10 - C11	3,00	1153,00			3'459,00		
	Tratto C11 - C12	3,00	1180,00			3'540,00		
	Tratto C12 - C13	3,00	1198,00			3'594,00		
	Tratto C13 - C14	3,00	1118,00			3'354,00		
	Tratto C14 - D2	3,00	660,00			1'980,00		
	Tratto D2 - D3	3,00	1123,00			3'369,00		
	Tratto D3 - D4	3,00	1112,00			3'336,00		
	Tratto D4 - E1	3,00	351,00			1'053,00		
	Tratto AR 08 - D5	3,00	686,00			2'058,00		
	Tratto D5 - E1	3,00	850,00			2'550,00		
	Tratto E1 - E2	6,00	803,00			4'818,00		
	Tratto AR 10 - E2	3,00	743,00			2'229,00		
	Tratto E2 - E3	9,00	818,00			7'362,00		
	Tratto E3 - E4	9,00	304,00			2'736,00		
	Tratto AR 11 - E4	3,00	453,00			1'359,00		
	Tratto E4 - SEU 150/33 kV	6,00	54,00			324,00		
	<b>SOMMANO m</b>					69'882,00	22,30	1'558'368,60
41 / 39 N.P.P.007	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici, di materiali provenienti dagli scavi in conformità alle modalità di gestione contenute nel Piano di Utilizzo delle ... me conseguenti alla rimozione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi Proveniente dagli scavi dei cavidotti non utilizzati per il rinterro degli scavi dei cavidotti							
	Tratto AR 01 - A1		1196,00	0,470	0,400	224,85		
	Tratto A1 - A2		1136,00	0,470	0,400	213,57		
	Tratto A2 - A3		909,00	0,470	0,400	170,89		
	Tratto AR 03 - A3		46,00	0,790	0,400	14,54		
	Tratto A3 - B1		613,00	0,470	0,400	115,24		
	Tratto AR 04 - B1		889,00	0,470	0,400	167,13		
	<b>A RIPORTARE</b>					906,22		20'443'561,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					906,22		20'443'561,87
	Tratto B1 - B2		846,00	0,790	0,400	267,34		
	Tratto AR 02 - B2		827,00	0,790	0,400	261,33		
	Tratto B2 - B3		1156,00	0,790	0,400	365,30		
	Tratto B3 - B4		1149,00	0,790	0,400	363,08		
	Tratto B4 - C5		1166,00	0,790	0,400	368,46		
	Tratto AR 06 - C1		1123,00	0,470	0,400	211,12		
	Tratto C1 - C2		1122,00	0,470	0,400	210,94		
	Tratto C2 - C3		609,00	0,470	0,400	114,49		
	Tratto C3 - C4		647,00	1,430	0,400	370,08		
	Tratto C4 - C5		646,00	1,430	0,400	369,51		
	Tratto AR 05 - C5		549,00	0,790	0,400	173,48		
	Tratto C3 - C6		1168,00	1,110	0,400	518,59		
	Tratto C6 - C7		1170,00	1,110	0,400	519,48		
	Tratto C7 - C8		1116,00	1,110	0,400	495,50		
	Tratto C8 - C9		1158,00	1,110	0,400	514,15		
	Tratto C9 - C10		1133,00	1,110	0,400	503,05		
	Tratto C10 - C11		1153,00	1,110	0,400	511,93		
	Tratto C11 - C12		1180,00	1,110	0,400	523,92		
	Tratto C12 - C13		1198,00	1,110	0,400	531,91		
	Tratto C13 - C14		1118,00	1,110	0,400	496,39		
	Tratto C14 - D2		660,00	1,110	0,400	293,04		
	Tratto AR 07 - D1		852,00	0,470	0,400	160,18		
	Tratto D1 -D2		1080,00	0,470	0,400	203,04		
	Tratto D2 - D3		1123,00	1,430	0,400	642,36		
	Tratto D3 - D4		1112,00	1,430	0,400	636,06		
	Tratto D4 - E1		351,00	1,430	0,400	200,77		
	Tratto AR 08 - D5		686,00	0,790	0,400	216,78		
	Tratto D5 - E1		850,00	0,790	0,400	268,60		
	Tratto AR 09 - E1		600,00	0,470	0,400	112,80		
	Tratto E1 - E2		803,00	1,750	0,400	562,10		
	Tratto AR 10 - E2		743,00	0,790	0,400	234,79		
	Tratto E2 - E3		818,00	1,750	0,400	572,60		
	Tratto E3 - E4		304,00	1,750	0,400	212,80		
	Tratto AR 11 - E4		453,00	0,790	0,400	143,15		
	Tratto E4 - SEU 150/33 kV		54,00	1,750	0,400	37,80		
	Tratto Cavo At 150 kV/1600 mmq		6000,00	0,700	0,500	2'100,00		
	Tratto Cavo At 150 kV/400 mmq		18485,00	0,700	0,500	6'469,75		
	<b>SOMMANO m3</b>					21'662,89	3,50	75'820,11
42 / 63 E.01.001.01	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotate longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.		46342,00	1,000	10,000	463'420,00		
	<b>SOMMANO m2/cm</b>					463'420,00	0,79	366'101,80
43 / 64 E.04.006.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratter ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.		46342,00	1,000	12,000	556'104,00		
	<b>SOMMANO m2/cm</b>					556'104,00	1,29	717'374,16
44 / 65 E.04.007.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente							
	<b>A RIPORTARE</b>							21'602'857,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							21'602'857,94
	<p>nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq/cm</p> <p style="text-align: center;"><b>Mitigazioni e ripristini (SpCat 5)</b></p>	46342,00	1,000	8,000	370'736,00			
					370'736,00	1,60		593'177,60
45 / 40 N.P.P.016	<p>Movimento materie per trasformare la piazzola di montaggio a piazzola definitiva con terreno proveniente dagli scavi precedentemente accantonato in prossimità della piazzola.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>				1,00			
					1,00	770'000,00		770'000,00
46 / 41 N.P.P.049	<p>Bagnatura della viabilità interna al parco eolico con l'ausilio di autobotti fino alla capacità di 10 mc per tutta la durata delle lavorazioni di costruzione e/o dismissione dell'impianto al fine di evitare la propagazione della polvere durante le lavorazioni e i passaggi di mezzi utilizzati.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mesi</p>				12,00			
					12,00	10'000,00		120'000,00
47 / 42 L.02.001.01	<p>Semina a spaglioRivestimento di superfici di scarpate o sponde soggette ad erosione con inclinazione non superiore a 30° mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela di ... e ovvero delle caratteristiche geolitologiche, pedologiche, microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione Inerbimento scarpate Viabilità e Piazzole</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>				1,00			
					1,00	520'000,00		520'000,00
	<b>Fornitura e montaggio di Aerogeneratori (SpCat 6)</b>							
48 / 43 N.P.P.018	<p>Fornitura e posa in opera di aeroteneratori completi di connessioni elettriche alla rete MT adeguatamente predisposta.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>				11,00			
					11,00	3'375 180,70		37'126'987,70
	<b>Sottostazioni elettriche - opere connesse (SpCat 7)</b>							
49 / 44 N.P.P.020	<p>Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche, e realizzazione di Stazione di trasformazioni, con stallo AT composto da n°1 trasformatore da 90 MVA elevatore 150/33 kV +- 12 x 1.25% kV, scaricatori AT, TA compreso di opere per la preparazione del sito e opere edili.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>				1,00			
					1,00	1'600 000,00		1'600'000,00
50 / 53	Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche, e realizzazione							
	<b>A RIPORTARE</b>							62'333'023,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							62'333'023,24
N.P.P.020.1	della quota parte della Stazione condivisa con altri operatori compreso di opere per la preparazione del sito e opere edili.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	760'000,00	760'000,00
51 / 54 N.P.P.034	Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per realizzazione nuovo stallo AT 150kV interno alla SSE RTN 380/150 kV Aliano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	450'000,00	450'000,00
	<b>Analisi ambientali ai sensi d.p.r.120/17 (SpCat 8)</b>							
52 / 45 M.04.001.01	Trasporto in andata e ritorno di attrezzatura per sondaggi e prove in sito compreso il viaggio del personale di cantiere conteggiato dalla sede dell'ente appaltante al cantiere. (par.ug.=300*11)	3300,00				3'300,00		
	SOMMANO km					3'300,00	2,22	7'326,00
53 / 46 M.04.002.01	Approntamento di attrezzature per sondaggi e prove in sito, compreso il carico e scarico, conteggiato una sola volta, sia il carico che lo scarico volta, per sondaggi a rotazione o a percussione. Piazzole Cavidotto Sottostazione					11,00 120,00 6,00		
	SOMMANO a corpo					137,00	524,98	71'922,26
54 / 47 M.04.003.01	Installazione di attrezzatura per sondaggi e prove in sito, in corrispondenza di ciascun punto di perforazione o prova, compreso il primo, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere dello spostamento da un foro al successivo; per distanze fino a mt. 300. Piazzole Cavidotto n°1 sondaggio ogni 3km Sottostazione					11,00 120,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					137,00	272,89	37'385,93
55 / 48 M.04.004.01	Perforazione ad andamento verticale in terreni a grana fine e media, quali argille, limi, limi sabbiosi, sabbie, rocce tenere tipo tufiti, ecc. di durezza media che non richiedano ... nto, ed eventuali materiali in colonna; per profondità misurate a partire dal piano campagna comprese tra: m. 0 e m. 20 Vedi voce M.04.003.01					137,00		
	SOMMANO m					137,00	73,29	10'040,73
56 / 49 N.P.P.021	Prelievo di campioni di suolo, trasporto e analisi ad opera di personale specializzato e laboratorio certificato, parametri tab. I col. A e B allegato 5 d.lgs. 152/2006 Vedi voce M.04.004.01					137,00		
	SOMMANO cadauno					137,00	280,00	38'360,00
	<b>Monitoraggio ambientale (SpCat 9)</b>							
57 / 50 N.P.P.022	Monitoraggio componente rumore					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		63'708'058,16



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1,00		63'708'058,16
58 / 51 N.P.P.023	Monitoraggio avifauna					1,00	50'000,00	50'000,00
	SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	120'000,00	120'000,00
	<b>Opere di compensazione ambientale (SpCat 10)</b>							
59 / 56 N.P.P.042	Formazione attraverso le scuole in materia di fonti rinnovabili e della green energy attraverso il coinvolgimento delle scuole e/o visite guidate sul territorio per avvicinare la popolazione all'impianto eolico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	30'000,00	30'000,00
60 / 57 N.P.P.043	Formazione per la creazione di competenze specifiche per il possibile inserimento lavorativo nel settore delle rinnovabili					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	30'000,00	30'000,00
61 / 58 N.P.P.044	Recupero e miglioramento di terreni abbandonati per compensare l'occupazione del suolo con le opere dell'impianto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	170'000,00	170'000,00
62 / 59 N.P.P.045	Supporto alla Cultura locale e al decoro dei centri storici dei Comuni interessati dalle opere					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	180'000,00	180'000,00
63 / 60 N.P.P.046	Supporto allo sviluppo dell'agricoltura biologica e al risparmio energetico in ambito agricolo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	225'000,00	225'000,00
64 / 61 N.P.P.047	Creazioni di comunità energetica nell'ottica di condividere il valore dell'impianto eolico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	280'000,00	280'000,00
65 / 62 N.P.P.048	Sostegno allo sviluppo e diffusione delle biodiversità sul territorio interessato dalle opere					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	60'000,00	60'000,00
66 / 66 N. P. P.053	Progetto per la valorizzazione ed integrazione dei beni monumentali presenti nell'area di impianto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	80'000,00	80'000,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							64'933'058,16
	<b>A RIPORTARE</b>							64'933'058,16



