



INTERNAL CODE

## C22FSTR001WR010\_00

*PAGE*1 di/of 1

TITLE: Computo metrico estimativo delle opere

AVAILABLE LANGUAGE: IT

## "IMPIANTO EOLICO DI 54 MW IN LOCALITA' PIANA DELLA TAVERNA" COMUNI DI STIGLIANO E CRACO (MT)

## **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE**

II Tecnico

Ing. Leonardo Sblendido

File:C22FSTR001WR010\_00\_Computo metrico estimativo delle opere

00	23/12/2022	FMIS	SSIONE PER ITER AUTORIZZATIVO	A. Lo Feudo		L. Sblendido		
	20/12/2022							
REV.	DATE		DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED		
			VALIDATION					
	NON	ИE	NOME		NOME			
	COLLABOR	RATORS	VERIFIED BY		VALIDATED BY			
	PROJECT / PLANT INTERNAL CODE							
STG	C22FSTR001WR010_00							
CLASSIFICATION: COMPANY			UTILIZATION SCOPE					

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1	LAVORI A MISURA  Piazzole temporanee di servizio (SpCat 1)  Opere Civili (Cat 1)  Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con							
E.02.001.01	mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;  Scotico per cm 30 da Piano Campagna (Area singola piazzola mq							
	6049.05) Piazzola WTG_1-2-3							
	*(larg.=6049,05*3) Piazzola WTG_4-5	0,30		18147,150		5′444,15		
	*(larg.=6049,05*2) Piazzola WTG_6-7-8-9	0,30		12098,100		3′629,43		
	*(larg.=6049,05*4)	0,30		24196,200		7′258,86		
	SOMMANO mc					16′332,44	5,34	87′215,23
2 E.02.001.01	Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;							
	Sbancamento Piazzola WTG_1-2-3			183348,18				
	*(larg.=45999,36+104503,07+32845,75) A detrarre Scotico	0,30		0 18147,150		183′348,18 -5′444,15		
	Piazzola WTG_4-5 *(larg.=53659,490+21719,23) A detrarre Scotico	0.20		75378,720		75′378,72		
	Piazzola WTG_6-7-8-9 *(larg.=39614,32+23462,84+19174,41+2235,29)	0,30		12098,100 84486,860		-3'629,43 84'486,86		
	A detrarre Scotico  Sommano positivi me	0,30		24196,200		-7′258,86 343′213,76		
	Sommano negativi mc SOMMANO mc					-16'332,44 326'881,32	5,34	1′745′546,25
3 B.01.018.01	Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi, compreso il trasporto, la sistemazione dei materiali secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione.							
	Rinterro mediante il recupero del 60% del materiale di scavo Piazzola WTG_1-2-3							
	*(larg.=0,22+4,88+30,63) Piazzola WTG_4-5	0,60		35,730		21,44		
	*(larg.=9461,66+793,29) Piazzola WTG_6-7-8-9	0,60		10254,950		6′152,97		
	*(larg.=2359,58+3178,41+5911,62+36488,50)	0,60		47938,110		28'762,87	4.5 -	1mm/c
	SOMMANO mc					34′937,28	13,66	477′243,24
4 E.02.012.01	Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale:  Rinterro mediante 40% di materiale di cava							
	Piazzola WTG_1-2-3 *(larg.=0,22+4,88+30,63)	0,40		35,730		14,29		
	Piazzola WTG_4-5 *(larg,=9461,66+793,29)	0,40		10254,950		4′101,98		
	Piazzola WTG_6-7-8-9 *(larg.=2359,58+3178,41+5911,62+36488,50)	0,40		47938,110		19′175,24		
	SOMMANO mc					23′291,51	28,88	672′658,81
	A RIPORTARE							2′982′663,53

								pag. 3
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′982′663,53
5 B.01.020.01	Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi specie dei materiali provenienti sia dagli scavi, sia da cave di prestito compreso l'onere della sagomatura delle scarpate e ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, per strati non superiori a cm. 50  Quantità pari a quella di rinterro *(larg.=34937,28+23291,51)  SOMMANO mc			58228,790		58′228,79 58′228,79	1,77	103′064,96
6 E.02.012.01	Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale:  Per Base piazzola  Piazzola WTG_1-2-3  Piazzola WTG_6-7-8-9  Per Sotto Base Piazzola  Piazzola WTG_1-2-3  Piazzola WTG_1-4-5			6049,050 6049,050 6049,050 6049,050 6049,050	0,100 0,100 0,200	1'814,72 1'209,81 2'419,62 3'629,43 2'419,62		
	Piazzola WTG_6-7-8-9	4,00		6049,050	0,200	4′839,24		
	SOMMANO mc					16′332,44	28,88	471′680,87
7 B.01.020.01	Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi specie dei materiali provenienti sia dagli scavi, sia da cave di prestito compreso l'onere della sagomatura delle scarpate e ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, per strati non superiori a cm. 50  Quantità pari a quella di inerti per base e sotto base Piazzola  SOMMANO mc			16332,440		16′332,44 16′332,44	1,77	28'908,42
	Fondazione aerogeneratori (SpCat 2)							
8 E.02.001.01	Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;  Scavo per posa plinti  SOMMANO mc  Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle	9,00	2050,00			18′450,00	5,34	98′523,00
B.03.001.04	norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 20 Magrone di sottofondazione Fondazione WTG_1 Fondazione WTG_2 Fondazione WTG_3 Fondazione WTG_4 Fondazione WTG_5 Fondazione WTG_6 Fondazione WTG_7 Fondazione WTG_7 Fondazione WTG_8 Fondazione WTG_9			78,250 78,250 78,250 78,250 78,250 78,250 78,250 78,250 78,250		78,25 78,25 78,25 78,25 78,25 78,25 78,25 78,25 78,25 704,25	111,40	78′453,45
10 B.05.032.03	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per plinti, travi rovesce;							
	Casseformi per plinti WTG *(lung.=23,20*3,14)	9,00	72,85		0,500	327,83		
	A RIPORTARE					327,83		3′763′294,23

	I		DIME	NGIONI			****	pag. T
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	N S I O N I larg.	H/peso	Quantità	unitario	P O R T I  TOTALE
	RIPORTO	1 0		Ü	1	327,83		3′763′294,23
	Casseformi per plinti WTG *(lung.=6*3,14)  SOMMANO mq	9,00	18,84		0,500 0,500	84,78 0,50 413,11	25,71	10′621,06
11 B.05.002.04	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.  Per plinti di fondazione WTG *(par.ug.=9*654,43)	5889,87				5′889,87	144,72	852′381,99
12 B.03.004.05	Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, l'onere della posa della gabbia metallica e gli eventuali sovr 20 m: - in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq: per diametro pari a 1.200 mm.;  Pali di fondazione per i primi 20 m dei 25 m previsti Fondazione WTG_1 Fondazione WTG_2 Fondazione WTG_3 Fondazione WTG_4 Fondazione WTG_5 Fondazione WTG_6 Fondazione WTG_7 Fondazione WTG_7 Fondazione WTG_8 Fondazione WTG_9			20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000		300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00		
13 B.03.011.05	Sommano m  Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro:- per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro: per diametro pari a 1.200 mm.;  Pali di fondazione per i 5 m successivi dei 20 m contabilizzati nella voce n. 12  Fondazione WTG_1  Fondazione WTG_2  Fondazione WTG_3  Fondazione WTG_5  Fondazione WTG_6  Fondazione WTG_7  Fondazione WTG_7  Fondazione WTG_8  Fondazione WTG_9			5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000		75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00	206,31	557'037,00
14 B.05.003.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.  Pali di fondazione WTG  SOMMANO mc  Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato	9,00		706,470		6′358,23 6′358,23	39,03 130,24	26′345,25 828′095,88
B.05.038.01	a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.  Pali di fondazione  Plinti di fondazione  SOMMANO kg	9,00 9,00		80,000 80,000		720,00 720,00 1′440,00	1,84	2′649,60
	I KII OKIME							

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′040′425,01
16 B.01.018.01	Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi, compreso il trasporto, la sistemazione dei materiali secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione.  Rinterro Fondazione WTG			1502,600		13′523,40		
	SOMMANO mc					13′523,40	13,66	184′729,64
17 B.01.020.01	Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi specie dei materiali provenienti sia dagli scavi, sia da cave di prestito compreso l'onere della sagomatura delle scarpate e ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, per strati non superiori a cm. 50  Quantità pari a quella di rinterro  SOMMANO mc	9,00		1502,600		13′523,40	1,77	23′936,42
	Aerogeneratori (SpCat 3) Opere Elettriche (Cat 2)							
18 NP_01	Fornitura e posa in opera di aerogeneratori completa di torri, navicella, hub, pale, trasformatore, quadri, componentistica elettronica, cablaggio e accessori.  Aerogeneratori WTG.1 WTG.2 WTG.3 WTG.4 WTG.5 WTG.6 WTG.7 WTG.8 WTG.9					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno  Adeguamento strade esistenti (SpCat 4)  Opere Civili (Cat 1)					9,00	4′400 000,00	39'600'000,00
19 E.02.001.01	Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;  Scotico per cm 30 da piano Campagna  Strada esterna  WTG 1  WTG 4-5 *(lung.=1111,48+1360,71)  WTG 6-7-8-9		118,39	4,500 4,500 4,500		6′224,24 159,83 3′337,46		
	*(lung.=2212,72+1322,75)	0,30	3535,47	4,500		4′772,88		
	SOMMANO mc					14′494,41	5,34	77′400,15
20 E.02.001.01	Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;  Sbancamento  Strada esterna	0,80		4,500		16′597,98		
	WTG 1 WTG 4-5 WTG 6-7-8-9	0,80 0,80 0,80	118,39 2472,16 3535,47	4,500 4,500 4,500		426,20 8′899,78 12′727,69		
	A RIPORTARE	0,60	3333,47	7,500		38'651,65		45′926′491,22

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					38′651,65		45′926′491,22
	SOMMANO mc					38'651,65	5,34	206′399,81
L.02.001.01	Semina a spaglio. Rivestimento di superfici di scarpate o sponde soggette ad erosione con inclinazione non superiore a 30ª mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela e ovvero delle caratteristiche geolitologiche, pedologiche, microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione.  Inerbimento cunette  Cunette Strada esterna  Cunette WTG 1  Cunette WTG 4-5  Cunette WTG 8-9		4610,55 118,39 2472,16 3535,47	0,500		2′305,28 59,20 1′236,08 1′767,74		
	SOMMANO mq					5′368,30	1,43	7′676,67
22 L.02.009.01	Rivestimento di scarpate o sponde mediante geostuoia antierosione in poliammide in monofilamenti termosaldati nei punti di contatto autoestinguente con spessore nominale non inferi ed eventuale messa a dimora di specie arbustive autoctone corredate da certificazione di origine da compensarsi a parte.  Quantità pari allo scotico					14′494,41		
	SOMMANO mq					14′494,41	16,04	232′490,34
23 E.02.007.01	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000.							
	Strada esterna WTG 1	0,40 0,40	4610,55 118,39			8′298,99 213,10		
	WTG 4-5 *(lung.=1111,48+1360,71)	0,40	2472,19	4,500		4′449,94		
	WTG 8-9 *(lung.=2212,72+1322,75)	0,40	3535,47	4,500		6′363,85		
	SOMMANO mc					19′325,88	4,27	82′521,51
24 E.02.012.01	Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale:  Strada esterna	0,40	4610,55	4,500		8′298,99		
	WTG 1 WTG 4-5	0,40	118,39			213,10		
	*(lung.=1111,48+1360,71) WTG 8-9	0,40	,	,		4′449,94		
	*(lung,=2212,72+1322,75)	0,40	3535,47	4,500		6′363,85	20.00	550/121 41
	SOMMANO mc					19′325,88	28,88	558′131,41
25 E.04.006.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratter finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.  Per strato di base							
	Strada esterna WTG 1 WTG 4-5	0,06 0,06	4610,55 118,39			1′244,85 31,97		
	*(lung.=1111,48+1360,71) WTG 8-9	0,06	2472,19	4,500		667,49		
	*(lung.=2212,72+1322,75)	0,06	3535,47	4,500		954,58		
	SOMMANO mq/cm					2′898,89	1,52	4′406,31
26 E.04.007.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.		_					
	A RIPORTARE							47′018′117,27

Num.Ord.	DEGIGNATIONE DEVIATION		DIME	NSIONI		0 60	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							47′018′117,27
	Per strato di binder Strada esterna WTG 1 WTG 4-5	0,13 0,13	4610,55 118,39			2′697,17 69,26		
	*(lung.=1111,48+1360,71)	0,13	2472,19	4,500		1′446,23		
	WTG 8-9 *(lung.=2212,72+1322,75)	0,13	3535,47	4,500		2′068,25		
	SOMMANO mq/cm					6′280,91	1,86	11′682,49
27 E.04.008.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.							
	Per strato di usura Strada esterna	0,33	4610,55	4,500		6′846,67		
	WTG 1	0,33	118,39			175,81		
	WTG 4-5 *(lung.=1111,48+1360,71)	0,33	2472,19	4,500		3′671,20		
	WTG 8-9 *(lung.=2212,72+1322,75)	0,33	3535,47	4,500		5′250,17		
	SOMMANO mq/cm					15′943,85	2,12	33′800,96
	Strade di nuova realizzazione (SpCat 5)  Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del							
	cantiere; Scotico	0,30	256,95	4,500		346,88		
	WTG 1 *(lung.=171,89+124,29+246,25+400,54)	0,30	942,97	4,500		1′273,01		
	WTG 2-3 *(lung.=182,85+366,25+250,20)	0,30	799,30			1′079,06		
	WTG 6-7 SOMMANO mc					2′698,95	5,34	14′412,39
29 E.02.001.01	Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;  Sbancamento							
	WTG 1 WTG 2-3					3′607,06		
	*(par.ug.=108859,20-1273,01-16597,98-6224,24)	84763,97				84′763,97		
	WTG 6-7 *(par.ug.=87856,29-1079,06-12727,69-4772,88)	69276,66				69′276,66		
	SOMMANO mc					157′647,69	5,34	841′838,66
L.02.001.01	Semina a spaglio. Rivestimento di superfici di scarpate o sponde soggette ad erosione con inclinazione non superiore a 30ª mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela e ovvero delle caratteristiche geolitologiche, pedologiche, microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione.  Inerbimento cunette							
	WTG 1 WTG 2-3	256,95 942,97		1,200 1,200		308,34 1′131,56		
	WTG 6-7	799,30		1,200		959,16		
	SOMMANO mq					2′399,06	1,43	3′430,66
31 L.02.009.01	Rivestimento di scarpate o sponde mediante geostuoia antierosione in poliammide in monofilamenti termosaldati nei punti di contatto							
	A RIPORTARE							47′923′282,43

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							47′923′282,43
	autoestinguente con spessore nominale non inferi ed eventuale messa a dimora di specie arbustive autoctone corredate da certificazione di origine da compensarsi a parte.  Quantità pari allo scotico					2′698,95		
	SOMMANO mq					2′698,95	16,04	43′291,16
32 E.02.007.01	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000.  WTG 1		256,95	4,500		462,51		
	WTG 2-3 WTG 6-7	0,40 0,40	924,97 799,30	4,500 4,500		1′664,95 1′438,74		
	SOMMANO mc					3′566,20	4,27	15′227,67
33 E.02.012.01	Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale:  WTG 1	0,40				462,51		
	WTG 2-3 WTG 6-7	0,40 0,40	924,97 799,30	4,500 4,500		1′664,95 1′438,74		
	SOMMANO mc					3′566,20	28,88	102′991,86
34 B.01.006.01	Cavidotto AT (SpCat 6) Opere Elettriche (Cat 2)  Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;  Per posa in opera di cavidotto da WTG09 a Cabina (Lunghezza ml							
	11240.36 - Profondità ml 1.5)		11240,36		1,500			
35 B.10.015.01	Fornitura e posa in opera di telo bentonitico, per impermeabilizzazione di superfici controterra di muri interrati, da applicare con chiodatura compresa l'asportazione dei tiranti bentonite sodica, la riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni di almeno cm 10  Per impermeabilizzazione Cavidotto					16′860,54	9,63	162'367,00
	*(lung.=11240,36+23000)		34240,36	1,100		37′664,40		
	SOMMANO mq					37′664,40	26,21	987′183,92
36 NP_02	Fornitura e posa in opera di nastro monitore Per nastro monitore  SOMMANO m		34240,36			34′240,36	0,03	1′027,21
37 NP_03	Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica monomodale 24 fibre completa di accessori Per Fibra Ottica		34240,36			34′240,36		
	SOMMANO m					34′240,36	3,00	102′721,08
38 NP_04	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimi, conforme UNI EN 10327. Larghezza 650 mm. Per fiancheggiamento al ponte esistente		3590,00			3′590,00		
	SOMMANO m					3′590,00	21,00	75′390,00
	A RIPORTARE							49′413′482,33

Num.Ord.	DEGREEN A FRONTE DEVI A MODA		DIME	NSIONI		0 (1)	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							49′413′482,33
39 NP_05	Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio, pannello schermante ed ogni onere e magistero per la corretta posa in opera. Sezione 650 x 100 mm. Per fiancheggiamento al ponte esistente		3590,00			3′590,00		
	SOMMANO m					3′590,00	70,00	251′300,00
40 NP_06	Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore plastificato a rete di colore rosso con scritta indelebile "ATTENZIONE - CAVI ALTA TENSIONE" PER CAVIDOTTI IN ALTA TENSIONE		34240,36			34′240,36		
	SOMMANO m					34′240,36	0,10	3′424,04
41 NP_07	Fornitura e posa in opera di rete in polietilene ad alta densità, indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, per cavidotto AT con altezza pari a 0.60		34240,36			34′240,36		
	SOMMANO m					34′240,36	6,00	205′442,16
42 NP_08	Fornitura e posa in opera di lastre in CLS per protezione cavo 36kV		34240,36			34′240,36		
	SOMMANO m					34′240,36	85,00	2′910′430,60
43 NP_09	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare tipo AL RHZ1-OL26/45 kV (formazione 1x95mmq / 1x240 mmq/1X630 mmq)		35422,00			35′422,00		
	SOMMANO m					35′422,00	24,02	850′836,44
44 NP_10	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra prolungabile a picchetto, tubolare in rame con testa filettata diametro 25mm e lunghezza 3m completo di accessori					24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	80,00	1′920,00
45 NP_11	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, con posa interrata: sezione nominale 70 mmq		35422,00			35′422,00		
	SOMMANO m		33422,00			35'422,00	13,15	465′799,30
46 E.04.006.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratter finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.  Per cavidotto su strada bitumata		11214,00			672,84		
	SOMMANO mq/cm					672,84	1,52	1′022,72
	Opere Civili (Cat 1)							
47 E.04.007.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.  Per cavidotto su strada bitumata		11214,00			1′457,82		
	Fer cavidotto su strada ditumata  SOMMANO mq/cm		114,00			1'457,82	1,86	2′711,55
	A RIPORTARE					157,02	1,00	54′106′369,14
		<u> </u>						

Num.Ord.	DEGICAL FIGUE DEV. MODY		DIME	NSIONI		0	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							54′106′369,14
48 E.04.008.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.  Per cavidotto su strada bitumata  SOMMANO mq/cm	0,33	11214,00			3′700,62	2,12	7′845,31
	Opere Elettriche (Cat 2)							
49 NP_12	Fornitura e posa in opera di tritubo corrugato 3x50mm in HDPE per la protezione e la posa di cavi in fibra ottica conforme a specifiche DF4247		34240,36			34′240,36	10.00	242402.60
	SOMMANO m					34′240,36	10,00	342′403,60
	Cabina di raccolta (SpCat 7)							
50 NP_13	Fornitura e posa in opera della cabina di raccolta a 36 kV Cabina di raccolta a 36 kV					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	18′500,00	18′500,00
	Cavidotto AT (SpCat 6)							
51 NP_14	Costo fisso per perforazione orizzontale direzionata per il trasporto degli impianti e/o macchinari di perforazione, il montaggio e lo smontaggio degli stessi, il carico, lo scarico e la movimentazione delle attrezzaturem compresi i viaggi A/R del personale e logistica di cantiere: prezzo massimo Per cantieramento toc					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	60′000,00	60′000,00
52 NP_15	Perforazione orizzontale direzionata per la posa in opera di nuove condotte in acciaio o HPDE, realizzata senza scavo a cielo aperto, secondo un tracciato di progetto, per l' attra o similari, anche debolmente compatte, per lunghezze per singola perforazione fino ad un massimo di 300 m: per posa tubo Sezione					144,50		
	SOMMANO m					144,50	220,00	31′790,00
	Trasporti e conferimento a discarica (SpCat 8) Opere Civili (Cat 1)							
53 B.25.002.01	Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizza di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica.					22′360,28		
	SOMMANO mc/km					22′360,28	0,53	11′850,95
54 B.25.004.21	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratteL. per la contabilizzazione. cer 17 04 10 -cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o altre sostanze pericolose							
						65′815,00	50.55	2/020/451 00
	SOMMANO ql					65'815,00	59,72	3′930′471,80
	A RIPORTARE							58′509′230,80
								, ,

								pag. 11
			DIME	NSIONI			IM	PORTI
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	1 1V1	IOKII
TARIFFA	DESIGNATIONE DELETY ON	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantitu	unitario	TOTALE
		parragi	1411.61	141.81	12 p 650		tarran 10	1011122
	RIPORTO							58′509′230,80
								<u> </u>
	Parziale LAVORI A MISURA euro							58′509′230,80
	TOTALE euro							58′509′230,80
	A RIPORTARE							
				<u> </u>			<u> </u>	

Num.Ord.				IMPORTI
TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI		TOTALE
			RIPORTO	
002 003 004 005 006 007	Piazzole temporanee di servizio Fondazione aerogeneratori Aerogeneratori Adeguamento strade esistenti Strade di nuova realizzazione Cavidotto AT Cabina di raccolta Trasporti e conferimento a discarica	Riepilogo_SUPER CATEGORIE		3'586'317,78 2'662'773,29 39'600'000,00 1'214'509,65 1'021'192,40 6'463'614,93 18'500,00 3'942'322,75
			Totale SUPER CATEGORIE euro	58′509′230,80
			A RIPORTARE	

				pag. 13
Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI		I M P O R T I  TOTALE
			D I D O D T O	
			RIPORTO	
001 002	Opere Civili Opere Elettriche	Riepilogo_CATEGORIE		12′437′672,73 46′071′558,07
			Totale CATEGORIE euro	58′509′230,80
	Data, 14/12/2022			
	Data, 14/12/2022			
	Il Tecnico			
		lowers		
			A RIPORTARE	