REGIONE SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

COMUNE DI MONREALE

LOCALITÀ PIETRALUNGA

Oggetto:

PROGETTO DEFINITIVO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA DI PICCO PARI A 16,09 MWp E POTENZA NOMINALE PARI A 15,64 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Sezione:

SEZIONE L - STIMA ECONOMICA

Elaborato:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nome file stampa:	Codifica Regionale:	Scala:	Formato di stampa:
FV.MNR02.PD.L.02.pdf	RS12EPD0067A0		
Nome elaborato:	Tipologia:	-	A4
EV MNR02 PD L 02	R		

Proponente:

E-WAY FINANCE S.p.A.

Piazza San Lorenzo in Lucina, 4 00186 ROMA (RM) P.IVA. 15773121007



E-WAY FINANCE S.p.A.
P.zza San Lorenzo in Lusina, 4
00186 - Roma
C.F./P.Iva 15773121007

Progettista:

E-WAY FINANCE S.p.A.

Piazza San Lorenzo in Lucina, 4 00186 ROMA (RM) P.IVA. 15773121007



CODICE	REV. n.	DATA REV.	REDAZIONE	VERIFICA	VALIDAZIONE
FV.MNR02.PD.L.02	00	04/2022	D.Verrone	A.Bottone	A.Bottone

E-WAY FINANCE S.p.A. www.ewayfinance.it Sede legale
Piazza San Lorenzo in Lucina, 4
00186 ROMA (RM)
tel. +39 0694414500

Sede operativa Via Provinciale, 5 84044 ALBANELLA (SA) tel. +39 0828984561

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVONA MIGURA							
	LAVORI A MISURA							
1 / 1	Allestimento cantiere (SpCap 1)							
1 / 1 1.1.1.1 01.01.01.001	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 c edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW							
	Scotico area cantiere (2800 mq)		80,00	35,000	0,200	560,00		
	SOMMANO m ³					560,00	4,26	2′385,60
2 / 2 1.5.4 01.05.04	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte per ogni m³ di rilevato assestato							
	Rilevato inerte area cantiere		80,00	35,000	0,500	1′400,00		
	SOMMANO m ³					1′400,00	4,57	6′398,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							8′783,60
	LAVORI A CORPO							
	Allestimento cantiere (SpCap 1)							
3 / 3 26.7.5.1 26.07.05.001	Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefab r la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego							
	Box Uffici - Area di cantiere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	642,70	1′285,40
4 / 4 26.7.2.1 26.07.02.001	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di a oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego Box Spogliatoio - Area di cantiere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	509,16	1′018,32
	SOMMANO Cau						307,10	1 010,32
5 / 5 26.7.1.1 26.07.01.001	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego Servizi igienici - Area di cantiere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	404,57	809,14
	SOMMANO Cau						¬v+,J/	302,14
6 / 6 EA 02.40 NP 01	Fornitura e posa in opera di sistema contatore 400V trifase per tariffazione a consumo (non fiscale) da inserire nelle colonnine (uno per presa).							
	Contatore di cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1′100,00	1′100,00
	A RIPORTARE							12′996,46

								pag. 2
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	T	Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	C	unitario	TOTALE
	RIPORTO							12′996,46
	Parziale LAVORI A CORPO euro							4′212,86
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Allestimento cantiere (SpCap 1)							
7 / 7 26.1.29 26.01.29	Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. Recinzione area cantiere (perimetro 230 m)		230,00		2,000	460,00		
	SOMMANO m ²					460,00	17,98	8′270,80
						100,00	17,50	0 270,00
8 / 8 26.1.30 26.01.30	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per t ancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori.							
	Cancello area cantiere	1,00	5,00		2,000	10,00		
	SOMMANO m ²					10,00	46,54	465,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro							8′736,20
	LAVORI A CORPO							
	Allestimento cantiere (SpCap 1)							
9 / 9 26.5.1.1 26.05.01.001	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo rre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC Estintore					5,00		
							(1.24	206.20
	SOMMANO cad					5,00	61,24	306,20
	Parziale LAVORI A CORPO euro							306,20
	LAVORI A MISURA							
	Allestimento cantiere (SpCap 1)							
10 / 10	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo							
26.6.1 26.06.01	non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.							
	Casco di sicurezza					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	10,46	1′046,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1′046,00
	LAVORI A CORRO							
	LAVORI A CORPO							22/02/03
	A RIPORTARE							23′084,86

Num.Ord.	DEGRAL WOLF DEVI WOLF		DIME	NSIONI	[6	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							23′084,86
	Allestimento cantiere (SpCap 1)							
11 / 11 26.6.8 26.06.08	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.					200.00		
	Guanti protettivi					200,00	2.47	40.4.00
	SOMMANO cad					200,00	2,47	494,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							494,00
	LAVORI A MISURA							
	Allestimento cantiere (SpCap 1)							
12 / 12 26.6.12 26.06.12	Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolab o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					50.00		
	Giubbotto					50,00	53.00	2//01 50
	SOMMANO cad					50,00	73,83	3′691,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3′691,50
	LAVORI A CORPO							
	Allestimento cantiere (SpCap 1)							
13 / 13 26.6.2 26.06.02	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavo o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Occhiali protettivi					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	17,23	1′723,00
	SOMMINO CAL					100,00	17,23	1 723,00
14 / 14 NP 02	Fornitura e posa in opera di D.P.I. e tutto quanto necessario al rispetto dei P.S.C. (Caschi, mascherine, guanti, scarpe antifortunistiche, ect.). Costi per la sicurezza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	12′000,00	12′000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							13′723,00
	LAVORI A MISURA							
	Opere civili (SpCap 2)							
15 / 15 1.4.1.2) 01.04.01.002	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, inclus a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi Fresatura asfalto primi 3 cm							
	A RIPORTARE							40′993,36

Num.Ord.	DEGIONAZIONE DELI AVORI	DIMENSIONI				Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							40′993,36
	Tratto 2-3 Tratto 4-5 Tratti in T.O.C.		2023,00 6395,00 112,00	0,800 0,800 0,800		1′618,40 5′116,00 -89,60		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					6′734,40 -89,60		
	SOMMANO m ²					6′644,80	3,35	22′260,08
1.4.2.2) 01.04.02.002	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per sp , dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm Fresatura asfalto							
	Tratto 2-3 Tratto 4-5 Tratti in T.O.C.	7,00 7,00 7,00	2023,00 6395,00 112,00	0,800 0,800 0,800		11'328,80 35'812,00 -627,20		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					47′140,80 -627,20		
	SOMMANO m ²					46′513,60	0,96	44′653,06
	trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano							
	Vedi voci 01.04.01 e 01.04.02 Trasporto materiale bituminoso in discarica	665,00	20,00			13′300,00		
	SOMMANO m³ x km					13′300,00	0,55	7′315,00
18 / 18 TOC 1	Trasporto perforatrice e approntamento cantiere per trivellazione directional drilling. Posizionamento in cantiere strumetazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5′000,00	5′000,00
19 / 19 TOC 2	Realizzazione di trivellazione directional drilling in terreni e roccia di qualsiasi natura, consistente in: fornitura di tubazione in polietilene PEAD PE 100 PN16 con DN 200 e tu osa in opera della tubazione. E' compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	T.O.C. SU TRATTO 3-4 (sup. acque pubbliche) T.O.C. SU TRATTO 4-5 (sup. Area a pericolosità alta) T.O.C. SU TRATTO 4-5 (sup. acque pubbliche)	1,00 1,00 1,00	51,00 161,00 51,00			51,00 161,00 51,00		
	SOMMANO m					263,00	380,00	99′940,00
01.01.07.001	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fin edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW Scavo cavidotto esterno							
	Tratto 1-2 Tratto 2-3 Tratto 3-4 Tratto4-5		50,00 2023,00 1495,00 6395,00	0,600 0,600 0,600 0,600	1,200 1,300 1,200	39,00 1'456,56 1'166,10 4'604,40		
	Tratto 5-6 Cavidotto interno *(lung.=370+160+170+175) Tratto T.O.C su Tratto 3-4		1598,00 875,00 51,00	0,600 0,600 0,600	1,300 1,300 1,300	1′246,44 682,50 -39,78		
	A RIPORTARE		51,00	0,000	1,500	9′155,22		220′161,50

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					9′155,22		220′161,50
	Tratti T.O.C su Tratto 4-5		112,00	0,600	1,300	-87,36		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					9′195,00 -127,14		
	SOMMANO m³					9′067,86	10,84	98′295,60
	Opere elettriche campo fotovoltaico (SpCap 3)							
21 / 21 NP 06	Fornitura e posa in opera cavo per media tensione ARE4H5E per tensioni 20.8/36 kV unipolare, sezione 1x185 mmq Collegamento tra Power Station Sottocampo A - Sottocampo B	3,00	200,00			600,006		
	Sottocampo B - Cabina di Raccolta Sottocampo D - Sottocampo C Sottocampo C - Cabina di Raccolta	3,00 3,00 3,00	200,00 400,00 200,00			600,00 1′200,00 600,00		
	SOMMANO m					3′000,00	4,50	13′500,00
22 / 22 NP 07	Fornitura e posa in opera Cavo per media tensione in Alluminio ARE4H5E 20.8/36 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di alluminio, isolamento in gomma etilenpropil volto a cilindro longitudinale (Rmax 3O/Km), sotto guaina PVC. Secondo norma CEI 20.13 di colore rosso. Sezione 300 mmq							
	Cavidotto esterno SOMMANO m	3,00	11000,00			33'000,00	8,00	264′000,00
								,
	Opere di connessione alla rete (SpCap 4)							
23 / 23 NP 19	Fornitura e posa in opera Corda in rame nudo, completa di morsetti e NP 14 capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 50 mmq.	1.00	12000.00			12′000.00		
	Impianto di terra *(lung.=11000+200+200+400+200) SOMMANO m	1,00	12000,00			12 000,00	7,53	90′360,00
24 / 24 E 01.03d NP 17	Fornitura e posa in opera Cavo F.O. 8 fibre multimodo 62,5/125 mm. Fibra con protezione meccanica anti-roditori ed anti-umidità per posa diretta.					12 000,00	7,33	90 300,00
	Posa cavo F.O. Tratto 1-2 Tratto 2-3 Tratto 3-4 Tratto4-5 Tratto 5-6 Cavidotto interno parco *(lung.=370+160+170+175)		50,00 2023,00 1495,00 6395,00 1598,00 875,00			50,00 2'023,00 1'495,00 6'395,00 1'598,00		
	SOMMANO C					12′436,00	7,00	87′052,00
	Illuminazione e videosorveglianza impianto (SpCap 6)							
25 / 25 NP 23	Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di bandella in acciao zincato di 40 mm di larghezza e spessore 4 mm. Protezione cavidotto		12000,00			12′000,00		
	SOMMANO m		1200,00			12′000,00	1,80	21′600,00
	Opere civili (SpCap 2)							
	A RIPORTARE							794′969,10

No. o. d			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							794′969,10
26 / 26 NP 03	Nastro segnalatore per tubazioni interrate, idoneao a interro spessore medio 0.35 mm . Lunghezza singolo rotolo metri 100. Tratto 1-2							
	*(lung.=50,00/100) Tratto 2-3		0,50			0,50		
	*(lung.=2023,00/100) Tratto 3-4 *(lung.=1495,00/100)		20,23			20,23 14,95		
	*(lung.=1495,00/100) Tratto4-5 *(lung.=6395,00/100)		63,95			63,95		
	*(lung.=1598,00/100) Cavidotto interno parco		15,98			15,98		
	*(lung.=(370+160+170+175)/100)		8,75			8,75		
	SOMMANO cadauno					124,36	5,00	621,80
27 / 27 13.8.1 13.08.01	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.		50.00	0.600	0.400	12.00		
	Tratto 1-2 Tratto 2-3 Tratto 3-4 Tratto 4-5 Tratto 5-6		50,00 2023,00 1495,00 6395,00 1598,00	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	12,00 485,52 358,80 1′534,80 383,52		
	Cavidotto interno parco *(lung.=370+160+170+175) Tratto T.O.C su Tratto 3-4 Tratti T.O.C su Tratto 4-5		875,00 51,00 112,00	0,600 0,600 0,600	0,400 0,400 0,400	210,00 -12,24 -26,88		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					2′984,64 -39,12		
	SOMMANO m³					2′945,52	25,34	74′639,48
28 / 28 1.2.4 01.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali per ogni m³ di materiale costipato							
	Tratto 1-2 Tratto 2-3 Tratto 3-4 Tratto 4-5 Tratto 5-6 Cavidotto interno parco		50,00 2023,00 1495,00 6395,00 1598,00	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	0,900 0,500 0,600 0,500 0,600	27,00 606,90 538,20 1′918,50 575,28		
	*(lung.=370+160+170+175) Tratto T.O.C su Tratto 3-4 Tratti T.O.C su Tratto 4-5		875,00 51,00 112,00	0,600 0,600 0,600	0,900 0,600 0,500	472,50 -18,36 -33,60		
	Sommano positivi m ³ Sommano negativi m ³					4′138,38 -51,96		
	SOMMANO m³					4′086,42	3,94	16′100,49
	Parziale LAVORI A MISURA euro							845′337,51
	LAVORI A CORPO							
	Opere civili (SpCap 2)							
29 / 29	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da							
	A RIPORTARE							886′330,87

Num.Ord.	DEGICAL AGIONE DEVI ANOM		DIME	NSIONI		0 (1)	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							886′330,87
6.1.1.1 06.01.01.001	materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot te. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano Tratto 2-3 Tratto 3-4 Tratto 4-5 Tratto T.O.C su Tratto 3-4 Tratti T.O.C su Tratto 4-5 Sommano positivi m³ Sommano negativi m³ SOMMANO m³ Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (Binder), per strati di collegamento steso in opera con macchina vibrofinitrice, od a		2023,00 1495,00 6395,00 1598,00 51,00 112,00	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	364,14 269,10 1'151,10 287,64 -9,18 -20,16 2'071,98 -29,34 2'042,64	25,00	51′066,00
06.01.18.002	mano, costituito da inerti di pezzatura 0 zi idonei della superficie non accessibile ai rulli. Per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore Rifacimento manto stradale Tratto 2-3 Tratto 4-5 Tratti T.O.C su Tratto 4-5 Sommano positivi m²xcm Sommano negativi m²xcm	10,00 10,00 10,00	2023,00 6395,00 112,00	0,600 0,600 0,600		12′138,00 38′370,00 -672,00 50′508,00 -672,00		
	SOMMANO m²xcm					49′836,00	3,46	172′432,56
	Parziale LAVORI A CORPO euro							223′498,56
31 / 31 1.1.5.1 01.01.05.001	LAVORI A MISURA Allestimento cantiere (SpCap 1) Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW Scavo di preparazione fondo per messa in opera per Power Station	4,00	12,50	3,000	0,500	75,00		
	Scavo di preparazione fondo per messa in opera Cabina di raccolta	1,00	13,00	3,500	0,300	13,65		
32 / 32 3.1.1.2 03.01.01.002	Opere elettriche campo fotovoltaico (SpCap 3) Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura ditivi, da					88,65	5,11	453,00
	computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 Magrone Fondazione Cabina di raccolta Magrone Fondazione Power Station SOMMANO m³	1,00 4,00	12,50 12,00	3,000 2,500	0,120 0,120	4,50 14,40 ———————————————————————————————————	143,75	2′716,88
33 / 33 3.1.3.4 03.01.03.004	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressiv omputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di							
	A RIPORTARE							1′112′999,31

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′112′999,31
	armatura. per opere in fondazione per lavori edili C35/45 Fondazione Cabina di raccolta Fondazione Power Station	1,00 4,00	12,00 11,50	2,500 2,100	0,500 0,500	15,00 48,30		
	SOMMANO m³					63,30	195,73	12′389,71
	Parziale LAVORI A MISURA euro							15′559,59
	LAVORI A CORPO							
	Opere elettriche campo fotovoltaico (SpCap 3)							
34 / 34 3.2.1.2 03.02.01.002	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on 1 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate							
	Armatura fondazioni (120Kg/m^3)	195,73			120,000	23'487,60	2 26	55′430,74
	SOMMANO kg					25 487,00	2,36	33 430,74
35 / 35 NP 08	Fornitura e posa in opera di Cabine di campo: Cabina di trasformazione in box prefabbricato monoblocco in CAV avente dimensioni pari a 2,5x8x2,6 m dotata di vasca di fondazione e C mensioni pari a 2.5x4x2.6m dotata di vasca di fondazione. Rispondenza a CEI EN 62271-202, CEI 0-16, CEI 11-1, CEI 11-35. Modulo prefabbricato (Blocco 1) - Cabina di raccolta e misura - (Blocco 2) Locale di controllo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	20′000,00	20′000,00
36 / 36 NP 09	Fornitura e posa in opera di Quadro di Media Tensione (Quadro di raccolta/distribuzione), conforme alle IEC 62271-200 del tipo Schneider Electric SM6, composto da unità di tipo mod stiche: potenza di uscita 700 W / 1000 VA, potenza configurabile max 700 W / 1000 VA, tensione di uscita nominale 230 V. Componenti elettriche cabina di Raccolta e misura					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	120′000,00	120′000,00
37 / 37 NP 10	Fornitura e posa in opera POWER STATION [Tipo 1] Unità di conversione di potenza completamente esterna progettata per impianti fotovoltaici su ampia scala avente componenti esterni a assetti da due slotinverter. INGECOM SUN FSK B Series TYPE 1-2 X Dual Inveters 1665TL B640 fornitura e messa in opera.					1,00		
	SOMMANO a corpo						220′000,00	220′000,00
38 / 38 NP 11	Fornitura e posa in opera POWER STATION [Tipo 2] Unità di conversione di potenza completamente esterna progettata per impianti fotovoltaici su ampia scala avente componenti esterni assetti da due slotinverter. INGECOM SUN FSK B Series TYPE 1-2 X Dual						ŕ	
	Inveters 1170TL- B450 fornitura e messa in opera. SOTTOCAMPO B					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	220′000,00	220′000,00
39 / 39 NP 12	Fornitura e posa in opera POWER STATION [Tipo 3] Unità di conversione di potenza completamente esterna progettata per impianti fotovoltaici su ampia scala avente componenti esterni assetti da due slotinverter. INGECOM SUN FSK B Series TYPE 1-3 X Dual							
	A RIPORTARE							1′760′819,76

DESIGNAZIONE DELLAVORI	R T I	IMI		NSIONI	DIME			
Inveters 1665tl-1640 formitura e messa in opera. SOMMANO a corpo 1,00 1,00 250 0000,00 1,00 1,00 250 0000,00 1,00 250 0000,00 1,00 250 0000,00 1,00 1,00 250 0000,00 1,00 250 0000,00 1,00 250 0000,00 1,00 1,00 250 0000,00	TOTALE		Quantità			par.ug.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Num.Ord. TARIFFA
SOTTOCAMPO C SOMMANO a corpo 100 100 250 000,00 100 250 000,00 100 250 000,00 100 250 000,00 100 250 000,00 100 250 000,00 100 250 000,00 100 250 000,00 100 250 000,00 100 250 000,00 100 250 000,00 100 100 250 000,00 100 100 100 100 100 100	1′760′819,76						RIPORTO	
40/40 Fomitura e posa in opera POWER STATION [Tpo 4] Unità di conversione di potenza completamente esterna progettata per impianti fotovordiari su ampia seala sevene componenti starei sactiti da tre slotivorteri. INGEON SUN FSK B Series TYPE 1 - 3 X Dual Invertera 1665TL-B640 formitura e messa in opera. SOTTOCAMPO D							SOTTOCAMPO C	
NP 13 formitura completamente esterna prosgetata per impianta fotovoltalei su ampia seala avente componenti steria sesti da tre slotimerter. INGECON SUN FSK B Series TYPE 1 - 3 X Dual Inverters 1667L-B404 fornitura e messa in opera. SOTTOCAMPO D SOMMANO a corpo 1,00 SOMMANO a corpo 1,00 SOMMANO a corpo 1,00 SOMMANO a corpo 1,00 1,00 SOMMANO a corpo 1,00 1,00 SOMMANO a corpo SOMMANO a corpo 1,00 1	250′000,00	250′000,00	1,00				SOMMANO a corpo	
SOMMANO a corpo 42 / 42 Fornitura e posa in opera di quadri di stringa con le seguenti caratteristiche: Ad 3 / 43 Fornitura e posa in opera di quadri di stringa con le seguenti caratteristiche: Ad 3 / 43 Fornitura e posa in opera di quadri di stringa con le seguenti caratteristiche: Ad 3 / 43 Fornitura e posa in opera di quadri di stringa con le seguenti caratteristiche: Ad 3 / 43 Fornitura e posa in opera di quadri di stringa con le seguenti caratteristiche: Ad 4 / 44 Fornitura e posa in opera di quadri di stringa con le seguenti caratteristiche: Ad 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5	250′000,00	250′000,00					conversione di potenza completamente esterna progettata per impianti fotovoltaici su ampia scala avente componenti esteri ssetti da tre slotinverter. INGECON SUN FSK B Series TYPE 1 - 3 X Dual Inverters 1665TL-B640 fornitura e messa in opera. SOTTOCAMPO D	
Solare, complete di pali inffissi, traverse, supporti per il sostiegno dei moduli, motore esistema di comunicazione o di 1.8 m massimo. Nel costo si tiene conto anche del supporto on-site nella fase di montaggio dei tracker e corso O.&M. SOMMANO a corpo SOMMANO a corpo Fornitura e posa in opera di modulo fotovolfaico, tensione massima di sistema 1500 V, fotovoltaiche in silicio monocristallino ad alta efficienza e connesse elettricamente in serie, per una potenza complessiva del singolo pannello di 550 Wp, efficienza del modulo 21%. Dimensioni 2256 x 1133 x 35 mm. Hi-MO5m LR5 72HBD 550M SOMMANO a corpo SOMMANO a corpo SOMMANO a corpo SOMMANO a corpo Torritura e posa in opera di quadri di stringa con le seguenti caratteristiche: Massima Tensione: 1500 Vde; Massimo numero di stringh connetibili: 16; Grado di protezione: 196 (30A) per polo positivo e polo negativo; Sezionatore DC: 400 A, 2 poli; Searicatore DC: tipo 1 e It; Garanzia 5 anni. Quadri di stringa [IGECON SUN StringBox 12B SOMMANO a corpo Parziale LAVORI A CORPO euro LAYORI A MISURA Opere di connessione alla rete (SpCap 4) Fornitura e posa in opera di condutture di alluminio flessibile tipo ARGIGR16 - 0,671,0 kV. Sezione 1x300 Cavo di collegamento quadri di stringa-Power Station 2,00 7000,00 1'045,00								41 / 41
42 / 42 Fornitura c posa in opera di modulo fotovoltaico, tensione massima di sistema 1500 V, fotovoltaiche in silicio monocristallino ad alta efficienza e connesse elettricamente in serie, per una potenza complessiva del singolo pannello di 550 Wp, efficienza del modulo 21% Dimensioni 2256 x 1133 x 35 mm. Hi-MO5m LR5 72HBD 550M SOMMANO a corpo SOMMANO a corpo Fornitura e posa in opera di quadri di stringa con le seguenti caratteristiche: Massima Tensione: 1500 Vdc; Massimo numero di stringh connettibili: 16; Grado di protezione: IP6 (30A) per polo positivo e polo negativo; Sezionatore DC: 400 A, 2 poli; Scaricatore DC: tipo I ell; Garanzia 5 anni. Quadri di stringa_IGECON SUN StringBox 12B SOMMANO a corpo Parziale LAVORI A CORPO curo LAYORI A MISURA Opere di connessione alla rete (SpCap 4) 44 / 44 Fornitura e posa in opera di condutture di alluminio flessibile tipo ARG16R16 - 0,6/1,0 kV. Sezione 1x300 Cavo di collegamento quadri di stringa-Power Station 2,00 7000,00 14'000,00			1′045,00				solare, completo di pali infissi, traverse, supporti per il sostegno dei moduli, motore e sistema di comunicazione o di 1,8 m massimo. Nel costo si tiene conto anche del supporto on-site nella fase di montaggio dei tracker e corso O&M.	
NP 15 sistema 1500 V, fotovoltaiche in silicio monocristallino ad alta efficienza e connesse elettricamente in serie, per una potenza complessiva del singolo pannello di 550 Wp, efficienza del modulo 21%. Dimensioni 2256 x 1133 x 35 mm. Hi-MO5m LR5 72HBD 550M SOMMANO a corpo SOMMANO a corpo Parziale LAVORI A CORPO euro LAVORI A MISURA Opere di connessione alla rete (SpCap 4) LAVORI a MISURA Opere di connessione la la rete (SpCap 4) 44 / 44 Pop 18 ARG16R16 - 0,6/1,0 kV. Sezione 1x300 Cavo di collegamento quadri di stringa-Power Station Caro di collegamento quadri di stringa-Power Station Alla di stringa alta en connectional in the silicio monocristallino ad alta efficienza del modulo 21%. Dimensioni 2256 x 113 x 35 mm. 29 '260,00 29 '260	1′567′500,00	1′500,00	1′045,00				SOMMANO a corpo	
A3 / 43 NP 16 Fornitura e posa in opera di quadri di stringa con le seguenti caratteristiche: Massima Tensione: 1500 Vde; Massimo numero di stringhi connettibili: 16; Grado di protezione: IP6 (30A) per polo positivo e polo negativo; Sezionatore DC: 400 A, 2 poli; Scaricatore DC: tipo I e II; Garanzia 5 anni. Quadri di stringa_IGECON SUN StringBox 12B SOMMANO a corpo Parziale LAVORI A CORPO euro LAYORI A MISURA Opere di connessione alla rete (SpCap 4) 44 / 44 Fornitura e posa in opera di condutture di alluminio flessibile tipo ARG16R16 - 0,6/1,0 kV. Sezione 1x300 Cavo di collegamento quadri di stringa-Power Station 2,00 7000,00 14'000,00			29′260,00				sistema 1500 V, fotovoltaiche in silicio monocristallino ad alta efficienza e connesse elettricamente in serie, per una potenza complessiva del singolo pannello di 550 Wp, efficienza del modulo 21%. Dimensioni 2256 x 1133 x 35 mm.	
NP 16 Caratteristiche: Massima Tensione: 1500 Vdc; Massimo numero di stringhe connettibili: 16; Grado di protezione: IP6 (30A) per polo positivo e polo negativo; Sezionatore DC: 400 A, 2 poli; Searicatore DC: tipo I e II; Garanzia 5 anni. Quadri di stringa_IGECON SUN StringBox 12B SOMMANO a corpo Parziale LAVORI A CORPO euro LAVORI A MISURA Opere di connessione alla rete (SpCap 4) 44 / 44 Fornitura e posa in opera di condutture di alluminio flessibile tipo ARG16R16 - 0,6/1,0 kV. Sezione 1x300 Cavo di collegamento quadri di stringa-Power Station 2,00 7000,00 14 '000,00	3′657′500,00	125,00	29′260,00				SOMMANO a corpo	
SOMMANO a corpo Parziale LAVORI A CORPO euro LAVORI A MISURA Opere di connessione alla rete (SpCap 4) 44 / 44 NP 18 ARG16R16 - 0,6/1,0 kV. Sezione 1x300 Cavo di collegamento quadri di stringa-Power Station SOMMANO a corpo 89,00 825,00 6' LAVORI A MISURA Opere di connessione alla rete (SpCap 4) 44 / 44 NP 18 ARG16R16 - 0,6/1,0 kV. Sezione 1x300 Cavo di collegamento quadri di stringa-Power Station 2,00 7000,00							caratteristiche: Massima Tensione: 1500 Vdc; Massimo numero di stringh connettibili: 16; Grado di protezione: IP6 (30A) per polo positivo e polo negativo; Sezionatore DC: 400 A, 2 poli; Scaricatore DC: tipo I e II; Garanzia 5 anni.	
Parziale LAVORI A CORPO euro LAVORI A MISURA Opere di connessione alla rete (SpCap 4) 44 / 44 Fornitura e posa in opera di condutture di alluminio flessibile tipo NP 18 ARG16R16 - 0,6/1,0 kV. Sezione 1x300 Cavo di collegamento quadri di stringa-Power Station 2,00 7000,00 14'000,00								
LAVORI A MISURA Opere di connessione alla rete (SpCap 4) 44 / 44 Fornitura e posa in opera di condutture di alluminio flessibile tipo NP 18 ARG16R16 - 0,6/1,0 kV. Sezione 1x300 Cavo di collegamento quadri di stringa-Power Station 2,00 7000,00	73′425,00	825,00	89,00				SOMMANO a corpo	
Opere di connessione alla rete (SpCap 4) 44 / 44 Fornitura e posa in opera di condutture di alluminio flessibile tipo NP 18 ARG16R16 - 0,6/1,0 kV. Sezione 1x300 Cavo di collegamento quadri di stringa-Power Station 2,00 7000,00	6′433′855,74						Parziale LAVORI A CORPO euro	
Had a serior di condutture di alluminio flessibile tipo ARG16R16 - 0,6/1,0 kV. Sezione 1x300 Cavo di collegamento quadri di stringa-Power Station ARG16R16 - 0,6/1,0 kV. Sezione 1x300 Cavo di collegamento quadri di stringa-Power Station 2,00 7000,00							LAVORI A MISURA	
NP 18 ARG16R16 - 0,6/1,0 kV. Sezione 1x300 Cavo di collegamento quadri di stringa-Power Station 2,00 7000,00 14'000,00							Opere di connessione alla rete (SpCap 4)	
SOMMANO m 14′000,00 4,50			14′000,00		7000,00		ARG16R16 - 0,6/1,0 kV. Sezione 1x300	
<u> </u>	63′000,00	4,50	14′000,00				SOMMANO m	
Parziale LAVORI A MISURA euro	63′000,00						Parziale LAVORI A MISURA euro	
LAVORI A CORPO							LAVORI A CORPO	
Opere di connessione alla rete (SpCap 4)								
A RIPORTARE 7'	7′622′244,76						A RIPORTARE	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELI AVODI		DIME	NSIONI		Oventità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							7′622′244,76
45 / 45 NP 20	Fornitura e posa in opera di cavo solare tipo H1Z2Z2-K (ex FG21M2 PV20) CEI 20-91, di sezione 1x4,00 mmq della ditta Comcavi o similari. Collegamento stringhe ai quadri di stringa Collegamento moduli FV - Quadri di stringa SOMMANO m	1,00	62000,00			62′000,00	0,86	53′320,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							53′320,00
	LAVORI A MISURA							
	Opere civili (SpCap 2)							
46 / 46 OF 04.12 NP 04	Recinzione con rete metallica dell'altezza di m 2,00 (kg 3,2 al metro lineare) sorretta e tenuta in tensione da pali di castagno (Ø cm 15-20) della lunghezza di m 2,50, posti ad un i m 2,50, compresi puntoni e tiranti nelle deviazioni di apertura (larghezza m 3,00) per l'accesso ai mezzi antincendio. RECINZIONE PARCO FV Area sottocampo C-D		2185,00			2′185,00		
	Area sottocampo C-D Area sottocampo A Area sottocampo B		860,00 800,00			860,00 800,00		
	SOMMANO ml					3′845,00	17,11	65′787,95
47 / 47 OF 04.18 NP 05	Fornitura e posa in opera di cancello in ferro della lunghezza fino a m 5, con lucchetto, per la regolamentazione dell'accesso della viabilità forestale, compresi getto di strutture di fondazione contro terra o entro casserature e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. INGRESSO AREA IMPIANTO							
	Ingresso sottocampo A Ingresso sottocampo B Ingresso sottocampo C-D					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	1′101,83	3′305,49
	Allestimento cantiere (SpCap 1)							
48 / 48 1.1.1.1 01.01.01.001	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 c edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW Scotico area di viabilità interna		4650.00	4.000	0.200	2/720.00		
	Scotico area di viabilita interna SOMMANO m ³		4650,00	4,000	0,200	3′720,00	4,26	15′847,20
							-,	-5 0 17,20
49 / 49 1.5.4 01.05.04	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte per ogni m³ di rilevato assestato							
	Sottofondazione stadale Viabilità interna campo FV e piazzole SOMMANO m³		4650,00	4,000	0,300	5′580,00	157	25′500,60
	SOMMANO m ²					3 380,00	4,57	23 300,60
	Opere civili (SpCap 2)							
50 / 50 IS 01.02b	Formazione di sottofondo con massicciata di pietrisco misto di cava 20/50 per uno strato di cm 20 ca., debitamente rullato.							
	A RIPORTARE							7′786′006,00

						pag. 11		
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7′786′006,00
IS.001.002.b	Strada viabilità interna campo FV e piazzole					18′511,00		
	SOMMANO mq					18′511,00	5,50	101′810,50
51 / 51 1.1.7.1 01.01.07.001	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fin edia l'una dall'altra fino a							
	$30~\mathrm{cm}$ attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai $45~\mathrm{kW}$							
	Scavo fondazione palo illuminazione	37,00	0,80	0,800	1,200	28,42		
	SOMMANO m ³					28,42	10,84	308,07
	Parziale LAVORI A MISURA euro							212′559,81
	LAVORI A CORPO							
	Illuminazione e videosorveglianza impianto (SpCap 6)							
52 / 52 18.1.4.1) 18.01.04.001	Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di illuminazione con cavo di inghisaggio stero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a 8 m d'altezza							
	Fondazione palo illuminazione					37,00		
	SOMMANO cad					37,00	321,11	11′881,07
53 / 53 18.2.5.9) 18.02.05.009	Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte, di palo tronco conico a stelo diritto in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro. C medio del palo in mm d = diametro in testa in mm D = diametro alla base in mm D = 289 mm; d = 60 mm; Sm = 8mm; h = 12 m					27.00		
	Palo illuminazione					37,00	60.6.02	25/112 51
	SOMMANO cad					37,00	686,83	25′412,71
	Parziale LAVORI A CORPO euro							37′293,78
	LAVORI A MISURA							
	Illuminazione e videosorveglianza impianto (SpCap 6)							
54 / 54 NP 24	CORPO ILLUMINANTE_ Apparecchio LED per aree esterne 100W ad alta luminosità, in grado di generare un'illuminazione notevole in qualsiasi spazio esterno. Referenze tecniche: SP2640W inoso-Lm:14000Lm - Fonte Luminosa:3030 Bridgelux - Fascio Luminoso (°):150° x 90° - Efficienza luminosa (Lm/W):140 Lm/W. Corpi illuminanti con specifiche da progetto					37,00		
	SOMMANO cadauno					37,00	238,50	8′824,50
55 / 55 NP 25	Telecamera panoramica che fornisce un'eccellente qualità d'immagine alla massima velocità in fotogrammi con risoluzione 8 megapixel e formato 16:9. Completamente equipaggiata con t 109° - 37°, Campo visivo verticale 57° - 21°, Varifocale, messa a fuoco e zoom remoti, controllo P-Iris, correzione IR.							
	Videocamere con specifiche adeguate al progetto					37,00		
	SOMMANO cadauno					37,00	470,43	17′405,91
	A RIPORTARE							7′951′648,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							7′951′648,76
	Parziale LAVORI A MISURA euro							26′230,41
	LAVORI A CORPO							
	Opere di mitigazione (SpCap 5)							
56 / 56	Fornitura e collocamento a dimora di piante autoctone, compresi:							
NP 22	l'apertura della buca di idonea dimensione, la sistemazione di piano di posa delle radici con terra di superficie, fiamento e la garanzia di attecchimento per due cicli vegetativi dall'impianto. Dimensioni singola pianta' altezza 0.50m							
	Arbusti vegetazione fasce di mitigazione Lentisco					720,00		
	llatro Mirto					720,00		
						720,00	25.00	54/000 0/
	SOMMANO cadauno					2′160,00	25,00	54′000,00
57 / 57 NP 21	Fornitura e collocamento a dimora di piante autoctone, compresi: l'apertura della buca di idonea dimensione, la sistemazione di piano di posa delle radici con terra di superficie, iamento e la garanzia di attecchimento per due cicli vegetativi dall'impianto. Dimensioni singola pianta' altezza 1.80 m							
	Vegetazione fasce di mitigazione Olivi					660,00		
	Carrubo					660,00		
	SOMMANO cadauno					1′320,00	40,00	52′800,00
58 / 58 NP 22	Fornitura e collocamento a dimora di piante autoctone, compresi: l'apertura della buca di idonea dimensione, la sistemazione di piano di posa delle radici con terra di superficie, fiamento e la garanzia di attecchimento per due cicli vegetativi dall'impianto. Dimensioni singola pianta' altezza 0.50m							
	Arbusti vegetazione aree di compensazione Terebino, iatro comune e alaterno					360,00		
	SOMMANO cadauno					360,00	25,00	9′000,00
59 / 59 NP 21	Fornitura e collocamento a dimora di piante autoctone, compresi: l'apertura della buca di idonea dimensione, la sistemazione di piano di posa delle radici con terra di superficie, iamento e la garanzia di attecchimento per due cicli vegetativi dall'impianto. Dimensioni singola pianta' altezza 1.80 m Vegetazione aree di compensazione							
	Giuda, frassino meridionale, carpino nero, leccio, sorbo domestico					900,00		
	SOMMANO cadauno					900,00	40,00	36′000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							151′800,00
	TOTALE euro							8′103′448,76
	A RIPORTARE							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI					
TARIFFA						
			RIPORTO			
001 002 003 004 005 006	Allestimento cantiere Opere civili Opere elettriche campo fotovoltaio Opere di connessione alla rete Opere di mitigazione Illuminazione e videosorveglianza			82'794,16 763'536,08 6'726'462,33 293'732,00 151'800,00 85'124,19		
			Totale SUPER CAPITOLI euro	8′103′448,76		
	Data, 26/04/2022	Il Tecnico				
	-					
	-					
	-					
	-					
	-					
	-		A DIDORTARE			
			A RIPORTARE			