



**LEGENDA**

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AREE D'IMPATTO SUL PAESAGGIO**  
 Per la definizione della area d'indagine si è fatto riferimento al D.M. 10-09-2010 che definisce le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e al D.P.C.M. 12-12-2005. Tale area è stata definita considerando "un adeguato intorno desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico". La valutazione della intererenza viene presupposta l'individuazione di un'area vasta degli impatti cumulativi, all'interno della quale sono considerati tutti gli impianti che concorrono alla definizione degli impatti cumulativi, e una zona di intervisibilità teorica, la cui estensione è tale da includere tutti i punti e le aree in cui risulta un impatto visivo significativo.

- AVIC: Area vasta impatti cumulativi = 10 Km
- ZVT: Zona visibilità teorica = 4 Km

**MAPPE DELL'INTERVISIBILITÀ A CONFRONTO**

Sul presente elaborato è stato analizzato l'impatto visivo determinato dall'impianto agrovoltaico in progetto messo a confronto con gli impianti fer esistenti al fine di valutare il contributo del nuovo in relazione all'esistente.

Per la lettura degli effetti cumulativi sono state comparate le seguenti mappe:

1. mappa dell'intervisibilità determinata dal solo impianto in progetto;
2. mappa dell'intervisibilità determinata dai soli impianti esistenti;
3. mappa dell'intervisibilità cumulativa (che rappresenta la sovrapposizione delle due precedenti).

Le tre mappe sono state elaborate dal software windPRO, tenendo conto della sola orografia dei luoghi e trascurando gli ostacoli visivi presenti sul territorio (abitazioni, strutture in elevazione di ogni genere, alberature ecc.) che, per tale motivo, risultano essere ampiamente cautelative rispetto alla reale visibilità degli impianti.

Nel primo caso, analisi della sola intervisibilità dell'impianto agrovoltaico, si fa riferimento alla Zona di Visibilità Teorica (ZVT), definita come l'area da cui l'impianto può essere teoricamente visto, assunta preliminarmente con un raggio pari a 4 km. Per i due casi successivi, invece, è stata calcolata l'Area Vasta per gli Impatti Cumulativi (AVIC) avente raggio pari a 10 km.

Dal confronto delle mappe, data la ridotta estensione dell'impianto in progetto, in relazione agli impianti esistenti, in gran parte isolici, si evince come la visibilità effettiva prodotta dal progetto sia assorbita totalmente da quella determinata dagli altri impianti fer esistenti, pertanto, come si vede dalla prima mappa, il progetto proposto non aggiunge problematiche di co-visibilità.

**3. Mappa dell'intervisibilità cumulativa**

- 0 - < 40
- 40 - < 80
- 80 - < =108

- Centri abitati
- Confini amministrativi**
- Confini comunali

**Opere in progetto**

- Impianto Agro-fotovoltaico di progetto
- Sezione a 36 KV della stazione elettrica in autorizzazione "Monreale 3"
- Caviddoto 36 kV di progetto (interrotto)

**REGIONE SICILIA**  
 PROVINCIA DI PALERMO  
**COMUNE DI MONREALE**  
 LOCALITÀ PIETRALUNGA

**OGGETTO:**  
 PROGETTO DEFINITIVO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA DI PICCO PARI A 16,09 MWp E POTENZA NOMINALE PARI A 15,64 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

**SEZIONE:**  
 SEZIONE RP - PAESAGGISTICA

**ELABORATO:**  
 MAPPE DELL'INTERVISIBILITÀ A CONFRONTO: IMPIANTO DI PROGETTO - IMPIANTI ESISTENTI - CUMULATIVI - PARTE 3 DI 3

Nome file stampa: FV.MNRO2.PD.RP.05.3.pdf	Codice Regionale: RS12EPD0086A0	Scala: 1:25.000	Formato di stampa: 915x1220
Nome elaborato: FV.MNRO2.PD.RP.05.3	Tipologia: D		

Proponente: <b>E-WAY FINANCE S.p.A.</b> Piazza San Lorenzo in Lucina, 4 00186 ROMA (RM) P.IVA: 15773121007	Progettista: <b>E-WAY FINANCE S.p.A.</b> Piazza San Lorenzo in Lucina, 4 00186 ROMA (RM) P.IVA: 15773121007
--	---

**E-WAY FINANCE S.p.A.**  
 Via Po, 215  
 00198 ROMA  
 C.F./P.I. 15773121007

**E-WAY FINANCE S.p.A.**  
 Piazza San Lorenzo in Lucina, 4  
 00186 ROMA (RM)  
 P.IVA: 15773121007

CODICE	REV. n.	DATA REV.	REDAZIONE	VERIFICA	VALIDAZIONE
FV.MNRO2.PD.RP.05.3	00	04/2022	M.Belli	A. Bottone	A. Bottone