



LEGENDA

Progetto opere infrastrutturali



Progetto opere di mitigazione e compensazione

SIMBOLO	CODICE	DESCRIZIONE
	OPV01	Idrosemina
	OPV02	Siepe plurispecifica
	OPV05	Sistemazione greti
	OPV09	Ripristino oliveto
	OPV10	Agrumeto

Simbolo	Specie	Densità
	<i>Spartium junceum</i>	50 p. in ogni 80 m ²
	<i>Rhamnus alaternus</i>	50 p. in ogni 80 m ²
	<i>Pistacia lentiscus</i>	50 p. in ogni 80 m ²
	<i>Phytolaea angustifolia</i>	50 p. in ogni 80 m ²
	<i>Pistacia terebinthus</i>	50 p. in ogni 80 m ²
	<i>Cistus salvifolius</i>	50 p. in ogni 80 m ²
	<i>Salix purpurea</i>	125 p. in ogni 100 m ²
	<i>Vitex agnus-caustus</i>	125 p. in ogni 100 m ²
	<i>Nerium oleander</i>	125 p. in ogni 100 m ²
	<i>Tamarix africana</i>	125 p. in ogni 100 m ²
	<i>Olea europaea</i>	125 p. in ogni 100 m ²
	<i>Citrus x aurantium</i>	125 p. in ogni 100 m ²

NOTE:
- Per l'intervento OPV01 si prevede asperzione di miscela formata da acqua, miscuglio di semi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito (40 gr/mq), concime organico, collanti e sostanze migliorative del terreno;
- per l'interventi OPV02 e OPV05 si prevede piantazione di essenze arboree o arbustive in vasetto o alveolo.

Key Plan



COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:
CONSORZIO MESSINA CATANIA LOTTO SUD
Mandataria Mandante



PROGETTAZIONE: RTI - Rocksoil SpA, Proger SpA, Pini Swiss Engineers srl

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA CATANIA - MESSINA
RADDOPPIO FERROVIARIO TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO
Lotto 1: Fiumefreddo (j) - Taormina (i)/Letojanni (e)

MITIGAZIONI, COMPENSAZIONI E RIPRISTINI AMBIENTALI
Dettagli sedi di impianto - Tav. 19 di 54

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Il Direttore Tecnico Ing. P. M. Gianvecchio	Il responsabile mitigazione tra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	Dott. M. Sanfrancesco

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
RS5M	01	E	ZZ	P9	IA00000	019	C	1:200

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emersione esecutiva	GIROTTI	19/01/2022	SANCRUCIO	19/01/2022	LISTORI	19/01/2022	CASANI	19/01/2022
B	Revisione a seguito struttura kalder	GIROTTI	Luglio 2022	SANCRUCIO	Luglio 2022	LISTORI	Luglio 2022		
C	Revisione a seguito struttura kalder	GIROTTI	Novembre 2022	SANCRUCIO	Novembre 2022	LISTORI	Novembre 2022		