



LEGENDA

Progetto opere infrastrutturali



Progetto opere di mitigazione e compensazione

| SIMBOLO | CODICE | DESCRIZIONE |
|---------|--------|----------------------|
| | OPV01 | Idrosemina |
| | OPV02 | Siepe plurispecifica |

Densità: 50 p.la ogni 60 m²
Densità di impianto: 1,20 x 1,20 m.
Dimensione piante: altezza 0,4-0,8 m; età 2 anni

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <i>Spartium junceum</i> | <i>Pistacia lentiscus</i> | <i>Pistacia terebinthus</i> |
| <i>Rhamnus alaternus</i> | <i>Phytolaea angustifolia</i> | <i>Cistus salvifolius</i> |

NOTE:
 - Per intervento OPV01 si prevede aspersione di miscela formata da acqua, miscuglio di semi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito (40 gr/mq), concime organico, collanti e sostanze migliorative del terreno;
 - per intervento OPV02 si prevede piantagione di essenze arboree o arbustive in vasetto o alveolo.

Key Plan



COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

CONSORZIO MESSINA CATANIA LOTTO SUD
Mandataria Mandante



PROGETTAZIONE: RTI - Rocksoil SpA, Proger SpA, Pini Swiss Engineers srl

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA CATANIA - MESSINA
RADDOPPIO FERROVIARIO TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO
Lotto 1: Fiumefreddo (i) - Taormina (i)/Letojanni (e)

MITIGAZIONI, COMPENSAZIONI E RIPRISTINI AMBIENTALI
Dettagli sedi di impianto - Tav. 23 di 54

| APPALTATORE | DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE | PROGETTISTA |
|---|---|-----------------------|
| Il Direttore Tecnico Ing. P. M. Gianecchio | Il responsabile mitigazione tra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani | Dott. M. Sanfrancesco |

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. | SCALA: |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|--------|
| RS5M | 01 | E | ZZ | P9 | IA00000 | 023 | C | 1:200 |

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato | Data |
|------|---------------------------------|---------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|-------------|------------|
| A | Emissione esecutiva | GIROTTI | 19/01/2022 | SANCROCCO | 19/01/2022 | LISTORI | 19/01/2022 | CASSANI | 19/01/2022 |
| B | Revisione a seguito istruttoria | GIROTTI | Luglio 2022 | SANCROCCO | Luglio 2022 | LISTORI | Luglio 2022 | | |
| C | Revisione a seguito istruttoria | GIROTTI | Novembre 2022 | SANCROCCO | Novembre 2022 | LISTORI | Novembre 2022 | | |

