

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN  
PARCO AGRIVOLTAICO E DELLE RELATIVE  
OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN**

**IMPIANTO PIETROLUPO 01**

**Comune di MINEO (CT)**


**Località "Contrada Mongialino"**

**A. PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE  
INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI**

OGGETTO	
Codice: ITS_PTL01	Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 e D.Lgs 152/2006
N° Elaborato: A23	Relazione Agrivoltaica

Tipo documento	Data
Progetto definitivo	Ottobre 2022

Redazione Relazione Agrivoltaica
<p>Dr. Agr. Leonardo Feola ODAF – SA n. 882</p>

Proponente
 <p><b>ITS Medora Srl</b> Via Sebastiano Catania, 317 95123 Catania (CT) P.IVA 05767670879 pec: <a href="mailto:itsmedora@pec.it">itsmedora@pec.it</a></p>

Rappresentante legale
<p>Emmanuel Macqueron</p>

Progettisti	Agronomo
<p>Ing. Vassalli Quirino</p> 	<p>Dott. Leonardo Feola</p>  <p><small>Dr. Agronomo Leonardo Feola Iscrizione ODAF-SA n. 882 – P.IVA 05582300652 +39 348 800 2323 – <a href="mailto:leonardo.feola@pec.it">leonardo.feola@pec.it</a> Via Badio, s.n.c. – Centola (SA)</small></p>
<p>Ing. Speranza Carmine Antonio</p> 	

REVISIONI					
Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
00	Ottobre 2022	Emissione	Dott. L. Feola	QV/AS/DR	QI

ITS_PTL01_A23_Relazione agrivoltaica.doc	ITS_PTL01_A23_Relazione agrivoltaica.pdf
--	--

## INDICE

<b>1.</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE.....</b>	<b>7</b>
<b>4.</b>	<b>IL CONTESTO AGROVOLTAICO .....</b>	<b>14</b>
4.1	LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGROVOLTAICI - GIUGNO 2022.....	15
4.1.1	REQUISITO A: SUPERFICIE MINIMA PER L'ATTIVITÀ AGRICOLA E PERCENTUALE DI COPERTURA DEI MODULI	16
4.1.2	REQUISITO B: GARANTIRE LA PRODUZIONE SINERGICA DI ENERGIA ELETTRICA E PRODOTTI AGRICOLI .....	17
4.2	AGROVOLTAICO - INTERAZIONE FOVOLTAICO E PASCOLO OVINI DA CARNE .....	18
4.2.1	COESISTENZA DI ATTIVITÀ AGRO-ZOOTECNICHE ED ENERGIE RINNOVABILI .....	20
4.2.2.	LA FILIERA OVICAPRINA ITALIANA.....	21
4.2.3.	IL PASCOLO OVINO.....	23
4.2.4.	L'ANDAMENTO DI MERCATO.....	25
4.3	AGROVOLTAICO - INTERAZIONE FOTOVOLTAICO E AGRICOLTURA / APICOLTURA.....	27
4.3.1.	IL RUOLO DELLE API PER L'UOMO E L'AMBIENTE (FONTE: ISPRA).....	29
4.3.2.	LA SITUAZIONE MELLIFERA ITALIANA.....	30
4.3.3.	L'APIS MELLIFERA SICILIANA (APE NERA SICULA).....	31
4.3.4.	IL CICLO PRODUTTIVO E I PRODOTTI DELL'ALVEARE .....	32
4.4.	REALIZZAZIONE DI PASCOLI MELLIFERI .....	32
4.5.	OPERE DI MITIGAZIONE PERIMETRALI .....	33
<b>5.</b>	<b>COSTI E RICAVI DERIVANTI.....</b>	<b>34</b>
<b>6.</b>	<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>39</b>

## 1. PREMESSA

La presente relazione individua le opportunità di sviluppo agricolo coesistenti con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico proposto dalla società ITS MEDORA S.r.l.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrovoltaico, costituito di n. 60'156 pannelli, di potenza 665 Wp/pannello, per una potenza di impianto complessiva di 40 MW, nella località "Contrada Mongialino", nel comune di Mineo, in provincia di Catania, su un'area di estensione pari a 59 ha e si pone l'obiettivo di integrare la produzione di energia elettrica da fonte solare con le pratiche agro-zootecniche. Questo si caratterizza, infatti, per diversi aspetti innovativi:

- dal punto di vista della tecnologia si utilizzeranno pannelli montati su tracker monoassiali ad inseguimento solare;
- dal punto di vista agronomico la combinazione di agricoltura e/o pascolo e pannelli fotovoltaici potrebbe avere effetti sinergici che supportino: produzione agricola, regolazione del microclima, conservazione dell'acqua e produzione di energia rinnovabile (*Fonte: APV-RESOLA-National Renewable Energy Laboratory*).

L'analisi che segue prende inizialmente in esame il contesto di riferimento delle energie rinnovabili, della filiera ovicaprina italiana e dell'apicoltura, delineando poi le possibilità di sviluppo economico aziendale legate all'allevamento di ovini per la produzione di carne e la cura delle api con finalità produttive mellifere.

Per tutti gli approfondimenti e dettagli che riguardano la fattibilità del progetto, l'inquadramento normativo, urbanistico e ambientale, la valutazione degli impatti dello stesso sull'ambiente, oltre che sulle caratteristiche dell'impianto, si rimanda alle relazioni specialistiche.

## 2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO

Di fatto, il progetto, come già specificato in precedenza, vedrà la coabitazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia e di un allevamento zootecnico estensivo per la produzione di agnellone pesante, misto all'inserimento di arnie per apicoltura.

La progettazione dell'impianto fotovoltaico è stata svolta salvaguardando gli aspetti naturalistici e ambientali, tenendo conto della compatibilità dell'intervento con la pianificazione territoriale.

Particolare attenzione è stata posta ai recenti orientamenti europei e internazionali verso la nuova strategia di crescita europea orientata a una vera e propria transizione ecologica, così come previsto dal New Green Deal europeo e alle strategie Farm to Fork e di Biodiversità in esso contemplate.

Difatti, la previsione di allevamenti allo stato brado, secondo tecniche rispettose del Benessere Animale normato in Europa, l'inserimento di colture foraggere estensive coltivate secondo tecniche di sostenibilità ambientale e l'inclusione di colture a perdere di interesse mellifero obbediscono alla nuova ambizione del Legislatore europeo che introduce nuovi regimi ecologici che, su base volontaria, possono generare un pagamento disaccoppiato a superficie in favore degli agricoltori che mettono in atto pratiche utili per il clima e l'ambiente come quelle inserite nel presente piano agrovoltaico.

Per quanto attiene gli aspetti di natura urbanistica, l'area in cui si è deciso di realizzare l'impianto è classificata come agricola, compatibile con la realizzazione di un impianto fotovoltaico.


Nella predisposizione del layout di impianto non si sono avute particolari problematiche, in quanto l'area risulta essere per la gran parte sfruttabile, essendo al di fuori di zone vincolate.

L'impianto, come anticipato, è formato di n. 60'156 pannelli, per una potenza di impianto complessiva fino a 40 MW.


I moduli da installare saranno di ultima di generazione e altamente performanti. Il singolo pannello possiede una superficie unitaria di 3,11 mq, dimensionati 1303 x 2384 mm, spessore 35 mm, con una potenza nominale fino a 665 Wp. La disposizione degli stessi verrà orientata in direzione nord-sud, con una distanza tra i pannelli di 5 m (interasse pannelli 9m) e con altezza minima e massima da terra rispettivamente di 0,8 m e 4 m.

Le caratteristiche principali sono riportate nei datasheet che segue.

**ENGINEERING DRAWING (mm)**



**CS7N-650MS / I-V CURVES**



**ELECTRICAL DATA | STC\***

CS7N	640MS	645MS	650MS	655MS	660MS	665MS	670MS
Nominal Max. Power (Pmax)	640 W	645 W	650 W	655 W	660 W	665 W	670 W
Opt. Operating Voltage (Vmp)	37.5 V	37.7 V	37.9 V	38.1 V	38.3 V	38.5 V	38.7 V
Opt. Operating Current (Imp)	17.07 A	17.11 A	17.16 A	17.20 A	17.24 A	17.28 A	17.32 A
Open Circuit Voltage (Voc)	44.6 V	44.8 V	45.0 V	45.2 V	45.4 V	45.6 V	45.8 V
Short Circuit Current (Isc)	18.31 A	18.35 A	18.39 A	18.43 A	18.47 A	18.51 A	18.55 A
Module Efficiency	20.6%	20.8%	20.9%	21.1%	21.2%	21.4%	21.6%
Operating Temperature	-40°C ~ +85°C						
Max. System Voltage	1500V (IEC/UL) or 1000V (IEC/UL)						
Module Fire Performance	TYPE 1 (UL 61730 1500V) or TYPE 2 (UL 61730 1000V) or CLASS C (IEC 61730)						
Max. Series Fuse Rating	30 A						
Application Classification	Class A						
Power Tolerance	0 ~ + 10 W						

\* Under Standard Test Conditions (STC) of irradiance of 1000 W/m², spectrum AM 1.5 and cell temperature of 25°C.

**MECHANICAL DATA**

Specification	Data
Cell Type	Mono-crystalline
Cell Arrangement	132 [2 x (11 x 6)]
Dimensions	2384 x 1303 x 35 mm (93.9 x 51.3 x 1.38 in)
Weight	34.4 kg (75.8 lbs)
Front Cover	3.2 mm tempered glass with anti-reflective coating
Frame	Anodized aluminium alloy, crossbar enhanced
J-Box	IP68, 3 bypass diodes
Cable	4 mm² (IEC), 12 AWG (UL)
Cable Length (Including Connector)	460 mm (18.1 in) (+) / 340 mm (13.4 in) (-) or customized length*
Connector	T6 or T4 series or MC4-EVO2
Per Pallet	31 pieces
Per Container (40' HQ)	527 pieces

\* For detailed information, please contact your local Canadian Solar sales and technical representatives.

**ELECTRICAL DATA | NMOT\***

CS7N	640MS	645MS	650MS	655MS	660MS	665MS	670MS
Nominal Max. Power (Pmax)	480 W	484 W	487 W	491 W	495 W	499 W	502 W
Opt. Operating Voltage (Vmp)	35.2 V	35.3 V	35.5 V	35.7 V	35.9 V	36.1 V	36.3 V
Opt. Operating Current (Imp)	13.64 A	13.72 A	13.74 A	13.76 A	13.79 A	13.83 A	13.85 A
Open Circuit Voltage (Voc)	42.2 V	42.3 V	42.5 V	42.7 V	42.9 V	43.1 V	43.3 V
Short Circuit Current (Isc)	14.77 A	14.80 A	14.83 A	14.86 A	14.89 A	14.93 A	14.96 A

\* Under Nominal Module Operating Temperature (NMOT), irradiance of 800 W/m² spectrum AM 1.5, ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s.

**TEMPERATURE CHARACTERISTICS**

Specification	Data
Temperature Coefficient (Pmax)	-0.34 % / °C
Temperature Coefficient (Voc)	-0.26 % / °C
Temperature Coefficient (Isc)	0.05 % / °C
Nominal Module Operating Temperature	41 ± 3°C

Figura 1: datasheet moduli fotovoltaici

L'impianto fotovoltaico verrà collegato in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica (SE) della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) 380/150 kV, ubicata territorio comunale di Ramacca (CT), da inserire in entra-esce sulla futura linea RTN a 380 kV. Esso consiste di:

- un campo o generatore fotovoltaico che intercetta la luce del sole e genera energia elettrica. Il campo è costituito dai n. 60'156 pannelli su descritti, che sviluppano una potenza totale installata fino a 40 MW;
- tracker o strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici fissati al terreno che, consentendo l'inclinazione dei pannelli orientandoli in direzione dell'energia solare incidente, hanno la funzione di massimizzare l'efficienza in termini energetici;
- inverter che trasformano l'energia elettrica generata dal campo fotovoltaico (corrente DC o corrente continua) in corrente alternata (corrente CA) pronta all'uso;
- cabine di trasformazione o di campo composte da un trasformatore, un quadro BT ed MT, trafo MT/BT e quadro ausiliari;
- una cabina di consegna con quadri MT, trafo MT/BT per ausiliari, quadro BT e sistemi ausiliari;
- cabinati o moduli preassemblati, per la realizzazione del sistema Storage, ovvero dell'accumulo di energia mediante l'utilizzo di batterie, il tutto completo di relativi collegamenti;
- n.1 stazione utente di trasformazione;
- cavidotto per la connessione della cabina di consegna con la stazione utente di trasformazione.

Il citato complesso verrà aggiunto di una fascia alberata di mitigazione predisposta lungo il perimetro dell'impianto, costituita da colture arboree autoctone inerbite, contestualizzate a seconda delle caratteristiche puntuali dell'area di progetto.

Tale carattere avvantaggerà maggiormente le api insediate nelle arnie cui fatto cenno.

### 3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'impianto agrovoltaico sarà ubicato interamente nel Comune di Mineo (CT), alla località "Contrada Mongialino".

Il Comune di Mineo si estende per 24.484 ettari. Il suo vasto territorio comprende a sud e a est una zona montuosa di altitudine compresa fra i 500 ed i 650 m s.l.m., si tratta delle propaggini nord-occidentali dei Monti Iblei. Questa zona, detta in siciliano Parti di vigna, è contraddistinta da un'alternanza di avvallamenti (Fiume Caldo), colline (Poggio della Spiga, Poggio Palermo ecc.) e altopiani (Piano di Camuti). Questo territorio è ricco di uliveti secolari, mandorleti e macchia mediterranea (sono presenti querce, roverelle e lecci).

A nord-ovest il centro abitato si affaccia sulla valle dei Margi. Tale valle è una appendice sudoccidentale della piana di Catania, intensamente coltivata ad agrumeti ed ortaggi. Oltre la vallata si incontra una vasta zona collinare (le propaggini sud-orientali dei monti Erei) al centro del quale sorge la frazione di Borgo Pietro Lupo. Questo territorio è coltivato prevalentemente a cereali (frumento). In questa parte del territorio menenino scorre il fiume Pietrarossa dal cui sbarramento con la incompiuta Diga di Pietrarossa si sarebbe dovuto originare un omonimo lago artificiale.




Figura 2: Indicazione della posizione del Comune di Mineo nella provincia di Catania



A nord est si incontra il monte Catalfaro, nei pressi del quale scorrono il torrente omonimo e il torrente Gelso, chiamato nell'antichità Erice. Il fiume dei Margi, il Pietrarossa ed il torrente Catalfaro sono tutti affluenti del Gornalunga e quindi del Simeto. Tutto il territorio del comune di Mineo ricade nel bacino idrografico del fiume Simeto.

La zona prevista per la realizzazione del parco agrovoltaico è dislocata a sud-ovest del centro abitato di Ramacca da cui dista (in linea d'aria) 6 km circa, ad ovest del centro abitato di Palagonia da cui dista (in linea d'aria) 11 km circa, a nord-ovest del centro abitato di Mineo da cui dista (in linea d'aria) 12 km circa, a sud-est rispetto al centro abitato di Aidone da cui dista (in linea d'aria) 16 km circa e a nord-est del centro abitato di Caltagirone da cui dista in (linea d'aria) 16 km circa.




Figura 3: Inquadramento generale dell'area su IGM 25.000



La viabilità utile al collegamento dell'area è costituita in egual modo sia dalla SP179 che dalla SP182.



Figura 4: viabilità di accesso all'area di impianto

Le coordinate geografiche che individuano l'area destinata alla realizzazione del progetto in esame sono fornite nel sistema UTM WGS 84, ovvero:

- Longitudine: 466191.00 m E;
- Latitudine: 4135051.00 m N.




Figura 5:perimetro racchiudente l'area di progetto secondo il sistema di riferimento UTM WGS84

L'impianto, e l'annesso cavidotto, ricadono al Foglio n. 639040 (la sola area impianto e parte del cavidotto) ed ai Fogli nn. 632160 e 632120 (la restante parte del cavidotto) della Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:10'000 della Regione Sicilia.

L'estensione complessiva dell'impianto sarà di circa 59 ha, ovvero circa 590'000 mq, racchiusa catastalmente nei mappali censiti al Foglio 16 del Comune di Mineo (CT), particelle nn. 21 - 26 - 27 - 31 - 35 - 59 - 245 - 251 di cui circa il 32% sarà ricoperta da pannelli fotovoltaici, per un'estensione totale di 186'866 mq.



*Figura 6: layout di progetto*

L'andamento meteorico generale rispecchia i caratteri del tipico clima mediterraneo. Accentuata siccità ed alte temperature estive, contrapposte a precipitazioni più o meno irregolarmente distribuite e concentrate nei mesi autunno-invernali sono la caratteristica

più saliente. Altra caratteristica sono i venti di sud-est e di sud-ovest, frequenti, a volte molto intensi e caldi specialmente laddove risulta accentuata l'esposizione a sud. In questo contesto territoriale a causa della bassa latitudine ed altitudine le caratteristiche termoxeriche del territorio risultano molto accentuate rispetto all'intera Isola. Le temperature invernali raramente scendono sotto lo zero. La neve e la brina sono pertanto fenomeni molto occasionali e limitati alle esposizioni nord ed alle quote più elevate. Inoltre, le aree in questione risultano in qualche modo parzialmente riparate dai venti di provenienza nord dalla presenza del massiccio dell'Etna. La temperatura media annuale varia da circa 12 a 21 °C, la piovosità annuale da 400 a 600 mm.

L'area in oggetto ricade in un contesto di transizione tra un'area caratterizzata da un bioclina Termomediterraneo con ombrotipo secco inferiore e un'area con bioclina Mesomediterraneo con ombrotipo secco che sembra più consono all'area oggetto di studio.

Il bioclina Mesomediterraneo inferiore è distribuito tra 250 e 700 m s.l.m. È il termotipo più diffuso della Sicilia e copre il 33,9% della superficie regionale. Questo orizzonte termotipico è legato, come nel caso in studio, alla serie vegetale dell'*Erico arboreae-Quercetum virgiliana*. Si tratta di una vegetazione climax dominata da *Quercus virgiliana* con un fitto strato arbustivo.

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	MEDIE ANNUE
T. max. media (°C)	11,3	12,8	15,2	18,5	23,4	29,4	33,2	33,1	28,2	22,2	17,2	13,1	<b>21,5</b>
T. min. media (°C)	4,4	4,9	6,7	8,6	12,5	17	19,9	20	16,9	13,1	9,3	6	<b>11,6</b>

Tabella 1: andamento mensile e medie annue delle temperature nel Comune di Mineo

Dall'analisi dell'uso del suolo, invece, emerge che il territorio in esame è caratterizzato da una matrice costituita da colture agricole con ridotti nuclei di vegetazione erbacea ed arboreo-arbustiva tipica degli ambienti naturali come, ad esempio, le praterie aride calcaree e la vegetazione igrofila delle piane alluvionali. Sul territorio sono presenti alcune zone soggette in passato ad interventi di rimboschimento.





*Figura 7: Foto panoramica dei fondi agricoli destinati alla realizzazione dell'impianto*

Il sistema agricolo è costituito principalmente da colture erbacee rappresentate da seminativi a cereali (frumento) e da colture foraggere: esse rappresentano la totalità delle colture nel sito di impianto.

A nord del proposto agrovoltaico si sviluppano maggiormente fondi agricoli caratterizzati da colture arboree (frutteti ed oliveti), soprattutto in corrispondenza della piana alluvionale e lungo il corso fluviale.

L'area destinata alla realizzazione dell'impianto in oggetto è rappresentata da superfici da leggermente ondulate a piuttosto acclivi su suolo agrario non molto profondo e caratterizzate da estesi seminativi prevalentemente a cereali e foraggere, con assenza di nuclei di vegetazione spontanea, eccetto quella nitrofilo-ruderale dei coltivi e quella lungo i sentieri interpoderali.

Nelle zone più acclivi e/o con rocciosità affiorante vi sono elementi vegetazionali riconducibili alla flora erbacea perenne delle praterie e dei pascoli naturali (praterie aride calcaree) che sussistono con significanti estensioni soprattutto a sud e a sud-ovest del proposto impianto agrovoltaico.

Lungo i corsi d'acqua si sviluppa la vegetazione arboreo-arbustiva igrofila e termofila





*Figura 8: Foto panoramica dei fondi agricoli destinati alla realizzazione dell'impianto*

In considerazione delle caratteristiche pedologiche non ottimali, della scarsa possibilità di approvvigionamento idrico, dell'acclività di talune superfici percorse anche da una rete piuttosto strutturata di canali di deflusso delle acque, insieme ad altre limitazioni stagionali, è lecito affermare che nella pluralità dei casi il prevalente indirizzo cerealicolo-zootecnico dei fondi agricoli non ammette altrettanto valide alternative, può solo essere migliorato e consolidato seguendo specifiche direttive tecnico-economiche da valutare caso per caso. Inoltre, la potenzialità produttiva dei terreni complessivamente può ritenersi da discreta a scarsa, che comportano rese che vanno da discrete a scarse a seconda dei casi.

## 4. IL CONTESTO AGROVOLTAICO

Come definito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 1991 (di seguito anche decreto legislativo n. 199/2021) di recepimento della direttiva RED II, l'Italia si pone come obiettivo quello di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, al fine di raggiungere gli obiettivi europei al 2030 e al 2050. L'obiettivo suddetto è perseguito in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e tenendo conto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In tale ambito, risulta di particolare importanza individuare percorsi sostenibili per la realizzazione delle infrastrutture energetiche necessarie, che consentano di coniugare l'esigenza di rispetto dell'ambiente e del territorio con quella di raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Fra i diversi punti da affrontare vi è certamente quello dell'integrazione degli impianti a fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaici, realizzati su suolo agricolo.

Una delle soluzioni emergenti è quella di realizzare impianti "agrivoltaici", ovvero impianti fotovoltaici che consentano di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, garantendo, al contempo, una buona produzione energetica da fonti rinnovabili. A riguardo, è stata anche prevista, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una specifica misura, con l'obiettivo di sperimentare le modalità più avanzate di realizzazione di tale tipologia di impianti e monitorarne gli effetti.

Le finalità sin qui descritte si sposano appieno con i 9 obiettivi della PAC (Politica Agricola Comunitaria) per il periodo 2023-2027, che avrà luogo a seguito dei 2 anni di transizione attualmente in corso (conclusione di tale periodo al 31 dicembre 2022).

In questo contesto, infatti, si nota una piena integrazione tra gli obiettivi citati e i "Goals" dell'Accordo di Parigi del 2015, cuore centrale della cosiddetta "Agenda 2030".

Difatti, i Regolamenti Europei di dicembre 2021, base normativa della PAC 2023-2027, hanno delineato, in coerenza con il New Green Deal Europeo del 2019, l'introduzione di Ecoschemi, regimi per il clima e l'ambiente, che rientrano fra le 5 tipologie di pagamenti diretti previsti dalla PAC (i restanti quattro sono: sostegno al reddito di base per la sostenibilità, sostegno redistributivo complementare, sostegno complementare per i giovani agricoltori e sostegno accoppiato al reddito).

Gli Ecoschemi individuati all'interno del Piano Strategico Nazionale italiano, sono 5, ovvero:

- 1 - aumento del benessere animale e riduzione degli antibiotici;
- 2 - inerbimento delle colture arboree;
- 3 - oliveti di rilevanza paesaggistica;
- 4 - sistemi di foraggiere estensive;
- 5 - colture a perdere per favorire gli impollinatori.

Si noti che il piano agrovoltaico in esame sposa appieno ben 4 degli Ecoschemi europei della prossima programmazione, ovvero quelli orientati al benessere animale, all'inerbimento delle colture arboree (piante collocate ai margini del parco agrofotovoltaico), ai sistemi di foraggiere estensive e alle colture a perdere che favoriscano gli impollinatori (essenze mellifere).

Tale fattore permette la possibilità di una diversificazione al reddito ottenibile dagli aiuti comunitari previsti.

#### **4.1 LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGROVOLTAICI - GIUGNO 2022**

Dalle definizioni di cui all' art. 2 punto “d)” del decreto legislativo n.199 del 2021, si definisce impianto agrovoltaico *“un impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione”*.

In funzione di questo, le linee guida individuano i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare per rispondere alla finalità generali per cui sono realizzati.

In particolare:

- *REQUISITO A: il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;*
- *REQUISITO B: il sistema agrovoltaico è esercitato, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;*



- *REQUISITO C: l'impianto agrovoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrovoltaico sia in termini energetici che agricoli;*
- *REQUISITO D: il sistema agrovoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;*
- *REQUISITO E: Il sistema agrovoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.*

L'impianto in oggetto ricade nella definizione di impianto agrovoltaico riportata al punto d), "Parte I" delle "Linee Guida" e rispetta i requisiti A) e B) appena descritti, così come nel dettaglio della descrizione riportata nei paragrafi successivi.

#### ***4.1.1 Requisito A: superficie minima per l'attività agricola e percentuale di copertura dei moduli***

Il primo obiettivo nella progettazione dell'impianto agrovoltaico è senz'altro quello di creare le condizioni necessarie per non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale, garantendo, al contempo, una sinergica ed efficiente produzione energetica. Tale risultato si deve intendere raggiunto al ricorrere simultaneo di una serie di condizioni costruttive e spaziali.

In particolare, sono identificati i seguenti parametri:

- **Superficie minima coltivata:** è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione, prossima al 70%;
- **LAOR massimo:** è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola, minore o uguale al 40%. Nel caso in esame si raggiunge il 32%, per un rapporto MW/ha pari a 0,68.

Tipologia di impianto	Colture	Densità potenza [MW/ha]	Potenza moduli [W]	Superficie singolo modulo [m <sup>2</sup> ]	Densità moduli [m <sup>2</sup> /kW]	Superficie moduli [m <sup>2</sup> /ha]	LAOR [%]
FTV a terra Conto Energia (moduli 210 W)		0,6	210	1,7	8,1	4.857	49%
FTV a terra 2020 (moduli 250 W)		0,7	250	1,7	6,8	4.857	49%
FTV a terra 2020 (moduli 350 W)		1,0	350	1,7	4,9	4.857	49%
<b>Caso tipo Agrivoltaico 1 (LAOR 30%, moduli 250 W)</b>		<b>0,4</b>	<b>250</b>	<b>1,7</b>	<b>6,8</b>	<b>3.000</b>	<b>30%</b>
<b>Caso tipo Agrivoltaico 2 (LAOR 30%, moduli 350 W)</b>		<b>0,6</b>	<b>350</b>	<b>1,7</b>	<b>4,9</b>	<b>3.000</b>	<b>30%</b>
Agrivoltaico Jinzhai 2016, 545 kW		0,3	330	1,9	5,9	1.951	20%
Agrivoltaico Virgilio 2011, 2,1 MW	grano invernale, mais	0,2	280	1,9	6,9	1.305	13%
Agrivoltaico Castelvetro 2011, 1,3 MW	grano invernale, mais	0,2	280	1,9	6,9	1.312	13%
Agrivoltaico Heggelbach 2016, 194 kW	grano invernale, patate, trifoglio, sedano rapa	0,6	270	1,7	6,2	3.540	35%
Agrivoltaico Nidoleres 2018, 2,2MW	vite	0,5	282	1,7	6,0	2.947	29%

Tabella 2: Esempi di densità di potenza e occupazione di suolo per possibili installazioni fotovoltaiche a terra o con sistemi agrovoltaici (Fonte:GSE)<sup>1</sup>

L'impianto proposto soddisfa entrambi i requisiti in quanto:

- la proiezione orizzontale dei pannelli al suolo è pari a circa il 32% dell'area totale;
- la superficie che verrà utilizzata per il pascolo e per la semina delle specie mellifere è pari a circa 40 ha, 68% dell'area totale di impianto.

#### **4.1.2 Requisito B: garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli**

Nel corso della vita tecnica utile devono essere rispettate le condizioni di reale integrazione fra attività agricola e produzione elettrica valorizzando il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi. In particolare, dovranno essere garantite la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento e la producibilità elettrica minima.

Riguardo alla producibilità elettrica minima, si sottolinea che la tecnologia scelta, quella dei tracker, permette di sfruttare a pieno la capacità dell'area in quanto si tratta di strutture monoassiali in grado di seguire il tragitto del sole con un range di rotazione attorno ad un

<sup>1</sup> Per l'impianto in questione si avranno 40 MW installati su un'area pari a 59 ha; pertanto, il fattore MW/ha sarà pari a 0,68 circa.

asse di rotazione nord-sud in direzione est-ovest tra  $-55^{\circ}$  a  $+55^{\circ}$  .. Ne deriva che, a differenza di un sistema fotovoltaico standard e fisso, la producibilità attesa sarà di sicuro maggiore.

Il “*Garantire la continuità dell’attività agricola e pastorale*” rappresenta invece il cuore del progetto. Infatti, anche con l’obiettivo di incrementare la redditività della porzione dei fondi destinati a coltura, nell’ambito del progetto agrovoltaico che si delinea, verrà proposto quanto segue:

1. allestimento di opportune superfici per il collocamento di arnie, al fine di avviare in loco attività apistica. La produzione di miele potrà inoltre essere sostenuta destinando parte delle superfici lasciate scoperte dai pannelli fotovoltaici alla semina (idrosemina) di specie mellifere perenni con fioriture il più possibile scalari,
2. utilizzo delle aree destinate alla realizzazione dei prati naturaliformi per il pascolamento di specie ovine, assicurando un basso impatto in linea con quanto stabilito dall’attuale Condizionalità europea in termini di rapporto UBA (Unità di Bestiame Adulto) e superficie (espressa in ettari di coltura pascoliva),
3. inerbimento delle fasce alberate poste ai margini del parco agrovoltaico.

#### **4.2 AGROVOLTAICO - INTERAZIONE FOVOLTAICO E PASCOLO OVINI DA CARNE**

Nel 2017 la produzione mondiale di carne è aumentata dell’1,25%, con un moderato aumento della produzione di carni bovine e di pollame e incrementi più modesti dei suini e di carne ovina. Gran parte dell’espansione della produzione mondiale di carne ha avuto origine negli Stati Uniti ma altri contributi importanti sono arrivati da Argentina, India, Messico, Federazione Russa e Cina.

Il più grande produttore di carne del mondo, appunto la Cina, è cresciuto poco nel complesso, soprattutto a causa della scarsa crescita nella produzione di carne di pollame dal momento che diversi focolai di influenza aviaria hanno colpito il Paese. Tuttavia, la Cina è rimasta il secondo maggior contributo all’aumento del 2017 nella produzione di carne.

I prezzi internazionali della carne sono aumentati nella prima metà del 2017, sostenuti da un significativo aumento della domanda di importazione per le categorie di carni bovine e suine.

In tutte e quattro le principali categorie di carne, da gennaio a dicembre 2017, i prezzi della carne ovina sono aumentati del 35%, mentre per i bovini, il pollame e la carne suina sono aumentati, rispettivamente, del 7,7%, 3,2% e 2,9%.

Le importazioni di carne sono aumentate in diversi paesi in particolare l'Angola, Cile, Cuba, Giappone, Messico, Corea, Indonesia, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Ucraina, e Vietnam. L'espansione delle esportazioni mondiali di carne nel 2017 è stata ampiamente guidata da Argentina, Canada, India, Thailandia, Stati Uniti e Ucraina, mentre le vendite del Unione Europea e Nuova Zelanda sono diminuite.

Si prevede che la produzione globale di carne sarà superiore del 15% nel 2027 rispetto al periodo attuale (Fonte FAO).

Si prevede che i paesi in via di sviluppo rappresentino la stragrande maggioranza dell'aumento totale, con un maggiore uso di un sistema di alimentazione ad alta intensità di cereali nel processo di produzione, con conseguente aumento del peso della carcassa. La carne di pollame rimane il principale motore della crescita totale della produzione di carne, ma nel prossimo decennio questa crescita rallenterà significativamente rispetto a al periodo precedente.

La domanda globale di proteine animali è prevista in crescita per il prossimo decennio con rallentamenti che interesseranno il pollame e la carne suina, ma aumenti per la carne bovina e ovina.

I prezzi più bassi dei prodotti hanno contribuito a far diventare la carne di pollame e la carne suina la scelta primaria dei consumatori, in particolare per i consumatori nei paesi in via di sviluppo. Con entrate in crescita nel corso del periodo di proiezione, tali consumatori dovrebbero aumentare e diversificare il loro consumo verso proteine di carne più costose come bovini e ovini.

Secondo una ricerca della FAO la produzione di carne ovina dovrebbe aumentare con una crescita globale prevista dell'1,8% per anno, un tasso superiore rispetto all'ultimo decennio. Gli aumenti della produzione saranno guidati dalla Cina, ma aumenteranno anche in India, Nigeria, Oceania, Pakistan, Turchia e Yemen.

Il consumo globale di carne pro-capite dovrebbe attestarsi a 35,4 kg entro il 2027, un aumento di 1,1 kg di peso corporeo rispetto al periodo base.




Figura 9: dati relativi all'importazione di carne nell'ultimo decennio (Fonte: Ricerca FAO)

Come si può facilmente evincere dal riquadro soprastante la maggior parte delle importazioni di carne ovina nel mondo sarà determinata in primo luogo dall'Arabia Saudita e dagli altri Paesi del Golfo.

#### **4.2.1 Coesistenza di attività agro-zootecniche ed energie rinnovabili**

Le pianure e i pascoli delle aree temperate sono classificati come i migliori siti per l'installazione di sistemi fotovoltaici per massimizzare la produzione di energia, pertanto, i sistemi agrovoltaici sono progettati per beneficiare reciprocamente dell'energia solare e della produzione agricola sullo stesso suolo.

Gli studi e la letteratura a riguardo sono in continua evoluzione, ma proprio in virtù dell'essere un argomento ampiamente dibattuto per via della competizione con la produzione alimentare, l'ottimizzazione della progettazione energetica e ingegneristica, lo sviluppo di nuove tecnologie e la corretta selezione delle specie vegetali adattate all'impianto fotovoltaico sono gli argomenti su cui la ricerca si sta concentrando maggiormente. Sono numerosi i progetti pilota che mostrano come diverse tecnologie fotovoltaiche in condizioni reali possano fornire potenziali interessanti e validi sotto l'aspetto energetico ma anche agricolo-produttivo. L'interesse in questo ambito è vivo anche

in virtù delle sfide climatiche che toccano le politiche alimentari, energetiche, agricole e rurali.

I campi di studio sono i più variegati e interessano numerose tipologie di impianto, di colture, e di allevamenti.

Attinente al campo di intervento di questa relazione è interessante portare ad esempio uno studio pubblicato nel 2019, frutto del lavoro del dottorato di ricerca della dott.ssa Alyssa C. Andrews, dal titolo "*Lamb growth and pasture production in agrivoltaic production system*". Lo studio è stato condotto per confrontare la crescita degli agnelli e la produzione dei pascoli sotto pannelli fotovoltaici e nei pascoli aperti a Corvallis, Oregon, nella primavera del 2019 e del 2020. Si mostra come, nonostante la produzione dei pascoli sia diminuita a causa dell'ombreggiamento dei pannelli fotovoltaici, la crescita e l'aumento di peso vivo degli agnelli non sono diminuiti in presenza di pascolo agrovoltaico, e che quindi il potenziale produttivo del terreno non diminuisce. Anzi, si registra un aumento del benessere animale, poiché, soprattutto nel periodo primaverile/estivo, viene sfruttata l'ombra dei pannelli, con una conseguente diminuzione dello stress dovuto al calore atmosferico (con meno energia spesa per regolare la propria temperatura corporea, a vantaggio di altri processi metabolici che favoriscano ottimali livelli di ICA - *Indice di Conversione Alimentare*, legata all'accrescimento dei capi).

#### **4.2.2. La filiera ovicaprina italiana**

Il patrimonio ovicaprino censito alla fine del 2020 dall'Anagrafe Nazionale Zootecnica si assesta intorno ai 7,6 milioni di capi (di cui la maggior parte ovini, oltre 6,5 milioni, e i restanti caprini). Dell'intero patrimonio ovino 2,7 milioni sono registrati in allevamenti con orientamento produttivo da carne o misto.

La distribuzione territoriale dei capi vede coinvolte principalmente 4 regioni, con un'elevata concentrazione nel Lazio e nelle isole (la Sardegna nello specifico detiene il 47% del patrimonio ovino nazionale, e la Sicilia il 12%).




Figura 10: elaborazione Ismea su dati BDN- Anagrafe Nazionale Zootecnica

La filiera ovicaprina è caratterizzata da una costante diminuzione del numero degli allevamenti (nel 2020 sono attivi 138.211, quasi 9 mila in meno rispetto al 2015) a causa del progressivo abbandono dell'attività da parte di aziende di ridotte dimensioni e meno competitive, mentre stabile rimane il numero di capi allevati nello stesso quinquennio. Si assiste ad una tendenza (legata al mancato ricambio generazionale e alla difficoltà a reperire manodopera) che vede una concentrazione dell'allevamento che diventa da naturale-pastorale via via più intensivo. Questo comporta in linea generale una possibilità di affrontare con più facilità eventuali scarsità alimentari (dovute per esempio a stagioni particolarmente siccitose che, ad esempio, comportino carenza di essenze palabili nei pascoli) e a dover sopperire con apporti esterni a costi elevati, con ovvie ripercussioni negative a carico del bilancio aziendale.

L'anno 2020 ha visto registrare (come per tutte le produzioni) un calo dovuto all'impatto della crisi sanitaria mondiale. Nel caso del settore ovicaprino da carne questo impatto è stato ancora più evidente, poiché il periodo di blocco dovuto alle limitazioni legate alla situazione pandemica si è verificato a ridosso di marzo/aprile, periodo dell'anno in cui si concentra la maggiore possibilità di vendita annuale.



Nel periodo natalizio, altro periodo di punta per la macellazione delle carni ovicaprine, nonostante i blocchi, la diminuzione delle macellazioni è stata inferiore rispetto al periodo pasquale. Pertanto l'andamento delle macellazioni durante l'anno, nonostante le limitazioni pandemiche, è rimasto simile a quello del 2019.

I consumi di carne ovina, come appena fatto cenno, sono caratterizzati da un'elevata stagionalità e risultano concentrati in due soli periodi dell'anno: a Pasqua e a Natale. Dei 16,4 milioni di chili acquistati dalle famiglie italiane, circa 8 milioni sono concentrati nelle settimane di tali festività.




Figura 11: anagrafe Nazionale Zootecnica - Evoluzione mensile delle macellazioni.

A fronte di una flessione complessiva delle macellazioni rispetto alla precedente annata (4,1%), sono rimasti pressoché stabili i capi macellati di provenienza italiana e a ridursi sono stati i capi di provenienza estera (-36%), in particolare nei mesi di aprile (-67%) e dicembre (-39%) in cui generalmente si concentra l'offerta di capi di provenienza estera.

#### 4.2.3. Il pascolo ovino

L'allevamento di pecore e agnelli da carne allo stato semibrado, utilizzando prevalentemente il pascolo sottostante i pannelli solari combina la produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso l'impianto, e la normale pratica agricola di tipo estensivo.

Date le peculiarità del sito si prevede di impostare l'allevamento sulla linea diretta pecora-agnello, scegliendo la razza Comisana, nota per le sue caratteristiche di rusticità e la sua

produttività, che risulta essere perfettamente adattata agli ambienti meridionali oltre che essere una razza autoctona della Sicilia centro-settentrionale.



*Figura 12: esempio di pascolo ovino con esemplari della specie comisana, denominata anche "Faccia rossa" per la sua caratteristica testa color rosso-mattone con una lista bianca.*

Il pascolamento è il processo che prevede l'interazione diretta tra animale utilizzatore ed erba pascolata. Nel sistema agrovoltaico questa pratica avviene sulle superfici inerbite fra i pannelli, dove gli animali oltre ad alimentarsi svolgono una importante funzione di gestione, controllo e manutenzione della vegetazione dell'impianto. Da non sottovalutare inoltre il fenomeno dell'ombreggiamento dovuto alla presenza dei tracker, che ben si presta nel creare un vero e proprio punto di ristoro per il bestiame, che potrà così ripararsi durante le ore più calde.

Il sistema pascolo ha una forte interconnessione tra animale e specie vegetali: se infatti il comportamento alimentare dell'erbivoro è fortemente influenzato dalle caratteristiche intrinseche del pascolo, l'intensità di pascolamento influenza il portamento, i ritmi di crescita e lo sviluppo ecofisiologico della copertura vegetale.

L'allevamento brado, però, prevede la permanenza del bestiame nell'area di pascolo per tutto l'anno che può permettere una riduzione dei costi di produzione fino al 60% rispetto a una gestione convenzionale.

Per tale tipologia di gestione non si richiede l'edificazione di particolari strutture, ma solo semplici tettoie da destinarsi all'integrazione alimentare, abbeveratoi o per le esigenze medico-sanitarie e di parto.

Riguardo alle specie vegetali da prevedere nel pascolo, è utile prevedere specie autoctone del territorio siciliano, comunemente rinvenibili nelle aree incolte contermini.

Siccome la pecora al pascolo, anche se presente con basso carico, è sempre in grado di effettuare una azione di selezione sulle specie presenti, tanto maggiore quanto è la loro varietà, si rende necessario gestire con cura il pascolamento affinché:

- sia massimizzata l'ingestione di nutrienti al pascolo, che costituisce la fonte alimentare di minor costo per l'azienda agricola,
- sia al contempo minimizzato il comportamento selettivo della pecora, per permettere alla specie mellifere di svilupparsi adeguatamente oltre che riprodursi oltre i normali cicli biologici, siano evitati fenomeni di degradazione del pascolo.

#### **4.2.4. L'andamento di mercato**

Il mercato dell'annata del 2020, proprio in virtù delle difficoltà legate alla pandemia, potrebbe non essere considerato particolarmente rappresentativo. Pur essendo la carne di agnello considerata salubre, il suo consumo nell'ultimo quinquennio ha registrato una diminuzione, perdendo fino al 21% in termini di volume.

La pandemia del 2020 ha però probabilmente segnato un punto di svolta nel mercato: è stato infatti registrato un aumento del consumo casalingo, soprattutto a favore del prodotto di provenienza locale, forte anche delle numerose certificazioni di qualità e di origine. L'acquisto domestico di carni ovine ha segnato un +0,2% di volumi e un +3,7% per la spesa nel 2020, dato che si conferma in crescita anche per il 2021, dove i primi dati, relativi alle vendite nei mesi di gennaio e febbraio e le opinioni degli attori di mercato in relazione al mercato Pasquale, evidenziano una buona tenuta dei consumi. Si può dire che la crisi pandemica ha in qualche modo fatto riscoprire gli antichi valori, riportando gran parte della popolazione alla rivalutazione delle tradizioni, fattore questo che ha permesso all'agnello di tornare su molte tavole degli italiani.

A questo si aggiunge anche il lavoro di posizionamento sul mercato e le strategie commerciali che stanno praticando i consorzi di produttori IGP (Indicazione Geografica Protetta), come l'investimento in tecnologie di packaging, che consentono al prodotto di avere una *shelflife*

maggiore, conservando le caratteristiche fisiche e organolettiche del prodotto fresco. In questo modo si favorisce una maggiore destagionalizzazione del prodotto, con la proposta di tagli più piccoli per meglio rispondere alle nuove esigenze del consumatore, con un complessivo vantaggio di una migliore valorizzazione dell'intera carcassa.




Figura 13: elaborazioni Ismea su dati Nielsen Consumer Panel

Queste premesse portano ad affermare che, nonostante l'allevamento ovicaprino conferma il suo ruolo marginale nel panorama agricolo nazionale, ci siano oggi ampi margini di miglioramento futuro, con ricadute positive (nonostante siano indirette) sulla funzione sociale, di mantenimento e di salvaguardia del territorio in zone in cui non sarebbero possibili altre attività produttive.




Figura 14: elaborazione Ismea su dati Istat (2019)

### **4.3 AGROVOLTAICO - INTERAZIONE FOTOVOLTAICO E AGRICOLTURA / APICOLTURA**

Nell'ambito del progetto agro-fotovoltaico, considerando le caratteristiche geo-morfo-pedologiche, nonché climatiche e di scarsa o addirittura nulla possibilità di approvvigionamento idrico dell'area interessata (fattori maggiormente dettagliati nella relazione specialistica di riferimento), si propone il mantenimento delle colture cerealicole e foraggere attualmente in atto, con al massimo lo studio di opportune e specifiche azioni di miglioramento e consolidamento tecnico-economico.

La fascia arborea perimetrale invece sarà interessata da un inerbimento perenne intrafila, per soddisfare quanto richiesto dall'Ecoschema 2 descritto nella parte iniziale.

A sostegno del reddito di provenienza agricola, inoltre, per soddisfare gli Ecoschemi 4 e 5 della futura PAC 2023-2027 è possibile aggiungere le seguenti proposte integrative a tali colture:

- costituzione di un pascolo caratterizzato da essenze mellifere autoctone, quale alimento per l'allevamento ovicaprino estensivo e brado cui fatto cenno in precedenza,
- collocazione di arnie per intraprendere attività apistica e produzione di miele, con la semina (idrosemina) di specie mellifere perenni, caratterizzate da fioriture il più possibile scalari e appetibili ai capi allevati, su parte delle superfici lasciate scoperte dai pannelli fotovoltaici,
- inerbimento delle medesime specie mellifere anche nelle fasce alberate marginali del campo agrovoltaico.



*Figura 15: foto esemplificativa di arnie in pieno campo*

A causa dei ridotti spazi di manovra per i mezzi agricoli comunemente utilizzati (dovuti soprattutto alla presenza di canali di deflusso delle acque, sbalzi repentini di quota, terreno particolarmente accidentato e recinzione perimetrale dell'impianto), l'inserimento delle arnie può essere realizzato tra le file dei pannelli fotovoltaici che in testa o in coda non permettono ai mezzi agricoli di compiere manovra.

Difatti, la realizzazione di tali prati naturaliformi, con specie mellifere perenni e prevalentemente erbacee, non avranno bisogno di lavorazione del substrato né di particolari cure colturali. Eventuali sfalci a protezione antincendio potranno essere effettuati con mezzi meccanici leggeri.

Le specie mellifere impiantate in questi prati potranno essere sostenute e rimpinguate annualmente con operazioni di trasemina, sempre mediante interventi di idrosemina con mezzi meccanici leggeri o serbatoi a spalla.

Tali specie, inoltre, possono essere impiegate per le opere di mitigazione e/o compensazione previste sulle superfici adiacenti all'impianto e nella sistemazione dei canali di deflusso delle acque o per rinverdire scarpate e aree con elevata acclività, al fine di limitare i fenomeni erosivi da ruscellamento.

A tal proposito si riportano alcuni esempi di specie vegetali mellifere e pabulari che possono servire per il duplice scopo:

- *Atriplex halimus*,
- *Anthyllis vulneraria*,
- *Astragalus boeticus*,
- *Lotus corniculatus*,
- *Medicago sativa*,
- *Medicago arborea*,
- *Sulla coronaria*,
- *Trifolium incarnatum*,
- *Trifolium pratense*,
- *Trifolium repens*.

Il pascolo mellifero, oltre ad assicurare adeguata alimentazione agli insetti pronubi, costituisce una sorta di nicchia all'interno dell'impianto, nella quale gli animali ritrovano una fonte di alimentazione naturale, in grado di soddisfare parte delle loro esigenze nutrizionali ed etologiche.

#### **4.3.1. Il ruolo delle api per l'uomo e l'ambiente (Fonte: ISPRA)**

Più del 40% delle specie di invertebrati, in particolare api e farfalle, che garantiscono l'impollinazione, rischiano di scomparire; in particolare in Europa il 9,2% delle specie di api europee sono attualmente minacciate di estinzione (IUCN, 2015). Senza di esse molte specie di piante si estinguerebbero e gli attuali livelli di produttività potrebbero essere mantenuti solamente ad altissimi costi attraverso l'impollinazione artificiale. Le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il 70% dell'impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo.

Negli ultimi 50 anni la produzione agricola ha avuto un incremento di circa il 30% grazie al contributo diretto degli insetti impollinatori.

A scala globale, più del 90% dei principali tipi di colture sono visitati dagli Apoidei e circa il 30% dai ditteri (tra cui le mosche), mentre ciascuno degli altri gruppi tassonomici visita meno del 6% delle colture. Alcune specie di api, come l'ape occidentale (*Apis mellifera*) e l'ape orientale del miele (*Apis cerana*), alcuni calabroni, alcune api senza pungiglione e alcune api solitarie sono allevate (domesticate); tuttavia, la stragrande maggioranza delle 20.077 specie di apoidei conosciute al mondo sono selvatiche.

Gli impollinatori svolgono in natura un ruolo vitale come servizio di regolazione dell'ecosistema. Si stima che l'87,5% (circa 308.000 specie) delle piante selvatiche in fiore del mondo dipendono, almeno in parte, dall'impollinazione animale per la riproduzione sessuale, e questo varia dal 94% nelle comunità vegetali tropicali al 78% in quelle delle zone temperate (IPBES, 2017). È stato dimostrato che il 70% delle 115 colture agrarie di rilevanza mondiale beneficiano dell'impollinazione animale (Klein et al., 2007); inoltre l'incremento del valore monetario annuo mondiale delle produzioni agricole ammonta a circa 260 miliardi



di euro (Lautenbach, 2012). In Europa la produzione di circa l'80% delle 264 specie coltivate dipende dall'attività degli insetti impollinatori (EFSA, 2009).

### 4.3.2. La situazione mellifera italiana

Secondo i dati ISMEA, in Italia cresce costantemente il numero degli apicoltori: nel 2020 si sono registrati 63.408, il 52% in più rispetto al 2016. Riguardo agli apiari presenti sul territorio nazionale invece nel 2020 si sono registrati 153.309 (+80% rispetto al 2016), di cui il 57% con una destinazione commerciale. Nel 2020 risultano censiti 1.678.487 alveari e 270.235 sciami. La regione con il più elevato numero di alveari risulta il Piemonte (12% degli alveari e 20% degli sciami) mentre la Valle d'Aosta e il Molise sono le regioni con minor numero di alveari registrati (rispettivamente 1,1% e 0,4% del totale nazionale). In Sicilia ci sono 143.258 alveari che rappresentano l'8,5% del totale nazionale, ed è la terza regione italiana per percentuale di sciami presenti.




Figura 16: percentuali di Alveari e Sciami in Italia - Fonte ISMEA anno 2020

Riguardo alla produzione di miele, a livello nazionale, nel 2020 è stimata in circa 18.500 tonnellate, con una crescita del 23% rispetto al 2019 dovuta in parte all'aumento degli alveari (+6% rispetto al 2019), ma soprattutto al fatto che l'annata 2019 era stata tra le peggiori degli ultimi anni con perdite produttive del 100% per alcuni mieli monoflora. (Dati Ismea Aprile 2021)

Delle quasi 20 mila tonnellate di miele prodotte annualmente, circa il 40% (pari a 8 mila tonnellate) è destinato all'industria alimentare o cosmetica, il 60% (12 mila tonnellate circa)

è destinato all'uso diretto da parte dei consumatori italiani. In Italia si stima un consumo pro-capite di 500 g; il consumo medio europeo è stimato in 600 gr. con Germania al primo posto con 1,5 Kg pro-capite.

L'UE è il secondo produttore mondiale di miele (280.000 t), dopo la Cina. Il numero totale di alveari è pari a 18,5 milioni nel 2019 (+5,1% rispetto al 2018).

L'Italia è il quarto paese dell'Unione Europea per numero di alveari (1,6 milioni), dopo Spagna (3 milioni di alveari), Romania e Polonia (rispettivamente con 2 e 1,7 milioni di alveari). Il numero totale di apicoltori UE ammonta a 650.000. L'Unione Europea consuma circa il 24% del miele globale, con 318.000 t., con un consumo procapite intorno ai 600 gr. e con un trend in aumento il 2% all'anno. I maggiori Paesi europei consumatori di miele sono la Germania con 1,5 kg procapite, l'Inghilterra con 800 gr e la Francia con 600 gr.

#### **4.3.3. *L'apis mellifera siciliana (Ape nera sicula)***

Sulla base delle considerazioni climatiche affrontate negli studi specialistici allegati al presente progetto e valutando le specie autoctone presenti in Sicilia, si propone di utilizzare esemplari di *Apis mellifera sicula*, comunemente chiamata Ape nera sicula.

Difatti l'ape siciliana presenta degli adattamenti unici all'ambiente siciliano e ricopre un ruolo chiave nell'impollinazione della flora endemica regionale.

Nonostante le origini africane, si differenzia da questo ceppo per la sua docilità e produttività, ed inoltre tollera temperature superiori ai 40 °C, alle quali le altre api smettono di produrre, e consuma meno miele all'interno dell'alveare. La sua abilità di ridurre o interrompere l'allevamento della covata durante i periodi estivi più caldi, quando le risorse nettariifere e pollinifere sono scarse, ne fanno la sottospecie preferita per la produzione di miele nelle aride regioni centrali della Sicilia.

L'alveare che si prepara a sciamare può produrre fino ad 800 celle reali, numero straordinariamente elevato in confronto alle altre api continentali quali ligustica, carnica o mellifera. Lo sviluppo precoce della covata tra dicembre e gennaio consente di avere api giovani, quindi di maggiore durata e dinamicità rispetto all'ape ligustica ed altre api nordiche, che hanno il blocco di covata invernale. L'ape siciliana ha consumi di miele molto ridotti, ciò consente a parità di scorte di miele una maggiore probabilità di sopravvivenza della famiglia nei periodi di scarso raccolto.

L'utilizzo di tale specie diventa ancora più importante se si considera che le colonie selvatiche di api mellifere sono vicine all'estinzione e che pertanto vanno tutelate non solo per ragioni economiche, ma anche per una prospettiva di salvaguardia della biodiversità (*United Nations Environment Programme*, 2010).

#### **4.3.4. Il ciclo produttivo e i prodotti dell'alveare**

La materia prima per ottenere il miele è approvvigionata dalle api stesse: il nettare dei fiori o la melata (sostanza zuccherina prodotta dal metabolismo di afidi e altri piccoli insetti che si nutrono della linfa delle piante), soprattutto nel periodo primaverile.

In inverno le api, constatando il naturale diminuire del proprio approvvigionamento alimentare dovuto al normale andamento dei cicli biologici della vegetazione, o si alimentano dello stesso miele non estratto dai favi, o devono essere alimentate artificialmente con soluzioni zuccherine.

La capacità produttiva delle arnie si concentra quindi in circa 6 mesi primaverili/estivi. Il prodotto dovrà subire una serie di trattamenti prima di arrivare al confezionamento, che consistono in disopercolatura (cioè all'apertura delle cellette - i favi - in cui si trova il miele), smielatura (l'operazione mediante cui, con l'uso della forza centrifuga, si fa fuoriuscire il miele dai favi), filtrazione e decantazione o maturazione.

Oltre al miele, sarà possibile ottenere dall'apiario anche altri prodotti collaterali, come polline, pappa reale, propoli, cera.

Il piano in esame si basa, quindi, sulla possibilità da parte delle api di bottinare i fiori delle specie mellifere costituenti il pascolo e sulla successiva eventuale cessione a ditte esterne dei prodotti derivanti.

#### **4.4. Realizzazione di pascoli melliferi**

Come già detto in precedenza, l'inserimento di una produzione mellifera all'interno di un parco fotovoltaico rappresenta un'idea tanto semplice quanto geniale. Da un lato implementa la conservazione di habitat ideali alle api e dall'altro coniuga due attività apparentemente distanti tra loro: l'apicoltura e la produzione di energia rinnovabile.

Le aree fotovoltaiche e i prati fioriti creati appositamente per loro non vengono arati, seminati o irrorati con pesticidi, come accade solitamente in una agricoltura tradizionale (sia intensiva che estensiva). Di conseguenza, la flora e la fauna si sviluppano bene ed in maniera eterogenea già dopo pochi anni.

Diversi studi hanno dimostrato che l'ombreggiatura dovuta alla presenza dei pannelli solari influenza positivamente l'abbondanza e la tempistica delle fioriture visitate dagli impollinatori e che, pertanto, la combinazione fra pannelli solari e specie mellifere crea un habitat ideale per gli insetti impollinatori (M. Graham et Al., "Partial shading by solar panels delays bloom, increases floral abundance during the late-season for pollinators in a dryland agrivoltaic ecosystem"; 2021).

#### 4.5. Opere di mitigazione perimetrali

Lungo il perimetro di recinzione, per ridurre la visibilità dell'impianto saranno disposte alberature lineari di piante autoctone, la cui scelta potrà ricadere tra: Biancospino (*Crataegus monogyna*), Berretta del prete (*Euonymus europaeus*) e Prugnolo (*Prunus spinosa*) e Mandorlo (*Prunus dulcis*) e inerbimenti di essenze autoctone che formino prati perenni.

Sempre secondo le esigenze puntuali, l'ultima fascia sarà caratterizzata dalla presenza di fico d'india (*Opuntia ficus-indica*) e rosmarino (*Salvia rosmarinus*), entrambe piante autoctone dell'areale siciliano.

Tali essenze avranno la funzione di schermatura, mitigazione e allo stesso tempo fungeranno da habitat ideale per la produzione mellifera.




Figura 17: schema sezione misure di mitigazione

## 5. COSTI E RICAVI DERIVANTI

È a questo punto doveroso prendere in esame i risultati economici e di redditività delle attività zootecniche e agricole produttive del Progetto Pietrolupo 01 su cui si svilupperà il proposto impianto agrovoltaico.

Rispetto all'allevamento ovicaprino, come già segnalato, occorre tener presente che la filiera si caratterizza per l'elevato numero di operatori nella fase agricola e da una dinamica strutturale orientata a una costante diminuzione, seppur con relativi impatti positivi in merito alle ricadute ambientali e sociali.

In precedenza si è già messo in risalto quanto il mercato della carne ovina abbia risentito pesantemente dell'emergenza Covid. Ciononostante, attraverso interventi governativi inseriti nel "Decreto competitività" della primavera 2020, gli scambi degli agnelli si sono intensificati in netto anticipo rispetto alle festività natalizie fino a registrare segnali di normalizzazione dell'attività produttiva e commerciale agli esordi del 2021 con prezzi all'origine che si sono attestati in netto aumento rispetto alla medesima fase dello stesso periodo nell'anno precedente, con valori che hanno raggiunto i 4,29 €/kg.




Figura 18: prezzi medi all'origine degli agnelli da macello, fonte ISMEA

I dati economici più recenti, relativi ai valori riconosciuti alle carni dei diversi tipi ovini macellati, risalgono al triennio 2015 - 2017. In tale periodo si registra un valore medio di circa 7,00 €/kg per le carni di agnello, circa 6,50 €/kg per l'agnellone e appena 3,00 €/kg circa per la pecora.




Figura 19: prezzi all'ingrosso delle carni (2015-2017), fonte elaborazione RRN-Ismea su dati Ismea

Associando l'attività dell'apicoltura con il pascolamento del bestiame ovino all'interno delle aree a prato naturaliforme descritto nel precedente paragrafo, la redditività della parte zootecnica potrebbe ampliarsi oltre che con la macellazione, con l'eventuale trasformazione del latte in formaggio, condizione che deriva dal pascolamento delle pecore all'interno dei fondi agricoli dell'agrovoltaico.

Il prezzo registrato nel periodo 2015-2017 del formaggio ovino si attesta in una media (intesa tra le produzioni di riferimento, ovvero pecorino romano e pecorino toscano) di circa 9,00 €/kg. Questo valore potrebbe aumentare considerevolmente includendo il suo ottenimento secondo quanto previsto dal disciplinare del "Formaggio Pecorino Siciliano" DOP, formaggio che oggi viene normalmente proposto al dettaglio con prezzi che superano i 20,00 €/kg.




Figura 20: prezzi ingrosso dei principali formaggi ovini (2015-2017), fonte elaborazione RRN-Ismea su dati Ismea

Il settore sconta comunque una serie di debolezze strutturali, a cominciare dall'eccessiva frammentazione, che rendono impossibili economie di scala e non consentono di affrontare la variabilità dei costi di produzione e di avere un potere contrattuale adeguato con le fasi a valle della filiera, soprattutto la GDO, per quanto riguarda le carni.

Le ragioni appena esposte delineano condizioni sfavorevoli in merito ai costi di produzione che, pur variando in base alle dimensioni aziendali e alle specifiche voci di riferimento, possono essere considerate come il 35% della PLV aziendale.




Figura 21: indice dei costi di produzione allevamento ovino (base 2010=100), fonte elaborazione RRN-Ismea su dati Ismea




Figura 22: indice dei costi di produzione allevamento ovino per voci di spesa (base 2010=100), fonte elaborazione RRN-Ismea su dati Ismea

Passando ora alle colture cerealicole e foraggere, prendendo inizialmente in esame la produzione di frumento, si riscontra nella zona in questione una produzione media pari a circa 35 q/ha, in condizioni ottimali.

Considerando un ricavo di circa 30,00 € per quintale, si ottiene una PLV (Produzione Lorda Vendibile) per ettaro pari a quasi 1.050,00 € di produzione annua cerealicola, a cui vanno sottratti i costi di produzione e gestione, considerati ragionevolmente come un importo forfettario pari al 40% della PLV.

Prendendo in considerazione invece la produzione di leguminose (es.: favino), esso assicura una resa media, in condizioni ottimali per il territorio di riferimento, pari a circa 16 q/ha. Considerando un ricavo di 32,00 € per quintale, si ottiene una PLV per ettaro pari a circa 510,00 € di produzione annua di favino, a cui vanno sottratti i costi di produzione e gestione pari, anche in questo caso, al forfettario 40% della PLV su espresso.

Sicuramente le leguminose sono meno redditizie dei cereali ma per questioni agronomiche legate all'obbligatorietà della rotazione periodica delle colture, bisogna tener conto che mediamente ogni quattro anni i ricavi netti dei fondi agricoli cala drasticamente per la necessità di alternare le leguminose (colture rinnovatrici) ai cereali (colture depauperanti), con conseguente perdita di reddito nel medio periodo.

Sulla base delle proposte per il progetto agronomico, sicuramente l'apicoltura può essere una buona attività per il sostentamento del reddito agricolo. Difatti una singola arnia può arrivare in un anno a produrre fino a 40 kg di miele.

Considerando una vendita all'ingrosso di miele pari a 6,00 €/Kg e un costo forfettario di produzione e gestione pari sempre al 40% della PLV, realizzando una redditività media piuttosto elevata.

Va infine sottolineato un aspetto molto importante sulle soluzioni proposte per il progetto agronomico che verrà approfondito, affinato e dettagliato in una fase successiva dell'iter autorizzativo, allo scopo di poter prendere in considerazione anche eventuali prescrizioni proposte dagli enti che prenderanno parte al suddetto iter autorizzativo: il progetto sarà in ogni caso caratterizzato da opere di rinverdimento del suolo con specie mellifere e pabulari, insieme alle opere di mitigazione e/o compensazione naturalistiche (associate a un inerbimento perenne). Tali interventi porteranno inevitabilmente a benefici ambientali complessivi sul territorio in cui si svilupperà l'impianto, che corrispondono al mantenimento di una copertura vegetale del substrato con vegetazione di tipo autoctono e alla salvaguardia



e incremento della sostanza organica nel terreno, nonché all'incremento dei cosiddetti Servizi ecosistemici.

È sicuramente difficile quantificare economicamente tali servizi ma senz'altro essi risultano di prioritaria importanza per la tutela ecologica del territorio di riferimento e sono oggetto di studio da parte del mondo accademico e dei policy maker dei più importanti Paesi del mondo.

## 6. CONCLUSIONI

L'attuale Strategia Energetica Nazionale consente l'installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole, purché possa essere mantenuta (o anche incrementata) la fertilità dei suoli utilizzati per l'installazione delle strutture.

Compatibilmente da quanto espresso nel Piano energetico ambientale della regione Sicilia e dalle Linee Guida in materia di impianti agrovoltaici, pubblicate nel Giugno 2022, il progetto proposto si pone l'obiettivo di creare una sinergia fra l'utilizzo di impianti FER, al fine di raggiungere la percentuale di decarbonizzazione del 50% entro il 2050, e la produzione agrozootecnica al fine di mantenere inalterata la natura agricola dell'area in questione. Questo con il contestuale inerbimento delle fasce perimetrali alberate.

L'utilizzo dell'agrovoltaico consente infatti di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, garantendo al contempo una buona produzione energetica da fonti rinnovabili.

Per tale ragione, in funzione delle caratteristiche dell'area, si è scelto di destinarla al pascolamento e all'installazione di arnie per la produzione di miele.

Per favorire detta attività, si prevedrà la semina di specie mellifere che, non solo permettono di sostenere l'attività dell'apicoltura, ma contribuiscono a favorire la fertilità del suolo e la stabilità agro-ecosistemica, promuovendo la biodiversità microbica ed enzimatica e migliorando al tempo stesso le qualità del terreno.

Dato il carattere temporaneo dell'opera (vita utile pari a circa 20-25 anni), tali pratiche potranno pertanto garantire un impatto positivo, a medio-lungo termine, sulle aree agricole in questione, che risultano ormai quasi completamente depauperate a causa delle attività agricole intensive utilizzate fin ora.

Tutto questo sarà inoltre favorito dall'utilizzo della tecnologia tracker in quanto quest'ultima si rivela eccellente per quanto riguarda la riduzione dell'evapotraspirazione (ET) dovuta all'ombreggiamento nel terreno sottostante, in modo da trattenere maggiormente l'umidità a seguito delle precipitazioni estive limitando gli effetti delle temperature elevate.

Oltre ai vantaggi di tipo ambientale non vanno sottovalutati i vantaggi legati alla produzione di carne ovina.

I dati relativi ai costi di produzione evidenziano sempre di più l'importanza di rendersi quanto più possibile autonomi rispetto alle fonti alimentari di provenienza esterna, sfruttando al meglio le superfici coltivabili e pascolabili presenti in azienda, e impostando l'allevamento su un carico mantenibile adeguato alle capacità produttive del terreno, evitando fenomeni di sovraccarico che non possono che impoverire l'ambiente e le casse aziendali. In questa prospettiva ben si colloca il presente progetto in quanto permetterà da un lato la produzione di energia rinnovabile "pulita" e dall'altro di contribuire al ciclo produttivo di carni.

Analoghe considerazioni possono essere fatte riguardo al posizionamento di arnie e dunque alla produzione di miele.

L'attività di apicoltura proposta permetterà da un lato di creare habitat adatti agli impollinatori e di salvaguardare la specie dell'*Apis mellifera sicula*, sempre più minacciata dalla presenza di sciami selvaggi, dall'altro contribuirà alla produzione di miele.

Le attività pastorali e di apicoltura ideate, rappresentano inoltre un'opportunità per creare collaborazioni con aziende terze.

Ci si potrà affidare ad aziende specializzate nelle operazioni legate alla rimozione degli sciami e alla raccolta dei prodotti e a tutte le attività pastorali connesse. Questo consente di individuare maestranze locali per la gestione agricola del fondo, registrando impatti positivi sull'economia locale.

Fattore altrettanto importante, evidenziato inizialmente, riguarda la possibilità di avvantaggiarsi di aiuti comunitari, a sostegno delle azioni rivolte alla sostenibilità ambientali e climatiche delle attività agricole, che fanno capo agli Ecoschemi in attuazione nella PAC 2023-2027. Questi importi, infatti, si traducono in una diversificazione del reddito agricolo per le aziende che inseriscano delle azioni tecniche e produttivi convergenti nei regimi per il clima e l'ambiente che essi comprendono.