

ESCALA Wind Srl

Parco Eolico ESCALA sito nel Comune di Escalaplano

COMPUTO METRICO DISMISSIONE

[Giugno 2022]

Regione Autonoma della Sardegna



Comune di Escalaplano



Committente:

ESCALA Wind Srl

ESCALA Wind Srl
Via Sardegna, 40
00187 Roma
P.IVA/C.F. 16181131000

Titolo del Progetto:

**Parco Eolico ESCALA sito nel Comune di
Escalaplano**

Documento:


COMPUTO METRICO DISMISSIONE

N° Documento:

IT-VeEsca-CLP-CW-CD-TR-012-Rev.0

Progettista:

Ing. Stefano Musanti



**STUDIO DI PROGETTAZIONE
ING. STEFANO MUSANTI**

P.zza Cesare Battisti,11
09037 San Gavino M.le (SU)
Tel. +39 070 9347018
Mob. +39 3491586036
e-mail: studiomusanti@gmail.com

Rev	Data Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	15.06.2022	Prima emissione			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 / 1 DIS.001	<p>Demolizione, smantellamento e rimozione della stazione di trasformazione 30/150kV che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabbricati in muratura ed opere di fondazione in cemento armato; - Piazzale, recinzioni e cancelli - Impianto di illuminazione, idrico/fognario, vasca Imhoff - Opere di fondazione delle apparecchiature - N.1 Stallo AT, completo di scaricatori per cavo AT, sezionatore tripolare con lame di messa a terra, interruttore tripolare, trasformatore di corrente, etc - Vasca raccolta olio; - Quadri, servizi ausiliari, impianti tecnologici, ecc. <p>Compresa inoltre il recupero, prima di procedere allo smontaggio delle apparecchiature, degli olii utilizzati nei circuiti ed il loro smaltimento in conformità alle prescrizioni di legge a mezzo di ditte specializzate ed autorizzate allo smaltimento degli olii. Inclusi gli oneri per il noleggio dei mezzi necessari all'operazione, il carico sui mezzi speciali e il trasporto dall'area cantiere al centro di raccolta.</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200'000,00	200'000,00
2 / 2 DIS.002	<p>Smontaggio e rimozione di aerogeneratore, costituito da un rotore ad asse orizzontale, azionato da 3 pale in fibra di vetro rinforzata, di diametro di m 162, oltre alla torre in acciaio tubolare dell'altezza complessiva di mt. 125, prima di procedere allo smontaggio saranno recuperati gli olii utilizzati nei circuiti idraulici e nei moltiplicatori di giri e loro smaltimento in conformità alle prescrizioni di legge a mezzo ditte specializzate ed autorizzate allo smaltimento degli olii. Compreso nel prezzo il noleggio della gru di potenza adeguata, carico sui mezzi speciali e il trasporto dall'area cantiere al centro di stoccaggio, individuata in un'area a km 50 circa.</p>					12,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	80'000,00	960'000,00
3 / 3 DIS.004	<p>Demolizione parziale di strutture in conglomerato cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni a terzi, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo, incluso tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti.</p> <p>Eseguita con mezzi meccanici e incluso il carico del materiale su automezzo, escluso il trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e gli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.</p> <p>(par.ug.=12*50)</p>	600,00				600,00		
	SOMMANO mc					600,00	200,00	120'000,00
4 / 4 PF.0001.000 2.0001	<p>SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di</p>							
	A R I P O R T A R E							1'280'000,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'280'000,00
	impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m ³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. STRADE DEFINITIVE rimozione strade def. volumi come da calcolo software PIAZZOLE PERMANENTI rimozione piazzole def. volumi come da calcolo software	19434,25			0,400	7'773,70 3'553,74		
		19440,00			0,400	7'776,00 10'686,52		
	SOMMANO metri cubi					29'789,96	3,88	115'585,04
5 / 5 PF.0001.000 2.0009	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scudendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento STRADE DEFINITIVE volumi come da calcolo software PIAZZOLE PERMANENTI volumi come da calcolo software					12'998,22 11'162,20		
	SOMMANO metri cubi					24'160,42	2,29	55'327,36
6 / 6 DIS.007	Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo idonea per formazione di strato superficiale dei rinterri, esente da ciottoli, radici e materie rocciose in genere. ripristino aree piazzole ripristino aree strade	19440,00 19434,25			0,200 0,200	3'888,00 3'886,85		
	SOMMANO m3					7'774,85	27,42	213'186,39
7 / 7 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto calcestruzzo da demolizione Vedi voce n° 3 [mc 600.00]					600,00		
	SOMMANO metri cubi					600,00	8,06	4'836,00
8 / 8 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto pale *(par.ug.=12*3*800)	28800,00				28'800,00		
	SOMMANO metri cubi					28'800,00	8,06	232'128,00
9 / 9 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Terre da scavo Vedi voce n° 4 [metri cubi 29 789.96] a dedurre terre da scavo riutilizzate Vedi voce n° 5 [metri cubi 24 160.42]					29'789,96 -24'160,42		
	SOMMANO metri cubi					-1,00		
	A R I P O R T A R E					5'629,54		1'901'062,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'629,54		1'901'062,79
	Sommano positivi metri cubi					29'789,96		
	Sommano negativi metri cubi					-24'160,42		
	SOMMANO metri cubi					5'629,54	8,06	45'374,09
10 / 10 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Vedi voce n° 9 [metri cubi 5 629,54]					1,000		
	SOMMANO tonnellate					5'629,54 1,00		
	SOMMANO tonnellate					5'630,54	12,65	71'226,33
11 / 11 PF.0001.000 9.0008	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 03 - Plastica Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. pale *(par.ug.=12*3)	36,00				21,700		
	SOMMANO tonnellate					781,20		
	SOMMANO tonnellate					781,20	360,53	281'646,04
12 / 12 PF.0001.000 9.0002	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Vedi voce n° 7 [metri cubi 600.00]					1,000		
	SOMMANO tonnellate					600,00		
	SOMMANO tonnellate					600,00	15,18	9'108,00
13 / 13 DIS.008	Conferimento a discarica oli esausti							
	SOMMANO t					12,00		
	SOMMANO t					12,00	500,00	6'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2'314'417,25
	T O T A L E euro							2'314'417,25
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: