



REGIONE PUGLIA



PROVINCIA di FOGGIA



COMUNE di APRICENA




COMUNE di SAN SEVERO



Società Proponente	<b>AM ENERGY S.R.L. *</b> Sede: via Tiberio Solis, n. 128 - 71016 San Severo (FG) Pec: amenergysrl@pec.it P.iva: 04304150719 * Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di PLAN A HOLDING S.R.L. p.iva 03930741206	Sviluppo e Coordinamento	 <b>PLAN A ENERGY S.R.L.</b> Sede: Via Cavour n.104 40026 Imola BO Pec: planaenergy@pec.it C.F e P.IVA : 03930841204
Progettazione generale e progettazione elettrica	 <b>STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA</b> <b>MEZZINA dott. ing. Antonio</b> Via T. Solis 128   71016 San Severo (FG) Tel. 0882.228072   Fax 0882.243651 e-mail: info@studiomezzina.net Ordine degli ingegneri della Provincia di Foggia matr. n 1604  	Supervisione scientifica piani culturali e montaggio	 <b>Università di Foggia</b> <b>Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE)</b> Sede: via Antonio Gramsci,89/91 Foggia 71122 P.iva: 03016180717
Studio e progetto ecologico vegetazionale	 <b>Dott. Biol. Leonardo Beccarisi</b> Via D'Enghien, 43 - 73013 Galatina (LE) cell. 3209709895 E-Mail: beccarisil@gmail.com Ordine nazionale dei Biologi Albo-Sezione matr. n. AA_067313	Studio di impatto ambientale	 <b>Dott.ssa Anastasia Agnoli</b> Via Armando Diaz, 37   73100 Lecce (LE) cell. 3515100328 E-Mail: anastasia.agnoli989@gmail.com
Studio meteorologico	<b>Dott. Biol. Elisa Gatto</b> Via S. Santo, 22   73044 Galatone (LE) cell. 3283433525 E-Mail: dottelisagatto@gmail.com Ordine nazionale dei Biologi matr.n. AA_090001	Studio paesaggistico e di inserimento urbanistico	 <b>Dott. Agr. Barnaba Marinosci</b> via Pilella 19, 73040 Alliste (LE) Cell. 329 3620201 E-Mail: barnabamarinosci@gmail.com Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali provincia di Lecce matr. n 674
Studio faunistico	 <b>Dott. Antonio Feola</b> Via Civitella n°25   84060 Moio della Civitella (SA) cell. 338 2593262 E-Mail: feolantx@gmail.com Ordine Nazionale dei Biologi matr. n . AA_047004	Rappresentazioni fotorealistiche	 <b>Arch. Gaetano Fornarelli</b> Via Fulcignano Casale 17   73100 Lecce (LE) cell. 3358758545 E-Mail: forgaet@gmail.com Ordine degli Architetti della provincia di Lecce matr. n 1739
Studio archeologico	 <b>NOSTOI s.r.l.</b> <b>Dott.ssa Maria Grazia Liseno</b> Tel. 0972.081259   Fax 0972.83694 E-Mail: mgliseno@nostoi-archeologia.it Elenco Nazionale Archeologo Fascia I matr n. 1646	Consulenza strutturale	 <b>Ing. Tommaso Monaco</b> Tel. 0885.429850   Fax 0885.090485 E-Mail: ing.tommaso@studiotecnicomonaco.it Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia matr. n. 2906
Studio acustico	 <b>STUDIO FALCONE</b> <b>Ingegneria</b> <b>Ing. Antonio Falcone</b> Tel. 0884.534378   Fax. 0884.534378 E-Mail: antonio.falcone@studiofalcone.eu Ordine degli Ingegneri di Foggia matr. n.2100	Consulenza topografica	<b>Geom. Matteo Occhiochiuso</b> Tel. 328 5615292 E-Mail: matteo.occhiochiuso@virgilio.it Collegio dei Circondari Geometri e Geometri Laureati di Lucera matr. n. 1101
Studio grafico geologico e geotecnico	<b>Dott. Nazario Di Lella</b> Tel./Fax 0882.991704   cell. 328 3250902 E-Mail: geol.dilella@gmail.com Ordine regionale dei Geologi della Puglia matr. n. 345		
Opera	<b>Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto Fotovoltaico denominato "Apricena Industriale" da realizzarsi su aree industriali e cave nelle località "Podere Camilli - Tufara - San Giovanni - San Sabino", nel territorio comunale di Apricena (FG) per una potenza complessiva di 121,023 MWp e immissione di 96,300 MW, nonché delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto nei comuni di Apricena (FG) e San Severo (FG)</b>		
AUTORITA' PROCEDENTE V.I.A. :	 <b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</b>		AUTORITA' PROCEDENTE A.U. :  <b>REGIONE PUGLIA</b>
Oggetto	Nome Elaborato: <b>P7MVN25_Docu.Specialistica_04.4.pdf</b>		
	Descrizione Elaborato: <b>Catalogo MOSI_Puntuale</b>		
00	Novembre 2022	Progetto definitivo	M.G. Liseno    Ing. A. Mezzina    AM ENERGY S.R.L.
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione    Verifica    Approvazione
Scala:			
Formato:	Codice Pratica <b>P7MVN25</b>		

Sito 0000\_01 - FG01 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_01)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Masseria Motticella

**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {documentazione di indagini archeologiche pregresse, fotointerpretazione/foto restituzione}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 100-200

**Potenziale:** potenziale basso


**Rischio relativo:** rischio basso

Evidenza aerofotografica di forma circolare individuata a circa 200 m a WNW rispetto a Masseria La Motticella. La traccia è interpretabile come villaggio neolitico. Il sito è stato individuato per la prima volta nel corso delle campagne di ricognizione aerea condotte dal Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Foggia. Il villaggio è delimitato da un singolo fossato perimetrale che individua un'area di circa 240 m di diametro al cui interno sono visibili numerosi compounds.

<http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS002177



Sito 0000\_02 - FG02 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_02)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Masseria Celentano, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {fotointerpretazione/foto restituzione}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 100-200

**Potenziale:** potenziale basso


**Rischio relativo:** rischio basso

Evidenza aerofotografica riferibile alla presenza di un villaggio neolitico.

<http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS002568



Sito 0000\_03 - FG03 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_03)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Motta della Regina, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** sito pluristratificato, {}. {Neolitico, Età Medievale},

**Modalità di individuazione:** {fotointerpretazione/foto restituzione}

**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 200-500


**Potenziale:** potenziale basso

**Rischio relativo:** rischio basso


Insedimento neolitico visibile in fotografia aerea localizzato a circa 800 m a NO del corso del torrente Triolo ed esteso su una superficie di circa 19 ettari. Le tracce relative al villaggio, già individuate da Bradford e da Jones, sono in parte oscurate da quelle del complesso fortificato di età medievale che vi si sovrappone; sono infatti visibili almeno quaranta tracce di forma semicircolare dal diametro compreso tra 20 e 30 metri, relative a compounds, in particolare a N, a S e ad O del terrapieno medievale. Sono inoltre riconoscibili tracce relative a tre fossati concentrici di recinzione nella zona meridionale e settentrionale occupata dal sito.

Jones G.D.B., 1987, *Apulia. Vol. I: Neolithic settlement in the Tavoliere*, p. 40, n. 9; Guaitoli M., 2003, *Lo sguardo di Icaro. Le collezioni dell'Aerofototeca Nazionale per la conoscenza del territorio*, p. 110; Tine S., 1983, *passo di Corvo e la civiltà neolitica del tavoliere*, p. 26

<http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS003392



Sito 0000\_04 - FG04 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_04)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Masseria Motticella, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {fotointerpretazione/foto restituzione}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 200-500

**Potenziale:** potenziale basso


**Rischio relativo:** rischio basso

Evidenza aerofotografica di forma circolare individuata a circa 200 m a WNW rispetto a Masseria La Motticella. La traccia è interpretabile come villaggio neolitico. Il sito è stato individuato per la prima volta nel corso delle campagne di ricognizione aerea condotte dal Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Foggia. Il villaggio è delimitato da un singolo fossato perimetrale che individua un'area di circa 240 m di diametro al cui interno sono visibili numerosi compounds.

<http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS002181



Sito 0000\_05 - FG05 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_05)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Masseria La Zimarra, San Severo (FG)


**Definizione e cronologia:** area di materiale mobile, {area di materiale eterogeneo}. {Età Romano repubblicana},

**Modalità di individuazione:** {analisi di testimonianze materiali provenienti dall'area in esame, dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 200-500      **Potenziale:** potenziale basso      **Rischio relativo:** rischio basso

Su un'altura, è stata individuata un'area con pochi frammenti di ceramica a vernice nera, comune, tegole, riferita ad un insediamento rurale.

Volpe G., 1990, *La Daunia nell'età della romanizzazione*, p. 124, n. 119; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS003391



Sito 0000\_06 - FG06 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_06)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Podere San Matteo, San Severo (FG)


**Definizione e cronologia:** area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romano repubblicana, Età Romano imperiale, Età Tardoantica, Età Medievale},

**Modalità di individuazione:** {analisi di testimonianze materiali provenienti dall'area in esame, dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 500-1000      **Potenziale:** potenziale nullo      **Rischio relativo:** rischio nullo

Area caratterizzata dalla presenza di frammenti ceramici in superficie individuata a 8 km circa a sud di San Severo, in corrispondenza dell'incrocio di due strade antiche, occupata dalla preistoria al Medioevo. Tra i materiali rinvenuti si segnala ceramica del periodo daunio II, ceramica a vernice nera e ceramica a bande rosse. Nella zona è stata rinvenuta inoltre un'epigrafe datata alla metà circa del I secolo d.C.

Volpe G., 1990, *La Daunia nell'età della romanizzazione*, p. 124, n. 115; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS003388



Sito 0000\_07 - FG07 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_07)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Motta del Lupo-Motta, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** struttura di fortificazione, {fossato}. {Età Bassomedievale},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 500-1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Fortificazione medievale di forma ellittica visibile nel fotogramma 4828 IGM (1954-55) a circa 750 m a NO di Masseria Motta del Lupo. L'intero complesso occupa una superficie di circa 6 ettari e in fotografia aerea è evidenziato da due tracce scure che definiscono due fossati: uno più piccolo e di forma quadrangolare interpretabile come il recinto di una motta all'estremità NE, l'altro più grande di forma ellittica che racchiude il primo. Parallelamente alle due tracce scure relative ai fossati corre una traccia chiara, mediamente dello spessore di 26 m, probabile indizio della presenza di un terrapieno o strutture murarie. L'insediamento appare circondato da tracce lineari, alcune di colore scuro altre di colore chiaro, attribuibili ad assi viari e a limiti di campo, in probabile relazione con la motta

Goffredo R., Mancassola N., Saggio F., 2006, *La fotointerpretazione per lo studio dell'insediamento rurale del tavoliere tra XI e XIV secolo d. C.*, pp. 222-223; Guaitoli M., 2003, *Lo sguardo di Icaro. Le collezioni dell'Aerofototeca Nazionale per la conoscenza del territorio*; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS003690



Sito 0000\_08 - FG08 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_08)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Ratino, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età dei Metalli},

**Modalità di individuazione:** {documentazione di indagini archeologiche pregresse}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Si attesta la presenza di ceramica di impasto, riferibili ad un insediamento pre-protostorico.

Carta del rischio archeologico per il "Progetto per la realizzazione di un impianto solare termodinamico Località Ratino, agro pertinente al Comune di San Severo (FG)" a cura di Daunioarchè s.c.a.r.l.



Sito 0000\_09 - FG09 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_09)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Ratino, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romana},

**Modalità di individuazione:** {documentazione di indagini archeologiche pregresse}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Si attesta la presenza di frammenti della stessa tipologia dei materiali rinvenuti nel sito 58 SS.

Carta del rischio archeologico per il "Progetto per la realizzazione di un impianto solare termodinamico Località Ratino, agro pertinente al Comune di San Severo (FG)" a cura di Daunioarchè s.c.a.r.l.



Sito 0000\_10 - FG10 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_10)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Ratino, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romana},

**Modalità di individuazione:** {documentazione di indagini archeologiche pregresse}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale basso


**Rischio relativo:** rischio basso

Si attesta la presenza di frammenti di laterizi, grossi contenitori, ceramica acroma e a vernice nera, ascrivibili genericamente all'età romana.

: Carta del rischio archeologico per il "Progetto per la realizzazione di un impianto solare termodinamico Località Ratino, agro pertinente al Comune di San Severo (FG)" a cura di Daunioarchè s.c.a.r.l.



Sito 0000\_11 - FG11 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_11)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Motta del Lupo, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio, fotointerpretazione/foto restituzione}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Villaggio neolitico trincerato individuato tramite fotointerpretazione, visibile a est di Podere S. Arcangelo e a circa 500 m a nord-ovest di Masseria Motta del Lupo. Il sito è caratterizzato dalla presenza di due fossati perimetrali quasi interamente ricostruibili, tranne che nella porzione orientale, e da numerose tracce riferibili a compounds visibili nello spazio delimitato da questi. Il diametro massimo misura circa 865 m in senso O-E. Nella stessa area sono osservabili numerose tracce relative a strade e a divisioni agrarie di età medievale.

*New aerial reconnaissance in Apulia - 1992 - Riley D.N.; Passo di Corvo e la civiltà neolitica del Tavoliere - 1983 - Tinè S; Jones G.D.B., 1987, Apulia. Vol. I: Neolithic settlement in the Tavoliere, n. 216; Brown, 2001/2003, Aerial archaeology of the Tavoliere. The Italian air photographic record and the Riley archive; ;<http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS003689*



Sito 0000\_12 - FG12 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_12)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Podere Sant'Arcangelo, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** luogo di attività produttiva, {}. {Età Romano repubblicana},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Area caratterizzata dalla presenza di frammenti ceramici in superficie, individuata su una vasta collina a circa 7 km a sud-est di San Severo; i materiali rinvenuti, tra cui sono presenti frammenti di tegole, di ceramica comune, di ceramica a vernice nera, si riferiscono ad una fattoria di età tardo-repubblicana. Nella zona è stata rinvenuta una lastra di calcare con un'iscrizione di cui sono leggibili solo poche lettere.

Volpe G., 1990, *La Daunia nell'età della romanizzazione*, p. 124, n. 114; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS003387



Sito 0000\_13 - FG13 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_13)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Podere Sant'Anna, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {casale}. {Età Medievale},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio, ricognizione archeologica/survey }


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Casale medievale individuato nel corso delle campagne di ricognizione aerea condotte dal Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Foggia. Il sito presenta una forma quadrangolare con gli spigoli arrotondati ed è orientato in senso NW-SE. Il lato NW è più lungo di quello SE. Il sito si sviluppa su un terrapieno artificiale circondato da un fossato che presenta un'apertura lungo il lato NW che costituisce l'accesso principale all'insediamento. In corrispondenza di questo accesso si sviluppa una strada che percorre l'intero insediamento lungo il suo asse maggiore costituendone la spina dorsale. Su questo asse principale si imposta una serie di strade secondarie perpendicolari disposte a pettine. All'interno del sito sono visibili anche numerose fosse granarie, mentre all'esterno è ricostruibile, nel raggio di qualche centinaio di metri, la rete della viabilità e della parcellizzazione rurale connessa al sito.

Goffredo R., Volpe G., Romano A. V., Buora M., Santoro S., 2004, *Archeologia dei paesaggi in Daunia: il 'Progetto Valle del Celone'*, ricognizione, aerofotografia, GIS; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS001026



Sito 0000\_14 - FG14 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_14)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Masseria Solimanti, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 500-1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Insedimento di dimensioni medio piccole individuato da un singolo fossato perimetrale con un'apertura semplice sul lato orientale. Il sito misura circa 138 m in senso N-S. All'interno sono visibili due grandi compounds.

Jones G.D.B., 1987, *Apulia. Vol. I: Neolithic settlement in the Tavoliere*, p. 109, sito n. 217; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS000088



Sito 0000\_15 - FG15 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_15)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Masseria Istituto di Sangro I, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romano repubblicana, Età Romano imperiale},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 200-500

**Potenziale:** potenziale basso


**Rischio relativo:** rischio basso

Località posta a km 10 circa a SW di San Severo. Area con frammenti ceramici in superficie, tra cui ceramica a vernice nera, sigillata italyca, riferita ad un insediamento rurale.

Volpe G., 1990, *La Daunia nell'età della romanizzazione*, p. 123, n. 106; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS003379



Sito 0000\_16 - FG16 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_16)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Masseria Istituto di Sangro II, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {fotointerpretazione/foto restituzione, riprese da drone}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 200-500

**Potenziale:** potenziale basso


**Rischio relativo:** rischio basso

Evidenza aerofotografica riferibile alla presenza di un villaggio neolitico.

<http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS002544



Sito 0000\_17 - FG17 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_17)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Masseria Santa Giusta, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio, fotointerpretazione/foto restituzione}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 500-1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Sito di grandi dimensioni (circa 515 m lungo il suo asse maggiore orientato in senso NW-SE) delimitato da un doppio circuito di fossati paralleli. All'interno dell'insediamento, la fotografia aerea mostra la presenza di un grande numero di compounds. L'analisi delle fotografie aeree dell'archivio del Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi e dell'Ambiente del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Foggia e le tracce visibili sulle ortofoto del 2001 hanno permesso di definire in maniera più completa la planimetria del sito rispetto ai dati pubblicati da Jones nel 1987.

Jones G.D.B., 1987, *Apulia. Vol. I: Neolithic settlement in the Tavoliere*; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIU000125



Sito 0000\_18 - FG18 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_18)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Casino Giuliani I, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romano repubblicana},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Area con pochi frammenti di ceramica a vernice nera messa in relazione con una piccola fattoria repubblicana. Nella stessa zona, area di circa 4 ettari con frammenti di ceramica africana D e comune.

Volpe G., 1990, *La Daunia nell'età della romanizzazione*, p. 123, n. 99; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS003373



Sito 0000\_19 - FG19 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_19)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Sant'Andrea I, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romano imperiale},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 200-500

**Potenziale:** potenziale basso


**Rischio relativo:** rischio basso

Località posta a km 5 circa a S di San Severo. Area di circa 1 ettaro con frammenti di ceramica sigillata italica, comune, riferita ad una piccola fattoria del I sec. d.C.

Volpe G., 1990, *La Daunia nell'età della romanizzazione*, p. 123, n. 101; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS003374



Sito 0000\_20 - FG20 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_20)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Sant'Andrea IV, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {fotointerpretazione/foto restituzione, riprese da drone}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Evidenza aerofotografica riferibile alla presenza di un villaggio neolitico.

<http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS002556



Sito 0000\_21 - FG21 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_21)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Sant'Andrea III, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Evidenza aerofotografica riferibile alla presenza di un villaggio neolitico.

<http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS002552



Sito 0000\_22 - FG22 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_22)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Masseria del Sordo II, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio, fotointerpretazione/foto restituzione}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Traccia aerofotografica di forma pressochè circolare delle dimensioni di circa 350 m localizzata a circa 660 m a SE rispetto a Masseria del Sordo. La presenza di un sito neolitico nella zona era stata segnalata, seppur in maniera puntiforme, da K. Brown. Le successive indagini aerofotografiche nel corso delle campagne di ricognizione aerea condotte dal Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Foggia hanno consentito di delimitare con maggiore esattezza il perimetro del sito. La fotografia aerea permette di cogliere la presenza di un doppio fossato perimetrale che delimita il villaggio.

<http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS002166; Brown, 2001/2003, *Aerial archaeology of the Tavoliere. The Italian air photographic record and the Riley archive.*



Sito 0000\_23 - FG23 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_23)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Ratino, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Età Romano repubblicana},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Vasta area con frammenti ceramici in superficie, tra cui tegole, ceramica Daunia III, a vernice nera, riferita ad un insediamento rurale datato tra la fine del IV e il III sec. a.C.

Volpe G., 1990, *La Daunia nell'età della romanizzazione*, p. 123, n. 108; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS003381



Sito 0000\_24 - FG24 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_24)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Masseria Ratino II, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio, fotointerpretazione/foto restituzione}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Anomalia di forma pressochè circolare localizzata a circa 6 km a SE del centro abitato di San Severo, immediatamente a NO di Masseria Ratino. Le tracce visibili in fotografia aerea definiscono verosimilmente un villaggio neolitico delimitato da doppio fossato.

Jones G.D.B., 1987, *Apulia. Vol. I: Neolithic settlement in the Tavoliere*, n. 215; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIU001556



Sito 0000\_25 - FG25 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_25)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Masseria Ratino I, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {insediamento rupestre}. {Età Tardoantica},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Località posta a Km 7,5 a SE di San Severo, a circa m 500 a N-NE di San Severo. Su un'altura, area con numerosi frammenti di ceramica sigillata africana D riferita ad un insediamento rurale occupato anche nell'alto Medioevo

Volpe G., 1990, *La Daunia nell'età della romanizzazione*, p. 123, n. 109; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS003382



Sito 0000\_26 - FG26 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_26)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Sant'Andrea II, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romano repubblicana},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Località posta a km 5,5 circa a S di San Severo. Area con frammenti ceramici in superficie, tra cui tegole, ceramica comune, pochi frammenti di ceramica a vernice nera, riferita ad una piccola fattoria di II-I sec. a.C.

Volpe G., 1990, *La Daunia nell'età della romanizzazione*, p. 123, n. 107; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS003380



Sito 0000\_27 - FG27 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_27)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Casina Mascia, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {ricognizione archeologica/survey , riprese da drone}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 500-1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Vasta area di forma sub-circolare individuata tramite fotografia aerea. Si distingue la presenza di almeno tre fossati concentrici.

<http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS000654



Sito 0000\_28 - FG28 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_28)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Casale Sant'Andrea, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {casale}. {Età Medievale},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 200-500

**Potenziale:** potenziale basso


**Rischio relativo:** rischio basso

Località posta a km 4 circa a S di San Severo, dominata dalla presenza di un casale medievale. Nella zona anche frammenti di ceramica a vernice nera, sigillata italyca, macine in pietra vulcanica.

Volpe G., 1990, *La Daunia nell'età della romanizzazione*, p. 123, n. 102; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS003375



Sito 0000\_29 - FG29 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_29)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Sant'Andrea, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio, ricognizione archeologica/survey }


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 500-1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Labili tracce in fotografia aerea rivelano la presenza, fra tracce riferibili ad una divisione di campi di età medievale, di fossati riferibili ad un villaggio neolitico. Il dato è confermato da rinvenimenti di superficie.

Jones G.D.B., 1987, *Apulia. Vol. I: Neolithic settlement in the Tavoliere*, p. 113, sito Jones n. 236; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS000061



Sito 0000\_30 - FG30 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_30)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Casino Giuliani I, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Neolitico},


**Modalità di individuazione:** {fotointerpretazione/foto restituzione}

**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 500-1000


**Potenziale:** potenziale basso

**Rischio relativo:** rischio basso

Evidenza aerofotografica riferibile alla presenza di un villaggio neolitico.



Sito 0000\_31 - FG31 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_31)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Cannone, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {fotointerpretazione/foto restituzione, riprese da drone}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 500-1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Evidenza aerofotografica riferibile alla presenza di un villaggio neolitico.

<http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS002539



Sito 0000\_32 - FG32 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_32)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Mola, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {fotointerpretazione/foto restituzione, riprese da drone}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Villaggio neolitico di grandi dimensioni individuato nel corso delle ricognizioni aeree condotte dal Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Foggia. Il villaggio è di dimensioni molto grandi ed è delimitato da un singolo fossato perimetrale che individua un'area delle dimensioni di 655 x 490 m secondo gli assi N-S e E-W. All'interno del sito sono visibili numerosi compounds.

Goffredo R., Volpe G., Romano A. V., Buora M., Santoro S., 2004, *Archeologia dei paesaggi in Daunia: il 'Progetto Valle del Celone', ricognizione, aerofotografia, GIS; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS001016*



Sito 0000\_33 - FG33 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_33)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Madonna dell'Oliveto, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {fotointerpretazione/foto restituzione, riprese da drone}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 200-500

**Potenziale:** potenziale basso


**Rischio relativo:** rischio basso

Madonna dell'Oliveto rappresenta uno dei maggiori siti del Tavoliere. Le tracce visibili in foto aerea sono parzialmente coperte da vigneti e uliveti. Si coglie la presenza, non completa, di un doppio fossato perimetrale che descrive un'area della dimensione massima di 750 m circa in senso E-W. Pochi i dettagli interni.

<http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS000021



Sito 0000\_34 - FG34 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_34)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Casale Basso, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {insediamento rupestre}. {Età Romano repubblicana},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Area di piccole dimensioni, circa mq 200, con pochi frammenti di ceramica a vernice nera, riferita ad un piccolo insediamento rurale datato tra la fine del III e il II sec. a.C. Cronologia: Romano repubblicana (fine VI-I sec. a.C.)

Volpe G., 1990, *La Daunia nell'età della romanizzazione*, p. 123, n. 104; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS003377



Sito 0000\_35 - FG35 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_35)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Casino Imperati, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio, fotointerpretazione/foto restituzione}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Villaggio neolitico di medie dimensioni (157 x 126 m secondo gli assi N-S e E-W) di forma ovale allungata in senso N-S. Le tracce in fotografia aerea sono visibili solo parzialmente a causa della localizzazione del sito in parte in campi a grano ed in parte in uliveti. Il sito è delimitato da almeno un fossato perimetrale e non si può escludere la presenza di altri fossati. All'interno del sito si coglie la presenza di un recinto più piccolo e di un compound posto al suo interno.

Goffredo R., Mancassola N., Saggiaro F., 2006, La fotointerpretazione per lo studio dell'insediamento rurale del tavoliere tra XI e XIV secolo d. C.; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS001021



Sito 0000\_36 - FG36 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_36)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Vignali, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** area di materiale mobile, {area di materiale eterogeneo}. {Età Romana},

**Modalità di individuazione:** {analisi di testimonianze materiali provenienti dall'area in esame, dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Lungo i bordi di un tratturo sono stati individuati numerosi frammenti di tegole e doli.

Volpe G., 1990, *La Daunia nell'età della romanizzazione*, p. 123, n. 105; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS003378



Sito 0000\_37 - FG37 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_37)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Masseria Miniscetti I, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {tracce di insediamento}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {fotointerpretazione/foto restituzione, riprese da drone}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Le tracce in fotografia aerea permettono di cogliere tracce labili del perimetro di questo sito, mentre numerose sono le tracce riferibili ai compounds. Si stima un'estensione del sito superiore ai 200 m di diametro.

Jones G.D.B., 1987, *Apulia. Vol. I: Neolithic settlement in the Tavoliere*, p. 112, sito n. 222; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS000079



Sito 0000\_38 - FG38 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_38)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Masseria Miniscetti II, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {tracce di insediamento}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio, ricognizione archeologica/survey }


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Sito di forma ovale allungato in senso N-S della dimensione massima di circa 270 m. Le coltivazioni moderne impediscono di cogliere dettagli interni.

Jones G.D.B., 1987, *Apulia. Vol. I: Neolithic settlement in the Tavoliere*, p. 112, sito n. 223; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS000073



Sito 0000\_39 - FG39 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_39)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Torrione del Casone, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio, fotointerpretazione/foto restituzione, riprese da drone}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Villaggio neolitico trincerato individuato tramite fotointerpretazione, localizzato immediatamente a nord di Posta Casone. L'area, interessata da una lunga occupazione di vita, dal neolitico ad età medievale, è caratterizzata dalla presenza di reperti in superficie, tra cui si segnalano frammenti di ceramica d'impasto con decorazioni incise che confermano la presenza di un insediamento neolitico. La zona è stata inoltre oggetto di scavi eseguiti a partire dal 1963 da una missione archeologica della British School at Rome con la direzione di Patrice Bradford e poi di Barri Jones; gli scavi hanno evidenziato una successione di livelli abitativi dal neolitico al medioevo.

Jones G.D.B., 1987, *Apulia. Vol. I: Neolithic settlement in the Tavoliere*, p. 110, sito n. 220; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS003685



Sito 0000\_40 - FG40 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_40)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Contrada Casone, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** area di materiale mobile, {area di frammenti fittili e materiali da costruzione}. {Età Romano repubblicana},

**Modalità di individuazione:** {analisi di testimonianze materiali provenienti dall'area in esame, dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Area di frammenti posta a km 6,5 circa a SE di San Severo. Nell'aprile del 1980, i lavori di profonda aratura per l'impianto di un vigneto effettuati a circa 800 m a NE di Masseria Casone hanno portato alla luce frammenti ceramici di età repubblicana e parte di una vasca binata, realizzata in mattoni e rivestita da intonaco idraulico spesso 3 cm, che misurava 1,90x 0,75 m e risultava profonda 85 cm circa. La vasca potrebbe essere l'inferno ("structile gemellar") di un impianto oleario di una villa.

Volpe G., 1990, *La Daunia nell'età della romanizzazione*, p. 125, n. 130; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS003401



Sito 0000\_41 - FG41 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_41)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Portata Casone, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** luogo di attività produttiva, {}, {Età Romano repubblicana},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Località posta a km 8 circa a SE di San Severo, poco a sud della strada di bonifica n. 2; sono stati segnalati resti di una fattoria.

Volpe G., 1990, *La Daunia nell'età della romanizzazione*, p. 125, n. 132; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS003403



Sito 0000\_42 - FG42 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_42)



**Localizzazione:** San Severo (FG) -

**Definizione e cronologia:** area ad uso funerario, {tombe}. {Età Romana},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Nel 1951 in occasione dei lavori per la sistemazione della strada di Bonifica n. 15 furono individuate alcune sepolture a fossa, alla cappuccina e a grotticella, in particolare in corrispondenza del tratto compreso tra il Casone e il Casonetto. Nella zona erano osservabili alcune depressioni del terreno della larghezza di 2-3 metri; successivamente fu possibile verificare che ad ognuna di queste corrispondeva il dromos di accesso di una tomba a grotticella. Cronologia: Età Ellenistica (IV-I sec. a.C.) Età Classica (V-IV sec. a.C.)

De Juliis E. M., *San Severo: la necropoli di masseria Casone*, p. 16;  
<http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIU000115



Sito 0000\_43 - FG43 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_43)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Stelatella, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 500-1000

**Potenziale:** potenziale basso


**Rischio relativo:** rischio basso

Il villaggio è individuato da un doppio fossato perimetrale di forma ovale che misura circa 240 m in senso E-W; il fossato più interno è posto a circa 30 m di distanza da quello più esterno. La parte settentrionale del fossato risulta essere quella meglio conservata. All'interno del sito sono visibili quattro compounds, mentre ulteriori dettagli sono nascosti dalla sovrapposizione delle tracce della centuriazione romana.

Jones G.D.B., 1987, *Apulia. Vol. I: Neolithic settlement in the Tavoliere*, p. 113, sito n. 232; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS000037



Sito 0000\_44 - FG44 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_44)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Masseria Cupola II, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** struttura di fortificazione, {fossato}. {Neolitico, Età Medievale},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 200-500

**Potenziale:** potenziale basso


**Rischio relativo:** rischio basso

Il sito presenta due fossati perimetrali parzialmente resi illeggibili dalla presenza di tracce sovrapposte di coltivazioni di età romana; il fossato più interno misura circa 120 m di diametro, mentre quello più esterno, misura circa 330 m. Sono state riscontrate possibili tracce di un fossato ancora più esterno, ma queste sono rese di difficile lettura dalla presenza di tracce riferibili a viabilità di epoca medievale.

Jones G.D.B., 1987, *Apulia. Vol. I: Neolithic settlement in the Tavoliere*, p. 113, sito Jones n. 234; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS000055



Sito 0000\_45 - FG45 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_45)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Masseria Cupola I, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** struttura di fortificazione, {fossato}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 500-1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Il perimetro del sito è definito da tracce piuttosto labili di un singolo fossato esterno delle dimensioni di circa 150 m; all'interno del sito sono visibili chiaramente almeno sei compounds localizzati nella parte orientale del sito. I compounds sono rivolti a nord.

Jones G.D.B., 1987, *Apulia. Vol. I: Neolithic settlement in the Tavoliere*, p. 113, sito Jones n. 233; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS000048



Sito 0000\_46 - FG46 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_46)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Masseria Stelletta I, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** luogo con tracce di frequentazione, {}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio, fotointerpretazione/foto restituzione, riprese da drone}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 200-500

**Potenziale:** potenziale basso


**Rischio relativo:** rischio basso

Area di forma ovale delle dimensioni di circa 280 x 235 m secondo gli assi NW-SE e NE-SW localizzata a breve distanza a ovest rispetto a Masseria Stelletta ed a sud del Canale Venolo. Il sito è stato individuato tramite fotografia aerea.

Jones G.D.B., 1987, *Apulia. Vol. I: Neolithic settlement in the Tavoliere*, sito n. 227; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS003259



Sito 0000\_47 - FG47 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_47)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Masseria Stelatella II, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** struttura di fortificazione, {fossato}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 0-10

**Potenziale:** potenziale medio


**Rischio relativo:** rischio medio

I sito è individuato da un singolo fossato perimetrale di forma ovale allungata in senso E-W e delle dimensioni massime di circa 350 m.

Jones G.D.B., 1987, *Apulia. Vol. I: Neolithic settlement in the Tavoliere*, p. 112, sito Jones n. 229; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS000042



Sito 0000\_48 - FG48 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_48)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Masseria Masselli I, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** struttura di fortificazione, {fossato}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 200-500

**Potenziale:** potenziale basso


**Rischio relativo:** rischio basso

I cropmarks indicano la presenza di un singolo fossato, delle dimensioni di circa 150 m di diametro, e in un unico compound nella zona orientale del sito.

Jones G.D.B., 1987, *Apulia. Vol. I: Neolithic settlement in the Tavoliere*, pp. 112-113, sito Jones n. 230;  
<http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS000031



Sito 0000\_49 - FG49 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_49)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Masseria Masselli, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio, fotointerpretazione/foto restituzione}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 500-1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Anomalia di forma ovaleggiante visibile in fotografia aerea localizzata a circa 5 km a SE del centro abitato di San Severo e a circa 560 m a E di Masseria Masselli. Le tracce visibili in fotografia aerea definiscono verosimilmente un villaggio di età neolitica.

Jones G.D.B., 1987, *Apulia. Vol. I: Neolithic settlement in the Tavoliere*, sito n. 231; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS003686



Sito 0000\_50 - FG50 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_50)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Masseria Scoppa, San Severo (FG)

**Definizione e cronologia:** insediamento, {tracce di insediamento}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Piccolo insediamento di forma circolare, individuato da un singolo fossato perimetrale, tagliato in due da una strada della centuriazione romana. Il diametro del sito è di 97 m e non sono visibili dettagli al suo interno.

Jones G.D.B., 1987, *Apulia. Vol. I: Neolithic settlement in the Tavoliere*, p. 112, sito n. 224; <http://sirpac.regione.puglia.it/>; Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia FGBIS000067



Sito 0000\_51 - FG51 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_51)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Località Pedincone

**Definizione e cronologia:** area ad uso funerario, {necropoli}. {Età Romana},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 500-1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Necropoli di età ellenistica individuata in località Pedincone a brevissima distanza a NE rispetto alla masseria Posticchi di Candelaro e a ovest rispetto al corso del torrente Candelaro. L'area è delimitata a ovest dal tracciato dell'autostrada A14. Nell'area sono state rinvenute, nel gennaio del 1975, cinque tombe con cassa in lastroni di pietra databili fra IV e III sec. a.C. A breve distanza a sud rispetto all'area in cui sono state rinvenute le tombe è stata individuata un'area di frammenti fittili che è stata riferita alla probabile presenza di un insediamento.

FG002620 - CARTA 2008



Sito 0000\_52 - FG52 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_52)



**Localizzazione:** Apricena (FG) - Località Posta Monica

**Definizione e cronologia:** insediamento, {tracce di insediamento}. {Età del Bronzo},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Area di frammenti fittili relativa ad un insediamento dell'età del Bronzo

*Gargano Antico. Testimonianze archeologiche dalla preistoria al Tardoantico - 2005 - Mazzei M.; Tunzi Sisto A.M.;*



Sito 0000\_53 - FG53 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_53)



**Localizzazione:** Apricena (FG) - Località Mezzana Quercia

**Definizione e cronologia:** insediamento, {tracce di insediamento}. {Neolitico, Età del Bronzo},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Area di frammenti fittili riferibili ad un insediamento dell'età neolitica e del Bronzo

FG001145 - CARTA 2008



Sito 0000\_54 - FG54 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_54)



**Localizzazione:** Apricena (FG) - Località Crastate

**Definizione e cronologia:** area ad uso funerario, {necropoli}. {Età Romana},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Area con tombe a fossa dell'età ellenistica

*Gargano Antico. Testimonianze archeologiche dalla preistoria al Tardoantico - 2005 - Mazzei M.; Tunzi Sisto A.M.; - pag.: 82*



Sito 0000\_55 - FG55 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_55)



**Localizzazione:** Apricena (FG) - Castelpagano

**Definizione e cronologia:** insediamento, {castello}. {Età Medievale, Età Bassomedievale, Età Moderna},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}

**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000


**Potenziale:** potenziale nullo

**Rischio relativo:** rischio nullo

Il sito di Castelpagano è situato a circa 8 km a sud-est del comune di Apricena, su di uno sperone roccioso a 545 msl, naturalmente difeso tra due valloni a nord e a sud, il costone roccioso ad occidente e la serie delle Coppe di Monte Castello. L'insediamento, oggi allo stato di rudere, ma recentemente restaurato, è caratterizzato da un settore castrale posto nel punto più alto del pianoro, un'area sacra utilizzata anche come necropoli e l'abitato esteso lungo il crinale. Ancora incerta la sua origine: le sue prime fortificazioni potrebbero risalire all'occupazione dei saraceni nel X secolo. Nel 1007 Castelpagano passò dal Catapano Niceforo da Xifea all'abate di S. Giovanni in Lama, che a sua volta lo cedette al normanno Enrico conte di Monte Sant'Angelo. Il primo documento che menziona gli 'homines Castri Pagani' e il castellano Guimundus da Castello Pagano risale al 1095 quando l'abate Benedetto dell'abbazia di San Giovanni de Lama si recò a Monte Sant'Angelo dal Conte Enrico per chiedere la conferma dei possedimenti e che si facessero rispettare i diritti dall'abbazia su quelle terre. Nel 1137, l'imperatore tedesco Lotario III di Suplimburgo (1060-1137), assediò Castelpagano, riconquistata da Ruggero II. Secondo il Catalogus Baronum, nel 1154, la Contea del Gargano, unitamente al feudo di Castelpagano, fu aggregata alla Contea di Loretello, amministrata da Roberto II de Basunvilla, conte di Conversano. Probabilmente dopo la sua fuga, il feudo di Castelpagano, insieme a quello di San Eleuterio, fu dato in demanio a Ugo, filius Raynaldi filii Guillelmi e diventò per tutta la seconda metà del XII secolo, feudo autonomo 'di due cavalieri'. In un privilegio di conferma dei beni dell'abbazia rilasciato a Palermo dal re Guglielmo II all'abate Gualtiero, il 7 maggio 1176, la chiesa di San Pietro in Veterano, insieme a quelle di Sant'Andrea e di Santo Stefano, tutte nel territorio di Castelpagano, con gli oliveti e le altre pertinenze vengono confermate all'abbazia di San Giovanni in Lama. Nel febbraio 1177 Guglielmo II sposa Castelpagano. Studi e ricerche - 2001 - Di Perna G.;Iaculano L.;Violano M.; Apricena. Scavi archeologici a Castelpagano. Vol I - 2005 - Maulucci Vivolo F.P.;Maulucci Vivolo F.P.; Apricena. Scavi archeologici a Castelpagano. Vol. II - 2009 - AA. VV.;Maulucci F. P.; Suadoni A.; Lisciarelli T.; Il sito di Castelpagano di Apricena. Campagna di scavi archeologici e restauri architettonici. 2008-2009 - 2009 - Lisciarelli A., Suadoni T.; Castelpagano di Apricena - 2009 - Lisciarelli A., Suadoni T., - pag. pp. 70-73



Sito 0000\_56 - FG56 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_56)



**Localizzazione:** Apricena (FG) - Località Santa Lucia

**Definizione e cronologia:** area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romana},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Area di frammenti fittili di età romana

*La Daunia nell'età della romanizzazione - 1990 - Volpe G.;*



Sito 0000\_57 - FG57 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_57)



**Localizzazione:** Apricena (FG) - Località Pavolocella

**Definizione e cronologia:** area di materiale mobile, {area di frammenti fittili e materiali da costruzione}. {Età Romana},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio, ricognizione archeologica/survey }


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000


**Potenziale:** potenziale nullo

**Rischio relativo:** rischio nullo

Area localizzata a circa 3,5 km a NE di Apricena caratterizzata dalla presenza di frammenti fittili e di creste di muri riferibili probabilmente alla presenza di una villa di età romana.

*Siti archeologici nel territorio di Apricena. Santa Maria di Selva della Rocca. Studi e ricerche - 1997 - Di Perna G.;La Rosa V.;Violano M.;*





**Localizzazione:** Apricena (FG) - Località Incoronatella

**Definizione e cronologia:** area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romano repubblicana},

**Modalità di individuazione:** {ricognizione archeologica/survey }


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Area con materiale fittile connesso alla presenza di resti di strutture in opus incertum con andamento N-NO / S-SE, messi in luce a seguito di lavori per l'impianto di tubazioni dell'acquedotto, riferibili a un complesso rurale.

*La Daunia nell'età della romanizzazione. Merci, produzioni e scambi - 1990 - Volpe G.; - pag.: 119, n. 52*



Sito 0000\_59 - FG59 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_59)



**Localizzazione:** Apricena (FG) - Grotta di San Sabino

**Definizione e cronologia:** strutture per il culto, {santuario}. {Età Medievale},

**Modalità di individuazione:** {ricognizione archeologica/survey }


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 500-1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Grotta e santuario ipogeo di età medievale

FG001168 - CARTA 2008



Sito 0000\_60 - FG60 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_60)



**Localizzazione:** Apricena (FG) - Località La Torretta

**Definizione e cronologia:** insediamento, {insediamento fortificato}. {Età Medievale, Età Bassomedievale},

**Modalità di individuazione:** {ricognizione archeologica/survey }


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 20-50

**Potenziale:** potenziale medio


**Rischio relativo:** rischio medio

Insedimento medievale caratterizzato dalla presenza di una torre basso medievale.

FG001169 - CARTA 2008



Sito 0000\_61 - FG61 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_61)



**Localizzazione:** Apricena (FG) - Masseria La Torre

**Definizione e cronologia:** area ad uso funerario, {necropoli}. {Età Arcaica, Età Romana},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Località posta a 4 km a W di Apricena, ai piedi delle colline di S. Giovanni in Piano: durante lavori agricoli sono stati rinvenuti frammenti ceramici e strutture relativi ad una necropoli di età preromana e romana.

*La Daunia nell'età della romanizzazione - 1990 - Volpe G.; - pag.: 119, n. 51*



Sito 0000\_62 - FG62 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_62)



**LEGENDA**

**SHAPEFILE DI PROGETTO**

- Progetto\_Lineare
- Progetto\_Poligonale

**CATALOGO MOSI**

**SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE PUNTUALI**

- ▲ VILLAGGIO / ETA' NEOLITICA
- ▲ VILLAGGIO / ETA' DEL BRONZO
- ▲ AREA DI MATERIALI / ETA' NEOLITICA, DEL BRONZO
- INSEDIAMENTO / ETA' DEL BRONZO
- AREA DI MATERIALI / ETA' PROTOSTORICA
- ▲ NECROPOLI / ETA' ELLENISTICA
- ▲ AREA DI MATERIALI / ETA' ROMANA
- ▲ NECROPOLI / ETA' ROMANA
- INSEDIAMENTO / ETA' ROMANA
- AREA DI MATERIALI / ETA' ROMANA, MEDIEVALE
- INSEDIAMENTO / ETA' MEDIEVALE
- SANTUARIO / ETA' MEDIEVALE
- INSEDIAMENTO / ETA' TARDOANTICA, MODERNA

**PPTR PUGLIA**

- UCP\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- UCP\_area\_rispetto\_rete tratturi
- UCP\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- UCP\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- BP\_142\_M

**Localizzazione:** Apriceha (FG) - Masseria del Campo

**Definizione e cronologia:** area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romana, Età Romano repubblicana},

**Modalità di individuazione:** {fotointerpretazione/foto restituzione, ricognizione archeologica/survey }

**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Area con presenza in superficie di materiale fittile, a cui si collega, nella parte ovest, un affioramento di argilla rossastra cotta, collegabile ad una struttura produttiva (forse una fornace).

FG001125 - CARTA 2008



Sito 0000\_63 - FG63 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_63)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Località Pavolocella

**Definizione e cronologia:** area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romana},

**Modalità di individuazione:** {ricognizione archeologica/survey }


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Area di frammenti fittili e creste di muri riferibili probabilmente alla presenza di una villa romana

*Siti archeologici nel territorio di Apricena. Santa Maria di Selva della Rocca. Studi e ricerche - 1997 - Di Perna G.;La Rosa V.;Violano M.;*



Sito 0000\_64 - FG64 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_64)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Località Masseria Russi

**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {fotointerpretazione/foto restituzione}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 500-1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Traccia aerofotografica di forma pressochè circolare del diametro di circa 570 m interpretabile come villaggio neolitico. La presenza di un sito neolitico nella zona era stata segnalata, seppur in maniera puntiforme, da Keri Brown. Le successive indagini aerofotografiche nel corso delle campagne di ricognizione aerea condotte dal Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Foggia hanno consentito di delimitare con maggiore esattezza il perimetro del sito.

*Aerial archaeology of the Tavoliere. The Italian air photographic record and the Riley archive - 2001/2003 - Brown K.A.;*



Sito 0000\_65 - FG65 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_65)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Demanio

**Definizione e cronologia:** area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romano repubblicana, Età Romano imperiale},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio, documentazione di indagini archeologiche pregresse}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 500-1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Località posta a km 2 circa a E di San Severo, sui due lati della ferrovia Garganica; a nord della ferrovia c'è area con frammenti ceramici, nei pressi di un tracciato stradale antico che si dirigeva dalla via Litoranea verso località Casone

Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia (FGBIS003365);  
La Daunia nell'età della romanizzazione - 1990 - Volpe G.; - pag.: 122, n. 92.



Sito 0000\_66 - FG66 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_66)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Demanio

**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio, documentazione di indagini archeologiche pregresse}

**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo

**Rischio relativo:** rischio nullo


Nella fotografia aerea sono visibili labili tracce, oscurate dagli uliveti, di un vasto insediamento circondato da un doppio fossato; il sito misura approssimativamente 930 m di diametro. Il sito è stato sottoposto ad una raccolta dei reperti in superficie ed è probabilmente stato oggetto del primo test di scavo di un villaggio neolitico da parte di J. Bradford, anche se purtroppo non vi è nessun report di questo scavo.

Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia (FGBIS000026);

Apulia. Volume I: Neolithic settlement in the Tavoliere - 1987 - Jones G.D.B; - pag.: 222; fig. 50; sito Jones n° 256



Sito 0000\_67 - FG67 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_67)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Masseria Torre dei Giunchi

**Definizione e cronologia:** area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romana},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio, documentazione di indagini archeologiche pregresse}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000

**Potenziale:** potenziale nullo


**Rischio relativo:** rischio nullo

Area con frammenti ceramici in superficie posta a 3 Km circa a NE di San Severo

Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia (FGBIS003359);  
 La Daunia nell'età della romanizzazione - 1990 - Volpe G.; - pag.: 122, n. 86;



Sito 0000\_68 - FG68 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_68)



**Localizzazione:** San Severo (FG) - Orsello


**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio, documentazione di indagini archeologiche pregresse}


**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri >1000      **Potenziale:** potenziale nullo      **Rischio relativo:** rischio nullo

Evidenza aerofotografica riferibile alla presenza di un villaggio neolitico

Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia (FGBIS002457)



Sito 0000\_70 - FG70 (SABAP-FG\_2022\_00042-NST\_0000\_70)



**Localizzazione:** Apricena (FG) - San Giovanni in Piano

**Definizione e cronologia:** insediamento, {villaggio}. {Età del Bronzo},

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, dati di archivio, documentazione di indagini archeologiche pregresse, fotointerpretazione/foto restituzione}

**Distanza dall'opera in progetto:** circa metri 0-10

**Potenziale:** potenziale medio

**Rischio relativo:** rischio medio

Villaggio di età del Bronzo individuato tramite fotointerpretazione

Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia (FG001131)

