



IMPIANTO	STRUTTURA (pitch 8.5 m)	N MODULI X STRUTTURA	N STRUTTURE	N MODULI COMPLESSIVI	POTENZA MODULO (Wp)	POTENZA COMPLESSIVA (MWp)	NUMERO CABINE
SEZIONE C1	TIPO 1: 28x2	56	32	1792	690	1,24	1
	TIPO 2: 14x2	28	12	336	690	0,23	
TOTALE SEZ C1						1,47	
SEZIONE C2	TIPO 1: 28x2	56	55	3080	690	2,13	1
	TIPO 2: 14x2	28	8	224	690	0,15	
TOTALE SEZ C2						2,28	
SEZIONE C3	TIPO 1: 28x2	56	733	41048	690	28,32	10
	TIPO 2: 14x2	28	100	2800	690	1,93	
TOTALE SEZ C3						30,26	
TOTALE			940	49280		34,00	12

LEGENDA

- SITO CATASTALE
- FASCE DI RISPETTO**
- CANALI IRRIGUI 10 m
- LINEA ELETTRICA - MT
- FASCIA DI RISPETTO STRADE STRADALE
- PAI - P3
- RETE IRRIGUIA CONSORTILE
- ACCESSO AREA IMPIANTO
- RECINZIONE IN PROGETTO
- FASCIA DI RISPETTO INSTALLAZIONE IMPIANTO
- TRACKER - 2x28
- TRACKER - 2x14
- VIABILITÀ PERIMETRALE (LARGHEZZA 4 m)
- MITIGAZIONE PERIMETRALE (LARGHEZZA 10 m)
- FILARI COLTIVAZIONE INTENSIVA
- CABINATI**
- CABINA DI SMISTAMENTO
- CABINA DI CONNESSIONE
- CABINA GENERALE BESS
- CABINA DI CAMPO
- UFFICIO
- MAGAZZINO

SCALA 1:4000 - 1 cm = 40 m
 0 10 20 50 m
 0 1 2 5 cm

Rev.	DESCRIZIONE	SA	EL	LC	12/2022
REV.		DESIGN	CONTROL	APPROV.	DATA

Montana

MontanaSpA
 Via Carlo Azeglio-Furugù, 6
 00145 Roma
 Milano (se certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Siracusa
 Tel: +39 02 54138273
 Fax: +39 02 54128880
 www.montanaspa.com
 PIVA: 0367378096
 Codi. Fisc. 0367378096

Statkraft

SOLAR CENTURY FVGC 7 S.R.L.
 VIA CARADOSSO 9, 20123 MILANO
 C.F. 11366640966

Progettato:	ING. LAURA CONTI Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726	N. Tav.	R01_T07
Oggetto:	"SIGON" IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 34 MW INTEGRATO CON SISTEMA DI ACCUMULO DA 36 MW Località Spinassanta - Comune di Catania (CT)		
Tavola:	STATO DI PROGETTO LAYOUT		
N. ref.	2800_5152_SIGON_PD_R01_T07_REV0_LAYOUT DI PROGETTO	Scala	1:4000

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA