

This aerial map shows a construction site layout with the following features:

- Area cantiere ≈4.800 mq**: The main construction area, outlined in blue.
- Cavalcafosso temporaneo**: A temporary ditch or drainage feature, indicated by a green line and label.
- Markers 1-12**: Numbered points of interest or hazards:
 - 1: Blue rectangular marker.
 - 2: Blue rectangular marker.
 - 3: Blue rectangular marker.
 - 4: Blue rectangular marker.
 - 5: Red rectangular marker.
 - 6: Red rectangular marker.
 - 7: Red rectangular marker.
 - 8: Blue rectangular marker.
 - 9: Yellow rectangular marker.
 - 10: Blue rectangular marker.
 - 11: Red circular marker with a hand icon.
 - 12: Red circular marker with a hand icon.
- Other features**: A large hatched area, a winding road, and a compass rose in the top left corner.

- ① container uffici tecnico amministrativi
- ② container servizi al personale
- ③ container servizio di guardia
- ④ container attrezzature e materiali
- ⑤ area lavorazioni preparatorie
- ⑥ area deposito temporaneo terre e rocce da scavo
- ⑦ area deposito materiali di grandi dimensioni
- ⑧ area parcheggio e manutenzione mezzi
- ⑨ raccolta e smistamento rifiuti
- ⑩ parcheggio mezzi personali
- ⑪ ingresso area cantiere
- ⑫ serbatoio interrato accumulo liquidi da conferire ad impianto di trattamento

recinzione perimetrale area cantiere

area cantiere

- 1- L'area di parcheggio e manutenzione dei mezzi sarà costituita da una piattaforma in calcestruzzo con pendenze convergenti al centro, con cattedio di raccolta della acque di scolo e lavaggio confluyente verso serbatoio a tenuta.
- 2- Considerato che le attività di cantiere saranno distribuite in singole sub attività, in ogni singola piazzola, si prevede la presenza massima di N.4 mezzi meccanici.
- 3- Non si prevede lo stazionamento di betoniere in quanto i calcestruzzi saranno forniti da centrali di betonaggio eterne

Paletti in acciaio zincato sea, a 17 50mm

2.00

Filo di legatura 2mm

1.50

RETE METALLICA A MAGLIA ROMBOIDALE
50x50 P.I.L.O Ø 16/19

0.40

Pinto di fondazione Rck 25
(dim 40°/40°)

Il diagramma illustra il processo di riqualificazione di un terreno in due fasi:

- Fase superiore:** Mostra la preparazione del terreno. Un trattore compattava il **Materiale arido compattato** su una base di ghiaia.
- Fase inferiore:** Mostra il **Ripristino del terreno vegetale**. Il terreno è ricoperto di erba e piccoli alberi, indicando la fase di recupero ecologico.

CONSULENZA E PROGETTI
www.iatprogetti.it

 Viale Castro Pretorio, 122 - 00185 Roma (RM)
 PEC: fred.olsenrenewables@legalmail.it

Fred. Olsen Renewables

AO	FIRM.004/10/10_Prestazioni servizi ingegneristici di carattere	FIRM.004/10/10_Prestazioni servizi ingegneristici di carattere "Vedute fuori"	2022/0023
Formato	File origine	File di stampa	Costo pratica
Elaborazioni: I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l. con socio unico - Via Michele Giua s.n.c. Di CADIC, 09122 Cagliari, Tel./Fax +39 070 668267			

