



TABELLA RIEPILOGATIVA DEI MORFOMETRICI BACINI IDROGRAFICI

Sezione	Aree tributarie	Lunghezza		Altitudine		Sezione
		area	media	media	calcolo	
	[Km ²]	[Km]	[m.s.l.m.]	[m.s.l.m.]	[m.s.l.m.]	
Sr. A	Tombino J40-140	0.0522	0.33	200.00	245.80	231.60
Sr. B	Tombino J42-129	0.0035	0.20	210.00	222.00	204.00
Sr. C	Tombino J42-106	0.0035	0.16	213.00	206.15	199.30
Sr. D	Tombino J42-177	0.0002	0.03	204.30	201.65	199.00
Sr. E	Tombino J44-177	0.0277	0.21	46.00	34.00	22.00
Sr. H	Ret. Da T.nte Valle del Priolo (Piazzale PT04 dell'Arcia Nord)	1.4208	2.90	299.19	258.46	221.91
Sr. I	Ret. Da T.nte Arcia (Piazzale PT04 dell'Arcia Sud)	0.8097	1.69	262.04	243.20	194.14
Sr. L	Ret. Da T.nte Valle Priolo (Tombino alla p. J49-147)	0.3666	1.43	175.68	148.92	108.25
Sr. M	Ret. Da T.nte Valle Priolo (Piazzale PT05 Priolo Sottano)	0.2714	1.33	186.98	160.42	94.88
	Bacino Località Piana del Signore	1.991	1.43	72.67	20.75	9.00

LEGENDA

- Rete Idrografica
- Direzione di Flusso
- Reticolo inserito nell'elenco delle acque pubbliche
- Sezione di calcolo x..x
- Limiti comunali
- Limiti Provinciali
- Bacini idrografici maggiori
- Bacini idrografici minori
- Aree afferenti ai tombini
- Tracciato ferroviario esistente
- Piazzale in progetto x..x
- Tombini in progetto x..x

COMMITTENTE: **RFI**
R.F.E. FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVE DELLO STATO ITALIANE

LINEA FERROVIARIA CATANIA C.LE - GELA
TRATTA FERROVIARIA CALTAGIRONE - GELA
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
S. O. PROGETTAZIONE INTEGRATA SUD
RIPIRISTINO TRATTA CALTAGIRONE - GELA
LOTTO 2: RIPIRISTINO TRATTA NISCEMI - GELA

COROGRAFIA DEI BACINI - Tav 2/2

SCALA: 1:10.000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione definitiva	V. Calogirone	Agosto 2022	A. Tappia	Agosto 2022	M. Motta	Agosto 2022	Fascicolo SAC04 Agosto 2022

File: _____ n. Elab.: