



**LEGENDA QUANTITA' BONIFICA DA ORDIGNI RESIDUATI BELlici**

ATTIVITA'	Superficie [mq]
<b>BONIFICA DI SUPERFICIE</b> La bonifica di superficie (propedeutica a qualsiasi bonifica profonda) per la ricerca, localizzazione e rimozione di mine, ordigni ed altri manufatti bellici interrati, in assenza di acqua, fino a cm 100 di profondità dal p.c., va eseguita con l'impiego di apparecchi rilevatori su tutta l'area interessata dai lavori più un'area di sicurezza di m 1,50 lungo il perimetro della predetta area	1064
<b>BONIFICA PROFONDA I</b> per la ricerca fino a 3m di profondità dal p.c., da eseguirsi su tutta l'area interessata dai lavori più un'area di sicurezza di 1,5m lungo il perimetro della predetta area. La bonifica di superficie è propedeutica a qualsiasi bonifica profonda.	342
<b>BONIFICA PROFONDA II</b> con trivellazioni spinte fino a m 5,00 con garanzia fino a m 5,00 a partire dal p.c. e comunque fino a rifratto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a m 3,00 e fino a m 5,00 e dove verranno realizzate opere a carattere permanente	-
<b>BONIFICA PROFONDA III</b> con trivellazioni spinte fino a m 7,00 con garanzia fino a m 8,00 a partire dal p.c. e comunque fino a rifratto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a m 5,00 e dove verranno realizzate opere in c.a. profonde	193

**NOTA:** Ogni lavorazione di bonifica profonda deve preventivamente prevedere la relativa bonifica di superficie

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**LINEA FERROVIARIA CATANIA C.LE - GELA**  
**TRATTA FERROVIARIA CALTAGIRONE - GELA**

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA**

**S. O. OPERE CIVILI**

**RIPRISTINO TRATTA CALTAGIRONE - GELA**  
**LOTTO 2: RIPRISTINO TRATTA NISCEMI - GELA**

VIADOTTI  
 VIADOTTO AL KM 346+468

Planimetria bonifica ordigni bellici

SCALA: 1:100/200

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

RS6K 00 R 09 PZ V10800 003 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione definitiva		Luglio 2022		Luglio 2022		Luglio 2022	

File: RSBK00R09PZV1080003A n. Elab.: