



Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Roma

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
VA@pec.mite.gov.it
ex Direzione generale per la crescita sostenibile
e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it
[ID_VIP: 7382]

Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.it
[ID_VIP: 7382]

Società Whysol-E Sviluppo S.r.l.
whysol-e.sviluppo@legalmail.it

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 209.23.1/2021

Oggetto: **[ID_VIP: 7382] – Comuni di POGGIO IMPERIALE (FG) , APRICENA (FG) e SAN PAOLO DI CIVITATE (FG) – Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza nominale di 27,3 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione al la rete, ubicato nei Comuni di Poggio Imperiale (FG) , Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato "Poggio Imperiale 01".**

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006

Proponente: Società Whysol-E Sviluppo S.r.l.

Richiesta di integrazioni e chiarimenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006

E p.c.

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio
archeologico – DG ABAP
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Servizio III – Tutela del patrimonio artistico,
storico e architettonico – DG ABAP
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

12/03/2022

1/4

Con riferimento al progetto in argomento, vista la documentazione prodotta dalla Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. trasmessa a questa Direzione generale ABAP e pubblicata dal Ministero della transizione ecologica (MiTE), sul portale web all'indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8264/12146>, si rappresenta quanto segue.

CONSIDERATO che il MiTE con propria nota prot. 16263 del 10/02/2022 e relativi allegati ha comunicato che a far data dall'avvenuta pubblicazione della documentazione sul portale web decorre il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare osservazioni ovvero sono acquisiti i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici coinvolti nel procedimento;

CONSIDERATO che il progetto in questione riguarda la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza nominale di 27,3 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Poggio Imperiale (FG), Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato "Poggio Imperiale 01";

CONSIDERATO il quadro delle tutele ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e delle disposizioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), nonché quanto disposto in merito alla tutela archeologica dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO quanto disposto dal comma 2-quinquies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006, ovvero che *"... il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.*

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. 2187 del 28/02/2022, ha evidenziato la necessità di richiedere integrazioni documentali che sono qui integralmente ricomprese;

CONSIDERATO quanto specificato per la tutela archeologica dal Servizio II di questa stessa Direzione generale ABAP con nota prot. 9696 dell' 11/03/2022;

si ritiene necessario, al fine di formulare una compiuta valutazione dell'intervento con il contesto territoriale e dell'espressione del parere di competenza, chiedere le seguenti integrazioni documentali e chiarimenti:

1. tavola grafica con inserimento su base cartografica IGM in scala 1:25.000 dell'impianto fotovoltaico in oggetto e delle opere connesse in cui siano evidenziate le caratteristiche morfologiche dei luoghi, (linee di crinale, punti sommitali, luoghi panoramici naturali, linee di compluvio), la tessitura storica del contesto paesaggistico (nuclei antichi, abazie, masserie, chiese rurali, torri, campanili, castelli, ruderi ed ulteriori elementi antropici puntuali di percezione visiva, con differente ed appropriata simbologia), l'indicazione dei reciproci rapporti di visuale tra i detti beni;
2. tavola grafica su base cartografica IGM in scala 1:25.000, in cui siano individuati sia gli impianti fotovoltaici ed eolici già realizzati, quelli in corso di realizzazione, quelli approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'ottenimento delle relative autorizzazioni (compreso le ulteriori proposte della medesima ditta nello stesso contesto territoriale) rilevabili anche dal sito del MiTE e da quello della Provincia di Foggia, al fine di valutare l'interferenza con altri impianti in corso di valutazione, oltre che per la valutazione dell'effetto cumulo (da verificarsi secondo il disposto di cui alla DD 06/06/2014 n.162) percepibile dalla rete tratturale e dalle strade di valenza paesaggistica individuate dal PPTR;
3. carta dell'intervisibilità di dettaglio dell'impianto fotovoltaico in oggetto e delle opere connesse su base cartografica IGM in scala al 25:000; sulla medesima cartografia andranno indicate le strade panoramiche e di valenza paesaggistica, la rete tratturale, il sistema insediativo delle abazie, la rete delle masserie storiche, le aree archeologiche e di interesse archeologico, come sopra individuati, nonché tutti



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

12/03/2022

gli ulteriori beni culturali sottoposti a tutela dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e tutti i beni paesaggistici sottoposti a tutela dalla parte terza del medesimo D.Lgs.;

4. elaborazione di ulteriori significative fotosimulazioni, ad integrazione di quelle depositate sul sito del MiTE, da realizzare su immagini reali (non google-earth) in condizioni di piena visibilità (ovvero in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di visibilità poco favorevoli alla lettura del contesto) da realizzarsi anche lungo la viabilità in prossimità dell'impianto al fine di valutare la percezione dell'effetto cumulo con gli impianti eolici esistenti, e da e verso le masserie limitrofe, e che rappresentino l'impianto insieme ai beni culturali e paesaggistici nell'intorno;
5. approfondimento degli interventi relativi alla realizzazione della nuova SSE e degli altri fabbricati previsti, l'ampliamento della stazione di consegna Lucky Wind, la realizzazione del nuovo stallo, la stazione di elevazione Whysol, ecc., descrizione degli interventi, dei materiali e delle modalità realizzative, delle superfici occupate, delle eventuali misure di mitigazione previste. Si chiede di denominare ciascun intervento in maniera univoca e corrispondente alle denominazioni riportate nelle cartografie, e di realizzare fotosimulazioni rappresentative del loro inserimento nel paesaggio;
6. chiarimento circa le interrelazioni, progettuali e programmatiche, tra la realizzazione del progetto in questione con alla realizzazione della nuova sottostazione Terna a cui il progetto intende collegarsi e non ancora realizzata, nonché con gli altri progetti della medesima Società denominati "Apricena 01" e "Apricena 02";
7. chiarimento circa le destinazioni e l'uso nell'ambito del progetto delle aree sud e nord-ovest dell'impianto che risultano ricomprese nel perimetro dell'intervento ma non occupate dall'impianto fotovoltaico, specificando gli eventuali interventi previsti in tali aree; in particolare evidenziare anche attraverso elaborati grafici e descrittivi gli impatti del progetto sull'area nord-ovest dell'impianto nella quale si rileva la presenza di un'area boscata;
8. approfondimento con elaborati grafici e descrittivi degli interventi relativi alla modifica della viabilità esistente e realizzazione della nuova viabilità, sia nell'area dell'impianto sia nell'area della SSE;
9. descrizione più dettagliata degli interventi di piantumazione e di impianti di alberi, in particolare della siepe prevista lungo il perimetro dell'impianto e dell'inserimento di piante di ulivi e frutteti, nonché delle colture che si intendono realizzare tra le file di pannelli e sotto gli stessi; fotosimulazioni che rappresentino l'impianto anche con tali interventi vegetazionali;
10. approfondimento delle interferenze del cavidotto con aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) corsi d'acqua, h) usi civici, rappresentate anche su cartografia indicando i tratti da realizzarsi con scavo a cielo aperto e con modalità *tranchless*, delle modalità di intervento e realizzazione, comprese le azioni previste per il ripristino dello stato dei luoghi;
11. approfondimento della valutazione degli impatti dell'intervento considerando tutti gli ambiti di paesaggio e figure interferite, e rispetto alle invarianti territoriali individuate dal PPTR. Al riguardo si segnala che nella Relazione Paesaggistica (Elaborato PIM01_D1) vengono descritti, in maniera sintetica, i caratteri dell'Ambito del Gargano e della Figura territoriale "I Laghi di Lesina e Varano" (pag. 29-31), all'interno del quale ricade l'impianto; mentre non si fa alcun riferimento alle opere di connessione (cavidotto e SEE) che ricadono nell'Ambito di Paesaggio del Tavoliere e della Figura Territoriale "Il Mosaico di San Severo" limitrofi, tra l'altro, all'impianto.
La valutazione dell'impatto dell'intervento sul paesaggio dovrà considerare anche indicatori relativi alla "frammentazione del paesaggio", "esperienza del paesaggio rurale" e "artificializzazione del "paesaggio rurale" richiamati nello Scenario strategico del PPTR Puglia (Linee Guida 4.4.1. parte prima – cap. B2 Il Progetto energetico: solare termico e Fotovoltaico - par. B.2.2.2 Limitazioni e criteri valutativi);
12. *shape file* in formato WGS84 dell'area occupata dall'impianto fotovoltaico, dell'area occupata dall'impianto di accumulo, del percorso del cavidotto e delle opere di connessione;
13. elaborazione di idonea documentazione di carattere archeologico da parte di soggetto in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, così come disposto ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale gli elaborati dovranno



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

comprendere anche i dati di archivio e bibliografici reperibili, gli esiti delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni nonché quelli relativi alle fotointerpretazioni.

Al riguardo si evidenzia che, visto il combinato disposto degli art. 23 e 25 del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito della presentazione delle integrazioni richieste, la Soprintendenza decida di attivare la procedura di verifica preventiva come da c. 3 del citato art. 25, la documentazione archeologica necessaria a valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto sul fattore ambientale del patrimonio archeologico e, quindi, ad esprimere il parere di competenza nell'ambito della procedura in oggetto coincide con la "relazione archeologica definitiva" di cui al c. 9 dello stesso art. 25.

Pertanto, risulta necessario che la Società proponente si attivi immediatamente, inviando la documentazione di cui al c. 1 del suddetto art. 25 ai competenti Uffici territoriali, in modo da consentire l'attivazione della procedura nei termini di legge ed effettuare lo svolgimento delle eventuali necessarie indagini prima dell'emissione del parere di competenza. A tale scopo, si ritiene opportuno che sia stipulato con la Soprintendenza territorialmente competente un accordo ai sensi del c. 14 del più volte citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016, finalizzato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione.

Il Responsabile del procedimento

Arch. Maria Teresa Idone

(tel. 06/6723.4810 – mariateresa.idone@beniculturali.it)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Rocco Rosario Tramutola



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it