

### NOTE OPERE DI DRENAGGIO

- IL SISTEMA DI DRENAGGIO PREVEDE DUE CIRCUITI SEPARATI PER LE ACQUE DIRETTAMENTE PROVENIENTI DALL'AMMASSO E PER QUELLE DI PIATTAFORMA. LE ACQUE DI PIATTAFORMA SONO CONVOGLIATE ALL'INTERNO DELLA CANALETTA CENTRALE POSTA SOTTO IL BALLAST. IL CIRCUITO DI DRENAGGIO DELLE ACQUE D'AMMASSO, IN CUI POTREBBERO ACCUMULARSI MISCELE ARIA-METANO, RISULTA SEGREGATO DALL'AMBIENTE GALLERIA CON TUBAZIONI DEDICATE ANNEGATE NEI GETTI DI RIFIAMENTO IN CLS E CON CHIUSURA ERMETICA DI TUTTI I PUNTI DI CONTATTO CON LA GALLERIA. ALL'ESTERNO DELLA GALLERIA TALE CIRCUITO E COLLEGATO CON IL SISTEMA DI DRENAGGIO DELLE OPERE ALL'APERTO (TRINCEE, RILEVATI) GARANTENDO LA NATURALE DEGASSAZIONE DELLE EVENTUALI MISCELE METANO-ARIA PRESENTI AL SUO INTERNO. I PUNTI DI RECUPERO ALL'APERTO DELLA SUDETTA TUBAZIONE DEDICATA DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE PROTETTI DA POTENZIALI SORGENTI DI INNESCO.

### LEGENDA

P.C.= PIANO DEI CENTRI  
P.F.= PIANO DEL FERRO

### NOTE GENERALI


- PER LE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIALISTICI
- LE SEZIONI TIPO DI INTRADOSO SONO RAPPRESENTATE CON RIFERIMENTO ALLA CONFIGURAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN RETTIFILLO.
- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD

### NOTA INTERVENTO DRO

IN CORRESPONDENZA DELLE ZONE DI FAGLIA, IN AGGIUNTA AGLI INTERVENTI TIPO DR1 E DR2, VERRANNO INTERVALLATI GLI INTERVENTI DRO, INTENSIFICANDO L'AZIONE DI DRENAGGIO COMPLESSIVA

### NOTA TABELLA MATERIALI

PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO "IF200EZZZDGN10X001C"



COMMITTENTE:  
**RFI**  
RIF. PROGETTO: **IT/F200EZZZDGN10X001C**

DIREZIONE LAVORI:  
**ORSARA - BOVINO AV**

APPALTATORE:  
CONSORZIO SOCI:  
**ORSARA - BOVINO AV** **webuild Italia** **PIZZAROTTI**

PROGETTAZIONE:  
MANDATARIA: **ROCK SOIL S.p.A.** MANDANTI: **NET** **OPINI** **GF** **TUNNEL CONSULT**

**PROGETTO ESECUTIVO**  
ITINERARIO NAPOLI - BARI  
RADDOPPIO TRATTA ORSARA - BOVINO  
GN01 - GALLERIA NATURALE ORSARA  
GALLERIA DI LINEA - OPERE CIVILI  
SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE/DRENAGGIO ACQUE D'AMMASSO  
Layout generale

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore
A	C.R. di Revisione	M. Agostini	25/07/2022	A. Sisti	25/07/2022	M. Gatti	25/07/2022	Ing. G. Casareo
B	C.R. di Revisione	M. Agostini	25/07/2022	A. Sisti	25/07/2022	M. Gatti	25/07/2022	Ing. G. Casareo
C	Atto di approvazione	M. Agostini	25/07/2022	A. Sisti	25/07/2022	M. Gatti	25/07/2022	Ing. G. Casareo

File: IF200EZZZDGN10X001C.dwg n. Esab.