

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO "AGROVOLTAICO" DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 78,383 MW CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA – IMPIANTO DENOMINATO "SURBO" UBICATO IN AGRO DEL COMUNE DI LECCE E SURBO DISMISSIONE


COMMITTENTE: SCS INNOVATIONS

Data, 11/05/2022



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 NPD 01	Rimozione di recinzioni e cancelli eseguita con l'ausilio di mezzimeccanici. Altezza recinzione sino a 2mt, comprensiva di rimozione di pali di fondazione, ancoraggi e filo spinato. Intervento comprensivo di accatastamento in cantiere e trasporto presso discarica autorizzata.					7'000,00		
	SOMMANO m					7'000,00	8,00	56'000,00
2 NPD 03	Rimozione di pali per video sorveglianza, altezza fino a 6mt, compreso ogni accessorio di ancoraggio e di staffaggio. Intervento comprensivo di accatastamento in cantiere e trasporto presso discarica autorizzata.					70,00		
	SOMMANO cadauno					70,00	18,00	1'260,00
3 NPD 02	Rimozione di struttura di supporto metallica a piantarettangolare per moduli fotovoltaico, comprensivo di rimozione accessori, bulloneria e sottostruttura vibro infissa nel terreno, precedentemente posata. Intervento comprensivo di accatastamento in cantiere e trasporto presso discarica autorizzata.					10'720,00		
	SOMMANO m2					10'720,00	1,35	14'472,00
4 NPD 06	Intervento di rimozione delle componenti edilizie del campo fotovoltaico, rimozione dei cabinati in c.a.p., dei basamenti, delle piazzole e quant'altro assimilabile a maceria edile. ... l'utilizzo di idonei mezzi di supporto, accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata.					26,00		
	SOMMANO cadauno					26,00	1'000,00	26'000,00
5 NPD 05	Intervento di rimozione della viabilità esistente e dei piazzali, comprensiva di asportazione strato di pavimentazione, asportazione di geotessuto e successivo rin ... o di idonei mezzi di supporto, accatastamento in cantiere dei materiali di risulta e trasporto in discarica autorizzata. piazzole viabilità interna					1'200,00 8'000,00		
	SOMMANO mQ					9'200,00	3,50	32'200,00
6 NPD 04	Oneri di conferimento e smaltimento presso discarica autorizzata opere in ferro					32'000,00		
	SOMMANO kg					32'000,00	0,10	3'200,00
7 NPD 09	Intervento di shut-down e messa in sicurezza a regola d'arte dell'impianto fotovoltaico, dismissione dei							
	A RIPORTARE							133'132,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							133'132,00
	cablaggi relativi alla quadristica interna ed esterna. Comprensivo di rimozione, accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata.					57'358,00		
	SOMMANO kW					57'358,00	0,15	8'603,70
8 NPD 07	Intervento di rimozione dei plinti di alloggiamento dei pali di illuminazione, dei pozzetti e corrugati plastici e quant'altro assimilabile a maceria edile. Comprensivo dell'utilizzo di idonei mezzi di supporto, accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata.					70,00		
	SOMMANO cadauno					70,00	18,00	1'260,00
9 NPD 10	Rimozione anche con utilizzo di idonei mezzi di linee MT in cavo (1x185)mmq tipo ARG7H1R 18/30kV. Comprensivo di rimozione, accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata.					8'000,00		
	SOMMANO m					8'000,00	1,50	12'000,00
10 NPD 11	Rimozione anche con utilizzo di idonei mezzi di linee tra il quadro "QP" e le stringhe composta da: - 2x1x4mmq tipo FG21M21					8'000,00		
	SOMMANO m					8'000,00	0,50	4'000,00
11 NPD 12	Rimozione anche con utilizzo di idonei mezzi di linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità ... FG7R e/o RG7R. 2x240 mm ² Comprensivo di rimozione, accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata.					8'000,00		
	SOMMANO m					8'000,00	0,90	7'200,00
12 NPD 13	Rimozione anche con utilizzo di idonei mezzi di linee tra quadri di parallelo e inverter - 2(1x70)mmq tipo FG16OR16 0,6/1kV (1500 V dc) Comprensivo di rimozione, accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata					8'000,00		
	SOMMANO m					8'000,00	1,50	12'000,00
13 NPD 16	Intervento di rimozione delle componenti elettriche del campo fotovoltaico, comprensivo della rimozione della quadristica interna ed esterna, degli inverter, dei trasformatori, degli ... nza e illuminazione. Comprensivo di accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata.					57'358,00		
	SOMMANO kW					57'358,00	0,80	45'886,40
	A RIPORTARE							224'082,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							224'082,10
14 NPD 17	Intervento di rimozione dei moduli fotovoltaici comprensivo di accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata.					57'358,00		
	SOMMANO KW					57'358,00	1,00	57'358,00
15 NPD 18	Rimozione anche mediante utilizzo di mezzi idonei di tre terne cavotripolare ARG7H1E 18/30 kV MT 3x300 mm2, (CEI 20-13).Comprensivo di accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata.					6'400,00		
	SOMMANO m					6'400,00	4,00	25'600,00
16 NPD 20	Oneri di conferimento e smaltimento presso discarica autorizzata assolti per tutti i materiali che rientrano nell'ambito di applicazione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elet ...) la cui gestione è oggi disciplinata dalla Direttiva 2012/19/EU, recepita in Italia dal D.lgs. n. 49 del 14 marzo 2014.					10'000,00		
	SOMMANO mc					10'000,00	17,00	170'000,00
17 OF 01.10	Fornitura e spandimento di ammendante organico 3 kg/mq (tipo Ammendante compostato misto e/o Ammendante compostato verde di cui al D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.) da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale.					88,00		
	SOMMANO ha					88,00	1'000,00	88'000,00
18 OF 03.04	Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento mediante la riapertura manuale di buche di cm 40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle piantine in contenitore.					2'500,00		
	SOMMANO cadauno					2'500,00	1,50	3'750,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							568'790,10
	TOTALE euro							568'790,10
	Data, 11/05/2022							
								
	A RIPORTARE							