


Zona di limitazione per la presenza di discariche ed altre fonti attrattive di fauna selvatica quali:


- Impianti di depurazione acque reflue, laghetti e bacini d'acqua artificiali, canali artificiali, produzioni di acquicoltura;
- Aree naturali protette;
- Piantagioni, coltivazioni agricole e vegetazione estesa;
- Industrie manifatturiere;
- Allevamenti di bestiame.



Zona limitazione per tipologia di attività o costruzioni quali:

- Manufatti con finiture esterne riflettenti e campi fotovoltaici;
- Ciminiere con emissione di fumi;
- Antenne ed apparati radioelettrici irradianti (indipendentemente dalla loro altezza), che prevedendo l'emissione di onde elettromagnetiche possono creare interferenze con gli apparati di radionavigazione aerea.

La nostra area si trova fuori dal perimetro



Zona di limitazione per la presenza di discariche ed altre fonti attrattive di fauna selvatica quali:

Settore 5: area circolare con centro nell' ARP (Airport Reference Point - dato rilevabile dall'AIP-Italia) che si estende all'esterno del Settore 4 fino ad una distanza di 45 km.

Nell'ambito di detto settore devono essere sottoposti all'iter valutativo i nuovi impianti/manufatti e le strutture con altezza dal suolo (AGL) uguale o superiore a:

- (e) 45 m; oppure:
- (f) 60 m se situati entro centri abitati, quando nelle vicinanze (raggio di 200 m) sono già presenti ostacoli inamovibili di altezza uguale o superiore a 60 m.

La nostra area si trova fuori il perimetro segnato con il cerchio rosso



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA E ALIA
Città Metropolitana di Palermo

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "OS4 CASTRONOVO"
DELLA POTENZA DI PICCO DI 45.988 kWp E POTENZA DI IMMISSIONE 38.330 kW E DELLE RELATIVE OPERE
CONNESSE NEI COMUNI DI CASTRONOVO DI SICILIA (PA) ED ALIA (PA)

INQUADRAMENTO OSTACOLI
NAVIGAZIONE
AEREA DISTANZA DALL'AEROPORTO

| SCALA | FORMATO | OGGETTO ELENCO | DATA DI PRIMA EMISSIONE | BOZZA IDENTIFICAZIONE TIRATA | REGIONE | REDAZIONE |
|-----------------------|---------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 1:50000 | AD | DS4L31A | 10/10/2022 | 202101692 | REV 01 | REDATTO |
| PROT. | PROT. | DATA DI PRIMA EMISSIONE | BOZZA IDENTIFICAZIONE TIRATA | REGIONE | REDAZIONE | ESEGUITO |
| CASTRONOVO DI SICILIA | 1/1 | 10/10/2022 | DS4L31A | CASTRONOVO DI SICILIA | REV 01 | ESEGUITO |
| PROT. | PROT. | DATA DI PRIMA EMISSIONE | BOZZA IDENTIFICAZIONE TIRATA | REGIONE | REDAZIONE | ESEGUITO |
| CASTRONOVO DI SICILIA | 1/1 | 10/10/2022 | DS4L31A | CASTRONOVO DI SICILIA | REV 01 | ESEGUITO |

I PROGETTISTI



| COMMITTENTE | SVILUPPATORE |
|---|--|
| DS ITALIA 4 srl Sede legale: Via C. Farini n. 112 Roma (RM) CAP 00186 CF/P.IVA: 13788510027 Legale rappresentante: Antonio Mucchi Toscano | FABROEN srl Sede legale: Via Belfiore n. 11 Palermo (PA) CAP 90143 CF/P.IVA: 02062700827 Legale rappresentante: Ave. Fabrizio Romano |