



AGENZIA PER LA  
SICUREZZA TERRITORIALE  
E LA PROTEZIONE CIVILE  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE  
E PROTEZIONE CIVILE – DISTRETTO RENO  
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

**Regione Emilia-Romagna**

Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente  
Area Valutazione impatto Ambientale e Autorizzazioni  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

Direzione generale valutazioni ambientali  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[va@PEC.mite.gov.it](mailto:va@PEC.mite.gov.it)

Allegati n

Oggetto: [ID: 8366] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto "Costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 34 MWp (somma della potenza dei moduli) da realizzare nel Comune di Copparo (FE) e delle relative opere di connessione alla RTN". Progetto PNIEC.

Proponente: EG Dafne S.r.l.

Trasmissione osservazioni

In riferimento alla richiesta in oggetto, ai fini del rilascio del proprio parere ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.D. 959/1913, si precisa quanto segue.

Premesso che:

- questa Agenzia ha fra i suoi compiti d'istituto il mantenimento della sicurezza idraulica relativamente ai corsi d'acqua di propria competenza, nei territori rivieraschi del Po di Volano e le sue risvolte;
- che il progetto relativo all'intervento in oggetto interferisce con le OO.II di competenza di questa Agenzia, in particolare con gli argini di prima difesa del Po di Volano (argine sinistro - strada S.P. 68 e argine destro - Via Castagnina), con il corso d'acqua stesso e le sue pertinenze;
- che fra i compiti d'istituto di questo Ufficio Territoriale vi è anche garantire l'officiosità della navigazione, essendo il Po di Volano navigabile da Ferrara al mare;

**SEDE OPERATIVA**

Viale Cavour 77	44121 - Ferrara	Tel 0532218811	Fax 0532210127
-----------------	-----------------	----------------	----------------

PEC: [stpc.ferrara@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.ferrara@postacert.regione.emilia-romagna.it)

e-mail [stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it)

		ANNO	NUMERO
a uso interno	DP		

INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5
Classif. 5683	650				

ANNO	NUMERO	SUB
Fasc. 2017	272	



alla luce delle premesse, **si formulano le seguenti osservazioni e prescrizioni vincolanti:**

1. non possono essere effettuati scavi entro i m 10,00 dall'unghia arginale e m 10,00 dal corso d'acqua;
2. i cavidotti da posizionare parallelamente all'argine del Po di Volano (Via Castagnina) dovranno mantenere la distanza di almeno m 10,00 dall'unghia arginale;
3. tutti gli attraversamenti in subalveo da realizzare con sistema TOC dovranno essere posizionati ad una profondità di almeno m 5,00 dal fondo alveo, tendo conto che i punti di ingresso e uscita della TOC dovranno essere scavati ad almeno m 10 dall'unghia arginale (argine sinistro - strada S.P. 68 e argine destro - Via Castagnina);
4. ai fini dell'espressione del parere idraulico e della navigazione di competenza, ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.D. 959/1913, sarà necessario produrre la seguente documentazione:
  - rilievo della sezione dell'alveo nel punto di attraversamento, comprensivo dei rilevati arginali, con restituzione in elaborato grafico quotato;
  - elaborato di dettaglio, quotato, rappresentativo del parallelismo, con indicazione in sezione delle profondità di posa e delle distanze dal rilevato arginale;
  - indagini geologiche-geotecniche in prossimità del punto di attraversamento del Po di Volano, corredate da una relazione tecnica che escluda possibili percorsi di filtrazione derivanti dall'esecuzione dell'attraversamento in subalveo.

Cordiali saluti.

*Firmato digitalmente*

Il Responsabile E.Q.

'Sicurezza Territoriale, Rischio Idraulico e

Servizio di Piena FE'

*Ing. Alessandro Buzzoni*