

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 10.862,04 kW<sub>p</sub> (POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 9.600,00 kW<sub>p</sub>) PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E OPERE CONNESSE DENOMINATO "DAGALAFONDA\_MAZARA"**

Comune di Mazara del Vallo:

Foglio di mappa n° 132 - particelle n° 73-75-227-278-304-305-306-384-386-388

Foglio di mappa n° 109 - particelle n° 342-343-344

(impianto di produzione)

COMMITTENTE: **ECOSOUND 1 S.R.L.**  
 via Alessandro Manzoni, 30  
 20121 - Milano (MI)  
 Codice fiscale: 10902370963  
 Amministratore unico: Sig. Shapira Yoav

Codice di  
 rintracciabilità  
 e-Distribuzione  
 n° T0737688



REV.	DATA	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	22/07/2022	Vasile	Padalino	Alferi
Nome cartella				
PUA_2 "Elaborati di progetto"				
Classe Elaborato				
Allegato				
<b>A</b>				
<b>4</b>				

**Relazione impatto elettromagnetico**

- A. RELAZIONI E TABULATI**
- B. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- C. ELABORATI IMPIANTO DI RETE
- D. ELABORATI IMPIANTO UTENTE
- E. DOCUMENTAZIONE

**Staff tecnico di progettazione:**

- Arch. Claudio Sarcone
- Arch. Carlo Lino
- Geom. Ezio Massaro
- Dott. Agr. Federico Maniscalco
- Ing. Cosimo Padalino
- Ing. Antony Vasile

AMMINISTRATORE  
 ECOSOUND 1 S.R.L.

Sig. SHAPIRA YOAV

PROGETTISTA  
 (opere elettriche)




PROGETTISTA  
 (opere edili)

arch. Claudio Sarcone  
 TIMBRO E FIRMA



## Sommario

1.	PREMESSA	2
2.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
3.	GENERALITÀ SUI CEM E CLASSIFICAZIONE DEI POTENZIALI EFFETTI SUL CORPO UMANO	5
3.1	Esposizione di carattere professionale e non professionale ai CEM	6
3.2	Limiti per l'esposizione di carattere professionale – effetti non termici	8
3.3	Limiti per l'esposizione di carattere professionale - effetti termici	9
3.4	Limiti per l'esposizione di carattere non professionale	11
4.	Valutazione del rischio CEM e identificazione delle sorgenti di emissione	15
4.1	Stringhe fotovoltaiche	15
4.2	Cavi elettrici in bassa tensione in corrente continua	20
4.3	Cabine elettriche di conversione e trasformazione dell'energia elettrica prodotta	21
4.4	Linee elettriche di media tensione	31
5.	Conclusioni	39
6.	Appendice: ulteriori misure di protezione e prevenzione	42

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	 Data: 22/07/2022 Rev. 0
---	--	---

## 1. PREMESSA

La presente relazione contiene lo studio elettromagnetico e il calcolo della distanza di prima approssimazione per le infrastrutture elettriche descritte nella relazione di progetto per la realizzazione di un impianto di generazione elettrica alimentato da fonte solare, sito nel comune di Mazara Del Vallo (TP), in contrada Dagala Fonda e contrada Roccolino Sottano. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico avente potenza di picco del generatore di 10.740,08 kWp e potenza in immissione in corrente alternata pari a 9.625,00 kW.

L'energia elettrica prodotta dall'impianto agrivoltaico verrà vettoriata presso la Cabina Primaria AT/MT denominata "MAZARA 2". Come anticipato in premessa, per poter effettuare la connessione dell'impianto in oggetto, dovranno essere potenziati la cabina elettrica esistente AT/MT "CP MAZARA 2" e la tratta di elettrodotto AT 150 kV "Fulgatore-Partanna". Queste ultime sono delle opere che non vengono trattate nel presente studio e a tal fine rimanda al progetto presentato dalla società Libeccio srl e trasmesso all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente con procedura PAUR-VIA (art. 23-27bis) Proc. n° 1568 i cui elaborati sono scaricabili dal seguente link [https://sivvi.regione.sicilia.it/viavas/index.php/it/component/fabrik/list/54?lista\\_integrazioni\\_id\\_procedura\\_raw=1568&limitstart54=0&resetfilters=1](https://sivvi.regione.sicilia.it/viavas/index.php/it/component/fabrik/list/54?lista_integrazioni_id_procedura_raw=1568&limitstart54=0&resetfilters=1).

### Nella presente vengono descritte

1. le opere di connessione (riportate nella STMG con codice di rintracciabilità T0737688)
2. le opere di interconnessione elettrica impianto utente

Di seguito si trascrive quanto riportato nella STMG con codice di rintracciabilità n° T0737688:

*«La soluzione prevede la connessione nel punto di rete da Lei indicato, ai sensi della Art. 6.4 del TICA, con una potenza massima in immissione di 9625 kW. Tenuto conto che Lei ha richiesto una soluzione tecnica di connessione diversa dalla soluzione tecnica minima da noi individuata, il Suo impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT "MAZARA 2". **La connessione è subordinata al potenziamento della suddetta cabina primaria.** Tale soluzione prevede la realizzazione dei seguenti impianti, per i quali ha facoltà di realizzazione in proprio:*

- Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm<sup>2</sup> su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini, doppia terna nel medesimo scavo (esclusi costi delle servitù): 250 m
- Allestimento cabina di consegna entra-esce (escluso manufatto cabina): 1
- Fornitura ed installazione Unità Periferica e modulo GSM in cabina di consegna: 1

*Tale soluzione prevede i seguenti interventi sulla rete esistente:*

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

- Fornitura e installazione trasformatore AT/MT di potenza nominale 40 MVA: 1
- Fornitura e installazione trasformatore AT/MT di potenza nominale 40 MVA: 1
- Scomparto interruttore MT di cabina primaria ed apparecchiature connesse: 1
- Scomparto interruttore MT di cabina primaria ed apparecchiature connesse: 1

Considerate le esigenze di sicurezza e di salvaguardia della continuità del servizio elettrico, detti interventi sulla rete esistente saranno realizzati da e-distribuzione».

La connessione dell'impianto agrivoltaico è quindi **subordinata** alla realizzazione delle seguenti opere:

- Potenziamento della cabina elettrica esistente AT/MT “CP MAZARA 2”
- Potenziamento elettrodotto AT 150 kV “Fulgatore-Partanna”.

Come già riportato nel paragrafo “1.1 Introduzione”, tali attività non rientrano tra le opere del presente progetto in quanto infatti così come definito nella riunione (Tavolo Tecnico) svoltasi in data 18/03/2022 tra e-distribuzione e altri produttori, “è stato reso noto che il produttore Libeccio srl aveva già presentato, c/o gli uffici di distribuzione, il progetto definitivo delle opere RTN per la necessaria approvazione da parte di Terna”.

Tale progetto è stato trasmesso da e-distribuzione in data 14/03/2022, con comunicazione protocollo E-DIS-14/03/2022-0225992 indirizzato a Terna SpA (Strategie, Sviluppo e Dispacciamento, Pianificazione Rete e Interconnessione - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma RM). Libeccio ha inoltre comunicato la propria disponibilità ad assumere il ruolo di capofila, proposta formalizzata verbalmente in sede di TT e della quale si dà conferma nel presente verbale”<sup>1</sup>.

**In alternativa, il produttore provvederà a richiedere la connessione transitoria al gestore di rete in attesa del suddetto potenziamento della RTN**

L'impianto di connessione andrà ad alimentare una nuova cabina di consegna utente collegata in **entra-esce** da **cabina primaria AT/MT MAZARA 2**.

Il punto di consegna, definito dall'Ente Distributore, è posizionato al di fuori del campo agrivoltaico, sulla particella n. 57 del Foglio di mappa n. 121 le cui coordinate geografiche sono: Lat: 37,690553° - Lon: 12,590450°.

<sup>1</sup> Estratto da “Verbale di Riunione Tavolo Tecnico” tra e-distribuzione e produttori

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nella redazione della presente relazione si è fatto riferimento alla normativa e alla documentazione di seguito elencata:

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;
- DM 29 maggio 2008, GU n. 156 del 5 luglio 2008, “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti”;
- D.Lgs. 159/2016: Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.
- "Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti", APAT, 2008;
- CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione, distribuzione pubblica di energia elettrica - Linee in cavo”;
- CEI 20-21 “Calcolo della portata di corrente” (IEC 60287);
- CEI 106-11 “Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6). Parte I”;
- CEI 106-12 “Guida pratica ai metodi e criteri di riduzione dei campi magnetici prodotti dalle cabine elettriche MT/BT”;
- Linea Guida per l’applicazione del § 5.1.3 dell’Allegato al DM 29.05.08 “Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche”.

### **Precisazione.**

I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, anche se non espressamente richiamati, si considerano applicabili.

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

### 3. GENERALITÀ SUI CEM E CLASSIFICAZIONE DEI POTENZIALI EFFETTI SUL CORPO UMANO

Le caratteristiche dei CEM e le relative interazioni con i soggetti esposti variano in base alla frequenza. Nella gamma di frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, l'energia associata al campo magnetico non è in grado di causare ionizzazione, ovvero l'alterazione dei legami chimici e delle strutture atomiche, di atomi e molecole nei sistemi biologici; pertanto, i CEM rientrano tra gli agenti fisici identificati come “*radiazioni non ionizzanti*”.

Secondo la classificazione in funzione della frequenza adottata dalla International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) si possono definire:

- Campi statici e campi variabili nel tempo fino a 1 Hz (campi quasi statici);
- Campi a bassa frequenza (1 Hz -100 kHz);
- Campi a frequenze intermedie (100 kHz -10 MHz);
- Campi ad alta frequenza (10 MHz – 300 GHz).

Tale classificazione è strettamente connessa ai meccanismi di interazione dei CEM con il corpo umano e ai relativi effetti, anch'essi dipendenti dall'intervallo di frequenze di esposizione.

Gli effetti scientificamente accertati associati all'esposizione ai CEM sono gli *effetti acuti* per i quali è ben definito il meccanismo d'interazione e in relazione a cui è possibile individuare soglie di insorgenza. Pertanto, l'ICNIRP definisce i limiti solo per gli effetti accertati.

Gli *effetti acuti* si distinguono in *effetti di tipo diretto*, derivanti dall'interazione diretta del campo con i tessuti biologici, ed *effetti di tipo indiretto*, provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza (quali l'interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo; il rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all'interno di campi magnetici statici; l'innescio di dispositivi elettro-esplosivi; gli incendi e le esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; le correnti di contatto IC).

Pertanto, i soggetti portatori di dispositivi medici o inclusi metallici, insieme ad altre tipologie di lavoratori (ad esempio donne in gravidanza e minori), rientrano nella categoria dei *lavoratori particolarmente sensibili al rischio CEM*, per la quale deve essere condotta una *valutazione specifica del rischio e devono essere attuate specifiche misure di prevenzione e protezione nonché di sorveglianza sanitaria*.

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

Gli effetti di tipo diretto che i Campi Elettromagnetici, a livello biologico, possono indurre in un soggetto a causa dell'esposizione, dipendono dalle modalità di esposizione, dalla frequenza e dall'intensità del campo, e possono essere classificati in due differenti categorie:

- **effetti sanitari**, ovvero effetti che possono comportare un rischio per la salute;
- **effetti sensoriali**, che di per sé non comportano un rischio per la salute ma possono generare disturbi temporanei e influenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari.


Nel campo delle basse frequenze ( $f < 100$  kHz), gli effetti diretti associati all'esposizione ai CEM sono relativi alla possibile stimolazione degli organi sensoriali, nervi e muscoli (**effetti non termici**). Nel campo delle alte frequenze ( $f > 10$  MHz) gli effetti diretti sono relativi alla possibile generazione di fenomeni di riscaldamento dei tessuti (**effetti termici**). Alle frequenze intermedie (100 kHz – 10 MHz) si associano sia effetti di stimolazione sia effetti di tipo termico.

In relazione all'esposizione ai campi elettrici statici, gli unici effetti accertati sono riconducibili a fenomeni di microscariche, mentre l'esposizione ai campi magnetici statici, per campi di induzione magnetica di intensità superiore a 2 T (due tesla), può determinare stimolazioni degli organi sensoriali e del sistema nervoso centrale (SNC) e periferico (SNP) simili a quelli generati dai campi a bassa frequenza nel caso in cui l'individuo si muova all'interno del campo. Campi statici con induzione magnetica superiore a 7-8 T, possono esercitare forze sulle cariche elettriche ioniche in movimento del sangue.

La **Direttiva 2013/35/UE** recepita nel Testo Unico sulla Sicurezza attraverso il D. Lgs.159/2016, fa riferimento esclusivamente agli **effetti acuti** associati all'esposizione ai CEM *poiché attualmente non si dispone di prove scientifiche accertate dell'esistenza di un nesso causale fra l'esposizione ai CEM ed i possibili effetti a lungo termine, compresi i possibili effetti cancerogeni.*

È tuttavia da rilevare che, in ambito nazionale, la Legge 36/2001 (LQ) e i relativi decreti attuativi (DPCM 8/7/2003), modificati dalla Legge 221/2012, recepiscono l'insieme completo delle restrizioni stabilite dalla Raccomandazione Europea 1999/519/CE. Gli stessi fissano misure di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e della progressiva minimizzazione dell'esposizione che, in ambito lavorativo, si applicano alle esposizioni di tipo non professionale.

### 3.1 Esposizione di carattere professionale e non professionale ai CEM

<p><b>Ecosound 1 srl</b>  Via Alessandro Manzoni n. 30  20121 – Milano (M)  C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto  elettromagnetico</b></p>	 Data: 22/07/2022 Rev. 0
--	---	---

La Legge Quadro n° 36 del 2001 sulla protezione dei lavoratori e della popolazione dall'esposizione ai CEM, definisce come:

- a) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (n.d.r. esposizioni di carattere professionale);
- b) esposizione della popolazione: ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

A tutte le categorie di lavoratori si applicano le disposizioni generali del Testo Unico, mentre i limiti di esposizione da adottare dipendono dalla tipologia di esposizione.


Come stabilito dalla Legge Quadro sopra menzionata, si deve intendere come esposizione di carattere professionale al rischio CEM quella relativa alla specifica attività lavorativa che preveda, per esigenze correlate e necessarie alle finalità del processo produttivo, la possibilità di esposizione a livelli di CEM superiori ai limiti per la popolazione fissati dalla Normativa Nazionale vigente.

In relazione alle tipologie di esposizione individuate dalla LQ, si distinguono i seguenti due casi a cui si applicano limiti di esposizione differenti:

- **esposizioni di carattere professionale**, quelle cui sono soggetti i lavoratori durante le attività per le quali il rischio CEM rappresenta un rischio specifico, a cui si applicano le disposizioni specifiche ed i limiti di esposizione stabiliti dal TUS;
- **esposizioni di carattere non professionale**, quelle cui sono soggetti i lavoratori durante le attività per le quali il rischio CEM non rappresenta un rischio specifico. A queste si applicano oltre alle disposizioni generali del Testo Unico, anche i limiti fissati dalla legislazione nazionale vigente (DPCM 8/7/2003 per l'esposizione della popolazione, ulteriormente modificati dalla Legge 221/2012 che recepisce l'insieme completo delle restrizioni stabilite dalla Raccomandazione Europea 1999/519/CE e fissa specifici *limiti di esposizione* nonché ulteriori restrizioni (*valori di attenzione e obiettivi di qualità*) in relazione al tempo di permanenza e/o a luoghi specifici per due specifiche categorie di sorgenti CEM riconducibili agli elettrodotti operanti alla frequenza di rete (50 Hz) e ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi (100 kHz – 300 GHz) (Cfr. 8.2).

La tipologia di esposizione è, pertanto, determinata dalla specifica attività svolta dal lavoratore in relazione alla finalità del processo produttivo. Ne consegue che, in funzione dell'attività svolta, a uno



<b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963	<b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b>	 Data: 22/07/2022 Rev. 0
---	---	---

stesso lavoratore potranno applicarsi i limiti di esposizione stabiliti dal Testo Unico oppure i limiti per la popolazione.

### 3.2 Limiti per l'esposizione di carattere professionale – effetti non termici

I limiti per l'esposizione dei lavoratori ai CEM stabiliti dal TUS nel Titolo VIII (Agenti Fisici), Capo IV (Campi elettromagnetici) e nell'Allegato XXXVI si articolano in due categorie:


- valori limite di esposizione (VLE), i quali garantiscono la tutela del lavoratore da possibili rischi per la salute e la sicurezza derivante dall'esposizione ai CEM;
- valori di azione (VA), il cui rispetto garantisce il rispetto dei pertinenti VLE. Il superamento dei VA non implica necessariamente il superamento dei VLE; tuttavia, implica l'obbligo di adottare le pertinenti misure tecniche ed organizzative di prevenzione e protezione.

Nell'allegato XXXVI parte II del Testo Unico sulla Sicurezza, vengono definiti i valori limite di esposizione e i valori di azione relativi agli effetti non termici di tipo sanitario e sensoriale, di seguito riportati:

**Tabella 3 – VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE (VLE) – EFFETTI NON TERMICI**

TABELLE ALLEGATO XXXVI PARTE II	INTERVALLO DI FREQUENZA	GRANDEZZA FISICA		TIPO DI EFFETTO		CONDIZIONE DI ESPOSIZIONE	SIGNIFICATO PROTEZIONISTICO/NOTE
				SENSORIALE	SANITARIO		
A1	0 – 1 Hz	Induzione magnetica esterna $B_z$ [T]	I VLE per le frequenze inferiori a 1 Hz sono limiti per il campo magnetico statico la cui misurazione non è influenzata dalla presenza del soggetto esposto.	2		Condizioni di lavoro normali	I VLE relativi agli effetti sensoriali sono connessi a disturbi dell'organo di equilibrio umano (vertigini e altri effetti fisiologici) risultanti principalmente da movimenti in un campo magnetico statico.
				8		Esposizione localizzata degli arti	
					8	Condizioni di lavoro controllate	Il VLE relativo agli effetti sanitari è applicabile su base temporanea durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla prassi o dal processo. Le condizioni di lavoro controllate prevedono l'adozione di misure di protezione specifiche quali il controllo dei movimenti al fine di prevenire possibili effetti sensoriali e l'informazione dei lavoratori.
A2	$1 \text{ Hz} \leq f < 3 \text{ kHz}$	Campo elettrico interno ( <i>in situ</i> )			1,1		I VLE relativi agli effetti sanitari sono correlati alla stimolazione elettrica di tutti i tessuti del sistema nervoso centrale e periferico all'interno del corpo, compresa la testa.  I VLE relativi agli effetti sensoriali sono correlati agli effetti del campo elettrico sul sistema nervoso centrale nella testa, cioè fosfeni retinici e modifiche minori e transitorie di talune funzioni cerebrali.  $f$ è la frequenza espressa in Hertz [Hz].
	$3 \text{ kHz} \leq f \leq 10 \text{ MHz}$	$E_{int}$ [V/m]			$3,8 \times 10^{-4} f$		
A3	$1 \text{ Hz} \leq f < 10 \text{ Hz}$	Campo elettrico interno ( <i>in situ</i> )  $E_{int}$ [V/m]		0,7 / f			I VLE sono valori di picco in termini temporali che sono pari ai valori efficaci moltiplicati per $\sqrt{2}$ per i campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell'esposizione si basa di norma sul metodo del picco ponderato. Possono essere applicate procedure di valutazione alternative scientificamente provate e convalidate purché conducano a risultati comparabili.

*Tabella 1: Valori limite di esposizione (VLE) -Effetti non termici*

<b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963	<b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b>	 Data: 22/07/2022 Rev. 0
---	---	---

**Tabella 4 – VALORI DI AZIONE (VA) – EFFETTI NON TERMICI**

Per i lavoratori particolarmente sensibili al rischio si applicano ulteriori restrizioni (Cfr. Art. 7 e Allegato A)


TABELLE ALLEGATO XXXV PARTE II	INTERVALLO DI FREQUENZA	GRANDEZZA FISICA (CAMPI AMBIENTALI)	VA <sub>INF</sub> (VALORI EFFICACI)	VA <sub>SUP</sub> (VALORI EFFICACI)	VA ESPOSIZIONE LOCALIZZATA DEGLI ARTI (VALORI EFFICACI)	SIGNIFICATO PROTEZIONISTICO / NOTE
B1	1 Hz ≤ f < 25 Hz	Intensità di campo elettrico E [V/m]	2,0 × 10 <sup>4</sup>	2,0 × 10 <sup>4</sup>		<p>Il rispetto dei VA<sub>inf</sub>(E) garantisce il rispetto dei VLE sanitari e sensoriali e permette di prevenire le scariche elettriche nel luogo di lavoro;</p> <p>Il rispetto dei VA<sub>sup</sub>(E) garantisce il rispetto dei VLE sanitari e sensoriali ma non assicura la prevenzione delle scariche elettriche nel luogo di lavoro.</p> <p>f è la frequenza espressa in Hertz [Hz].</p> <p>I VA sono valori efficaci (RMS) che sono pari ai valori di picco divisi per √2 per i campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell'esposizione si basa di norma sul metodo del picco ponderato. Possono essere applicate procedure di valutazione alternative scientificamente provate e convalidate, purché conducano a risultati comparabili.</p>
	25 Hz ≤ f < 50 Hz		5,0 × 10 <sup>5</sup> /f	2,0 × 10 <sup>4</sup>		
	50 Hz ≤ f < 1,64 kHz		5,0 × 10 <sup>5</sup> /f	1,0 × 10 <sup>5</sup> /f		
	1,64 kHz ≤ f < 3 kHz		5,0 × 10 <sup>5</sup> /f	6,1 × 10 <sup>2</sup>		
	3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz		1,7 × 10 <sup>2</sup>	6,1 × 10 <sup>2</sup>		
B2	1 Hz ≤ f < 8 Hz	Induzione magnetica B [μT]	2,0 × 10 <sup>5</sup> /f <sup>2</sup>	3,0 × 10 <sup>5</sup> /f	9,0 × 10 <sup>5</sup> /f	<p>Il rispetto dei VA<sub>inf</sub> (B) nell'intervallo di frequenza 1 Hz – 400 Hz garantisce il rispetto dei pertinenti VLE<sub>san</sub>; al di sopra dei 400 Hz, coincidendo con i VA<sub>sup</sub> (B), garantisce il rispetto dei pertinenti VLE<sub>san</sub>.</p> <p>Il rispetto dei VA<sub>sup</sub> (B) garantisce il rispetto dei VLE sanitari, ma non di quelli sensoriali;</p> <p>I VA<sub>art</sub> (B) garantiscono il rispetto dei VLE sanitari relativi alla stimolazione elettrica dei tessuti limitatamente agli arti, tenuto conto del fatto che il campo magnetico presenta un accoppiamento più debole negli arti che nel corpo. Questi valori possono essere utilizzati in caso di esposizione strettamente confinata agli arti, restando ferma la necessità di valutare il rispetto dei VA su tutto il corpo del lavoratore.</p>

VA – CORRENTI DI CONTATTO I <sub>c</sub> (valori efficaci)				
B3	fino a 2,5 kHz	Corrente di contatto stazionaria I <sub>c</sub> [mA]	1,0	Tali correnti derivano dal contatto con un oggetto conduttore (per es. una struttura metallica) che, pur non essendo direttamente in tensione, in presenza di un campo elettrico si trova a una tensione diversa dal corpo del lavoratore.
	2,5 kHz ≤ f < 100 kHz		0,4 × f [kHz]	
	100 kHz ≤ f ≤ 10 000 kHz		40	
VA - INDUZIONE MAGNETICA DI CAMPI MAGNETICI STATICI				
B4	0 Hz – 1 Hz	Induzione magnetica esterna B <sub>z</sub> [mT]	0,5	Valore di azione per prevenire il rischio di interferenza con dispositivi medici impiantati attivi, ad esempio stimolatori cardiaci.
			3	Valore di azione per prevenire il rischio di attrazione e propulsivo nel campo periferico di sorgenti di campo magnetico statico ad alta intensità (> 100 mT). Si applica a dispositivi medici impiantati passivi o inclusi metallici se contenenti materiali ferromagnetici o conduttivi (per es. piercing, schegge, ecc.) al fine di prevenire il rischio di torsioni o spostamenti.

Tabella 2: Valori limite di azione (VA) - Effetti non termici

### 3.3 Limiti per l'esposizione di carattere professionale - effetti termici

Nell'allegato XXXVI, parte III del Testo Unico sono definiti i valori limite di esposizione e i valori di azione relativi agli effetti termici:

<b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963	<b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b>	 Data: 22/07/2022 Rev. 0
---	---	---

**Tabella 6 – VALORI DI AZIONE (VA) – EFFETTI TERMICI**

Per i lavoratori particolarmente sensibili al rischio si applicano ulteriori restrizioni (Cfr. Art. 7 e Allegato A)

TABELLE ALL. XXXVI PARTE III	INTERVALLO DI FREQUENZA	GRANDEZZA FISICA				SIGNIFICATO PROTEZIONISTICO / NOTE	
		CAMPI AMBIENTALI		VA (S) per la densità di potenza [W/m <sup>2</sup> ]	VA (I <sub>c</sub> ) per la corrente di contatto stazionaria [mA] (valore efficace)		VA (I <sub>a</sub> ) per la corrente indotta in qualsiasi arto [mA] (valore efficace)
		VA (E) per l'intensità del campo elettrico [V/m] (valore efficace)	VA (B) per l'induzione magnetica [μT] (valore efficace)				
B2	100 kHz ≤ f < 1 MHz	610	2,0 × 10 <sup>9</sup> /f	50	40	<p>I VA(E) e VA(B) derivano dai VLE relativi al SAR e dalla densità di potenza. Il VA(S) viene a coincidere con il corrispondente VLE.</p> <p>I [VA(E)]<sup>2</sup>, [VA(B)]<sup>2</sup> e [VA(I<sub>a</sub>)]<sup>2</sup> devono essere mediati per ogni periodo di 6 minuti.</p> <p>I VA(S) sono relativi a valori mediati su intervalli temporali diversi in funzione della frequenza: tra 8 GHz e 10 GHz sono mediati per ogni periodo di 6 minuti, al di sopra di 10 GHz sono mediati su periodi di 88 / f<sup>0,5</sup> minuti (dove f è la frequenza in GHz) per tenere conto della graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l'aumento della frequenza.</p> <p>I VA(E) e VA(B) corrispondono ai valori del campo imperturbati e sono intesi come valori massimi calcolati o misurati sul posto di lavoro nello spazio occupato dal corpo o da parti del corpo del lavoratore. In specifiche condizioni di esposizione non uniforme possono essere utilizzati criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati.</p> <p>Il rispetto del VA(S) deve essere garantito in termini di valore medio per ogni superficie corporea esposta di 20 cm<sup>2</sup>, con la condizione aggiuntiva che la densità di potenza mediata su ogni superficie di 1 cm<sup>2</sup> non superi il valore di 1000 W/m<sup>2</sup>.</p> <p>Nel caso di segnali impulsivi a radiofrequenza, la densità di potenza di picco mediata sull'ampiezza dell'impulso non deve superare di 1000 volte il rispettivo VA(S).</p> <p>Per campi a frequenze multiple (campi non sinusoidali) l'analisi è basata sulla sommatoria dei contributi, descritta nelle norme tecniche di riferimento (Guida CEM, Allegato C).</p> <p>In caso di esposizione a una sorgente molto localizzata, distante pochi cm dal corpo, il campo elettrico interno (in situ) e la conformità ai VLE possono essere determinati caso per caso mediante dosimetria (Cfr. Art. 9).</p>	
	1 MHz ≤ f < 10 MHz	6,1 × 10 <sup>9</sup> / f					100
	10 MHz ≤ f ≤ 100 MHz	61	100				
	100 MHz ≤ f ≤ 110 MHz	61			0,2		100
	110 MHz ≤ f < 400 MHz						
	400 MHz ≤ f < 2 GHz	3 × 10 <sup>-3</sup> f <sup>1/2</sup>	1,0 × 10 <sup>-3</sup> f <sup>1/2</sup>		100		
2 GHz ≤ f < 8 GHz							
B1	8 GHz ≤ f ≤ 300 GHz	140	0,45	50	100		

Tabella 3: valori limite di azione (VA) - Effetti termici

**Tabella 5 – VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE (VLE) – EFFETTI TERMICI**

TABELLE ALLEGATO XXXVI PARTE III	INTERVALLO DI FREQUENZA	GRANDEZZA FISICA	TIPO DI EFFETTO		CONDIZIONE DI ESPOSIZIONE	SIGNIFICATO PROTEZIONISTICO / NOTE
			SENSORIALE	SANITARIO		
A1	100 kHz ≤ f < 6 GHz	Tasso di assorbimento specifico SAR [W/kg]	10	0,4	Esposizione a corpo intero	<p>I VLE<sub>lim</sub> proteggono dal riscaldamento termico dei tessuti od organi derivante dall'esposizione a campi elettromagnetici.</p> <p>I VLE<sub>lim</sub> riferiti al SAR (potenza assorbita per unità di massa di tessuto corporeo) sono relativi a valori mediati per ogni periodo di sei minuti.</p> <p>Il rispetto dei VLE<sub>lim</sub> sul SAR per l'esposizione localizzata deve essere assicurato in termini di valore medio su ogni elemento di massa pari a 10 g di tessuto contiguo con proprietà elettriche approssimativamente omogenee; il massimo valore di SAR così ricavato deve essere impiegato per la verifica di conformità con il pertinente VLE.</p>
				10	Esposizione localizzata di testa e tronco	
				20	Esposizione localizzata degli arti	
A2	0,3 GHz ≤ f ≤ 6 GHz	Assorbimento specifico locale di energia SA [mJ/kg]	10		Esposizione della testa a campi elettromagnetici pulsati	<p>Il VLE<sub>lim</sub> è finalizzato alla prevenzione degli effetti uditivi provocati dall'esposizione della testa a microonde pulsate.</p> <p>Esso è riferito all'energia assorbita per ogni massa di 10 g di tessuto all'interno della testa.</p>
A3	8 GHz ≤ f ≤ 300 GHz	Densità di potenza incidente sulla superficie corporea S [W/m <sup>2</sup> ]		50		<p>I VLE<sub>lim</sub> proteggono dal riscaldamento termico dei tessuti od organi derivante dall'esposizione a campi elettromagnetici.</p> <p>I VLE<sub>lim</sub> riferiti alla densità di potenza S sono relativi a valori mediati su intervalli temporali diversi in funzione della frequenza: tra 8 GHz e 10 GHz sono mediati per ogni periodo di sei minuti, al di sopra di 10 GHz sono mediati su periodi di 88/f<sup>0,5</sup> minuti (dove f è la frequenza in GHz) per tenere conto della graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l'aumento della frequenza.</p> <p>Il rispetto del VLE su S deve essere garantito in termini di valore medio per ogni superficie corporea esposta di 20 cm<sup>2</sup> con la condizione aggiuntiva che la densità di potenza mediata su ogni superficie di 1 cm<sup>2</sup> non superi il valore di 1000 W/m<sup>2</sup>.</p>

Tabella 4: Valori limite di esposizione (VLE) - Effetti termici

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

Con riferimento agli effetti termici, i VLE relativi agli effetti sanitari per esposizione a campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz proteggono dal riscaldamento termico dei tessuti o organi.

Per lo stesso intervallo di frequenza, è definito un valore di azione relativo alla densità di potenza ambientale. Questo valore di soglia, viene a coincidere con il corrispondente valore limite di esposizione essendo espresso nella medesima unità di misura, sebbene quest'ultimo, in quanto grandezza dosimetrica, sia relativo alla densità di potenza incidente sulla superficie corporea.

I VA(E) e VA(B) consentono una valutazione semplificata della conformità ai pertinenti VLE. A seguito della valutazione dell'esposizione, qualora risulti che i VA sono superati, il DL, a meno che la valutazione dimostri che i pertinenti VLE non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai VLE relativi agli effetti sensoriali e ai VLE relativi agli effetti sanitari. In caso di esposizione a una sorgente molto localizzata, distante pochi cm dal corpo, il campo elettrico interno (in situ) e la conformità ai VLE possono essere determinati, caso per caso, mediante dosimetria.

### 3.4 Limiti per l'esposizione di carattere non professionale

Alle esposizioni non professionali si applicano le disposizioni generali del TUS e i limiti per la popolazione fissati dalla legislazione nazionale vigente.

Nel caso di esposizioni a campi multisorgente o esposizioni a campi multifrequenza (campi non sinusoidali, ovvero campi caratterizzati da molteplici armoniche in frequenza), la valutazione dell'esposizione si basa di norma sul **metodo della somma spettrale**, come indicato nell'Allegato IV alla Raccomandazione Europea 1999/519/CE [21]. Il metodo conduce alla determinazione di un indice adimensionale, il cui valore deve essere inferiore ad 1 o a 100 se espresso in percentuale, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative.

Il metodo della somma spettrale non considera le relazioni di fase delle diverse componenti spettrali che tuttavia assumono rilevanza nel caso del regime degli effetti non termici. In questi casi la valutazione basata sul metodo della somma spettrale fornisce risultati estremamente conservativi. Ai fini di una valutazione più realistica si potrebbe considerare la possibilità di adottare il metodo del picco ponderato anche per le esposizioni di carattere non professionale alle basse frequenze.

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

Essendo la tipologia di esposizione determinata dalla specifica attività svolta dal lavoratore, ne consegue che a uno stesso lavoratore, in funzione dell'attività svolta, potranno applicarsi i limiti di esposizione stabiliti dal TUS piuttosto che i limiti per la popolazione.

Per i **lavoratori particolarmente sensibili al rischio CEM** si applicano ulteriori restrizioni e si richiede una valutazione specifica del rischio.


I limiti per l'esposizione della popolazione e per le esposizioni non professionali sono definiti dalla **Legge 22 febbraio 2001 n. 36** "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" [3] e dai relativi decreti attuativi:

- **DPCM 8 luglio 2003** "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" (di seguito richiamato come DPCM BF);
- **DPCM 8 luglio 2003** "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" (di seguito richiamato come DPCM AF).

I due DPCM **recepiscono** (rispettivamente negli artt. 3 e 4) l'insieme delle restrizioni per

la popolazione definite dalla **Raccomandazione 1999/519/CE**, che si articolano in limiti di base (LB) e livelli di riferimento (LR), **fatta eccezione per le categorie di sorgenti** riconducibili agli elettrodotti operanti alla frequenza di rete (50 Hz) e ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi (100 kHz – 300 GHz). Per le suddette categorie di sorgenti, i medesimi DPCM fissano specifiche restrizioni in termini di:

- **limite di esposizione**, valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione;
- **valore di attenzione**, valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere; esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine.

<b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963	<b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b>	 Data: 22/07/2022 Rev. 0
---	---	---

- **obiettivi di qualità**, sono criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali, nonché valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definiti ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai CEM.

**Tabella 7 – Articolazione dei limiti per l'esposizione della popolazione e per le esposizioni di carattere non professionali applicabili ai sensi della legislazione nazionale vigente**

*Per i lavoratori particolarmente sensibili al rischio si applicano ulteriori restrizioni (Cfr. Art. 7 e Allegato A)*

SORGENTI	INTERVALLO DI FREQUENZA	CAMPO ELETTRICO (valore efficace)	CAMPO MAGNETICO (valore efficace)	DENSITÀ DI POTENZA (valore efficace)	SIGNIFICATO PROTEZIONISTICO / NOTE
SORGENTI NON RICONDUCEBILI ALLE CATEGORIE DI CUI SOTTO (Rif. RACC. 1999/519/CE)	0 Hz - 300 GHz	TABELLA 8 – Limiti di Base (LB) TABELLA 9 – Livelli di Riferimento (LR)			
<b>ELETTRODOTTI</b> (Rif. DPCM BF e s.m.i.)	50 Hz	5 [kV/m]	100 [μT] valore di induzione magnetica		<b>Limite di esposizione</b> Valore di campo elettrico e campo magnetico, considerato come valore di immissione definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti. Il limite non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione.
			10 [μT] valore di induzione magnetica mediana su 24 h per permanenze ≥ 4 h		<b>Valore di attenzione</b> Valore di immissione, definito a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz). Si applica nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere. Il valore è da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.
			3 [μT] valore di induzione magnetica mediana su 24 h per permanenze ≥ 4 h		<b>Obiettivo di qualità</b> Valore definito ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di rete (50 Hz). Si applica nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere e nella progettazione di nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio. Il valore è da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Tabella 5: Articolazione dei limiti per l'esposizione della popolazione e per le esposizioni di carattere non professionali applicabili ai sensi della legislazione nazionale vigente (D.P.C.M. 8 luglio 2003 B.F.)

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON</p> <p>Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	---

SORGENTI	INTERVALLO DI FREQUENZA	Campo ELETTRICO (valore efficace)	CAMPO MAGNETICO (valore efficace)	DENSITÀ DI POTENZA (valore efficace)	SIGNIFICATO PROTEZIONISTICO / NOTE
<b>SISTEMI FISSI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI</b> (Rif. DPCM AF e s.m.l.)	(0,1 < f ≤ 3) MHz	60 [V/m]	0,2 [A/m]		<b>Limiti di esposizione</b> Valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerati come valore di immissione, definiti ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione.
	(3 < f ≤ 3000) MHz	20 [V/m]	0,05 [A/m]	1 [W/m <sup>2</sup> ]	Sono da intendersi come valori rilevati ad un'altezza di 1,5 m sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti.
	(3 < f ≤ 300) GHz	40 [V/m]	0,01 [A/m]	4 [W/m <sup>2</sup> ]	<b>Valori di attenzione</b> Si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine per le esposizioni ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori alle 4 ore giornaliere e nelle pertinenze esterne utilizzate come luoghi abitabili quali balconi, terrazzi e cortili, esclusi i lastrici solari.
	100 kHz < f ≤ 300 GHz	6 [V/m]	0,016 [A/m]	0,10 [W/m <sup>2</sup> ] (3 MHz – 300 GHz)	Sono da intendersi come valori rilevati a un'altezza di 1,5 m dal piano di calpestio come media dei valori nell'arco delle 24 ore.
		6 [V/m]	0,016 [A/m]	0,10 [W/m <sup>2</sup> ] (3 MHz – 300 GHz)	<b>Obiettivi di qualità</b> Definiti come valori di immissione, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz.

Tabella 6: Articolazione dei limiti per l'esposizione della popolazione e per le esposizioni di carattere non professionali applicabili ai sensi della legislazione nazionale vigente (D.P.C.M. 8 luglio 2003 A.F.)

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

#### 4. Valutazione del rischio CEM e identificazione delle sorgenti di emissione

Le apparecchiature elettriche e le infrastrutture facenti parte dell'impianto di utenza che durante l'esercizio generano campi elettrici e magnetici, sono quelle di seguito elencate:

- stringhe fotovoltaiche;
- cavi elettrici di bassa tensione;
- Cabine elettriche di trasformazione BT/MT;
- Linee elettriche di media tensione;

Nei successivi paragrafi, per ciascuna delle apparecchiature/infrastrutture elencate, verranno calcolate le emissioni elettromagnetiche generate e confrontate con i livelli massimi ammissibili stabiliti dalla Normativa Vigente per la protezione della Popolazione e dei Lavoratori dai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici.

Verranno altresì indicate le misure di prevenzione e protezione adottabili, al fine di garantire il rispetto dei limiti sopra menzionati.

##### 4.1 Stringhe fotovoltaiche

Ai sensi della Norma CEI 82-25 “*Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione*” e dell’Allegato 68 del CdR Terna “*Centrali fotovoltaiche- Condizioni generali di connessione alle reti AAT e AT Sistemi di protezione regolazione e controllo*”, si definisce stringa fotovoltaica l’insieme dei moduli fotovoltaici collegati elettricamente in serie, figura 1.



<p><b>Ecosound 1 srl</b>  Via Alessandro Manzoni n. 30  20121 – Milano (M)  C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto  elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b>  ELECTRON</p> <p>Data: 22/07/2022  Rev. 0</p>
--	---	---





Figura 1: Schema di principio di una centrale fotovoltaica con indicazione delle stringhe fotovoltaiche

Considerando che le stringhe fotovoltaiche producono energia elettrica in corrente continua, esse generano ***campi elettrici e magnetici statici***.

In relazione all'esposizione dei lavoratori ai campi elettrici e magnetici statici, ai sensi della Norma CEI EN 50499 esse sono classificabili come ***sorgenti giustificabili***, ovvero conformi a priori ai livelli di riferimento per l'esposizione della popolazione di cui alla Raccomandazione 1999/519/CE.

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	 <p>Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	---

<p><b>Luoghi e apparecchiature conformi a priori</b></p>	
<p><b>Tipo di apparecchiatura/luogo</b></p>	<p><b>Note</b></p>
<p>Luoghi di lavoro accessibili al pubblico</p>	<p>Sono ritenuti conformi i luoghi di lavoro aperti al pubblico che rispettano i limiti di esposizione indicati nella Raccomandazione del Consiglio Europeo 1999/519/EC (ad esempio a 50 Hz il limite di induzione magnetica è di 100 <math>\square</math>T)</p>
<p>Uso di apparecchiature a bassa potenza (così come definite dalla norma EN 50371: con emissione di frequenza 10 MHz ÷ 300 GHz e potenza media trasmessa fino a 20 mW e 20 W di picco), anche in assenza di marcatura CE</p>	<p>Non sono comprese le attività di manutenzione</p>
<p>Uso di apparecchiatura con marcatura CE valutata utilizzando le norme armonizzate per la protezione dai CEM. L'elenco delle norme, che è comunque in frequente aggiornamento, è indicato nell'allegato C della norma EN 50499:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EN 50360: telefoni cellulari;</li> <li>▪ EN 50364: sistemi di identificazione (RFID) e anticaccheggio (EAS);</li> <li>▪ EN 50366: elettrodomestici;</li> <li>▪ EN 50371: norma generica per gli apparecchi elettrici ed elettronici di bassa potenza;</li> <li>▪ EN 50385: stazioni radio base e stazioni terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili;</li> <li>▪ EN 50401: apparecchiature fisse per trasmissione radio (110 MHz - 40 GHz) destinate a reti di telecomunicazione senza fili;</li> <li>▪ EN 60335-2-25: forni a microonde e forni combinati per uso domestico e similare;</li> <li>▪ EN 60335-2-90: forni a microonde per uso collettivo</li> </ul>	<p>L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata in conformità alle istruzioni del costruttore.</p> <p>Non sono comprese le attività di manutenzione che vanno valutate separatamente.</p> <p>Il datore di lavoro deve verificare sul libretto di uso e manutenzione che l'attrezzatura sia dichiarata conforme alla pertinente norma di prodotto.</p> <p>Non tutte le apparecchiature con marcatura CE sono però state valutate ai fini della protezione dai CEM, e può essere necessario raccogliere informazioni, ad esempio dal costruttore o dal fornitore, sulla valutazione dell'apparecchiatura.</p> <p>Non è comunque necessaria la valutazione rispetto alle norme per la protezione dai CEM per tutte le apparecchiature con la marcatura CE. Inoltre, per alcune apparecchiature e installazioni non è richiesta la marcatura CE.</p>

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

<p>Uso di apparecchiatura immessa nel mercato europeo in conformità alla Raccomandazione Europea 1999/519/CE, che non richiede marcatura CE</p>	<p>Alcune apparecchiature immesse nel mercato europeo possono anche essere conformi alla Raccomandazione Europea 1999/519/EC pur non avendo ricevuto il marchio CE, per esempio, se fanno parte di un impianto (vedi punto precedente)</p>
<p>Apparecchiature di illuminazione (lampade)</p>	<p>Escluse le illuminazioni speciali alimentate in RF</p>
<p>Computer e apparecchiature IT</p>	
<p>Apparecchiature da ufficio</p>	<p>I dispositivi per la cancellazione in blocco di nastri magnetici possono necessitare di ulteriori valutazioni</p>
<p>Telefoni mobili (cellulari, ecc.) e cordless (DECT, ecc.)</p>	
<p>Radio ricetrasmettenti</p>	<p>Solo quelle con potenze medie inferiori a 20 mW</p>
<p>Basi per telefoni DECT e reti Wlan (es. Wi-Fi)</p>	<p>Limitatamente alle apparecchiature destinate all'utilizzo da parte della popolazione</p>
<p>Apparecchiature e reti di comunicazione escluse quelle wireless</p>	
<p>Apparecchi elettrici portatili e trasportabili</p>	<p>Ad esempio conformi alle EN 60745-1 e EN 61029-1 inerenti la sicurezza degli utensili a motore trasportabili</p>
<p>Apparecchiature portatili per riscaldamento (escluso il riscaldamento a induzione e dielettrico)</p>	<p>Ad esempio conformi alla EN 60335-2-45 (es. pistole per colla a caldo)</p>
<p>Caricabatterie</p>	<p>Trattati nel campo di applicazione della norma EN 60335-2-29 la quale tratta i caricabatteria per il normale uso domestico e quelli destinati all'utilizzo in garage, nei negozi, nell'industria leggera e nelle aziende agricole</p>
<p>Attrezzature elettriche per il giardinaggio</p>	
<p>Apparecchiature audio e video</p>	<p>Alcuni particolari modelli che fanno uso di trasmettitori radio nelle trasmissioni radio/TV possono necessitare di ulteriori valutazioni</p>

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--


<p>Apparecchiature portatili a batteria esclusi i trasmettitori a radiofrequenza</p>	
<p>Apparecchiature elettriche per il riscaldamento di locali</p>	<p>Esclusi i riscaldatori a microonde</p>
<p>Tutte le apparecchiature non elettriche e di conseguenza tutte le attività che si svolgono unicamente in ambienti privi di impianti e apparecchiature elettriche e di magneti permanenti</p>	
<p>Reti di alimentazione elettrica (50 Hz) nei luoghi di lavoro e circuiti di distribuzione e trasmissione dell'elettricità che attraversano o sorvolano il luogo di lavoro. Le esposizioni ai campi elettrici e magnetici vanno considerate separatamente.</p> <p>I seguenti elementi sono conformi per l'esposizione ai campi magnetici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tutte le installazioni elettriche con un valore nominale della corrente di fase non superiore a 100 A;</li> <li>▪ tutti i circuiti singoli all'interno di un'installazione, con un valore nominale della corrente di fase non superiore a 100 A;</li> <li>▪ tutti i circuiti i cui conduttori sono vicini e hanno una corrente netta non superiore a 100 A;</li> <li>▪ sono compresi tutti i componenti delle reti che soddisfano i criteri precedenti (inclusi i cablaggi, le apparecchiature di manovra, i trasformatori, ecc.);</li> <li>▪ tutti i conduttori aerei nudi.</li> </ul>	<p>I criteri qui riportati per dimostrare la conformità ai limiti di esposizione nel luogo di lavoro sono basati sulla dimostrazione che le esposizioni sono inferiori ai limiti minimi della Raccomandazione CE (1999) sulle esposizioni EMF per la popolazione. Tali criteri sono sufficienti a dimostrare la conformità per la maggior parte dei luoghi di lavoro.</p> <p>I criteri di valutazione basati direttamente sui limiti di esposizione della Direttiva CE per il luogo di lavoro, sono indicati nell'Allegato F (vedi capitolo 14) della norma EN 50499. Essi utilizzano 500 A al posto di 100 A, 200 kV invece di 100 kV e 250 kV invece di 125 kV. Le liste di controllo indicate nell'allegato F della norma (vedi capitolo 14) possono quindi essere utilizzate per dimostrare la conformità ai campi magnetici ed elettrici in qualsiasi luogo di lavoro.</p>
<p>I seguenti elementi sono conformi per l'esposizione ai campi elettrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tutti i circuiti di cavi sotterranei o isolati, con qualsiasi tensione nominale</li> <li>▪ tutti i circuiti aerei nudi con tensione nominale non superiore a 100 kV, o le linee aeree non superiori a 125 kV che sorvolano il luogo di lavoro, o di qualsiasi</li> </ul>	

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

<p><b>tensione se il luogo di lavoro è all'interno.</b></p>	
<p>Strumentazione e apparecchiature di misura e controllo</p>	
<p>Elettrodomestici</p>	<p>Sono inclusi anche gli elettrodomestici professionali, come piani cottura, lavabiancheria, forni a microonde, ecc., utilizzati in ristoranti, negozi, ecc.</p> <p>I piani cottura professionali a induzione sono esclusi e necessitano di ulteriori valutazioni</p>
<p>Computer e terminali IT con comunicazioni wireless</p>	<p>Esempi sono: WLAN (es Wi-Fi), WMAN (es WiMAX), bluetooth e tecnologie analoghe, limitatamente all'utilizzo da parte della popolazione</p>
<p>Trasmettitori a batteria</p>	<p>Limitatamente alle apparecchiature destinate all'utilizzo da parte della popolazione</p>
<p>Antenne di stazioni radio base</p>	<p>Un'ulteriore valutazione è importante solo qualora i lavoratori possano avvicinarsi all'antenna più della distanza di sicurezza stabilita per l'esposizione del pubblico</p>
<p>Tutte le apparecchiature mediche che, nei luoghi di lavoro medici, non irradiano intenzionalmente con esposizione elettromagnetica o applicazione di correnti</p>	
<p>Tutti i luoghi di lavoro interessati dalle emissioni di sorgenti CEM autorizzate ai sensi della normativa nazionale per la protezione della popolazione, con esclusione delle operazioni di manutenzione o altre attività svolte a ridosso delle sorgenti o sulle sorgenti stesse</p>	<p>Il datore di lavoro deve verificare se è in possesso di autorizzazione in base alla legge 36/2001 e relativi decreti attuativi (DPCM 08/07/03) oppure richiedere</p> <p>all'ente gestore una dichiarazione del rispetto della legislazione nazionale in materia</p>

*Tabella 7: Elenco delle sorgenti giustificabili -Tabella 1 della Norma CEI EN 50499*

#### 4.2 Cavi elettrici in bassa tensione in corrente continua

<b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963	<b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b>	 Data: 22/07/2022 Rev. 0
---	---	---

I cavi elettrici di bassa tensione in corrente continua generano durante l'esercizio ***campi elettrici e campi magnetici statici***. ***In relazione all'esposizione ai campi elettrici statici***, sono classificabili, ai sensi della Norma CEI EN 50499 Tabella 1, come ***sorgenti giustificabili***.

Per quanto riguarda l'esposizione ai campi magnetici statici, considerando che saranno attraversati da una corrente inferiore a 100 A, possono essere classificabili come sorgenti giustificabili, per cui non risulta necessario valutare i livelli di emissione e confrontarli con i livelli di riferimento per l'esposizione della Popolazione di cui alla Raccomandazione 1999/519/CE.

#### 4.3 Cabine elettriche di conversione e trasformazione dell'energia elettrica prodotta

In relazione all'esposizione dei lavoratori al campo elettrico generato dalle apparecchiature installate all'interno delle cabine di conversione e trasformazione dell'energia elettrica prodotta, vanno applicati i Valori Limite di Esposizione VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno a frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz e i Valori di Azione VA per i campi elettrici ambientali a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz.

VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno a frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz	
Intervallo di frequenza	VLE relativi agli effetti sensoriali [ $Vm^{-1}$ ] (valore di picco)
$1 \text{ Hz} \leq f < 10 \text{ Hz}$	$0,7/f$
$10 \text{ Hz} \leq f < 25 \text{ Hz}$	0,07
$25 \text{ Hz} \leq f \leq 400 \text{ Hz}$	$0,0028 f$

Tabella 8: VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno a frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz (D. Lgs. 159/2016)

VA per i campi elettrici ambientali a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz		
Intervallo di frequenza	VA (E) inferiori per l'intensità del campo elettrico [ $Vm^{-1}$ ] (valori RMS)	VA (E) superiori per l'intensità del campo elettrico [ $Vm^{-1}$ ] (valori RMS)
$1 \leq f < 25 \text{ Hz}$	$2,0 \times 10^4$	$2,0 \times 10^4$
$25 \leq f < 50 \text{ Hz}$	$5,0 \times 10^5 / f$	$2,0 \times 10^4$
$50 \text{ Hz} \leq f < 1,64 \text{ kHz}$	$5,0 \times 10^5 / f$	$1,0 \times 10^6 / f$
$1,64 \leq f < 3 \text{ kHz}$	$5,0 \times 10^5 / f$	$6,1 \times 10^2$
$3 \text{ kHz} \leq f \leq 10 \text{ MHz}$	$1,7 \times 10^2$	$6,1 \times 10^2$

Tabella 9: VA per i campi elettrici ambientali a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

Nota la frequenza di esercizio dell'impianto, pari a 50 Hz, si ottiene:

$$VLE_{sen} = 0,0028 \times 50 = 0,14 \text{ [V m}^{-1}\text{]}$$

$$VA_{inf} = 5,0 \times 10^5 / 50 = 10.000 \text{ [V m}^{-1}\text{]}$$

$$VA_{sup} = 1,0 \times 10^6 / 50 = 20.000 \text{ [V m}^{-1}\text{]}$$

**Tuttavia, poiché tutti i componenti dell'impianto presentano al loro interno schermature o parti metalliche collegate all'impianto di terra locale, i campi elettrici risultanti all'interno dei locali menzionati risultano trascurabili. In fase di collaudo verranno misurati i campi elettrici e laddove si dovessero riscontrare aree in cui gli effetti mitigatori delle schermature non dovessero risultare sufficienti, verranno adottate ulteriori idonee misure di protezione e prevenzione.**

In relazione all'esposizione dei lavoratori al campo induzione magnetica, l'indagine è stata condotta all'interno e nelle immediate vicinanze delle cabine elettriche di conversione e trasformazione BT/MT, in condizioni di portata di corrente in servizio normale, intesa, ai sensi della Norma CEI 11-60, come la corrente che può essere sopportata da un conduttore per il 100% del tempo con limiti accettabili del rischio di scarica sugli oggetti mobili e sulle opere attraversate e dell'invecchiamento, in quanto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2008, i proprietari devono comunicare non solo l'ampiezza delle fasce di rispetto ma anche i dati per il calcolo delle stesse ai fini delle verifiche delle Autorità Competenti.

Per la determinazione della Distanza di Prima Approssimazione delle cabine elettriche di trasformazione BT/MT, è stata applicata la procedura di calcolo definita dal Decreto Ministeriale 29 maggio 2008.

*La struttura semplificata sulla base della quale viene calcolata la DPA, intesa come distanza da ciascuna delle pareti (tetto, pavimento e pareti laterali), è un sistema trifase, percorso da una corrente pari alla corrente nominale dell'avvolgimento di bassa tensione, e con distanza tra le fasi pari al diametro dei cavi reali in uscita dal trasformatore stesso.*

Sotto queste ipotesi, l'espressione che consente di determinare la DPA è quella di seguito riportata:

<p><b>Ecosound 1 srl</b>  Via Alessandro Manzoni n. 30  20121 – Milano (M)  C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto  elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b>  ELECTRON  Data: 22/07/2022  Rev. 0</p>
--	---	---


$$\frac{DPA}{\sqrt{I}} = 0,40942 X^{0,5241} \quad (1)$$

in cui:

- DPA è la distanza di prima approssimazione [m];
- I è la corrente nominale dell'avvolgimento di bassa tensione del trasformatore [A];
- X è il diametro dei cavi in uscita dal trasformatore [m].

Considerando che per l'impianto in esame sono previste diverse cabine, per ciascuna di esse viene effettuato il calcolo della DPA in relazione alla propria corrente nominale. Assumendo che ciascuna fase BT sarà costituita da n° 3 cavi unipolari da 400 mm<sup>2</sup>, utilizzando la tabella sotto allegata, si può determinare il diametro del cavo da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione della (1) per il calcolo della DPA, in questo caso **X = 27,5 mm**. Tenendo conto del diametro del singolo cavo e del numero di cavi costituenti ciascuna fase BT, si ricava un diametro equivalente del fascio di cavi in uscita dai trasformatori di circa 94 mm, pertanto, applicando la (1) si ottiene una distanza di prima approssimazione per ogni cabina indicata nell'elenco seguente.



<b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963	<b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b>	 Data: 22/07/2022 Rev. 0
---	---	---

Numero conduttori	Sezione nominale	Diametro indicativo conduttore	Spessore medio isolante	Diametro est. indicativo di produzione	Peso indicativo del cavo	Resistenza Elettrica a 20°C	Portate di corrente (A)	
Cores number	Cross section	Approx conductor diameter	Insulation medium thickness	Approx external production diameter	Approx cable weight	Electric resistance at 20°C	Current carrying capacities (A)	
(N°)	(mm²)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(Ohm/km)	30°C in tubo o in aria in air or pipe	(*) 20°C interrato in ground
1 x	1.5	1.6	0.7	6.05	51	13.3	20	21
	4	2.6	0.7	7.15	84	4.95	37	35
	6	3.4	0.7	7.5	104	3.3	48	44
	10	4.4	0.7	7.99	152	1.91	66	59
	16	5.7	0.7	9.1	211	1.21	88	77
	25	6.9	0.9	10.4	301	0.78	117	100
	35	8.1	0.9	11.7	396	0.554	144	121
	50	9.8	1	14.05	556	0.386	175	150
	2.5	2	0.7	6.5	63	7.98	28	27
	70	11.6	1.1	15.9	761	0.272	222	184
	95	13.3	1.1	17.59	991	0.206	269	217
	120	15.1	1.2	19.9	1219	0.161	312	259
	150	16.8	1.4	22.01	1517	0.129	355	287
	185	18.6	1.6	24.2	1821	0.106	417	323
	240	21.4	1.7	26.88	2366	0.0801	490	379
300	23.9	1.8	31.7	2947	0.0641	-	429	
400	27.5	2	35.1	3870	0.0486	-	541	
2 x	1.5	1.6	0.7	9.6	125	13.3	22	23
	2.5	2	0.7	10.1	151	7.98	30	30
	4	2.6	0.7	11.9	210	4.95	40	39
	6	3.4	0.7	12.7	260	3.3	51	49
	10	4.4	0.7	14.27	395	1.91	69	66
	16	5.7	0.7	16.3	576	1.21	91	86
	25	6.9	0.9	19	806	0.78	119	111
	35	8.1	0.9	21.4	1052	0.554	146	136
	50	9.8	1	25.5	1465	0.386	175	168
	70	11.6	1.1	30.8	2282	0.272	221	207
95	13.3	1.1	33.9	2917	0.206	265	245	
120	15.1	1.2	37.9	3678	0.161	305	284	
150	16.8	1.4	42	4028	0.129	-	324	
3 x	1.5	1.6	0.7	9.9	142	13.3	19.5	19
	2.5	2	0.7	11	185	7.98	26	25
	4	2.6	0.7	12.5	246	4.95	35	32
	6	3.4	0.7	13.5	317	3.3	44	41
	10	4.4	0.7	16.5	503	1.91	60	55
	16	5.7	0.7	18.5	690	1.21	80	72
	25	6.9	0.9	21.9	991	0.78	105	93
	35	8.1	0.9	23.99	1370	0.554	128	114
	50	9.8	1	29.5	1941	0.386	154	141
	70	11.6	1.1	33.9	2680	0.272	194	174
	95	13.3	1.1	37.8	3487	0.206	233	206
	120	15.1	1.2	42.66	4406	0.161	268	238
	150	16.8	1.4	46.87	5440	0.129	300	272
185	18.6	1.6	53.5	6750	0.106	340	306	
240	21.4	1.7	60.65	8778	0.0801	398	360	

Tabella 80: Scheda tecnica cavi elettrici BT

Cabina S1,  $A_n = 1000$  kVA

$$I_{n_{BT,7}} = \frac{A_{n7}}{\sqrt{3} \cdot V_n} = \frac{1000}{\sqrt{3} \cdot 0,8} = 722 \text{ A}$$

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 - Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

$$DPA_2 = 0,40942 \cdot 0,094^{0,5241} \cdot \sqrt{722} = 3,18 \text{ m}$$

**Cabina S2,  $A_n = 2000$  kVA**

$$I_{n_{BT,2}} = \frac{A_{n2}}{\sqrt{3} \cdot V_n} = \frac{2000}{\sqrt{3} \cdot 0,8} = 1443 \text{ A}$$

$$DPA_2 = 0,40942 \cdot 0,094^{0,5241} \cdot \sqrt{1443} = 4,50 \text{ m}$$

**Cabina S3,  $A_n = 1600$  kVA**

$$I_{n_{BT,1}} = \frac{A_{n1}}{\sqrt{3} \cdot V_n} = \frac{1600}{\sqrt{3} \cdot 0,8} = 1155 \text{ A}$$

$$DPA_1 = 0,40942 \cdot 0,094^{0,5241} \cdot \sqrt{1155} = 4,03 \text{ m}$$

**Cabina S4,  $A_n = 2000$  kVA**

$$I_{n_{BT,3}} = \frac{A_{n3}}{\sqrt{3} \cdot V_n} = \frac{2000}{\sqrt{3} \cdot 0,8} = 1443 \text{ A}$$

$$DPA_3 = 0,40942 \cdot 0,094^{0,5241} \cdot \sqrt{1443} = 4,50 \text{ m}$$

**Cabina S5,  $A_n = 1250$  kVA**

$$I_{n_{BT,5}} = \frac{A_{n5}}{\sqrt{3} \cdot V_n} = \frac{1250}{\sqrt{3} \cdot 0,8} = 902 \text{ A}$$

$$DPA_2 = 0,40942 \cdot 0,094^{0,5241} \cdot \sqrt{902} = 3,56 \text{ m}$$

**Cabina S6,  $A_n = 2000$  kVA**

$$I_{n_{BT,6}} = \frac{A_{n6}}{\sqrt{3} \cdot V_n} = \frac{2000}{\sqrt{3} \cdot 0,8} = 1443 \text{ A}$$

$$DPA_6 = 0,40942 \cdot 0,094^{0,5241} \cdot \sqrt{1443} = 4,50 \text{ m}$$

**Cabina S7,  $A_n = 630$  kVA**

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

$$I_{n_{BT,7}} = \frac{A_{n7}}{\sqrt{3} \cdot V_n} = \frac{630}{\sqrt{3} \cdot 0,8} = 455 \text{ A}$$


$$DPA_2 = 0,40942 \cdot 0,094^{0,5241} \cdot \sqrt{455} = 2,52m$$




In tabella 11 vengono riportate le DPA per ogni cabina arrotondate al mezzo metro superiore rispetto al valore calcolato applicando la (1). In ogni caso, **dato che le cabine saranno realizzate all'interno di un sito intercluso alla libera circolazione, si può affermare che i livelli di emissione non costituiscono pericoli per la popolazione.**

<b>Riepilogo DPA per cabine MT BT</b>	
Cabina 1	3,5 m
Cabina 2	4,5 m
Cabina 3	4,5 m
Cabina 4	4,5 m
Cabina 5	4,0 m
Cabina 6	4,5 m
Cabina 7	3,0m

*Tabella 11: Riepilogo DPA per cabine BT/MT*

Ai fini della protezione dei lavoratori dal rischio di esposizione, si è fatto riferimento alla Scheda S.1 della Guida CEI 106-45:

<b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963	<b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b>	 Data: 22/07/2022 Rev. 0
---	---	---

TIPOLOGIA SORGENTE - APPARATO	LUOGHI DI LAVORO	CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE
<b>ELETTRODOTTI</b> OPERANTI ALLA FREQUENZA DI RETE (50 Hz)   	<b>A. LUOGHI ACCESSIBILI ESCLUSIVAMENTE A LAVORATORI ADDETTI</b> <i>(esposizione di carattere professionale)</i>	<p>Rientrano nella fattispecie degli <b>elettrodotti</b> i seguenti impianti: <b>linee elettriche, sottostazioni e cabine di trasformazione</b> (Legge 22 febbraio 2001, n.36 [3])</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Luoghi accessibili esclusivamente a lavoratori esposti per motivi professionali, ad es. addetti che debbano svolgere specifiche attività lavorative (ad esempio attività di controllo e manutenzione impianti) e solo in relazione allo svolgimento delle stesse.</li> <li>L'esposizione può superare i limiti di esposizione per la popolazione di cui al DPCM 8/7/2003 BF [5] (Cfr. 8.2).</li> <li>Devono essere rispettati i limiti stabiliti nel TUS, Allegato XXXVI, Parte II [1] (Cfr. Tabella 3 e Tabella 4 della presente Guida CEM).</li> </ul> <p>I lavoratori esposti al CEM per motivi di carattere professionale, in relazione allo svolgimento di specifiche attività lavorative, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e ricevere una formazione ed eventuale addestramento in relazione al rischio specifico.</p>
	<b>B. LUOGHI ACCESSIBILI AL PUBBLICO</b> <i>(esposizione di carattere NON professionale)</i>	<p>Luoghi accessibili anche a lavoratori non esposti per ragioni di carattere professionale o a visitatori esterni (<b>popolazione</b>). L'esposizione deve essere contenuta entro le restrizioni per l'esposizione della popolazione fissate dalla legislazione nazionale vigente (DPCM 8/7/2003 BF) (Cfr. 8.2).</p> <p><b>PERMANENZE &lt; 4 ORE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'esposizione deve essere contenuta entro il limite di esposizione per la popolazione fissato dal DPCM 8/7/2003 BF, ma può superare il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità.</li> </ul> <p><b>PERMANENZE ≥ 4 ORE</b></p> <p>In un luogo adibito a permanenze non inferiori alle 4 ore giornaliere di pubblico o lavoratori non esposti per motivi di carattere professionale, in base alle definizioni dal DPCM 8/7/2003 BF, si possono verificare le seguenti situazioni:</p> <p><b>EDIFICIO O ELETTRODOTTI PRECEDENTI alla data del 08.07.2003:</b> l'esposizione deve essere contenuta entro il limite di esposizione e il valore di attenzione fissati dal DPCM 8/7/2003 BF;</p> <p><b>EDIFICIO O ELETTRODOTTI SUCCESSIVI alla data del 08.07.2003:</b> l'esposizione deve essere contenuta entro il limite di esposizione e l'obiettivo di qualità fissati dal DPCM 8/7/2003 BF.</p>

Schema S.1

Tabella 12: Scheda S.1 Norma CEI 106-45 – Guida alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza derivante dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM) fra 0 Hz e 300 GHz nei luoghi di lavoro – Elettrodotti operanti a frequenza di rete

Considerando che le cabine in oggetto insistono su luoghi accessibili esclusivamente agli addetti ai lavori, l'esposizione può superare i limiti per la popolazione di cui al DPCM 8 luglio 2003. Tuttavia, per la protezione dei lavoratori dal rischio di esposizione, è necessario rispettare i Limiti di Azione esposizione stabiliti dal D.Lgs 159/2016, di seguito riportati:

*V<sub>A</sub> per i campi magnetici ambientali a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz*

Intervallo di frequenza	V <sub>A</sub> (B) inferiori per l'induzione magnetica [μT] (valori RMS)	V <sub>A</sub> (B) superiori per l'induzione magnetica [μT] (valori RMS)	V <sub>A</sub> (B) per l'induzione magnetica per esposizione localizzata degli arti [μT] (valori RMS)
1 ≤ f < 8 Hz	2,0 × 10 <sup>5</sup> / f <sup>2</sup>	3,0 × 10 <sup>5</sup> / f	9,0 × 10 <sup>5</sup> / f
8 ≤ f < 25 Hz	2,5 × 10 <sup>4</sup> / f	3,0 × 10 <sup>5</sup> / f	9,0 × 10 <sup>5</sup> / f
25 ≤ f < 300 Hz	1,0 × 10 <sup>3</sup>	3,0 × 10 <sup>5</sup> / f	9,0 × 10 <sup>5</sup> / f
300 Hz ≤ f < 3 kHz	3,0 × 10 <sup>3</sup> / f	3,0 × 10 <sup>5</sup> / f	9,0 × 10 <sup>5</sup> / f
3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz	1,0 × 10 <sup>2</sup>	1,0 × 10 <sup>2</sup>	3,0 × 10 <sup>2</sup>

Tabella 93: V<sub>A</sub> per i campi magnetici ambientali a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz (D.Lgs. 159/2016)

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

Nota la frequenza di esercizio dell'impianto, pari a 50 Hz, si ottiene:

$$VA_{inf} = 1,0 \times 10^3 = 1.000 [\mu T]$$

$$VA_{sup} = 3,0 \times 10^5 / 50 = 6.000 [\mu T]$$

$$VA = 9,0 \times 10^5 / 50 = 18.000 [\mu T] \text{ (per esposizione localizzata degli arti)}$$

I limiti sopra calcolati, sono stati confrontati con il valore dell'induzione magnetica generata durante l'esercizio dalle apparecchiature installate all'interno delle cabine, pari a  $3\mu T$ , ottenendo esito positivo.

Cautelativamente, considerando che la principale fonte di emissione del campo magnetico è il trasformatore, è stato calcolato il valore di induzione magnetica generata ricorrendo alla formula di Siemens di seguito riportata:

$$B(d) = (0,72 \times V_{cc\%} \sqrt{An}) / d^{2.8} \quad (2)$$

dove:

- d è la distanza in metri dal centro del trasformatore;
- Vcc% è la tensione di cortocircuito del trasformatore;
- An è la potenza apparente nominale del trasformatore [kVA].

Nell'ipotesi più gravosa del caso in esame, cioè considerando la potenza del trasformatore pari a 2000 kVA e una Vcc% pari al 6%, a distanza  $d=1m$  dal centro si ottiene un valore del campo di induzione magnetica B pari a circa **193  $\mu T$** , il quale risulta notevolmente inferiore ai limiti previsti dal D.Lgs. 159/2016.

**Ciò nonostante, i lavoratori esposti ai CEM per motivi di carattere professionale, in relazione allo svolgimento di specifiche attività lavorative, verranno sottoposti a sorveglianza sanitaria e riceveranno una formazione ed addestramento in relazione al rischio specifico.**

Ai sensi della Legge 22 febbraio 2001 n.36, ***le cabine elettriche di trasformazione rientrano nella fattispecie degli Elettrodotti.***

La principale misura di prevenzione che varrà adottata è la **zonizzazione**, che consiste nell'individuare e delimitare, le diverse zone in cui sono rispettate le restrizioni statuite dalla legge, come prescritto nella Norma CEI EN 50499. L'individuazione delle diverse zone di rispetto, ad accesso libero o controllato,

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

andrà fatta in relazione ai limiti di esposizione per la popolazione e per i lavoratori, tenendo conto dei casi di lavoratori particolarmente sensibili al rischio procedendo come sintetizzato nella figura seguente:




Figura 2: misure di prevenzione e protezione per la tutela dai CEM prodotti da elettrodotti a 50 Hz

#### 4.3.1.1 Classificazione delle zone

**Zona 0 “Area accessibile al pubblico e ai lavoratori non esposti per motivi di carattere professionale”:** area nella quale le esposizioni sono conformi alle restrizioni per l’esposizione della popolazione (come definite dalla Legge Quadro 36/2001 e dal DPCM BF 8 luglio 2003); la Zona 0, in virtù della specifica legislazione italiana, verrà suddivisa in due ulteriori sottozone:

- **Zona 0a:** area in cui saranno rispettati sia i limiti di esposizione sia il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità relativi all’esposizione della popolazione;
- **Zona 0b:** area in cui sono rispettati i limiti di esposizione ma in cui possono essere superati il valore di attenzione o l’obiettivo di qualità relativi all’esposizione della popolazione.

**Zona 1: “Area accessibile esclusivamente a lavoratori esposti per motivi professionali”** e solo in relazione allo svolgimento di specifiche attività. In conformità alla Norma CEI EN 50499, tale zona andrà suddivisa in due ulteriori sottozone:

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

- **Zona 1a:** area in cui le esposizioni possono essere superiori ai limiti per la popolazione ma conformi ai  $VA_{inf}$  o ai  $VLE_{sen}$ ;
- **Zona 1b:** area in cui le esposizioni sono conformi ai  $VA_{sup}$  o ai  $VLE_{san}$  ma possono superare i  $VA_{inf}$  o i  $VLE_{sen}$  in cui può essere necessario adottare misure di controllo specifiche.

**Zona 2: “Area di accesso vietato”**, in cui l’esposizione può superare i  $VLE_{san}$ .


#### **4.3.1.2 Misure di protezione da adottare**

**Zona 0:** la zona 0 non presenta alcun rischio in relazione all’esposizione ai CEM. Possono accedere anche la popolazione e i lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio CEM. Qualora si configuri anche un’esposizione a campi magnetici statici, non deve essere superato il VA di 0,5 mT per l’induzione magnetica di campi magnetici statici per i rischi di interferenza con i DMIA. Per i portatori di DMIA devono essere rispettate le distanze di separazione dalle sorgenti giustificabili di CEM indicate nella tabella 1 della Norma CEI EN 50527-1.

**Zona 1:** nell’area 1 verranno adottate le seguenti misure di protezione:

- a) Verrà interdetto l’accesso al pubblico e ai lavoratori non addetti;
- b) Verrà vietato l’accesso ai lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio CEM;
- c) Verrà delimitato l’accesso all’area con l’apposizione della pertinente segnaletica per i CEM ai sensi della normativa vigente;
- d) Verrà erogata specifica formazione ai lavoratori che vi accedono;
- e) In caso di superamento dei  $VLE_{sen}$ , lo stesso sarà temporaneo e verranno adottate misure di protezione specifiche, quali il controllo dei movimenti nel caso di esposizione a campi magnetici statici o quasi statici;
- f) Verranno adottate misure di protezione finalizzate a prevenire il rischio di microscariche.

**Zona 2:** verranno adottate procedure autorizzative per l’accesso. In tale zona nessuno potrà accedere, salvo ridurre temporaneamente l’esposizione fino a ricadere almeno nel caso della Zona 1. L’accesso alla Zona 2 verrà impedito a mezzo di ostacoli fisici o provvedimenti organizzativi.

<p>Ecosound 1 srl Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</p>	<p> Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
--	---	--

*Le misure di prevenzione e protezione descritte, verranno adottate in fase di costruzione ed esercizio dell'impianto. Qualora dovessero risultare insufficienti, verranno applicati ulteriori provvedimenti di mitigazione del campo elettrico e del campo magnetico.*

#### 4.4 Linee elettriche di media tensione

In relazione all'esposizione dei lavoratori ai campi elettrici generati dalle linee elettriche di media tensione elettrificate a 20 kV in corrente alternata a frequenza industriale, ai sensi della Norma CEI EN 50499 esse sono classificabili come **sorgenti giustificabili**, ovvero conformi a priori ai livelli di riferimento



<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

per l'esposizione della popolazione di cui alla Raccomandazione 1999/519/CE:

<b>Luoghi e apparecchiature conformi a priori</b>	
<b>Tipo di apparecchiatura/luogo</b>	<b>Note</b>
Luoghi di lavoro accessibili al pubblico	Sono ritenuti conformi i luoghi di lavoro aperti al pubblico che rispettano i limiti di esposizione indicati nella Raccomandazione del Consiglio Europeo 1999/519/EC (ad esempio a 50 Hz il limite di induzione magnetica è di 100 $\square$ T)
Uso di apparecchiature a bassa potenza (così come definite dalla norma EN 50371: con emissione di frequenza 10 MHz ÷ 300 GHz e potenza media trasmessa fino a 20 mW e 20 W di picco), anche in assenza di marcatura CE	Non sono comprese le attività di manutenzione
<p>Uso di apparecchiatura con marcatura CE valutata utilizzando le norme armonizzate per la protezione dai CEM. L'elenco delle norme, che è comunque in frequente aggiornamento, è indicato nell'allegato C della norma EN 50499:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EN 50360: telefoni cellulari;</li> <li>▪ EN 50364: sistemi di identificazione (RFID) e antitaccheggio (EAS);</li> <li>▪ EN 50366: elettrodomestici;</li> <li>▪ EN 50371: norma generica per gli apparecchi elettrici ed elettronici di bassa potenza;</li> <li>▪ EN 50385: stazioni radio base e stazioni terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili;</li> <li>▪ EN 50401: apparecchiature fisse per trasmissione radio (110 MHz - 40 GHz) destinate a reti di telecomunicazione senza fili;</li> <li>▪ EN 60335-2-25: forni a microonde e forni combinati per uso domestico e similare;</li> <li>▪ EN 60335-2-90: forni a microonde per uso collettivo</li> </ul>	<p>L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata in conformità alle istruzioni del costruttore.</p> <p>Non sono comprese le attività di manutenzione che vanno valutate separatamente.</p> <p>Il datore di lavoro deve verificare sul libretto di uso e manutenzione che l'attrezzatura sia dichiarata conforme alla pertinente norma di prodotto.</p> <p>Non tutte le apparecchiature con marcatura CE sono però state valutate ai fini della protezione dai CEM, e può essere necessario raccogliere informazioni, ad esempio dal costruttore o dal fornitore, sulla valutazione dell'apparecchiatura.</p> <p>Non è comunque necessaria la valutazione rispetto alle norme per la protezione dai CEM per tutte le apparecchiature con la marcatura CE. Inoltre, per alcune apparecchiature e installazioni non è richiesta la marcatura CE.</p>

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

<p>Uso di apparecchiatura immessa nel mercato europeo in conformità alla Raccomandazione Europea 1999/519/CE, che non richiede marcatura CE</p>	<p>Alcune apparecchiature immesse nel mercato europeo possono anche essere conformi alla Raccomandazione Europea 1999/519/EC pur non avendo ricevuto il marchio CE, per esempio, se fanno parte di un impianto (vedi punto precedente)</p>
<p>Apparecchiature di illuminazione (lampade)</p>	<p>Escluse le illuminazioni speciali alimentate in RF</p>
<p>Computer e apparecchiature IT</p>	
<p>Apparecchiature da ufficio</p>	<p>I dispositivi per la cancellazione in blocco di nastri magnetici possono necessitare di ulteriori valutazioni</p>
<p>Telefoni mobili (cellulari, ecc.) e cordless (DECT, ecc.)</p>	
<p>Radio ricetrasmittenti</p>	<p>Solo quelle con potenze medie inferiori a 20 mW</p>
<p>Basi per telefoni DECT e reti Wlan (es. Wi-Fi)</p>	<p>Limitatamente alle apparecchiature destinate all'utilizzo da parte della popolazione</p>
<p>Apparecchiature e reti di comunicazione escluse quelle wireless</p>	
<p>Apparecchi elettrici portatili e trasportabili</p>	<p>Ad esempio conformi alle EN 60745-1 e EN 61029-1 inerenti la sicurezza degli utensili a motore trasportabili</p>
<p>Apparecchiature portatili per riscaldamento (escluso il riscaldamento a induzione e dielettrico)</p>	<p>Ad esempio conformi alla EN 60335-2-45 (es. pistole per colla a caldo)</p>
<p>Caricabatterie</p>	<p>Trattati nel campo di applicazione della norma EN 60335-2-29 la quale tratta i caricabatteria per il normale uso domestico e quelli destinati all'utilizzo in garage, nei negozi, nell'industria leggera e nelle aziende agricole</p>
<p>Attrezzature elettriche per il giardinaggio</p>	
<p>Apparecchiature audio e video</p>	<p>Alcuni particolari modelli che fanno uso di trasmettitori radio nelle trasmissioni radio/TV possono necessitare di ulteriori valutazioni</p>

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

<p>Apparecchiature portatili a batteria esclusi i trasmettitori a radiofrequenza</p>	
<p>Apparecchiature elettriche per il riscaldamento di locali</p>	<p>Esclusi i riscaldatori a microonde</p>
<p>Tutte le apparecchiature non elettriche e di conseguenza tutte le attività che si svolgono unicamente in ambienti privi di impianti e apparecchiature elettriche e di magneti permanenti</p>	
<p>Reti di alimentazione elettrica (50 Hz) nei luoghi di lavoro e circuiti di distribuzione e trasmissione dell'elettricità che attraversano o sorvolano il luogo di lavoro. Le esposizioni ai campi elettrici e magnetici vanno considerate separatamente.</p> <p>I seguenti elementi sono conformi per l'esposizione ai campi magnetici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tutte le installazioni elettriche con un valore nominale della corrente di fase non superiore a 100 A;</li> <li>▪ tutti i circuiti singoli all'interno di un'installazione, con un valore nominale della corrente di fase non superiore a 100 A;</li> <li>▪ tutti i circuiti i cui conduttori sono vicini e hanno una corrente netta non superiore a 100 A;</li> <li>▪ sono compresi tutti i componenti delle reti che soddisfano i criteri precedenti (inclusi i cablaggi, le apparecchiature di manovra, i trasformatori, ecc.);</li> <li>▪ tutti i conduttori aerei nudi.</li> </ul>	<p>I criteri qui riportati per dimostrare la conformità ai limiti di esposizione nel luogo di lavoro sono basati sulla dimostrazione che le esposizioni sono inferiori ai limiti minimi della Raccomandazione CE (1999) sulle esposizioni EMF per la popolazione. Tali criteri sono sufficienti a dimostrare la conformità per la maggior parte dei luoghi di lavoro.</p> <p>I criteri di valutazione basati direttamente sui limiti di esposizione della Direttiva CE per il luogo di lavoro, sono indicati nell'Allegato F (vedi capitolo 14) della norma EN 50499. Essi utilizzano 500 A al posto di 100 A, 200 kV invece di 100 kV e 250 kV invece di 125 kV. Le liste di controllo indicate nell'allegato F della norma (vedi capitolo 14) possono quindi essere utilizzate per dimostrare la conformità ai campi magnetici ed elettrici in qualsiasi luogo di lavoro.</p>
<p>I seguenti elementi sono conformi per l'esposizione ai campi elettrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tutti i circuiti di cavi sotterranei o isolati, con qualsiasi tensione nominale</li> <li>▪ tutti i circuiti aerei nudi con tensione nominale non superiore a 100 kV, o le linee aeree non superiori a 125 kV che sorvolano il luogo di lavoro, o di qualsiasi</li> </ul>	

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

<p>tensione se il luogo di lavoro è all'interno.</p>	
<p>Strumentazione e apparecchiature di misura e controllo</p>	
<p>Elettrodomestici</p>	<p>Sono inclusi anche gli elettrodomestici professionali, come piani cottura, lavabiancheria, forni a microonde, ecc., utilizzati in ristoranti, negozi, ecc.</p> <p>I piani cottura professionali a induzione sono esclusi e necessitano di ulteriori valutazioni</p>
<p>Computer e terminali IT con comunicazioni wireless</p>	<p>Esempi sono: WLAN (es Wi-Fi), WMAN (es WiMAX), bluetooth e tecnologie analoghe, limitatamente all'utilizzo da parte della popolazione</p>
<p>Trasmettitori a batteria</p>	<p>Limitatamente alle apparecchiature destinate all'utilizzo da parte della popolazione</p>
<p>Antenne di stazioni radio base</p>	<p>Un'ulteriore valutazione è importante solo qualora i lavoratori possano avvicinarsi all'antenna più della distanza di sicurezza stabilita per l'esposizione del pubblico</p>
<p>Tutte le apparecchiature mediche che, nei luoghi di lavoro medici, non irradiano intenzionalmente con esposizione elettromagnetica o applicazione di correnti</p>	
<p>Tutti i luoghi di lavoro interessati dalle emissioni di sorgenti CEM autorizzate ai sensi della normativa nazionale per la protezione della popolazione, con esclusione delle operazioni di manutenzione o altre attività svolte a ridosso delle sorgenti o sulle sorgenti stesse</p>	<p>Il datore di lavoro deve verificare se è in possesso di autorizzazione in base alla legge 36/2001 e relativi decreti attuativi (DPCM 08/07/03) oppure richiedere</p> <p>all'ente gestore una dichiarazione del rispetto della legislazione nazionale in materia</p>

Tabella 14: Elenco delle sorgenti giustificabili -Tabella 1 della Norma CEI EN 50499


Le linee elettriche con correnti superiori a 100 A rientrano tra le sorgenti **non conformi a priori** ai sensi della Norma CEI EN 50499, per cui sono necessarie ulteriori misure o approfondimenti. Con riferimento alle **esposizioni di carattere professionale**, ai fini della verifica della conformità ai VA stabiliti dal TUS, si è fatto riferimento alla norma CEI EN 50647. Il rispetto dei  $VA_{inf}$  permette di prevenire le scariche elettriche nell'ambiente di lavoro. Per i lavoratori particolarmente sensibili al rischio,

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--


in nessun caso l'esposizione dovrà superare i livelli di riferimento per l'esposizione della popolazione di cui al DPCM BF 8 luglio 2003. Con riferimento alle **esposizioni di carattere non professionale**, sono state applicate le disposizioni contenute nel DPCM BF 8 luglio 2003. In relazione all'esposizione dei lavoratori e della popolazione ai campi magnetici generati durante l'esercizio, è stata applicata la procedura di calcolo descritta dalla Norma CEI 211-4: "**Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche**", adottando le seguenti ipotesi di lavoro:

- Tipologia di cavi: unipolari;
- Formazione: 2x[3x(1x400)] mm<sup>2</sup>;
- Tipologia di posa: interrata;
- Modalità di posa: in piano con fasi a contatto;
- Profondità di posa: 1,2 m;
- Portata di corrente in regime permanente: 1086 A
- Intensità di corrente nominale per fase: 603 A circa;

La disposizione dei cavi in piano con fasi a contatto consente di ridurre il valore dell'induzione, magnetica generata, a valori inferiori all'obiettivo di qualità di 3μT fissato dal D.P.C.M. 08/07/2003, come mostrato nella figura seguente:



*Figura 3: Induzione magnetica generata durante l'esercizio valutata ai sensi della Norma CEI 211-4 – Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche*

<b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963	<b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b>	 Data: 22/07/2022 Rev. 0
---	---	---

Il valore massimo dell'induzione magnetica si raggiunge al di sopra del suolo in corrispondenza dell'asse della linea e vale circa  $1,6 \mu\text{T}$ . **Questo valore risulta inferiore all'obiettivo di qualità di  $3\mu\text{T}$  fissato dal DPCM 8 luglio 2003 per la protezione della popolazione e ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 159/2016:**

*VA per i campi magnetici ambientali a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz*

Intervallo di frequenza	VA (B) inferiori per l'induzione magnetica [ $\mu\text{T}$ ] (valori RMS)	VA (B) superiori per l'induzione magnetica [ $\mu\text{T}$ ] (valori RMS)	VA (B) per l'induzione magnetica per esposizione localizzata degli arti [ $\mu\text{T}$ ] (valori RMS)
$1 \leq f < 8 \text{ Hz}$	$2,0 \times 10^5 / f^2$	$3,0 \times 10^5 / f$	$9,0 \times 10^5 / f$
$8 \leq f < 25 \text{ Hz}$	$2,5 \times 10^4 / f$	$3,0 \times 10^5 / f$	$9,0 \times 10^5 / f$
$25 \leq f < 300 \text{ Hz}$	$1,0 \times 10^3$	$3,0 \times 10^5 / f$	$9,0 \times 10^5 / f$
$300 \text{ Hz} \leq f < 3 \text{ kHz}$	$3,0 \times 10^3 / f$	$3,0 \times 10^5 / f$	$9,0 \times 10^5 / f$
$3 \text{ kHz} \leq f \leq 10 \text{ MHz}$	$1,0 \times 10^2$	$1,0 \times 10^2$	$3,0 \times 10^2$


*Tabella 15: VA per i campi magnetici ambientali a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz*

**Si può affermare che i livelli di induzione magnetica generati, non costituiscono pericoli per la popolazione e per i lavoratori esposti.**

Ai sensi della Legge 22 febbraio 2001 n.36, ***le linee elettriche di media tensione rientrano nella fattispecie dei cavidotti.***

***I cavidotti interni all'impianto*** si svilupperanno all'interno di ***luoghi accessibili esclusivamente a lavoratori addetti.*** L'esposizione può superare i limiti di esposizione per la popolazione di cui al DPCM 8 luglio 2003 BF, ma saranno comunque rispettati i limiti stabiliti nel TUS, Allegato XXXVI. ***I lavoratori particolarmente esposti ai CEM*** per motivi di carattere professionale, in relazione allo svolgimento di specifiche attività lavorative, ***verranno sottoposti a sorveglianza sanitaria e riceveranno un'adeguata formazione in relazione al rischio specifico.*** In nessun caso l'esposizione supererà i livelli di riferimento per l'esposizione della popolazione di cui al DPCM BF.

Le dorsali di media tensione di collegamento con la Sottostazione Elettrica di Utenza, si svilupperanno in luoghi accessibili al pubblico (esposizioni di carattere non professionale). L'esposizione verrà contenuta entro le restrizioni per l'esposizione della popolazione fissate dalla legislazione nazionale vigente (DPCM 8 luglio 2003 BF).

<b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963	<b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b>	 Data: 22/07/2022 Rev. 0
---	---	---

***In caso di permanenza < 4 ore***, l'esposizione verrà contenuta entro il limite di esposizione per la popolazione fissato dal DPCM 8 luglio 2003 BF, ma può superare il *valore di attenzione e l'obiettivo di qualità*.

***In caso di permanenza ≥ 4 ore***, in base alle disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 BF, considerando che l'elettrodotto è successivo alla data del 08.07.2003 l'esposizione sarà contenuta entro il limite di esposizione e l'obiettivo di qualità di  $3\mu\text{T}$ .

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

## 5. Conclusioni

Il presente elaborato è stato redatto al fine di valutare l'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM) generati dall'impianto durante l'esercizio e il rischio derivante dall'esposizione nei luoghi di lavoro, ai sensi del Titolo VIII, Capo IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. **“Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, come modificato e integrato dal D. Lgs. 159/2016, che attua la Direttiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.** Individuate le sorgenti di emissione e verificato se esse sono elencate nella tabella 1 della Norma CEI EN 50499, la procedura adottata ai fini della valutazione del rischio elettromagnetico è quella rappresentata nel diagramma di flusso di seguito riportato:






Figura 41: Diagramma di flusso del processo di valutazione del rischio elettromagnetico (CEI EN 50499)

I risultati ottenuti riportati nella tabella seguente:



<b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963	<b>Relazione previsionale di impatto  elettromagnetico</b>	 Data: 22/07/2022 Rev. 0
---	--	---

Sorgente di emissione	Sorgente giustificabile per l'esposizione ai campi elettrici	Sorgente giustificabile per l'esposizione ai campi magnetici	Campo elettrico generato [kV m <sup>-1</sup> ]	Induzione magnetica generata [μT]	Presenza di personale non addetto ai lavori	Presenza di personale addetto ai lavori	Misure di protezione da adottare
Stringhe fotovoltaiche	SI	SI	//	//	NO	SI	Nessuna misura di protezione
Linee elettriche di bassa tensione	SI	SI	//	//	NO	SI	Interramento delle linee.
Cabine elettriche di conversione e trasformazione	SI	NO	//	316	NO	SI	Zonizzazione delle aree; Collegamenti delle masse e masse estranee a terra.
Linee elettriche di media tensione	SI	NO	//	1,6	SI	SI	Interramento delle linee; Zonizzazione delle aree; Collegamento a terra degli schermi metallici dei cavi; Utilizzo di materiali

<b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963	<b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b>	 Data: 22/07/2022 Rev. 0
---	---	---

							schermanti
--	--	--	--	--	--	--	------------

*Tabella 1610: Classificazione delle sorgenti di emissione e indicazione delle misure di protezione da adottare per garantire la protezione dei lavoratori e della popolazione dai rischi legati ai CEM*

in cui:

- i livelli di induzione magnetica generati dalle linee elettriche sono stati valutati sulla superficie del suolo in corrispondenza dell'asse della linea;
- l'induzione magnetica generata dalle cabine elettriche di trasformazione BT/MT è stata calcolata ad 1,00 m di distanza dal trasformatore;

**Le misure di prevenzione e protezione descritte, verranno adottate in fase di costruzione ed esercizio dell'impianto. Qualora dovessero risultare insufficienti, verranno applicati ulteriori provvedimenti di mitigazione del campo elettrico e del campo magnetico.**

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

## 6. Appendice: ulteriori misure di protezione e prevenzione

Oltre alle misure di protezione indicate in tabella, verranno adottati ulteriori provvedimenti come meglio specificato ai successivi paragrafi.

### Segnaletica



Nei luoghi di lavoro in cui i livelli di esposizione ai CEM possono saranno superiori alle restrizioni per la popolazione fissate dalla legislazione nazionale vigente e, per il campo magnetico statico, al VA di 0,5 mT per il rischio di interferenza con i DMIA, verrà affissa apposita segnaletica sui CEM e l'accesso agli stessi sarà limitato in maniera opportuna.

L'utilizzo di ulteriore segnaletica potrà essere previsto per la protezione da rischi specifici come, ad esempio, nel caso di superamento dei  $VA_{inf}$  per il campo elettrico,  $VA_{inf}(E)$ , al fine di individuare chiaramente le zone in cui potrebbero verificarsi microscariche e può essere necessario adottare specifici DPI.

La segnaletica di salute e sicurezza da utilizzare deve essere conforme ai requisiti del TUS, Titolo V, Allegati da XXIV a XXXII.

Nel TUS sono riportati solo alcuni segnali ma è possibile utilizzare anche la segnaletica contenuta nella UNI EN ISO 7010.

<p><b>Ecosound 1 srl</b>  Via Alessandro Manzoni n. 30  20121 – Milano (M)  C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto  elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b>  ELECTRON</p> <p>Data: 22/07/2022  Rev. 0</p>
--	---	---

<b>Segnaletica indicata dal TUS</b>	
	<p>Il segnale indica la presenza di campi elettromagnetici che potrebbero mettere il lavoratore in condizioni di esposizione non accettabili</p>
	<p>Il segnale indica la presenza di campi magnetici che potrebbero mettere il lavoratore in condizioni di esposizione non accettabili</p>

*Figura 2: Segnaletica relativa ai CEM indicata dal Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. come modificato e integrato dal D.Lgs. 159/2016 che attua la Direttiva 2013/35/UE*

<p>Ecosound 1 srl Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
--	---	--

<p>Segnaletica UNI EN 7010</p>	
	<p>Il segnale indica la presenza di campi elettromagnetici che potrebbero mettere il lavoratore in condizioni di esposizione non accettabili</p>
	<p>Il segnale indica la presenza di campi magnetici che potrebbero mettere il lavoratore in condizioni di esposizione non accettabili</p>
	<p>Divieto di ingresso per portatori di DMIA</p>
	<p>Divieto di ingresso per portatori di DMIP</p>
	<p>Divieto di indossare materiale metallici</p>
	<p>Divieto dell'uso del cellulare o ricetrasmittenti</p>
	<p>Obbligatorio indossare calzature antistatiche</p>
	<p>Obbligatorio leggere le istruzioni</p>

Figura 6: Segnaletica relativa ai CEM indicata dalla Norma UNI EN ISO 7010

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

### **Informazioni e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**

Il TUS stabilisce che il Datore di Lavoro debba garantire a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante Accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

A tutti i lavoratori deve essere impartita una formazione di base che includa cenni sulla natura dei CEM, sulle modalità di esposizione e sui meccanismi di interazione con l'essere umano in relazione sia agli effetti diretti (sensoriali e sanitari) sia agli effetti indiretti, nonché sulle condizioni che inducono particolare sensibilità al rischio CEM, sulla zonizzazione e sulla segnaletica di salute e sicurezza, sui DPI e sulla sorveglianza sanitaria.

Scopo di tale formazione è anche quello di rendere consapevoli dei possibili rischi derivanti dall'esposizione ai CEM i lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio

In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni generali, il TUS stabilisce l'obbligo per il DL di garantire sia nei confronti dei lavoratori che svolgono attività che comportino esposizioni di carattere professionale ai CEM sia nei confronti dei loro RLS un'informazione e una formazione specifiche in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo agli eventuali effetti indiretti dell'esposizione, alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul SNC o SNP e alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.

Laddove la pratica o il processo produttivo possa determinare il superamento, a determinate condizioni, dei  $VA_{inf}$  o dei  $VLE_{sens}$ , dovranno altresì essere fornite ai lavoratori una informazione e una formazione specifica in relazione ai possibili effetti sensoriali.

Tra i contenuti della formazione specifica in merito alle esposizioni ai CEM rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'approfondimento sugli effetti legati all'esposizione dei CEM;
- l'illustrazione delle sorgenti di interesse presenti nel luogo di lavoro e le loro caratteristiche;
- la distinzione delle diverse tipologie di esposizione e, di conseguenza, i limiti da applicare;
- l'individuazione delle attività che possono comportare esposizione di carattere professionale;
- la zonizzazione e il relativo significato;
- la procedura di accesso alle zone, le autorizzazioni e la segnaletica;

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

- le procedure e le norme comportamentali idonee a ridurre al minimo l'esposizione;
- l'illustrazione delle misure organizzative e tecniche di tutela.

### **Sorveglianza sanitaria**

A valle del processo di valutazione dei rischi, il DL sottoporrà alla sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a rischi specifici, secondo le modalità stabilite nel TUS e secondo il protocollo istituito dal MC. La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti per ragioni professionali ai CEM verrà effettuata periodicamente, di norma una volta all'anno o con periodicità inferiore, decisa dal MC con riferimento ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro.

In assenza di indicatori biologici di esposizione/dose ai CEM e indicatori di effetto biologico precoce, la sorveglianza sanitaria ha l'obiettivo di individuare i lavoratori particolarmente sensibili al rischio CEM e di indagare l'eventuale comparsa di effetti correlabili all'esposizione. La sorveglianza sanitaria costituisce, altresì, un'importante occasione per fornire un'**informativa generale sui possibili rischi derivanti dalle esposizioni ai CEM e sulle condizioni che possono comportare una particolare sensibilità al rischio**. Ciò può avvenire in occasione della visita pre-assuntiva o preventiva e si dovrà ripetere durante gli accertamenti periodici.

Il DL deve garantirà un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati nel caso in cui sia stata rilevata un'**esposizione superiore ai  $VLE_{sens}$  o superiore ai  $VLE_{san}$**  o nel caso in cui un **lavoratore segnali** effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali. La percezione di sintomi transitori non comporta di per sé inidoneità alla mansione. Tuttavia, qualora il MC riceva segnalazione da un lavoratore di sintomi ascrivibili all'esposizione ai CEM, è opportuno che approfondisca con il lavoratore le circostanze di manifestazione dei sintomi e la loro ricorrenza, al fine di escludere quelle non ascrivibili allo svolgimento dell'attività lavorativa. Le informazioni raccolte saranno trascritte dal MC nella cartella sanitaria e di rischio del lavoratore. I dati così raccolti saranno oggetto di una periodica analisi da parte del MC al fine di valutare la necessità di avviare valutazioni più approfondite delle situazioni che hanno determinato il manifestarsi dei sintomi ascrivibili all'esposizione ai CEM.

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

### Schermatura del campo magnetico


Per schermare il campo magnetico a bassa frequenza, si ricorrerà a due differenti tipologie di materiali:

- materiali ferromagnetici ad alta permeabilità;
- materiali conduttori ad elevata conducibilità.

In entrambi i casi gli schermi saranno ottenuti da fogli, nastri o piastrine opportunamente sagomate e dimensionate.

#### *Schermi ferromagnetici*

I materiali ferromagnetici, avendo una permeabilità magnetica superiore a quella dell'aria, offrono una via preferenziale alle linee di forza del campo magnetico, sottraendo linee di flusso dalla zona intorno alla sorgente da schermare:



*Figura 7: andamento qualitativo della deformazione delle linee di forza di un campo magnetico uniforme per effetto di un nucleo in materiale ferromagnetico*

La loro efficacia schermante pertanto risulta elevata nelle immediate vicinanze dello schermo mentre diminuisce all'aumentare della distanza dallo schermo stesso. Verranno impiegati nelle cabine elettriche di trasformazione BT/MT e in generale in tutti i locali tecnici contenenti apparecchiature elettriche e avranno uno spessore non inferiore a 2 mm.



<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

### *Schermi conduttori*

Gli schermi conduttori, a differenza degli schermi ferromagnetici, agiscono in maniera differente rispetto agli schermi ferromagnetici. In essi vengono indotte correnti parassite che a loro volta danno luogo ad un campo magnetico che si oppone a quello inducente. Essi verranno impiegati in tutti quei casi in cui risulterà necessario ottenere significative riduzioni del campo, non solo nelle immediate vicinanze della sorgente ma anche a distanze maggiori. In particolare, il loro impiego è previsto all'interno delle cabine elettriche di trasformazione e nella sottostazione elettrica di utenza.

### **Interventi di riduzione del campo magnetico generato da cabine elettriche MT/BT**

Alla luce delle esperienze riportate nella letteratura tecnica si può affermare che i principali metodi di mitigazione del campo magnetico generato da una cabina elettrica MT/BT, sono quelli di seguito riportati descritti.

#### *Azione sulla configurazione e scelta ottimale dei componenti di cabina*

Per ridurre il campo generato dalle cabine elettriche, verranno adottati i seguenti provvedimenti:

- verranno allontanate le sorgenti di campo (quadri e relativi collegamenti al trasformatore) dai muri della cabina confinanti con l'ambiente esterno, ove si vuole ridurre il campo. L'attenzione maggiore verrà rivolta ai collegamenti in bassa tensione tra trasformatore e quadri BT e tra questi e le linee uscenti, essendo questi i componenti interessati dalle correnti più elevate;
- le fasi dei collegamenti verranno avvicinate, e per la realizzazione dei collegamenti verranno utilizzati cavi cordati;
- nel caso di collegamenti realizzati con più cavi unipolari per fase in parallelo, la disposizione delle fasi verrà ottimizzata;
- verranno utilizzati componenti compatti.

per quanto riguarda il campo magnetico generato dai collegamenti tra il trasformatore ed il relativo scomparto del quadro MT, considerando che la corrente che li percorre è di qualche decina di ampere e il percorso dei cavi interessa la parte più interna della cabina, non verranno adottati particolari provvedimenti se non l'utilizzo di schermi ferromagnetici.


<p><b>Ecosound 1 srl</b>  Via Alessandro Manzoni n. 30  20121 – Milano (M)  C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto  elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b>  ELECTRON</p> <p>Data: 22/07/2022  Rev. 0</p>
--	---	---

*Utilizzazione degli schermi*

Oltre agli interventi sulla configurazione che consentono di ottenere significative riduzioni del campo magnetico, si ricorrerà alla schermatura parziale delle principali sorgenti di emissione, mediante schermi ferromagnetici, e alla schermatura totale delle pareti della cabina mediante lastre di materiale conduttore o ferromagnetico di spessore minimo non inferiore a 3 mm.

**Interventi di riduzione del campo magnetico generato dalle linee elettriche in cavo interrato**

Per ridurre l'emissione di campo magnetico in prossimità delle linee interrate verranno utilizzati schermi ferromagnetici in normale ferro da carpenteria (Fe360B), disposti come di seguito rappresentato:



*Figura 8: schermatura cavi elettrici interrati*

In alternativa si potranno utilizzare materiali in lega Alloy-49 o lo Skudotech, aventi le caratteristiche di seguito riportate:

<p><b>Ecosound 1 srl</b> Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 - Milano (M) C.F. 10902370963</p>	<p><b>Relazione previsionale di impatto elettromagnetico</b></p>	<p><b>REN</b> ELECTRON Data: 22/07/2022 Rev. 0</p>
---	--	--

<b>MATERIALI FERROMAGNETICI</b>					
	$\sigma$ [S/m]	$\epsilon_r$	$\mu_r$	<i>spessore</i>	<i>B di saturazione</i>
Skudotech®	$1,77 \cdot 10^6$	1	300.000	0,1÷0,4 mm	0,5÷0,65 T
Alloy-49 <sup>2</sup>	$2,07 \cdot 10^6$	1	10.000	0,2÷0,5 mm	0,8÷1,0 T
Ferro <sup>3</sup>	$1,03 \cdot 10^7$	1	500	10÷100 mm	-

*Tabella 17: caratteristiche degli schermi da impiegare per la mitigazione del campo generato dalle linee elettriche in cavo interrato*