

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 10.862,04 kW_p
(POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 9.600,00 kW_p) PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA E OPERE CONNESSE DENOMINATO "DAGALAFONDA_MAZARA"**

Comune di Mazara del Vallo:

Foglio di mappa n° 132 - particelle n° 73-75-227-278-304-305-306-384-386-388

Foglio di mappa n° 109 - particelle n° 342-343-344

(impianto di produzione)

COMMITTENTE: **ECOSOUND 1 S.R.L.**
via Alessandro Manzoni, 30
20121 - Milano (MI)
Codice fiscale: 10902370963
Amministratore unico: Sig. Shapira Yoav

Codice di
rintracciabilità
e-Distribuzione
n° T0737688



| REV. | DATA | ESEGUITO | VERIFICATO | APPROVATO |
|---|------------|------------|------------|-----------|
| 00 | 22/07/2022 | Maniscalco | Ferraro | Alferi |
| Piano di monitoraggio ambientale | | | | |
| Nome cartella | | | | |
| PUA_2 "Elaborati di progetto" | | | | |
| Classe Elaborato | Allegato | | | |
| A | 12 | | | |

- A. RELAZIONI E TABULATI**
- B. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- C. ELABORATI IMPIANTO DI RETE
- D. ELABORATI IMPIANTO UTENTE
- E. DOCUMENTAZIONE

Staff tecnico di progettazione:

- Arch. Claudio Sarcone
- Arch. Carlo Lino
- Geom. Ezio Massaro
- Dott. Agr. Federico Maniscalco
- Ing. Cosimo Padalino
- Ing. Antony Vasile

AMMINISTRATORE
ECOSOUND 1 S.R.L.

Sig. SHAPIRA YOAV

PROGETTISTA

Dott. Agr. Federico Maniscalco

TIMBRO E FIRMA



| | | |
|--|--|---|
| <p>Ecosound 1 srl Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 - Milano (MI) C.F. 10902370963</p> | <p>PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE</p> | <p> Data: 22/07/2022 Rev.</p> |
|--|--|---|

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

INTRODUZIONE

Obiettivi generali e requisiti del PMA

Il Piano di Monitoraggio Ambientale relativo all'impianto agrivoltaico denominato "DAGALAFONDA_MAZARA", da realizzarsi nell'agro di Mazara Del Vallo (TP), persegue diversi obiettivi generali:

- verificare la conformità alle previsioni di impatto ambientale individuate nello Studio di Impatto Ambientale (fase di costruzione e di esercizio);
- correlare gli stati ante-operam, in corso d'opera e post-operam, al fine di valutare l'evolversi della situazione;
- garantire, durante la costruzione, il pieno controllo della situazione ambientale;
- verificare l'efficacia delle misure di mitigazione;
- fornire gli elementi di verifica necessari per la corretta esecuzione delle procedure di monitoraggio;
- effettuare, nelle fasi di costruzione e di esercizio, gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni formulate nel provvedimento di compatibilità ambientale.

Tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso il **monitoraggio dei parametri microclimatici** (temperatura, umidità, velocità e direzione del vento, pressione atmosferica, precipitazione e radiazione solare) nonché dei **parametri chimico-fisici e microbiologici del suolo** (tessitura, pH, calcare totale, calcare attivo, sostanza organica, CSC, N totale, P assimilabile, conducibilità elettrica, Ca scambiabile, K scambiabile, Mg scambiabile, rapporto Mg/K, Carbonio e Azoto della biomassa microbica) che descrivono i metodi di analisi, ubicazione dei punti di misura e frequenza delle rilevazioni durante la vita utile dell'impianto, e preveda una caratterizzazione del sito ante-operam.

Fasi della redazione del PMA

Per la corretta redazione del PMA relativo all'impianto agrivoltaico in progetto (facendo riferimento alla documentazione relativa al Progetto Definitivo e allo Studio di Impatto Ambientale) si è proceduto a:

- analisi dei documenti di riferimento e definizione del quadro informativo esistente;
- identificazione ed aggiornamento dei riferimenti normativi e bibliografici;
- scelta delle componenti ambientali;
- scelta delle aree da monitorare;
- definizione della struttura delle informazioni (contenuti e formato).

Identificazione delle componenti

Le componenti ed i fattori ambientali ritenuti significativi, che sono stati analizzati all'interno del presente elaborato, sono così intesi ed articolati:

- atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteorologica;
- suolo: inteso sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame ed

| | | |
|---|--|--|
| <p>Ecosound 1 srl Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (MI) C.F. 10902370963</p> | <p align="center">PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE</p> |  Data: 22/07/2022 Rev. |
|---|--|--|

anche come risorsa non rinnovabile;

- complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti;
- rumore, considerato in rapporto all'ambiente umano;
- vibrazioni, considerato in rapporto all'ambiente umano;
- Campi elettromagnetici, considerati in rapporto all'ambiente umano.

La documentazione viene standardizzata in modo da rendere immediatamente confrontabili le trefasi di monitoraggio ante-operam, in corso d'opera e post-operam. A tal fine il PMA è pianificato in modo da poter garantire:

- il controllo e la validazione dei dati;
- l'archiviazione dei dati e l'aggiornamento degli stessi;
- confronti, simulazioni e comparazioni;
- le restituzioni tematiche;
- le informazioni ai cittadini.

Modalità temporale di espletamento delle attività

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale si articola in quattro fasi temporali di seguito illustrate:

Monitoraggio ante-operam

Sulla base dei dati dello Studio di Impatto Ambientale, che dovranno essere aggiornati in relazione all'effettiva situazione ambientale che precede l'avvio dei lavori, il PMA dovrà prevedere:

- l'analisi delle caratteristiche climatiche e meteo diffuse dell'area di studio tramite la raccolta e organizzazione dei dati meteorologici disponibili per verificare l'influenza delle caratteristiche meteorologiche locali sulla diffusione e sul trasporto degli inquinanti;
- l'eventuale predisposizione dei dati di ingresso ai modelli di dispersione atmosferica a partire da dati sperimentali o da output di preprocessori meteorologici (qualora si intenda affrontare il monitoraggio della qualità dell'aria con un approccio integrato (strumentale e modellistico);

Monitoraggio in corso d'opera

Il monitoraggio in corso d'opera riguarda il periodo di realizzazione dell'impianto, dall'apertura dei cantieri fino al loro completo smantellamento ed al ripristino dei siti. Questa fase è quella che presenta la maggiore variabilità, poiché è strettamente legata all'avanzamento dei lavori e perché è influenzata dalle eventuali modifiche nella localizzazione ed organizzazione dei cantieri apportate da chi eseguirà i lavori.

Pertanto, il monitoraggio in corso d'opera sarà condotto per fasi successive, articolate in modo da seguire l'andamento dei lavori. Preliminarmente sarà definito un piano volto all'individuazione, per le aree di impatto da monitorare, delle fasi critiche della realizzazione dell'opera per le quali si ritiene necessario effettuare la verifica durante i lavori. Le indagini saranno condotte per tutta la durata dei lavori con intervalli definiti e distinti in funzione della componente ambientale indagata. Le fasi individuate in via preliminare saranno aggiornate in corso d'opera sulla

| | | |
|--|--|---|
| <p>Ecosound 1 srl Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (MI) C.F. 10902370963</p> | <p>PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE</p> | <p> Data: 22/07/2022 Rev.</p> |
|--|--|---|

base dell'andamento dei lavori.

Monitoraggio post-operam

Il monitoraggio post-operam comprende le fasi di pre-esercizio ed esercizio dell'opera, e deve iniziaretassativamente non prima del completo smantellamento e ripristino delle aree di cantiere. La durata del monitoraggio per le opere in oggetto è stata fissata pari alla vita utile dell'impianto. Durante la **fase di esercizio** i possibili impatti individuati sono i seguenti: utilizzo di acqua per la pulizia dei pannelli ed irrigazioni di soccorso per le specie vegetali appena piantate (impatto diretto); contaminazione in caso di sversamento accidentale degli idrocarburi contenuti nei serbatoi di alimentazione dei mezzi di campo in seguito ad incidenti (impatto diretto). Tra le eventuali misure di mitigazione ravvisate per questa fase vi sono: installazione di contatori per la contabilizzazione dei consumi idrici e il monitoraggio per i consumi legati alla pulizia dei pannelli; l'irrigazione sarà garantita mediante l'ausilio di prese idriche già presenti in campo. L'irrigazione sarà garantita durante le fasi iniziali di attecchimento della siepe perimetrale e nel seguito, ogni qualvolta necessario. Dal momento che le specie scelte sono autoctone, il loro sviluppo non necessita di grossi quantitativi idrici poiché sono piante che vivono allo stato spontaneo su tale area; non verranno utilizzati prodotti fitosanitari.; kit di pronto intervento, contenenti panni assorbenti e altro materiale idoneo a contenere, fermare e riassorbire almeno parzialmente lo sversamento, la presenza di materiali assorbitori sui mezzi.

Monitoraggio fase di Dismissione

Il monitoraggio della fase di dismissione riguarda tutto il periodo di cantierizzazione necessario a tal fine. Anche questa fase è quella che presenta la maggiore variabilità, poiché è strettamente legata all'avanzamento dei lavori e perché è influenzata dalle eventuali modifiche nella localizzazione ed organizzazione dei cantieri apportate dalle imprese aggiudicatrici dei lavori. Le indagini saranno condotte per tutta la durata dei lavori con intervalli definiti e distinti in funzione della componente ambientale indagata. Le fasi individuate in via preliminare saranno aggiornate in corso d'opera sulla base dell'andamento dei lavori.

1. Atmosfera

1.1. Criteri metodologici adottati

La campagna di monitoraggio relativa alla componente atmosfera ha lo scopo di valutare:

- Temperatura, umidità, velocità e direzione del vento, pressione atmosferica, precipitazione eradiatione solare;

➤ Temperatura dell'aria

La temperatura dell'aria è influenzata da vari fattori, tra cui la latitudine, l'altitudine, l'alternarsi del dì e della notte e delle stagioni, la vicinanza del mare; essa, a sua volta, influisce sulla densità dell'aria e ciò è alla base di importanti processi atmosferici.

La temperatura dell'aria verrà misurata tramite sensori di temperatura dell'aria per applicazioni meteorologiche montati in schermi anti radianti (a ventilazione naturale o forzata) ad alta efficienza.

➤ **Umidità**

L'umidità è una misura della quantità di vapore acqueo presente nell'aria. La massima quantità di vapore d'acqua che una massa d'aria può contenere è tanto maggiore quanto più elevata è la sua temperatura. Pertanto le elaborazioni non sono espresse in umidità assoluta, bensì in umidità relativa, che è il rapporto tra la quantità di vapore d'acqua effettivamente presente nella massa d'aria e la quantità massima che essa può contenere a quella temperatura. Nel periodo estivo, valori pari al 100% di umidità relativa corrispondono a condensazione, ovvero ad eventi di pioggia.

L'umidità verrà misurata tramite termoigrometri specificatamente disegnati per applicazioni meteorologiche dove possono essere richieste misure in presenza di forti gradienti termici ed igrometrici.

➤ **Velocità e direzione del vento**

In meteorologia il vento è il movimento di una massa d'aria atmosferica da un'area con alta pressione (anticiclonica) a un'area con bassa pressione (ciclonica). In genere con tale termine si fa riferimento alle correnti aeree di tipo orizzontale, mentre per quelle verticali si usa generalmente il termine correnticonvettive che si originano invece per instabilità atmosferica verticale.

Le misurazioni verranno effettuate tramite sensori combinati di velocità e direzione del vento, con anemometri a coppe e banderuola e ultrasuoni.

➤ **Pressione atmosferica**

La pressione atmosferica normale o standard è quella misurata alla latitudine di 45°, al livello del mare e ad una temperatura di 0 °C su una superficie unitaria di 1 cm², che corrisponde alla pressione di unacolonnina di mercurio di 760 mm che corrisponde a 1013,25 hPa (ettopascal) o mbar (millibar).

La pressione atmosferica è influenzata dalla temperatura dell'aria e dall'umidità che, al loro aumentare, generano una diminuzione di pressione.

Gli spostamenti di masse d'aria fredda e calda generano importanti variazioni di pressione. Infatti non è tanto il valore assoluto di pressione che deve interessare, ma la sua variazione nel tempo.

Nelle giornate di alta pressione, l'umidità e gli inquinanti contenuti nell'atmosfera vengono "premuti" verso il basso e costretti a rimanere concentrati in prossimità del suolo, generando inevitabilmente un peggioramento della qualità dell'aria. Tra le sostanze principali che "subiscono" questo meccanismo di accumulo vi sono senz'altro il biossido di azoto, l'ozono e le polveri sottili. La pressione atmosferica verrà rilevata attraverso appositi sensori barometrici.

➤ **Precipitazioni**

Quando l'aria umida, riscaldata dalla radiazione solare si innalza, si espande e si raffredda fino a condensarsi (l'aria fredda può contenere meno vapore acqueo rispetto a quella calda e viceversa) e forma una nube, costituita da microscopiche goccioline d'acqua diffuse dell'ordine dei micron. Queste gocce, unendosi (coalescenza), diventando più grosse e pesanti, cadono a terra sotto forma di pioggia, neve, grandine.

Le precipitazioni vengono in genere misurate utilizzando due tipi di strumenti: pluviometro e pluviografo. Il primo strumento consiste in un piccolo recipiente, in genere di forma cilindrica, e dalle dimensioni standardizzate che ha il

| | | |
|---|---|--|
| <p>Ecosound 1 srl Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (MI) C.F. 10902370963</p> | <p>PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE</p> |  Data: 22/07/2022 Rev. |
|---|---|--|

compito di raccogliere e conservare la pioggia che si è verificata in un certo intervallo di tempo, generalmente un giorno, sul territorio dove è installato. In questo modo è possibile ottenere una misura giornaliera delle precipitazioni in una data località.

Diversamente il pluviografo è uno strumento che ha il compito di registrare la pioggia verificatasi a una scala temporale inferiore al giorno, attualmente sono disponibili pluviografi digitali con risoluzione temporale dell'ordine di qualche minuto. Convenzionalmente in Italia la pioggia viene misurata in millimetri (misura indipendente dalla superficie).

➤ **Radiazione solare**

La radiazione solare globale, espressa in W/m², è ottenuta dalla somma della radiazione solare diretta e della radiazione globale diffusa ricevuta dall'unità di superficie orizzontale.

La radiazione solare verrà misurata tramite un piranometro che è un radiometro per la misura dell'irraggiamento solare secondo la normativa ISO 9060 e WMO N. 8 (Parte I, Capitolo 7).

Questi sensori sono classificati come Standard Secondario ISO9060, con un'incertezza giornaliera totale di solo il 2%, tempi di risposta rapidi, sensori ideali per gli utenti che richiedono accuratezza e affidabilità di alto livello.

1.2. Identificazione degli impatti da monitorare

Nella scelta delle aree oggetto dell'indagine si fa riferimento ai diversi livelli di criticità dei singoli parametri, con particolare riferimento a:

- la tipologia dei recettori;
- la localizzazione dei recettori;
- la morfologia del territorio interessato.

Per quanto riguarda la fase di cantiere le azioni di lavorazione maggiormente responsabili delle emissioni sono:

- operazioni di scotico delle aree di cantiere;
- movimentazione dei materiali sulla viabilità ordinaria e di cantiere, con particolare riferimento alle attività dei mezzi d'opera nelle aree di stoccaggio;
- formazione della viabilità di servizio ai cantieri.

I punti di monitoraggio vengono individuati considerando come principali bersagli dell'inquinamento atmosferico recettori isolati particolarmente vicini al tracciato stradale e centri abitati disposti in prossimità dello stesso. In generale si possono individuare 4 possibili tipologie di impatti:

- l'inquinamento dovuto alle lavorazioni in prossimità dei cantieri;
- l'inquinamento prodotto dal traffico dei mezzi di cantiere;
- l'inquinamento dovuto alle lavorazioni effettuate sul fronte avanzamento lavori;
- l'inquinamento prodotto dal traffico veicolare della strada in esercizio.

I punti di monitoraggio possono essere collocati seguendo i criteri sottoelencati:

- verifica della presenza di altri recettori nelle immediate vicinanze in modo da garantire una distribuzione

| | | |
|---|---|--|
| <p>Ecosound 1 srl Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (MI) C.F. 10902370963</p> | <p>PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE</p> |  Data: 22/07/2022 Rev. |
|---|---|--|

dei siti di monitoraggio omogenea rispetto alla lunghezza del tratto stradale;

- possibilità di posizionamento del mezzo in aree circostanti e rappresentative della zona inizialmente scelta;
- copertura di tutte le aree recettore individuate lungo il tracciato;
- posizionamento in prossimità di recettori ubicati lungo infrastrutture stradali esistenti.

2. Suolo

Il suolo è una matrice ambientale che si sviluppa dalla superficie fino ad una profondità di 1 metro. Il monitoraggio di questa componente ha l'obiettivo di verificare l'eventuale presenza e l'entità di fattori di interferenza dell'opera infrastrutturale sulle caratteristiche pedologiche dei terreni, in particolare quelle dovute alle attività di cantiere.

Il concetto di "qualità" si riferisce alla fertilità (compattazione dei terreni, modificazioni delle caratteristiche di drenaggio, rimescolamento degli strati, infiltrazioni, ecc.) e dunque alla capacità agro-produttiva, ma anche a tutte le altre funzioni utili, tra cui principalmente quella di protezione.

Più in generale si misura la capacità del suolo di favorire la crescita delle piante, di proteggere la struttura idrografica, di regolare le infiltrazioni ed impedire il conseguente inquinamento delle acque.

Le alterazioni della qualità dei suoli possono essere riassunte in tre generiche tipologie:

- alterazioni fisiche;
- alterazione chimiche;
- alterazione biotiche.

Vanno individuate le principali categorie di suolo che si potrebbero incontrare, quali ad esempio:

- suoli soggetti ad erosione;
- suoli con accumulo di carbonati e sali solubili;
- suoli ricchi in ossidi di ferro e accumuli argillosi;
- suoli alluvionali;
- suoli su ceneri vulcaniche, ecc....

Vanno successivamente studiati i principali processi di degradazione del suolo in atto, quali erosione da parte dell'acqua, competizione tra uso agricolo e non agricolo del suolo, fenomeni di salinizzazione, movimenti di masse, scarso contenuto in sostanza organica, ecc.

Infine, vanno rilevati i diversi usi del suolo, quali: uso seminativo, uso irriguo, tipologie di coltivazioni, aree a vegetazione boschiva ed arbustiva, ecc..

2.1. Criteri metodologici adottati

Per tutte le componenti, si fa riferimento al D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, che definisce i metodi per le analisi di laboratorio.

2.2. Identificazione degli impatti da monitorare.

I problemi che possono essere causati alla matrice pedologica sono di tre categorie:

| | | |
|---|--|--|
| <p>Ecosound 1 srl Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (MI) C.F. 10902370963</p> | <p align="center">PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE</p> |  Data: 22/07/2022 Rev. |
|---|--|--|

- perdita di materiale naturale
- contaminazione dei suoli dovuta ad incidenti
- impermeabilizzazione dei terreni.

In sede di monitoraggio bisognerà fare attenzione al controllo del mantenimento delle caratteristiche strutturali dei suoli nelle aree di cantiere, spesso utilizzate anche come siti di deposito temporaneo.

La contaminazione, sicuramente più probabile nelle aree di cantiere (per questo scelte come sedi dei punti di controllo), può essere tenuta sotto controllo. Normalmente gli sversamenti accidentali, per lo più dovuti ai mezzi di trasporto e di movimentazione, sono vistosamente evidenti e pertanto si può correre ai ripari in tempi veloci garantendo un margine elevato di sicurezza. Nel caso dovessero verificarsi contaminazioni accidentali, si prevedranno delle indagini extra e specifiche, in modo da assicurare una soluzione tempestiva del problema, in contemporanea a controlli sulle acque superficiali e sotterranee. Si precisa che, ad ogni modo, tali circostanze sono estremamente remote nel caso di impianti fotovoltaici.

L'ultimo problema, l'impermeabilizzazione dei suoli, nella realizzazione dell'impianto fotovoltaico risulta assente in quanto la tipologia costruttiva, costituita esclusivamente da pali infissi, eviterà completamente qualsiasi forma di impermeabilizzazione, trattandosi tra l'altro di opere totalmente reversibili.

L'umidità al di sotto dei pannelli, così come la circolazione dell'aria è garantita dall'altezza che viene lasciata tra il pannello più basso e la sommità dell'ultimo modulo. L'acqua piovana, inoltre, continuerà a cadere sul terreno sia nelle aree tra le file di moduli sia tra i moduli stessi, in quanto vi sono gli spazi tali da permettere il passaggio dell'acqua (solitamente 2,5 cm). Le strutture non sono pertanto impermeabili, e non possono essere considerate come coperture continue; pertanto, tutta l'area di impianto, ad eccezione dei cabinati (0,2% di tutta l'area di intervento) manterrà le condizioni di permeabilità.

2.3. Definizione degli indicatori e dei parametri del monitoraggio

I parametri da raccogliere e le stesse fasi del monitoraggio saranno fondamentalmente di tre tipi:

- I parametri stazionali dei punti di indagine, i dati sull'uso attuale del suolo, sulla capacità d'uso e sulle pratiche colturali precedenti all'insediamento del cantiere;
- la descrizione dei profili, mediante le apposite schede, la classificazione pedologica ed il prelievo dei campioni;
- l'analisi dei campioni in laboratorio per la determinazione di tutti i parametri riportati di seguito. Tra questi, nella fase esecutiva, tutti o solo alcuni potrebbero essere presi in considerazione come indicatori. Ciò dipenderà dalla significatività dei dati analitici.

PARAMETRI PEDOLOGICI: (in situ)

- esposizione; pendenza; uso del suolo; microrilievo; pietrosità superficiale;
- rocciosità affiorante; fenditure superficiali; vegetazione; stato erosivo;
- permeabilità; classe di drenaggio; substrato pedogenetico.

PARAMETRI CHIMICO-FISICI: (in situ e/o in laboratorio)

- colore; porosità; struttura; umidità; scheletro; tessitura;

| | | |
|--|--|---|
| <p>Ecosound 1 srl Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (MI) C.F. 10902370963</p> | <p>PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE</p> | <p> Data: 22/07/2022 Rev.</p> |
|--|--|---|

- azoto totale e fosforo assimilabile; pH; capacità di scambio cationico (CSC);
- carbonio organico; calcare attivo; calcare totale; metalli pesanti (Cadmio, Cobalto, Cromo, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Zinco).
- sostanza organica, N totale, P assimilabile, conduttività elettrica, Ca scambiabile, K scambiabile, Mg scambiabile, rapporto Mg/K, Carbonio e Azoto della biomassa microbica.

3. Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

La redazione della presente parte del Piano di Monitoraggio è finalizzata alla verifica della variazione della qualità naturalistica ed ecologica nelle aree direttamente o indirettamente interessate dall'Opera. Per gli ambiti vegetazionali e floro-faunistici, i principi base del monitoraggio consistono:

- nel caratterizzare lo stato della componente (e di tutti i recettori prescelti) nella fase ante operam con specifico riferimento alla copertura del suolo e allo stato della vegetazione naturale e semi-naturale;
- nel verificare la corretta attuazione delle azioni di salvaguardia e protezione delle componenti;
- nel controllare, nelle fasi di costruzione e post operam, l'evoluzione della vegetazione e degli habitat presenti e predisporre, ove necessario, adeguati interventi correttivi;
- nell'accertamento della corretta applicazione delle misure di mitigazione e compensazione ambientale indicate nel SIA, al fine di intervenire per risolvere eventuali impatti residui;
- nella verifica dello stato evolutivo della vegetazione di nuovo impianto nelle aree soggette a ripristino vegetazionale;
- nella verifica dell'efficacia degli interventi di mitigazione realizzati per diminuire l'impatto sulla componente faunistica.

In particolare, gli accertamenti non devono essere finalizzati esclusivamente agli aspetti botanici ma devono riguardare anche i contesti naturalistici ed ecosistemici (in particolare habitat faunistici) entro cui la vegetazione si sviluppa.

3.1. Sintesi degli studi ambientali svolti preliminarmente alle attività di monitoraggio

3.1.1. Principali caratteri della vegetazione

Deve essere descritta la vegetazione potenziale dell'area oggetto di studio, utilizzando ad esempio la classificazione di Pavari (rielaborata da De Philippis - 1937). Successivamente, si rileva la vegetazione reale per un'area o una fascia territoriale scelte in funzione delle dimensioni dell'opera progettata. Si evidenziano, infine, aree vincolate, aree urbanizzate e eventuali aree estrattive.

3.1.2. Principali caratteri della fauna

Deve essere descritta la fauna locale per quanto riguarda i vertebrati terrestri, l'erpetofauna (anfibi e rettili), i mammiferi, l'avifauna (uccelli).

3.1.3. Caratteristiche degli habitat

Devono essere studiate le caratteristiche dei diversi habitat.

| | | |
|---|---|--|
| <p>Ecosound 1 srl Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (MI) C.F. 10902370963</p> | <p>PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE</p> |  Data: 22/07/2022 Rev. |
|---|---|--|

3.2. *Identificazione degli impatti da monitorare.*

I potenziali impatti individuati sulla base delle indagini e dei contenuti dello S.I.A. per le componenti in esame sono sintetizzabili nelle seguenti categorie:

3.2.1. *Vegetazione e flora*

- sottrazione di vegetazione naturale, in particolare elementi di pregio naturalistico;
- sottrazione di vegetazione di origine antropica;
- alterazione di popolamenti vegetali in fase di realizzazione dell'opera;

3.2.2. *Fauna*

- interruzione o alterazione di corridoi biologici;
- sottrazione o alterazione di habitat faunistici;
- abbattimento della fauna;

Il progetto di monitoraggio ambientale relativo agli ambiti vegetazionali e floro-faunistici deve pertanto verificare l'insorgere di tali tipologie di impatto e, laddove possibile, consentire interventi correttivi in corso d'opera al fine di minimizzarne l'entità. Per il monitoraggio della vegetazione si effettueranno indagini finalizzate a caratterizzare e seguire l'evoluzione dello stato fitosanitario, al fine di individuare eventuali alterazioni correlate in particolare alle attività di costruzione.

3.3. *Definizione degli indicatori e dei parametri del monitoraggio.*

Per quanto riguarda la componente vegetazionale un parametro molto importante è quello del livello di antropizzazione della flora nelle aree di interesse. Tale parametro è basato sul rapporto tra le percentuali dei corotipi (insieme di specie ad areale simile) multizonali e quelli stenomediterranei (appartenenti alla omonima categoria).

Il rapporto “specie sinantropiche (specie parassite indesiderate) / totale specie censite” rappresenta inoltre uno degli indici utilizzabili per il confronto dei risultati delle fasi di monitoraggio ed un modo per evidenziare le variazioni nell'ambiente naturale connesse alla realizzazione dell'opera.

Le comunità ornitiche si prestano bene a rappresentare e descrivere la situazione qualitativa ambientale e le sue variazioni nel tempo; infatti, questo gruppo faunistico risponde velocemente agli eventuali cambiamenti degli habitat, grazie alla sua elevata mobilità e sensibilità.

Alcuni parametri e indici che possono essere considerati ed elaborati sono:

- S = ricchezza di specie, numero totale di specie nel biotopo; questo valore è direttamente collegato all'estensione del biotopo campionato ed al suo grado di maturità e complessità (il biotopo è un'area di limitate dimensioni (uno stagno, una torbiera, un altipiano) di un ambiente dove vivono organismi vegetali ed animali di una stessa specie o di specie diverse, che nel loro insieme formano una biocenosi. Biotopo e biocenosi formano una unità funzionale chiamata ecosistema. Il biotopo è dunque la componente dell'ecosistema caratterizzata da fattori abiotici (non viventi), come terreno o substrato);

| | | |
|--|--|---|
| <p>Ecosound 1 srl Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 - Milano (MI) C.F. 10902370963</p> | <p>PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE</p> | <p> Data: 22/07/2022 Rev.</p> |
|--|--|---|

- H = indice di diversità calcolato attraverso l'indice Shannon & Wiener (1963) in cui:

$$H = - \sum p_i \ln p_i$$

dove p_i è la frequenza dell' i -esima specie ed \ln il suo logaritmo naturale; questo indice dà una misura della probabilità di incontrare nel corso del campionamento individui diversi; ad H maggiori corrispondono biotopi più complessi, con un numero maggiore di specie e con abbondanze ben ripartite;

- J = indice di equiripartizione di Lloyd & Ghelardi (1964); l'indice misura il grado di ripartizione delle frequenze delle diverse specie nella comunità; tale indice varia tra 0 e 1; % non-Pass. = percentuale delle specie non appartenenti all'ordine dei Passeriformi; il numero di non-Passeriformi è direttamente correlato, almeno negli ambienti boschivi, al grado di maturità della successione ecologica (Ferry e Frochot, 1970);
- d = dominanza; sono state ritenute dominanti quelle specie che compaiono nella comunità con una frequenza relativa uguale o maggiore di 0,05; le specie dominanti diminuiscono con l'aumentare del grado di complessità e di maturità dei biotopi. Abbondanza: numero di individui/15' = numero di individui osservati di una determinata specie nell'unità di tempo di 15'; numero di individui/1000 m = numero di individui osservati di una determinata specie in 1000 metri di spazio di osservazione.

3.4. Identificazione delle diverse aree di monitoraggio.

Attraverso l'analisi del materiale documentale a disposizione (foto aeree e relativa cartografia, relazione e cartografia presente all'interno dello Studio di Impatto Ambientale) è possibile delineare i principali caratteri vegetazionali del territorio in esame.

Nell'ambito del Studio di Impatto Ambientale l'analisi viene condotta attraverso rilevamento diretto della struttura vegetazionale dei luoghi, mediante fotointerpretazione delle immagini aeree e sistematico ricorso a sopralluoghi in situ, sia per la taratura dei parametri identificati, sia per l'integrazione delle informazioni e il loro dettaglio.

È necessario, inoltre, acquisire i dati termopluviometrici per l'analisi del clima dell'area. Le tipologie vegetazionali che devono essere interessate dal Programma di Monitoraggio sono quelle che possiedono rilevanti caratteri di qualità o di vulnerabilità. Le aree di indagine relative alle caratteristiche vegetazionali appena elencate, saranno scelte in base alla loro:

- interferenza col tracciato e con le aree di cantiere;
- localizzazione delle opere a verde previste dal progetto di mitigazione ambientale.

3.5. Tipologie e caratteristiche delle indagini

I "Campi d'indagine" che possono utilizzarsi per monitorare l'impatto dell'opera in modo efficace sono:

- A. Consumo di mosaici di fitocenosi
- B. Monitoraggio dello stato fitosanitario di singoli individui vegetali di pregio
- C. Analisi floristica per fasce campione
- D. Analisi delle comunità vegetali
- E. Analisi dei popolamenti faunistici
- F. Analisi delle comunità ornitiche significative e stabili degli ecosistemi fluviale ed agricolo

| | | |
|---|--|--|
| <p>Ecosound 1 srl Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (MI) C.F. 10902370963</p> | <p align="center">PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE</p> |  Data: 22/07/2022 Rev. |
|---|--|--|

G. Analisi multispettrale per il rilievo della copertura biofisica del suolo e stress della vegetazione naturale

4. Rumore

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale della componente "Rumore" è redatto allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, l'ambito territoriale interessato dall'opera progettata. Il monitoraggio di tale componente ambientale deve essere articolato nelle tre fasi di:

- ante-operam;
- corso d'opera;
- post-operam.

e ha lo scopo di esaminare le eventuali variazioni che intervengono nell'ambiente a seguito della costruzione dell'opera, risalendo alle loro cause. Ciò per determinare se tali variazioni sono imputabili all'opera in costruzione o realizzata e per ricercare i correttivi che meglio possano ricondurre gli effettirilevati a dimensioni compatibili con la situazione ambientale preesistente. Il monitoraggio dello stato ambientale, eseguito prima, durante e dopo la realizzazione dell'opera consentirà di:

- verificare l'effettivo manifestarsi delle previsioni d'impatto;
- verificare l'efficacia dei sistemi di mitigazione posti in essere;
- garantire la gestione delle problematiche ambientali che possono manifestarsi nelle fasi di costruzione e di esercizio dell'infrastruttura stradale;
- rilevare tempestivamente emergenze ambientali imprevedute per potere intervenire con adeguati provvedimenti.

Nell'ambito di tali fasi operative si procederà, rispettivamente, alla rilevazione dei livelli sonori attuali (assunti come "punto zero" di riferimento), alla misurazione del clima acustico nella fase di realizzazione dell'opera e delle attività di cantiere e alla rilevazione dei livelli sonori nella fase post-operam.

In particolare, il monitoraggio della fase ante-operam è finalizzato ai seguenti obiettivi:

- testimoniare lo stato dei luoghi e le caratteristiche dell'ambiente naturale ed antropico esistenti precedentemente all'apertura dei cantieri ed all'esercizio dell'infrastruttura stradale di progetto;
- quantificare un adeguato scenario di indicatori ambientali tali da rappresentare, per le posizioni più significative, la "situazione di zero" a cui riferire l'esito dei successivi rilevamenti atti a descrivere gli effetti indotti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera;
- consentire un agevole valutazione degli accertamenti effettuati, al fine di evidenziare specifiche esigenze ambientali ed orientare opportunamente gli interventi di mitigazione previsti nel progetto acustico.

Le finalità del monitoraggio della fase di corso d'opera sono le seguenti:

- documentare l'eventuale alterazione dei livelli sonori rilevati nello stato ante-operam dovuta allo svolgimento delle fasi di realizzazione dell'infrastruttura di progetto;
- individuare eventuali situazioni critiche che si dovessero verificare nella fase di realizzazione delle opere, allo scopo di prevedere delle modifiche alla gestione delle attività delle cantiere e/o al fine di realizzare degli adeguati interventi di mitigazione, di tipo temporaneo.

| | | |
|---|--|--|
| <p>Ecosound 1 srl Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (MI) C.F. 10902370963</p> | <p align="center">PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE</p> |  Data: 22/07/2022 Rev. |
|---|--|--|

Il monitoraggio della fase post-operam è finalizzato ai seguenti aspetti:

- confronto degli indicatori definiti nello "stato di zero" con quanto rilevato in corso di esercizio dell'opera;
- controllo ed efficacia degli interventi di mitigazione realizzati (collaudo, ecc.).

L'individuazione dei punti di misura deve essere effettuata in conformità a criteri legati alle caratteristiche territoriali dell'ambito di studio, alle tipologie costruttive previste per l'opera di cui si tratta, alle caratteristiche dei recettori individuati nelle attività di censimento, oltre che a quanto prescritto dal DPCM 16 maggio 2003.

4.1. Sintesi degli studi ambientali svolti preliminarmente alle attività di monitoraggio

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale viene redatto tenendo conto degli studi ambientali effettuati nelle fasi di progettazione precedenti, quali:

- Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) su Progetto Preliminare o Progetto Definitivo;
- Piano di Cantierizzazione;
- Progettazione Esecutiva.

4.2. Criteri metodologici adottati

Deve essere rilevato sia il rumore emesso direttamente dai cantieri operativi e dal fronte di avanzamento lavori, che il rumore indotto, sulla viabilità esistente, dal traffico dovuto allo svolgimento delle attività di cantiere.

Deve essere effettuata una valutazione preventiva dei luoghi e dei momenti caratterizzati da un rischio di impatto particolarmente elevato (intollerabile cioè per entità e/o durata) nei riguardi dei recettori presenti, che consenta di individuare i punti maggiormente significativi in corrispondenza dei quali realizzare il monitoraggio.

La campagna di monitoraggio consentirà inoltre di verificare che sia garantito il rispetto dei vincoli previsti dalle normative vigenti nazionali e comunitarie; a tale proposito, infatti, le norme per il controllo dell'inquinamento prevedono sia i limiti del rumore prodotto dalle attrezzature sia i valori massimi del livello sonoro ai confini delle aree di cantiere.

Per quanto concerne, invece, il monitoraggio del rumore indotto dal traffico dei mezzi di cantiere, le rilevazioni previste hanno allo scopo di controllare la rumorosità del traffico indotto dalle attività di costruzione. I punti di misura vanno previsti principalmente nei centri abitati attraversati dai mezzi di cantiere ed in corrispondenza dei recettori limitrofi all'area di cantiere.

4.3. Definizione degli indicatori e dei parametri del monitoraggio

La campagna di monitoraggio acustico ha lo scopo di definire i livelli sonori relativi alla situazione attuale, di verificare gli incrementi indotti dalla realizzazione dell'infrastruttura di progetto (corso d'opera) rispetto all'ante-operam (assunta come "punto zero" di riferimento) e gli eventuali incrementi indotti nella fase post-operam. Nel corso delle campagne di monitoraggio nelle 3 fasi temporali devono essere rilevate le seguenti categorie di parametri:

- parametri acustici;
- parametri meteorologici;
- parametri di inquadramento territoriale.

| | | |
|---|---|--|
| <p>Ecosound 1 srl Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (MI) C.F. 10902370963</p> | <p>PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE</p> |  Data: 22/07/2022 Rev. |
|---|---|--|

Tali dati vanno raccolti in schede riepilogative per ciascuna zona acustica di indagine con le modalità che verranno di seguito indicate.

4.3.1. Parametri acustici

Per quanto riguarda i Descrittori Acustici, si deve rilevare il livello equivalente (Leq) ponderato "A" espresso in decibel. Oltre il Leq è opportuno acquisire i livelli statistici L1, L10, L50, L90, L99 che rappresentano i livelli sonori superati per l'1, il 10, il 50, il 95 e il 99% del tempo di rilevamento.

Essi rappresentano la rumorosità di picco (L1), di cresta (L10), media (L50) e di fondo (L90 e, maggiormente, L99).

4.3.2. Parametri meteorologici

Nel corso della campagna di monitoraggio possono essere rilevati i seguenti parametri meteorologici:

- temperatura;
- velocità e direzione del vento;
- presenza/assenza di precipitazioni atmosferiche;
- umidità.

Le misurazioni di tali parametri saranno effettuate allo scopo di determinare le principali condizioni climatiche e di verificare il rispetto delle prescrizioni che sottolineano di non effettuare rilevazioni fonometriche nelle seguenti condizioni meteorologiche:

- velocità del vento > 5 m/s;
- temperatura dell'aria < 5°C,
- presenza di pioggia e di neve.

4.3.3. Parametri di inquadramento territoriale

Nell'ambito del monitoraggio è prevista l'individuazione di una serie di parametri che consentono di indicare l'esatta localizzazione sul territorio delle aree di studio e dei relativi punti di misura. In corrispondenza di ciascun punto di misura saranno riportate le seguenti indicazioni:

- Toponimo;
- Comune con relativo codice ISTAT;
- Stralcio planimetrico in scala 1:5000;
- Zonizzazione acustica da DPCM 1/3/91 o da DPCM 14/11/1997;
- Ubicazione precisa dei recettori;
- Foglio e tavoletta di riferimento IGM;
- Destinazione di P.R.G. e/o di altro urbanistico;
- Presenza di altre sorgenti inquinanti;
- Caratterizzazione acustica di tali sorgenti, riportando ad esempio i flussi e le tipologie di traffico stradale presente sulle arterie viarie, etc.;
- Riferimenti della documentazione fotografica aerea;
- Riferimenti della documentazione fotografica a terra;

- Descrizione delle principali caratteristiche del territorio: copertura vegetale, tipologia dell'edificato.

Allo scopo di consentire il riconoscimento ed il riallestimento dei punti di misura nelle diverse fasi temporali in cui si articola il programma di monitoraggio, durante la realizzazione delle misurazioni fonometriche saranno effettuate delle riprese fotografiche, che permetteranno una immediata individuazione e localizzazione delle postazioni di rilevamento.

Criteria temporali di campionamento

| Tipo misura | Descrizione | Durata | Parametri | Fasi | | |
|-------------|--|---------------|---|-----------|-------------|-----------|
| | | | | A.O. | C.O. | P.O. |
| | | | | Frequenza | | |
| TV | Rilevamento di rumore indotto da traffico veicolare | Una settimana | Leq Settimanale - Leq Diurno Leq Notturno | Una volta | - | Una volta |
| LF | Rilevamento di rumore indotto dalle lavorazioni effettuate sul fronte di avanzamento lavori | 24 h | Leq 24 ore - Leq Diurno Leq Notturno | Una volta | Una volta | - |
| LC | Rilevamento del rumore indotto dalle lavorazioni effettuate all'interno delle aree di cantiere | 24 h | Leq 24 ore - Leq Diurno Leq Notturno | Una volta | Semestrale. | - |
| LM | Rilevamento di rumore indotto dal traffico dei mezzi di cantiere | Una settimana | Leq Settimanale - Leq Diurno Leq Notturno | Una volta | Semestrale | - |

5. Vibrazioni

Per una data opera inserita in un determinato contesto territoriale, la causa di immissione di fenomeni vibranti all'interno di edifici presenti nelle zone limitrofe dell'opera, è rappresentata dai macchinari utilizzati nelle lavorazioni durante le fasi di costruzione, mentre, in fase di esercizio dell'opera, è attribuibile a macchinari eventualmente impiegati durante attività lavorative proprie di processi produttivi.

Il monitoraggio ambientale della componente "Vibrazioni" viene effettuato allo scopo di verificare che i recettori interessati dalla realizzazione dell'infrastruttura siano soggetti ad una sismicità in linea con le previsioni progettuali e con gli standard di riferimento. Le attività di monitoraggio permetteranno di rilevare e segnalare eventuali criticità in modo da poter intervenire in maniera idonea al fine di ridurre al minimo possibile l'impatto sui recettori interessati.

Il progetto di monitoraggio ambientale si occuperà di conseguenza di:

- individuare gli standard normativi da seguire;
- individuare gli edifici da sottoporre a monitoraggio;
- individuare le tipologie di misura da effettuare;
- definire la tempistica in cui eseguire le misure;
- individuare i parametri da acquisire;

| | | |
|---|---|--|
| <p>Ecosound 1 srl Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (MI) C.F. 10902370963</p> | <p>PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE</p> |  Data: 22/07/2022 Rev. |
|---|---|--|

- individuare le caratteristiche tecniche della strumentazione da utilizzare.

5.1. Criteri metodologici adottati

Il monitoraggio ambientale della componente Vibrazioni consiste in una campagna di misure atte a rilevare la presenza di moti vibratorii all'interno di edifici e a verificarne gli effetti sulla popolazione e sugli edifici stessi. Per quanto concerne gli effetti sulla popolazione, le verifiche riguardano esclusivamente gli effetti di "annoyance", ovvero gli effetti di fastidio indotti dalle vibrazioni percettibili dagli esseri umani.

Tali effetti dipendono in misura variabile dall'intensità, dal campo di frequenza delle vibrazioni, dalla numerosità degli eventi e dal contesto abitativo nel quale gli stessi eventi si manifestano (ambiente residenziale, fabbrica, etc.). Tale disturbo non ha un organo bersaglio, ma è esteso all'intero corpo e può essere ricondotto ad un generico fastidio all'insorgenza di ogni vibrazione percettibile. Le norme di riferimento per questo tipo di disturbo sono la ISO 2631 e la UNI 9614 che indicano nell'accelerazione del moto vibratorio, il parametro fisico che può caratterizzare le vibrazioni ai fini della valutazione del disturbo indotto sulle persone.

Per quanto riguarda gli effetti sulle strutture, in presenza di livelli elevati e prolungati di vibrazioni, possono osservarsi danni strutturali ad edifici e/o strutture. È da notare, però, che tali livelli sono più alti di quelli normalmente tollerati dagli esseri umani, i cui livelli sono riportati nelle norme ISO 2631 e UNI 9614. In definitiva, soddisfatto l'obiettivo di garantire livelli di vibrazione accettabili per le persone, risulta automaticamente realizzata l'esigenza di evitare danni strutturali agli edifici, almeno per quanto concerne le abitazioni civili.

Come unica eccezione sono da annoverare le vibrazioni che incidono su monumenti e beni artistici di notevole importanza storico-monumentale, i quali devono essere trattati come punti singolari con studiate valutazioni mirate.

Ne consegue che all'interno dei normali edifici non saranno eseguite misure finalizzate al danno delle strutture ma solo quelle relative al disturbo delle persone. Il riscontro di livelli di vibrazione che recano disturbo alle persone sarà condizione sufficiente affinché si intervenga nei tempi e nei modi opportuni per ridurre i livelli d'impatto.

5.2. Identificazione degli impatti da monitorare

Si procederà inizialmente alla rilevazione degli attuali livelli di vibrazione, che sono assunti come "punto zero" di riferimento e poi alla misurazione dei livelli vibrazionali determinati durante le fasi di realizzazione dell'opera. Il monitoraggio della fase ante-operam è finalizzato a testimoniare lo stato attuale dei luoghi in relazione alla sismicità indotta dalla pluralità delle sorgenti presenti (traffico veicolare, etc) prima dell'apertura dei cantieri. Tale monitoraggio viene previsto allo scopo di:

- rilevare i livelli vibrazionali dovuti alle lavorazioni effettuate nella fase di realizzazione dell'opera/progetta;
- individuare eventuali situazioni critiche (superamento dei limiti normativi) che si dovessero verificare nella fase di realizzazione delle opere, allo scopo di prevedere modifiche alla gestione delle attività di cantiere e/o di adeguare la conduzione dei lavori.

Per le rilevazioni in corso d'opera si deve tenere conto del fatto che le sorgenti di vibrazione possono essere numerose e realizzare sinergie d'emissione ed esaltazioni del fenomeno se s'interessano le frequenze di risonanza delle strutture degli edifici monitorati.

5.3. Definizione degli indicatori e dei parametri del monitoraggio.

Esistono norme di riferimento internazionali per la definizione dei parametri da monitorare: esse sono la ISO 2631 e la UNI 9614, che indicano nell'accelerazione del moto vibratorio il parametro fisico che può caratterizzare le vibrazioni ai fini della valutazione del disturbo indotto sulle persone. Poiché l'accelerazione è una grandezza vettoriale, la descrizione completa del fenomeno vibratorio deve essere effettuata misurando la variabilità temporale della grandezza in tre direzioni mutuamente ortogonali. Un altro parametro assai importante da quantificare ai fini del disturbo alle persone è il contenuto in frequenza dell'oscillazione dei punti materiali. Per quanto riguarda l'organismo umano, è noto che esso percepisce in maniera più marcata fenomeni vibratorii caratterizzati da basse frequenze (1-16 Hz) mentre, per frequenze più elevate la percezione diminuisce. Il campo di frequenze d'interesse è quello compreso tra 1 e 80 Hz. Questo è quanto si evince dalla norma ISO 2631, che riporta i risultati di studi effettuati sottoponendo l'organismo umano a vibrazioni pure (ossia monofrequenza) di frequenza diversa.

Nel caso di vibrazioni multifrequenza, ossia composte dalla sovrapposizione di armoniche di diversa frequenza, del tipo di quelle indotte da lavorazioni, per la definizione di indicatori di tipo psico-fisico, legati alla capacità percettiva dell'uomo, occorre definire un parametro globale, poiché la risposta dell'organismo umano alle vibrazioni dipende oltre che dalla loro intensità anche dalla loro frequenza. Tale parametro globale, definito dalla UNI 9614 (che recepisce la ISO 2631), è l'accelerazione complessiva ponderata in frequenza a_w , che risulta essere il valore efficace (r.m.s.) dell'accelerogramma misurato adottando degli opportuni filtri che rendono tutte le componenti dello spettro equivalenti in termini di percezione e quindi di disturbo.

$$a_w = \left[\frac{1}{T} \int_0^T a_w^2(t) dt \right]^{0.5}$$

0

Nella formula precedente T è il tempo di durata della misura e $a(t)_w$ è l'accelerogramma misurato adottando i filtri di pesatura riportati nella stessa norma. A tal proposito, poiché non risulta noto a priori se l'individuo soggetto al fenomeno vibratorio risulta sdraiato, seduto o in piedi, bisognerà utilizzare la curva di pesatura per "postura non nota o variabile" (UNI 9614 Prospetto I). Pertanto, è consigliabile esprimere il valore dell'accelerazione in dB secondo la seguente relazione:

$$L_w = 20 \log \left(\frac{a_w}{a_0} \right)$$

in cui a_0 è l'accelerazione di riferimento pari a 10^{-6} m/s².

| Destinazione d'uso | Accelerazione | |
|--------------------|-----------------------|----|
| | m/s ² | dB |
| Aree critiche | 5,0 10 ⁻³ | 74 |
| Abitazioni notte | 7,0 10 ⁻³ | 77 |
| Abitazioni giorno | 10,0 10 ⁻³ | 80 |
| Uffici | 20,0 10 ⁻³ | 86 |
| Fabbriche | 40,0 10 ⁻³ | 92 |

**Valori e livelli limite delle accelerazioni complessive ponderate in frequenza validi per gli assi X e Y
(Prospetto III - UNI 9614)**

| Destinazione d'uso | Accelerazione | |
|--------------------|-----------------------|----|
| | m/s ² | dB |
| Aree critiche | 3,6 10 ⁻³ | 71 |
| Abitazioni notte | 5,0 10 ⁻³ | 74 |
| Abitazioni giorno | 7,0 10 ⁻³ | 77 |
| Uffici | 14,4 10 ⁻³ | 83 |
| Fabbriche | 28,8 10 ⁻³ | 89 |

I valori sopra riportati sono riferiti a vibrazioni di livello costante con periodi di riferimento diurni compresi tra le ore 7:00 e le ore 22:00 e viceversa notturni tra le 22:00 e le 7:00. È da precisare che la UNI 9614 definisce una vibrazione di livello costante quando il livello dell'accelerazione complessiva ponderata in frequenza, rilevato mediante costante di tempo "slow" (1 s), varia nel tempo in un intervallo di ampiezza inferiore a 5 dB.

Nel caso di vibrazioni di livello non costante (quando il livello dell'accelerazione complessiva ponderata in frequenza, rilevato mediante costante di tempo "slow" (1 s), varia nel tempo in un intervallo di ampiezza maggiore a 5 dB), il parametro fisico da misurare è l'accelerazione equivalente a_{w-eq} o il corrispondente livello definiti come segue:

$$a_{w-eq} = \left[\frac{1}{T} \int_0^T a_w^2(t) dt \right]^{0.5}$$

$$L_{w-eq} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \left[\frac{a_w(t)}{a_0} \right]^2 dt \right]$$

dove T è la durata del rilievo in secondi.

Per quanto attiene ai valori limite si considerano ancora quelli esposti nelle tabelle precedenti. La norma UNI 9614 definisce le vibrazioni impulsive quando sono generate da eventi di breve durata costituiti da un rapido innalzamento del livello di accelerazione sino ad un valore massimo seguito da un decadimento che può comportare o meno, a seconda dello smorzamento della struttura, una serie di oscillazioni che tendono ad estinguersi nel tempo.

Per tale tipologia di vibrazioni, se il numero di eventi giornalieri N è non maggiore di 3, il valore dell'accelerazione complessiva ponderata in frequenza va confrontato con i limiti riportati nella seguente tabella, (Prospetto V - UNI 9614):

| Destinazione d'uso | Asse Z | | Asse X e Y | |
|--------------------|--------------------|-----|----------------------|-----|
| | m/s ² | dB | m/s ² | dB |
| Aree critiche | 5 10 ⁻³ | 74 | 3,6 10 ⁻³ | 71 |
| Abitazioni notte | 7 10 ⁻³ | 76 | 5,0 10 ⁻³ | 74 |
| Abitazioni giorno | 0.3 | 109 | 0.22 | 106 |
| Uffici | 0.64 | 116 | 0.46 | 113 |
| Fabbriche | 0.64 | 116 | 0.46 | 113 |

Nel caso in cui il numero di impulsi giornaliero N sia maggiore di 3, i limiti della precedente tabella, relativamente alle "Abitazioni giorno", alle "Fabbriche" e agli "Uffici" vanno diminuiti in base al numero di eventi e alla loro durata. Nessuna riduzione è prevista per le "Aree critiche" e per le "Abitazioni notte". I nuovi limiti si ottengono dai precedenti (valori in m/s²) moltiplicandoli per il coefficiente F così definito:

| Impulsi di durata inferiore ad un secondo | Impulsi di durata superiore ad un secondo |
|---|---|
| $F = 1.7N^{-0.5}$ | $F = 1.7N^{-0.5}t^{-k}$ |

Con:

t = durata dell'evento

k = 1.22 per pavimenti in calcestruzzo =

0.32 per pavimenti in legno.

Qualora i limiti così calcolati fossero minori dei limiti previsti per le vibrazioni di livello costante dovranno essere adottati come limiti questi ultimi valori. Vanno intesi come ambienti critici in relazione al disturbo alle persone le aree critiche come le camere operatorie ospedaliere o i laboratori in cui si svolgono operazioni manuali particolarmente delicate.

Nel caso in cui le vibrazioni misurate superino i valori limite riportati nelle tabelle precedenti i fenomeni vibratorii possono essere considerati oggettivamente disturbanti per un individuo presente all'interno di un edificio.

I trasduttori devono essere posizionati nei punti in cui la vibrazione interessa l'organismo ad essa soggetto. Nel caso in cui la posizione delle persone sia variabile la misura deve essere eseguita al centro degli ambienti in cui soggiornano le persone esposte.

6. Modalità di campionamento e metodologie di laboratorio

COMPONENTE: ATMOSFERA

Per quanto riguarda le modalità di campionamento dell'atmosfera essa sarà effettuata con strumentazione fissa e quindi con misurazione di tipo continuo attraverso centraline di monitoraggio ambientale posizionate in sommità della cabina di campo ubicata nella zona centrale dell'area di impianto.

COMPONENTE: SUOLO

La valutazione della componente suolo sarà fatta attraverso le metodiche stabilite dalla normativa vigente, in

| | | |
|---|---|--|
| <p>Ecosound 1 srl Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (MI) C.F. 10902370963</p> | <p>PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE</p> |  Data: 22/07/2022 Rev. |
|---|---|--|

particolare il D.M. n. 79/1992 e il D.M. n. 185/1999. Il campione, di quantità inferiore a 1kg, sarà conservato in contenitori che consentano scambi gassosi a meno che il prelievo abbia previsto la raccolta di suolo umido.

Il terreno raccolto, ai fini delle indagini di laboratorio previste dal PMA qui presentato, sarà pestato in mortaio di agata e sarà passato al setaccio, il materiale di risulta sul setaccio, sarà ulteriormente pestato finché tutto non passa attraverso lo strumento. In casi specifici il campione grezzo potrà essere essiccato in stufa a ventilazione forzata alla temperatura richiesta. La valutazione dell'umidità sarà condotta attraverso un metodo meccanico e matematico che prevede la pesatura del campione di terra prima di essere essiccato e dopo, valutando quindi la differenza di peso come umidità relativa. Anche l'analisi granulometrica sarà effettuata attraverso la valutazione della tessitura attraverso metodi meccanici e matematici dopo aver correttamente essiccato il campione.

Il pH sarà valutato attraverso strumenti appositi dedicati allo scopo. La determinazione della frazione organica sarà effettuata attraverso il metodo Walkley e Black, quella dei macroelementi assimilabili, invece, prevederà la lettura spettrofotometrica utilizzando acetato di ammonio, il metodo Olsen, il metodo Kjeldahl il metodo di Lindsay e Norwell.

COMPONENTE VEGETAZIONE E FLORA

Dopo aver identificato le aree in cui effettuare il monitoraggio, si provvede, nella stagione fenologicamente adeguata, ad effettuare rilievi fitosociologici (BraunBlanquet, 1928, 1964; Pignatti, 1959), censimento ed inventario floristico nei plot e nei quadrati permanenti lungo i transesti individuati. L'analisi dell'estensione dei tipi vegetazionali deve naturalmente prevedere una fase preliminare di identificazione e descrizione delle tipologie vegetazionali e di valutazione della loro estensione nell'ambito territoriale di interesse ambientale. Per un'adeguata interpretazione degli aspetti dinamici in fase di monitoraggio post operam, è necessario, che in fase ante operam, vengano identificate le serie di vegetazione e le successioni vegetali presenti. La conoscenza delle serie vegetazionali deve essere posta alla base della progettazione degli eventuali interventi di mitigazione e compensazione riguardanti la componente. Per le comunità temporaneamente impattate, devono essere individuati i tempi di resilienza delle stesse a fronte dell'intensità e durata della perturbazione. Per gli habitat di particolare rilevanza è necessaria la valutazione del grado di integrità della loro flora e della vegetazione mediante rilevamenti quantitativi periodici e analisi della frequenza/copertura delle eventuali specie ruderali, esotiche e sinantropiche.

Per quanto riguarda la frequenza delle specie ruderali, esotiche e sinantropiche si effettuerà un rilevamento quantitativo periodico e analisi della frequenza/copertura delle specie ruderali, esotiche e sinantropiche nell'habitat. Il rilevamento floristico sarà periodico e sarà fatto su porzioni omogenee di territori attraverso l'individuazione del numero di specie alloctone presenti e calcolo percentuale rispetto al totale delle specie presenti.

COMPONENTE: RUMORE

Per la valutazione del livello assoluto di immissione di rumore saranno monitorate le componenti con strumentazione fissa in modo continuo, per la raccolta e l'analisi statistica dei dati ci si riferirà a scenari del tipo "attività industriali/produzione" delineando quindi i descrittori acustici secondo i periodi di riferimento di cui all'allegato A del DM 16/3/1998 con tempi di misura conformi allo stesso DM. Per le misure il microfono sarà posizionato, come prescritto dalla normativa, a 1.5 mt dal pavimento e ad almeno 1 mt dalle superfici riflettenti ed

| | | |
|---|---|--|
| <p>Ecosound 1 srl Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (MI) C.F. 10902370963</p> | <p>PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE</p> |  Data: 22/07/2022 Rev. |
|---|---|--|

inoltre in situazioni che rispettano, secondo analisi preventiva, quella che potrebbe essere la situazione più gravosa. Per la valutazione del livello i rilievi sono eseguiti con misurazioni per integrazione continua o con tecnica di campionamento sull'intero periodo di riferimento, del livello di rumore ambientale e del livello di rumore residuo; al fine della verifica con i valori limite normativi, il rumore immesso dalla sorgente specifica (livello di emissione) in corrispondenza del punto di misura si ottiene come differenza energetica tra il livello di rumore ambientale e il livello di rumore residuo.

Per la valutazione del livello differenziale di immissione si esegue almeno una misura all'interno dell'edificio ricettore del livello di rumore ambientale e del livello di rumore residuo. Il rilievo fonometrico è effettuato con tempi di misura (TM) sufficienti a caratterizzare in maniera adeguata i livelli di rumore ambientale e residuo. Per sorgenti che presentano una tipologia di emissione stabile nel tempo può essere sufficiente l'utilizzo di un TM minimo di 5 min; negli altri casi, è cura del tecnico valutare il tempo di misura più idoneo in base alla variabilità temporale dell'emissione della sorgente.

Inoltre, il parametro Leq Livello equivalente di rumore sarà valutato come prescritto dall'Allegato A, punto 17 del D.M. 16/03/1998, con l'applicazione di appositi fattori correttivi K_i , K_t , K_b .

COMPONENTE VIBRAZIONI

La strumentazione per la misura delle vibrazioni è costituita essenzialmente da un trasduttore in grado di trasformare la vibrazione in un segnale elettrico, da una apparecchiatura per il condizionamento del segnale e da un sistema per la registrazione delle grandezze misurate.

La catena di misura e di analisi che è stata prevista in relazione agli standard di misurazione richiesti ed alle finalità delle misure è così articolata: o trasduttori di accelerazione; o filtri antialiasing; o cavi schermati per la trasmissione del segnale; o sistema di acquisizione dati con almeno 6 canali in contemporanea. Gli accelerometri sono stati ancorati alla struttura da monitorare mediante fissaggio con cera d'api in modo da garantire un miglior risultato nella trasduzione del segnale. Il software utilizzato per le elaborazioni è del tipo Noise Vibration Works.

In generale sia la raccolta dei dati, sia la loro analisi saranno effettuate in accordo alle norme tecniche nazionali ed internazionali: ISO 2631-2 "Valutazione dell'esposizione umana alla vibrazione del corpo intero – Vibrazione negli edifici", UNI 9614 "Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo", UNI 11048 "Metodo di misura delle vibrazioni negli edifici al fine della valutazione del disturbo".

7. Identificazione dei punti di monitoraggio.

Per l'impianto in esame i punti di monitoraggio sono quelli evidenziati nell'apposito quadro riepilogativo di monitoraggio in allegato alla seguente relazione. In particolare, sono stati individuati punti in cui il monitoraggio verrà effettuato ante e post opera (punti giallo/blu) e punti in cui verrà effettuato solo post opera (punti blu); tutti i punti godranno inoltre di una misurazione di tipo continuo mediante apposite centraline che rilevano le diverse componenti (atmosfera, suolo, vegetazione, flora e fauna, rumore e vibrazioni); i ricettori invece avranno misurazioni di tipo discontinuo. Si fa presente che i ricettori sono stati individuati anche grazie alle analisi specialistiche come da relazioni apposite. (es. Acustica)

Ecosound 1 srl
Via Alessandro Manzoni n. 30
20121 - Milano (MI)
C.F. 10902370963

**PIANO DI MONITORAGGIO
AMBIENTALE**



Data: 22/07/2022
Rev.

Il Tecnico
Dott. Agr. Federico Maniscalco

8. Allegato 1 – Programma di monitoraggio ambientale

| PROGRAMMA DI MONITORAGGIO | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| ANTE OPERAM | | | CORSO D'OPERA | | POST OPERAM | | DISMISSIONE | |
| 1-ATMOSFERA | Frequenza | Durata | Frequenza | Durata | Frequenza | Durata | Frequenza | Durata |
| 1.1-temperatura | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 1.2-umidità | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 1.3-velocità, dir. Vento | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 1.4-pressione atm. | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 1.5-precipitazione | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 1.6-radiazione solare | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2-SUOLO | | | | | | | | |
| 2.1-parametri podol. | | | | | | | | |
| 2.1.1- esposizione | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.1.2- pendenza | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.1.3- uso del suolo | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.1.4- microlievo | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.1.5- pietrosità supr. | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.1.6- rocciosità affiorante | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.1.7- fenditure superficiali | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.1.8- microrilievo | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.1.9- vegetazione | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.1.10- stato erosivo | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.1.11- permeabilità | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.1.12- classe di drenaggio | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.1.13- substrato pedogenico | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.2-parametri chimico-fisici | | | | | | | | |
| 2.2.1- colore | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |

8. Allegato 1 – Programma di monitoraggio ambientale

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------------|
| 2.2.2- porosità | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.2.3- struttura | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | Fino a termine lavori |
| 2.2.4- umidità | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.2.5- scheletro | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.2.6- tessitura | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.2.7- N tot. e P assimilabile | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.2.8- pH | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.2.9- CSC | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.2.10- carbonio organico | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.2.11- calore attivo | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.2.12- metalli pesanti | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.2.13- sostanza organica | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.2.14- N totale | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.2.15- P assimilabile | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.2.16- conduttività elettrica | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.2.17- Ca scambiabile | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.2.18- K scambiabile | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.2.19- Mg scambiabile | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 2.2.20- C e N biomassa microb. | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 3- VEGETAZIONE FLORA E FAUNA | | | | | | | | |
| 3.1- S ricchezza di specie | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 3.2- H indice di diversità | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 3.3- J indice equipartizione | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 3.4- d dominanza | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 4- RUMORE | | | | | | | | |

8. Allegato 1 – Programma di monitoraggio ambientale

| | | | | | | | | |
|--|---------|------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------------|
| 4.1- Leq Livello equivalente | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 5- VIBRAZIONI | | | | | | | | |
| 5.1- Accelerazioni x,y,z | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 5.2- Contenuto in freq. Acceler. | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |
| 5.3- aw (acc. Tot. Ponderata in frequenza) | 1 volta | tot. Ante lavori | ogni 30 gg | fino a termine lavori | una all'anno | vita utile imp. | ogni 30 gg | fino a termine lavori |

Tutte le misurazioni sono da effettuarsi per ogni punto di misurazione individuato nell'allegato QUADRO RIEPILOGATIVO con le modalità descritte nella presente.

| | | |
|---|---|---|
| <p>Ecosound 1 srl Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 - Milano (MI) C.F. 10902370963</p> | <p>PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE</p> |  Data: 22/07/2022 Rev. |
|---|---|---|

Allegato 3 – Scheda di rilevamento componenti Flora

| Schema di scheda di rilevamento | | | |
|---|----------------------|---|--|
| Scheda N° _____ | Data _____ | | |
| Rilevatore _____ | | | |
| Specie _____ | | | |
| Riferimento cartografico _____ | | | |
| Riferimento fotografico _____ | | | |
| Parametri rilevati | Punteggio attribuito | | |
| Inclinazione (sull'orizzontale) | | | |
| < 60° | punti | 2 | |
| = 60° | punti | 1 | |
| > 60° | punti | 0 | |
| Aspetto dell'apparato radicale | | | |
| Affiorante | punti | 2 | |
| Sottosuperficiale | punti | 1 | |
| Profondo | punti | 0 | |
| Posizione della pianta (caratteri congiunti ai precedenti) | | | |
| • vicinanza aree di sosta, gioco, percorsi pedonali, ecc. | punti | 0 | |
| • vicinanza a manufatti che ostacolano sviluppo albero | punti | 3 | |
| • vicinanza ad altri alberi di cui è ostacolato lo sviluppo | punti | 2 | |
| Esame visivo del tronco | | | |
| • presenza ed estensione di ferite, cavità, carie, carpofori fungini, marciumi del colletto | punti | 3 | |
| Esame visivo della chioma | | | |
| • chioma estesa oltre la metà dell'altezza della pianta | punti | 0 | |
| • chioma estesa da metà a un quarto altezza pianta | punti | 1 | |
| • chioma estesa per meno di un quarto altezza della pianta | punti | 2 | |
| • vaste porzioni (>1/3) disseccate | punti | 1 | |
| • rami spezzati, deperienti, secchi | punti | 1 | |
| • "trasparenza" della chioma, intensità cromatica | punti | 1 | |
| • presenza di avversità biotiche ed abiotiche | punti | 1 | |
| Stato del terreno | | | |
| • compattato | punti | 1 | |
| • buono | punti | 0 | |
| • falda superficiale | punti | 1 | |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Ecosound 1 srl Via Alessandro Manzoni n. 30 20121 – Milano (MI) C.F. 10902370963</p> | <p align="center">PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE</p> | <p align="right">REN ELECTRON</p> <p>Data: 22/07/2022 Rev.</p> |
|---|--|---|

11. Allegato 4 – Scheda di rilevamento componenti Fauna

La scheda di rilevamento delle componenti Fauna deve avere le seguenti caratteristiche:

INDICI DI PRESENZA DIRETTI

- Osservazione (a distanza) di soggetti vivi
- Osservazione ravvicinata (Manipolazione) di soggetti vivi
- Rinvenimento di carcasse (o parti del corpo)
- Rilevamento di emissioni sonore (canti degli uccelli, bramiti, ecc.)

INDICI DI PRESENZA INDIRETTI

- Penne e piume
- Peli
- Borre
- Resti di pasto
- Fatte
- Impronte o piste
- Buche di spolvero
- Fregoni e scortecciamenti
- Raspate
- Insogli
- Lestre (giaciglio cinghiale)
- Tane
- Nidi e uova

Per ogni rilevamento dovrà sempre essere indicato, nella colonna relativa alla tipologia dell'indice, il numero di individui di quella determinata specie, cui si riferisce l'indice stesso.

SCHEMA DEL PIANO DI MONITORAGGIO FLORO FAUNISTICO



E-Log - Environmental Data Logger



Highlights

- N. 8/16 ingressi analogici, n. 4 ingressi digitali, n. 1 ingresso RS232;
- Estensione ingressi utilizzando unità MASTER/SLAVE;
- Disponibilità di modelli con radio ZigBee incorporata;
- Consumo estremamente ridotto (standby < 4 mW);
- N. 99 misure tra canali per acquisizione sensori e grandezze derivate;
- Memoria Flash 8 MB per registrazione dati;
- Protocolli di comunicazione Modbus RTU e TTY;
- Trasmissione spontanea dei dati in formato ASCII con protocollo TCP
- Funzione di Modbus Master
- Trasmissione spontanea di dati in formato ASCII con protocollo TCP
- N. 2 porte RS232, (da 1200 bps a 115.2 kbps);
- Libreria interna per calcolo grandezze derivate;
- Libreria interna per calcoli matematici;
- Uscite digitali per attivazione apparati esterni con logiche di eventi programmabili;
- Rata d'acquisizione da 1 s a 12 ore;
- Rata di elaborazione da 1 s a 12 ore;
- Connessione a PC via RS232/radio/modem PSTN/GSM/GPRS/Ethernet;
- Display e tastiera;
- Compatibile con programmi CommNET, GIDAS and XPanel.

Caratteristiche Principali

Ingressi

- N. 8 (16 single-ended) ingressi analogici differenziali (tensione, corrente e resistenza);
- N. 4 ingressi digitali. Configurabili per segnali in frequenza, contatori o stati on/off;
- N. 1 ingresso per sensori seriali RS232.

Il numero di ingressi può essere incrementato usando apparati MASTER/SLAVE connessi tra loro. Il MASTER di E-Log può gestire fino ad un totale di 99 misure.

Radio integrata

La serie ELO515 è equipaggiata con una radio ZigBee integrata. La rete radio ottenuta può contenere diversi dispositivi LSI LASTEM, compresi E-Log, sensori radio (S-Log) e l'unità R-Log.

Calcoli di grandezze derivate e calcoli matematici


E-Log ha una libreria interna di possibili calcoli di grandezze ambientali derivate. Questi calcoli utilizzano grandezze acquisite, costanti definite dall'utente ed altre grandezze calcolate. Questa libreria include anche calcoli matematici. (vedere *Grandezze calcolate*)

Memorizzazione dati

E-Log memorizza su memoria Flash EEPROM 8 Mb elaborazioni statistiche con base da 1 s a 12 ore:

- valori istantanei;
- media aritmetica, minima, massima, deviazioni standard;
- totali e integrazione nel tempo;
- elaborati eolici: direzione risultante/prevalente; velocità risultante, deviazione standard direzione (sigma-theta), % di calma.

La struttura della memoria è circolare.



Estensione ingressi: unità MASTER/SLAVE via cavo


Rata campionamento

Programmabile per ogni sensore (da 1 s a 12 ore). E-Log gestisce 12 canali da sensori e 8 grandezze derivate in 1 s.

Attivazioni uscite su evento

E-Log ha tre uscite digitali per alimentare sistemi esterni o dispositivi di allarme. Queste uscite sono attivate secondo logiche definite dall'utente.

- Maggiore/minore di, all'interno o esterno di un campo di misura;
- Allarme vento;
- Allarme inizio precipitazioni;
- Allarme alluvione;
- Temporizzazione ciclica o a orario;
- Allarme livello neve;
- Stato di errore dell'unità.



Estensione ingressi: unità MASTER/SLAVE via radio



Alimentazione sensori

E-Log alimenta i sensori che richiedono energia per il proprio funzionamento; l'anticipo dell'alimentazione rispetto al momento dell'acquisizione (*warm-up*) è programmabile.

Batteria

Normalmente le batterie sono incluse nelle custodie ELF (vedere Accessori) equipaggiate, a seconda dei modelli, con batterie ricaricabili da 2-15-40 Ah oppure con confezioni di batterie usa-getta da 1,5 V. Le batterie sono ricaricabili da rete oppure pannelli fotovoltaici. I modelli ELO310 e ELO515 sono equipaggiati con batteria interna da 1,2 Ah.

Alimentazione

E-Log è alimentato a 12 V ed ha un consumo molto basso (standby < 4 mW).

LSI LASTEM offre una vasta gamma di sistemi di alimentazione e batterie in funzione della fonte di alimentazione ed autonomia energetica richiesta.

Porte seriali per comunicazione dati

E-Log è equipaggiato con due porte RS232, che possono essere usate per comunicazioni locali o remote, per scaricare dati istantanei o memorizzati, per ottenere la diagnostica del sistema. La porta COM2 può anche essere usata per connettere sensori con uscite RS232. (vedere Protocolli ingresso dati). Nei modelli equipaggiati con radio incorporate la porta COM2 non è disponibile.

Connessione diretta al PC

E-Log può essere connesso direttamente ad un PC con le seguenti interfacce:

- USB, usando l'adattatore incluso;
- RS485 per distanze fino a 1 km usando il convertitore DEA504;
- Ethernet, utilizzando il convertitore DEA550;
- Bluetooth, usando l'adattatore DEA300.

Connessione remota a PC

E-Log può essere connesso ad un PC remoto con le seguenti interfacce:

- Rete telefonica cellulare: modem GSM;
- Rete GPRS: modem GSM/GPRS;
- Radio: comunicazioni radio a lunga distanza UHF.

Il software *CommNetEG* può aiutare la gestione delle connessioni sia dirette sia remote con comunicazioni automatiche e programmate.

Trasmissione dati in formato ASCII con protocollo GPRS/FTP e TCP/IP

E-Log può trasmettere spontaneamente con temporizzazione programmabile, per mezzo di modem GPRS e protocollo FTP o per mezzo di convertitore TCP/IP (su LAN o WAN), i dati in formato ASCII. Vedere "Schema tipologie comunicazioni e protocolli".

Porte seriali RS-232

E-Log possiede due porte seriali RS-232 di comunicazione. La porta COM1 è solo utilizzata per connettere lo strumento a PC locale o remoto (per mezzo di svariati dispositivi di comunicazione) per essere configurato (per mezzo del programma 3DOM) o per trasferire i dati. La porta seriale COM2 può essere utilizzata per trasferire i dati con protocollo LSI LASTEM (CISS); oppure valori istantanei con protocolli MODBUS RTU e TTY. Inoltre la porta seriale COM2 riceve segnali da sensori con uscita seriali. I protocolli supportati sono quelli descritti nella tabella "Protocolli".

Protocollo Modbus RTU Master


E-Log nelle versioni supportate (vedere tabella "Protocolli"), supporta il protocollo MODBUS RTU in ingresso. Questa funzione permette di connettere sensori dotati di uscita seriale con protocollo MODBUS RTU.

Protocollo Modbus RTU Slave

E-Log nelle versioni supportate (vedere tabella "Protocolli") gestisce il protocollo MODBUS RTU in uscita. Questa funzione permette di ottenere da misure sia acquisite che calcolate, i valori istantanei e statistici (media/min/max/tot) in formato intero o floating point su una base temporale scorrevole programmabile.

Installazione

Tipicamente E-Log è installato in scatole di protezione IP65 portatili o fisse montate a muro o palo, (vedere serie ELF in Accessori per i contenitori forniti da LSI LASTEM). Normalmente la scatola IP65 ospita anche il sistema di alimentazione, i dispositivi di comunicazione, le batterie supplementari e, quando sono presenti, i sensori barometrici.




| Order numb. | ELO105 | ELO305 | ELO310 | ELO515 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Radio 2.4 GHz integrata | | NO | | SI |
| Porte RS232 | | N. 2 | | N.1 |
| Display LCD 4 x 20 caratteri | NO | | SI | |
| Tastiera 8 tasti | NO | | SI | |
| Possibile montaggio a tripode | | NO | | SI |
| Batteria interna 1.2 Ah | | NO | | SI |



| Protocolli | | ELO105 ELO305 ELO310 | ELO515 | ELO305 | ELO305 |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------|----------|
| Protocollo | Descrizione | Vers. Standard | Vers. Standard | Vers. P1 | Vers. P2 |
| In ingresso (ricezione dati): | | | | | |
| CISS | Proprietario LSI LASTEM | Com.1+2 | Com.1+2 | Com.1+2 | Com.1+2 |
| ZigBee | IEEE 802.15.4 | | Com.2 (radio Master) | | |
| Modbus RTU Master | Modicon Modbus RTU mode | Com.2 | | Com.2 | Com.2 |
| GILL | Gill format, polar, continuous | Com.2 | | Com.2 | Com.2 |
| Climatronic | AIO weather station Terminal mode | Com.2 | | | |
| Biral | SWS050 – SWS100 SWS200 – SWS250 | Com.2 | | | |
| Hydrolab | | | | Com.2 | |
| Aeroqual | AQM binary | | | Com.2 | |
| Lufft | UMB binary | | | | Com.2 |
| In uscita (invio dati): | | | | | |
| CISS | Proprietario LSI LASTEM | Com.1+2 | Com.1+2 | Com.1+2 | Com.1+2 |
| ZigBee | IEEE 802.15.4 | | Com.2 (radio Slave) | | |
| Modbus RTU Slave | Modicon Modbus RTU mode | Com.2 | | Com.2 | Com.2 |
| GPRS / FTP (ASCII) | CSV ASCII format | Com.1 | Com.1 | Com.1 | Com.1 |
| TTY ASCII | CSV ASCII format | Com.2 | | Com.2 | Com.2 |

1 Schema tipologie comunicazioni e protocolli





Caratteristiche comuni

| | | Campo | Risoluzione | Incertezza (@ 25°C) |
|---------------------------------|---|--|-------------|---------------------|
| Ingressi analogici | Tensione | -300 ÷ 1200 mV | 40 µV | ±160 µV |
| | | ±78 mV | 3 µV | ±30 µV |
| | | ±39 mV | 1.5 µV | ±15 µV |
| | Pt100 | -50 ÷ 70 °C | 0.003 °C | ±0.1 °C |
| | | -50 ÷ 600 °C | 0.011 °C | ±0.3 °C |
| | | 0 ÷ 6000 Ω | 0.1 Ω | ±1.5 Ω |
| | Termocoppie | E-IPTS 68 | < 0.1 °C | ±0.6 °C |
| | | J-IPTS 68 | < 0.1 °C | ±0.6 °C |
| | | J - DIN | < 0.1 °C | ±0.6 °C |
| | | K-IPTS 68 | < 0.1 °C | ±0.5 °C |
| | | S-IPTS 68 | 0.22 °C | ±2.0 °C |
| | | T-IPTS 68 | < 0.1 °C | ±0.5 °C |
| | Numero ingressi | N. 8 differenziali (16 single-ended) | | |
| | Protezioni ESD | ±8 kV contact discharge IEC 1000-4-2 | | |
| Max segnale ingresso | 1.2 V | | | |
| Filtri EMC | Su tutti gli ingressi | | | |
| Errore temperatura (@ -10÷30°C) | 300 ÷ 1200 mV < ±0.01% FSR; ±39 mV < ±0.01% FSR ±78 mV < ±0.01% FSR | | | |
| Ingressi digitali | Numero ingressi | n.4 | | |
| | Funzione | N. 4 ingressi frequenza/contatori/stato logico On/Off (segnali 0 ÷ 3 Vcc) di cui: N. 2 per sensori optoelettronici, max 10 kHz N. 2 ingressi max 1 kHz | | |
| | Incertezza | 3 Hz @ 5 kHz | | |
| | Protezione | Transient voltage suppressor 600 W, <10 µs | | |
| Uscite digitali | Numero uscite | N. 7 (n. 6 per alimentazione sensori/eventi, N. 1 per alimentazione apparato di comunicazione) | | |
| | Max corrente disponibile | 700 mA per ogni uscita, 1.2 A max. per tutte le uscite | | |
| | Protezione | Termica e contro sovra corrente | | |
| Alimentazione | Alimentazione | 8 ÷ 14 Vcc | | |
| | Consumo | < 140 mW con display attivo Stand-by con display spento: < 4 mW | | |
| | Protezioni | Transient voltage suppressor: 600 W, t = 10 µs; on polarity inversion | | |
| Radio (vedere MODELLI) | Tipo | ZigBee | | |
| | Frequenza | ISM 2.4 GHz direct sequence channels | | |
| | Potenza | 10 mW (+10 dBm) | | |
| Altro | Orologio interno | Accuratezza 30 s/mese (T.amb. = 25 °C) | | |
| | Display (vedere MODELLI) | LCD 4 x 20 car | | |
| | Tastiera (vedere MODELLI) | N. 8 tasti | | |
| | Processore | 1 RISC 8 bit, clock 16 MHz | | |
| | Risoluzione ADC | 16 bit | | |
| | Tempo di acquisizione | 80 ms (rejection 50 Hz) | | |
| | Memoria dati | Flash EEPROM 8 Mb | | |
| | Limiti ambientali | -20 ÷ 60 °C, 15 ÷ 100 % RH (senza condensa) | | |
| | Protezione | IP 40 | | |
| | Peso | 500 g | | |
| Porte RS232 (vedere MODELLI) | Velocità | 1200 ÷ 115200 bps | | |
| | Tipo | DE-9 pin/femmina/DCE | | |



Scatole IP65 per installazioni fisse

Per installazioni fisse in outdoor i data logger possono essere montati dentro scatole di protezione IP65 contro shock, acqua, polvere e agenti atmosferici. Ogni scatola alloggia il relativo sistema d'alimentazione e vi è la predisposizione per alloggiare il dispositivo di comunicazione che può essere scelto dalla lista degli Accessori. Ogni scatola può essere dotata di supporto per il fissaggio a palo o a muro.

Order numb.

ELF340



Scatola IP65.
 Completa con batteria ricaricabile (2 Ah) e alimentatore/carica batteria (110-230 Vca / 13,8 Vcc), 50 W.

Dimensione 500x400x160 mm

Peso 7,5 Kg

Compatibilità M-Log, E-Log, R-Log, X-Log

ELF344



Scatola IP65.
 Completa con batteria ricaricabile (2 Ah) e alimentatore/carica batteria (230 Vca / 13,8 Vcc).
 150 W per sensori riscaldati.

Altre caratteristiche vedere ELF340

XLF348



Scatola IP65 per modulo espansione ingressi XLA001

Compatibilità X-Log

Dimensione 700x500x270 mm

Compatibilità XLA001

ELF345



Scatola IP65. Completa con regolatore per pannelli fotovoltaici.
 Compatibilità con batterie da 18 o 44 Ah.

Dimensione 502x406x555 mm

Peso 8 kg (batteria non inclusa)

Compatibilità M-Log, E-Log, R-Log, X-Log

MGO558



Batteria 18 Ah

MGO560



Batteria 44 Ah

ELF346



Scatola IP65. Completa con batteria ricaricabile (4 Ah) e pannello solare da 5 W montato sul frontale.

Dimensioni 500x400x160 mm

Peso 8 Kg

Compatibilità M-Log, E-Log, R-Log

DYA074



Supporto Per fissaggio scatole IP65 a palo Ø 45-65 mm

DYA077



Supporto Per XLF348 a palo Ø 45-65 mm

DYA082



Supporto Per fissaggio a muro scatole IP65

DYA081



Lucchetto Per scatole IP65

CommNET (BSZ306.1)

Caratteristiche tecniche

Introduzione


Scaricamento automatico e salvataggio dati nel db GIDAS residente su un PC (o su un Server) o salvataggio degli stessi su file di testo. CommNet può gestire simultaneamente diversi apparati di comunicazione e protocolli, inclusi COM seriale, PSTN, GSM e GPRS, TCP/IP, radio VHF/UHF. Il programma si divide in due moduli: di configurazione e funzionamento in automatico.

Highlights

- Comunicazione automatica dei dati via GSM, GPRS, Radio, TCP/IP dal data logger (M/R/E-Log) al PC
- Memorizzazione valori istantanei o elaborati su data base GIDAS o formato ASCII
- Monitor e log delle chiamate

Caratteristiche principali

Modulo di configurazione




Configuratore delle chiamate

- Uso simultaneo di diversi dispositivi di comunicazione (radio VHF/UHF, GSM, GPRS, LAN/WAN, USB, cavo RS232/485)
- Modalità di chiamata automatica di uno o gruppi di data logger: dispositivo comunicazione, data/ora avvio e ripetizioni
- Configurazione del formato dati memorizzato: file di testo personalizzabile, db SQL Server GIDAS, file binario
- Configurazione del tipo di dati: elaborati e/o istantanei.
I valori istantanei sono utilizzati da X-Pannel, o altri programmi realizzati dall'utente
- Sincronizzazione automatica degli orologi dei data logger
- Spegnimento dei dispositivi di comunicazione del datalogger dopo la chiamata
- Memorizzazione delle configurazioni realizzate.




Attività di servizio



Pannello di controllo delle comunicazioni attive

- Riavvio in automatico in caso di riaccensione del PC
- Pannello di visualizzazione delle chiamate in atto, in attesa e delle statistiche delle comunicazioni
- Log delle comunicazioni
- Chiamate manuali

Modulo GPRS (BSZ306.2)



GPRS features configuration

Chiamate entranti in “push mode” dai data logger via modem GPRS. In questo caso il PC che riceve i dati entranti deve possedere un IP pubblico e statico.

Installazione su server

CommNET può anche essere installato su un server dove memorizza i dati sul db SQL GIDAS. Il db è interrogabile dai programmi installati su altri PC della rete che supportano tale db.

GIDAS-Viewer (BSZ311) Caratteristiche tecniche

Introduzione


Estrae e produce tabelle e grafici dei dati salvati nel db SQL GIDAS attraverso 3DOM e i programmi CommNET.

Highlights

- Visualizzazione ed estrazione dei dati memorizzati nel db GIDAS
- Rielaborazione dati su periodi diversi
- Grafici e tabelle
- Rosa dei venti
- Include versione Lite per veloci analisi

Caratteristiche principali




Selezione dati



- Scelta del data logger e i suoi rilievi attraverso un navigatore.
- Selezione delle grandezze da analizzare.
- Selezione della base temporale statistica di rielaborazione dei dati. Possono essere visualizzati dati grezzi, cioè come memorizzati nel data base, oppure rielaborarli con basi statistiche diverse (esempio: orari, giornalieri, etc).
- Selezione dei dati in base alla data di acquisizione o gli ultimi memorizzati.
- Memorizzazione di viste predefinite per una più facile estrazione e lettura dei nuovi dati. La visualizzazione può comprendere una o più grandezze acquisite da uno o più apparecchi in modo da aggregare dati provenienti da datalogger differenti.



Visualizzazione dati




Visualizzazioni tabellari, grafiche e Rosa dei venti

- Tabella e grafico multi grandezza e multi-stazione. Funzioni grafiche avanzate (zoom, scroll)
- Esportazione dati in file di testo e file di Excel
- Esportazione dei grafici come immagini
- Calcolo e visualizzazione della Rosa dei Venti



GIDAS-Lite



Cruscotto di partenza

Con GIDAS Viewer è fornito anche GIDAS-Lite, un modulo che permette alcune funzionalità del programma principale, in modo semplice e veloce. Comprende tre sezioni:

- Scarico dei dati per essere importati nel data base GIDAS (se il datalogger è collegato via RS232-RS485-USB-Ethernet) senza l'uso di 3DOM o CommNET
- Selezione dei dati per una loro visualizzazione semplificata
- Calcoli specialistici (Microclima). Se fornite licenze per i moduli TEA (BSZ313, BSZ315, BSZ317), è possibile eseguire i calcoli base degli indici microclimatici

RADIAZIONE SOLARE (Irraggiamento globale)

Piranometri Standard Secondario



- ▶ Piranometri spectrally flat Class A (Secondary Standard). Conformi a EC 61724-1: 2017.
- ▶ Tecnologia RVH : Recirculating Ventilation and Heating (DPA953).
- ▶ Misura del angolo di inclinazione (DPA953).
- ▶ Calibrazione tracciabile al WRR.
- ▶ Uscite: irradianza in W/m^2 , temperatura del corpo del sensore, angolo di inclinazione, umidità e pressione interna al sensore velocità del ventilatore (DPA953).
- ▶ Sensore ideale per il monitoraggio della performance dei pannelli solari e rete meteorologiche.

Radiometri per la misura dell'irraggiamento solare secondo la normativa ISO 9060 e WMO N. 8 (Parte I, Capitolo 7). Questi sensori sono classificati come Standard Secondario ISO9060. Con un'incertezza giornaliera totale di solo il 2%, tempi di risposta rapidi, questi sensori sono ideali per gli utenti che richiedono accuratezza e affidabilità di alto livello.

Caratteristiche Tecniche

| PN | DPA252 | DPA952 | DPA953 |
|--------------------------------------|---|--|---|
| |  |  |  |
| Uscita | μV | RS485-Modbus 4+20 mA | RS485-Modbus |
| Ventilazione | Non incluso (Si, usando DPA250) | Non incluso (Si, usando DPA250) | Incluso |
| Riscaldatore | NO | NO | SI (5 V) |
| Misura in posizione inclinata | - | - | SI (Acc± 1°) |
| Alimentazione | - | 7+35 Vdc | 5+30 Vdc |
| Consumo energetico | - | $< 75 \times 10^{-3} W$ at 12 VDC | $< 2,3 W@12 VDC$ |
| Sensibilità | $7+25 \mu V/W/m^2$ | NA | NA |
| Campo di misura irradianza | $0+4000 W/m^2$ | -400 to $4000 W/m^2$ | -400 to $4000 W/m^2$ |
| Tempo di risposta | 4,5 s. | 4,5 s. | 3 s. |
| Valori in uscita | Valore istantaneo | Valore medio corrente su 4 misurazioni, aggiornato ogni 0,1 s. | Valore medio corrente su 4 misurazioni, aggiornato ogni 0,1 s. |
| Cavo | Non incluso (vedi Accessori) | Non incluso (vedi Accessori) | Non incluso (vedi Accessori) |

Piranometri standard secondario

| PN | DPA252 | DPA952 | DPA953 |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Uscita | Irradianza in W/m ² | Irradianza in W/m ² Temperatura corpo del sensore (solo uscita digitale) | <ul style="list-style-type: none"> Irradianza in W/m² Temperatura corpo UR% interna Pressione interna in Pa Angolo di inclinazione dello strumento velocità del ventilatore in RPM Corrente ventilatore in A Corrente riscaldatore in A |
| Compatibilità con data logger | <ul style="list-style-type: none"> M-Log (ELO008), Alpha-Log (utilizzando modulo ALIEM) E-Log | Utilizzando uscita 4÷20 mA: <ul style="list-style-type: none"> M-Log (ELO008), Alpha-Log (utilizzando modulo ALIEM) E-Log | <ul style="list-style-type: none"> M-Log (ELO008) utilizzando convertitore RS485->232. Alpha-Log E-Log using RS485->232 converter, |

Caratteristiche Tecniche

| | | |
|--|--|--|
| Piranometro Standard Secondario | Classificazione ISO 9060 2018 | Spectrally flat Classe A (Standard Secondario) |
| | Classificazione IEC 61724-1:2017 | Classe A |
| | Livello di performance WMO | Piranometro di alta qualità |
| | Stima sulla precisione ottenibile per somme giornaliere WMO | ±2% |
| | Campo spettrale | 285÷3000 nm |
| | Instabilità | <± 0,5% differenza per anno |
| | Risposta direzionale | <±10 W/m ² |
| | Risposta in inclinazione | <± 0,2% (0÷90° at 1000 W/m ²) |
| | Risposta alla temperatura | <± 0,4% (-30÷50°C) |
| | Zero offset a (risposta a una radiazione termica netta di 200W/m ²) | <5W/ m ² (non ventilato) |
| | Zero offset b (risposta a 5K/h di variazione della temperatura ambiente) | <±2 W/m ² |
| | Non linearità | <± 0.2 % (100 to 1000 W/m ²) |
| | Stabilità (% cambio/anno) | <± 0.5 % |
| | Sensore di temperatura integrato | SI |
| | Riscaldatore integrato | SI (12 Vdc, 1,5W) |
| Dati forniti con ogni sensore | <ul style="list-style-type: none"> Certificato di calibrazione Dati relativi alla dipendenza alla temperatura Dati relativi alla risposta direzionale | |

Ecosound 1 srl
Via Alessandro Manzoni n. 30
20121 – Milano (MI)
C.F. 10902370963

**PIANO DI MONITORAGGIO
AMBIENTALE**



Data: 22/07/2022
Rev.

Piranometri standard secondario

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|--|
| | Ricalibrazione consigliata | Ogni 2 anni |
| | Montaggio (palo Ø 45÷65 mm) | Usando bracci DYA034 o DYA035 + DYA049 |
| | Temperatura operativa | -40÷80°C |
| | Tracciabilità della calibrazione | WRR |
| Informazioni Generali | Alloggiamento | Alluminio anodizzato |
| | Ricalibrazione consigliata | Ogni 2 anni |
| | Montaggio (palo Ø 45÷65 mm) | Usando bracci DYA034 (orizzontale) o DYA035 (inclinato) + collare DYA049 |
| | Grado di protezione | IP66 |

RADIAZIONE SOLARE (Irraggiamento globale)

Piranometri di Prima Classe



- Piranometri spectrally flat Class B (First Class. Conformi a EC 61724-1: 2017.
- Isolamenti elettrici (DPA855-870), Isolamento galvanico (DPA870)
- Calibrazione tracciabile WRR
- Registri Modbus per valori istantanei, valori Media/Min/Max su periodo programmabile (DPA870)
- Alimentazione 10+30 Vac/dc (DPA855/870)
- Sensore ideale per il monitoraggio della performance dei pannelli solari e rete meteorologiche.

Radiometri per la misura dell'irraggiamento solare secondo la normativa ISO9060 e WMO n.8 (Parte I, Cap.7). Questi sensori sono classificati come Prima Classe ISO9060. Con un'incertezza totale giornaliera del 5%, risposta spettrale piatta (285-3000 nm) e ottima stabilità in temperatura, sono un ottimo compromesso tra costi e qualità della misura di irraggiamento.

Caratteristiche Tecniche

| PN | DPA154 | DPA855 | DPA870 |
|---------------------------|--|--|--|
| Uscita | μV | 4÷20 mA | RS485-Modbus |
| Protocollo | - | - | Modbus RTU®, TTY-ASCII |
| Uscita programmabile | - | - | Ist., max., min., media. (1÷3600 s) |
| Protezione RS485 | - | - | Isolamento galvanico (3 kV, UL1577) |
| Velocità RS485 | - | - | 1200÷115 kbps |
| Alimentazione | - | 10÷30 Vac/dc | 10÷30 Vac/dc |
| Carico massimo | - | 300 Ohm | 300 Ohm |
| Consumo energetico | - | 0,5 W | 0,5 W |
| EMC | - | EN 61326-1: 2013 | EN 61326-1: 2013 |
| Sensibilità | 10÷15 $\mu\text{V/W/m}^2$ | NA | NA |
| Campo di misura | Vedi campo di irradianza | Da 0 a 1500 W/m ² | Da 0 a 1500 W/m ² |
| Cavo | L = 5 m. incluso | Non incluso (vedi Accessori) | Non incluso (vedi Accessori) |
| Compatibilità data logger | <ul style="list-style-type: none"> • M-Log (ELO008), • Alpha-Log (utilizzando modulo ALIEM) • E-Log | <ul style="list-style-type: none"> • M-Log (ELO008), • Alpha-Log (utilizzando modulo ALIEM) • E-Log | <ul style="list-style-type: none"> • M-Log (ELO008) utilizzando convertitore RS485->232 • Alpha-Log • E-Log. Utilizzando conver- |

Piranometri di Prima Classe

Caratteristiche Tecniche Comuni

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Piranometro Prima Classe | Classificazione ISO 9060 2018 | Spectrally flat Classe B (Prima Classe) |
| | Classificazione IEC 61724-1:2017 | Classe B |
| | Livello di performance WMO | Piranometro di buona qualità |
| | Stima sulla precisione ottenibile per somme giornaliere WMO | ±5% |
| | Campo spettrale | 285÷3000 nm |
| | Instabilità | <± 1% differenza per anno |
| | Tempo di risposta | 20 s |
| | Non linearità | <± 1% (100÷1000 W/m ²) |
| | Risposta direzionale | <±20 W/m ² |
| | Risposta alla temperatura | <± 4% (-10÷40°C) |
| | Campo di irradianza | 0÷4000 W/m ² |
| | Zero offset a (risposta a una radiazione termica netta di 200W/m ²) | <12W/ m ² |
| | Zero offset b (risposta a 5K/h di variazione della temperatura ambiente) | <±3 W/m ² |
| | Dati forniti con ogni sensore | • Certificato di calibrazione |
| | Ricalibrazione consigliata | Ogni 3 anni |
| | Montaggio (palo Ø 45÷65 mm) | Usando bracci DYA034 o DYA035 + DYA049 |
| | Alloggiamento | Alluminio anodizzato |
| Temperatura operativa | -40÷80°C | |
| Tracciabilità calibrazione | WRR | |
| Informazioni Generali | Alloggiamento | Alluminio anodizzato |
| | Ricalibrazione | Ogni 2 anni |
| | Montaggio (palo Ø 45÷65 mm) | Usando bracci DYA034 (orizzontale) o DYA035 (inclinabile) + collare DYA049 |
| | Grado di protezione | IP66 |

RADIAZIONE SOLARE (Irraggiamento globale)

Piranometri di Seconda Classe



- ▶ Piranometri spectrally flat Class C (Second Class. Conformi a EC 61724-1: 2017.
- ▶ Isolamenti elettrici (DPA863-873), Isolamento galvanico (DPA873)
- ▶ Calibrazione tracciabile WRR
- ▶ Registri Modbus per valori istantanei, valori Media/Min/Max su periodo programmabile (DPA873)
- ▶ Alimentazione 10÷30 Vac/dc (DPA855/870)
- ▶ Sensore ideale per il monitoraggio della performance dei pannelli solari e rete meteorologiche.

Radiometro per la misurazione dell'irraggiamento solare, Seconda Classe secondo ISO 9060 e WMO No. 8. Questo sensore è un buon compromesso per le applicazioni di base meteorologiche, agrometeorologiche e di energia solare.

Caratteristiche Tecniche

| PN | DPA053 | DPA863 | DPA873 |
|-----------------------------|---|--|---|
| |  |  |  |
| Uscita | µV | 4÷20 mA | RS485-Modbus |
| Protocollo | - | - | Modbus RTU®, TTY-ASCII |
| Uscita programmabile | - | - | Ist., max., min., media. (1÷3600 s) |
| Protezione RS485 | - | - | Isolamento galvanico (3 kV, UL1577) |
| Velocità RS485 | - | - | 1200÷115 kbps |
| Alimentazione | - | 10÷30 Vac/dc | 10÷30 Vac/dc |
| Consumo energetico | - | 0,5 W | 0,5 W |
| EMC | - | EN 61326-1: 2013 | EN 61326-1: 2013 |
| Sensibilità | 10÷15 µV/W/m ² | NA | NA |
| Campo di misura | Vedi campo di irradianza | Da 0 a 1500 W/m ² | Da 0 a 1500 W/m ² |
| Cavo | L. = 5 m. incluso | Non incluso (vedi Accessori) | Non incluso (vedi Accessori) |

Piranometri di Seconda Classe

| PN | DPA053 | DPA863 | DPA873 |
|----------------------------------|--|--|--|
| Montaggio | Braccio DYA032 + collare DYA049 (orizzontale) Piastra DYA048+braccio DYA035 + collare DYA049 (inclinabile) | Bracci DYA034 (orizzontale) o DYA035 (inclinabile + collare DYA049) | Bracci DYA034 (orizzontale) o DYA035 (inclinabile + collare DYA049) |
| Compatibilità data logger | <ul style="list-style-type: none"> M-Log (ELO008), Alpha-Log (utilizzando modulo ALIEM) E-Log | <ul style="list-style-type: none"> M-Log (ELO008), Alpha-Log (utilizzando modulo ALIEM) E-Log | <ul style="list-style-type: none"> M-Log (ELO008) utilizzando convertitore RS485->232 Alpha-Log E-Log. Utilizzando conver- |

Caratteristiche Tecniche Comuni

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| Second Class pyranometer | ISO 9060 2018 classification | Class C (Second Class) |
| | IEC 61724-1: 2017 classification | Class C |
| | WMO performance level | Moderate Quality |
| | WMO estimate on achievable accuracy for daily sums | ±10% |
| | Spectral range | 285÷3000 nm |
| | Temperature response | <± 0,7% (-10÷40°C) |
| | Irradiance range | 0÷2000 W/m ² |
| | Recommended recalibration | Every 2 years |
| | Housing | Anodized aluminum |
| | Operative temperature | -40÷80°C |
| General Information | Calibration traceability | To WRR |
| | Housing | Anodized aluminum, |
| | Protection rate | IP66 |

Accessori Piranometri

Accessori

| | | |
|---|--------------------|---|
|  | DYA030 | Braccio inclinabile per due piranometri |
|  | DYA032 | Braccio orizzontale per fissaggio DPA053 a collare DYAO49 |
|  | DYA034 | Braccio orizzontale per fissare DPA252-952-953-154-855-870-863-873 a collare DYAO49 |
|  | DYA035 | Braccio inclinabile per fissaggio DPA252-952-953-154-855-870-863-873 a collare DYAO49 |
|  | DPA245 | Banda di occultazione per la misura della radiazione diffusa |
|  | DEA420 | Convertitore segnali per piranometri. Uscita: 4 ÷ 20 mA Sensibilità piranometro programmabile ($\mu\text{V} / \text{Wm}^2$) Alimentazione: 10÷30 Vac/dc Per maggiore informazioni, vedere catalogo MW9008 |
| | MDMMA1010.1 | Stesse caratteristiche DEA420 ma: Uscita: Modbus-RTU |


Accessori Piranometri

Accessori

| | | |
|---|-----------------|--|
| | DYA049 | Collare per fissaggio DYA032-034-035 su palo Ø 45-65 mm. |
| | DPA250 | Unità di ventilazione per DPA252-952 Alimentazione: 12 Vdc Temperatura operativa: -40÷70°C |
| | DWA205 | Cavo per DPA252-952, L. = 5 m. |
| | DWA210 | Cavo per DPA252-952, L. = 10 m. |
| | DWA225 | Cavo per DPA252-952- L. = 25 m. |
| | DWA205.1 | Cavo per DPA953, L. = 5 m. |
| | DWA210.1 | Cavo per DPA953, L. = 10 m. |
| | DWA225.1 | Cavo per DPA953- L. = 25 m. |
| | DWA410 | Cavo per DPA154-855-870-863-873, L. = 10 m. |
| | DWA425 | Cavo per DPA154-855-870-863-873, L. = 25 m. |
| | DWA426 | Cavo per DPA154-855-870-863-873, L. = 50 m. |
| | DWA427 | Cavo per DPA154-855-870-863-873, L. = 100 m. |
|  | DYA048 | Piattello per messa in bolla DPA053 su bracci DYA034 o DYA035 |
|  | DYA120 | Schermo antiradiante per DPA053 |

▶ Velocità del vento (coppe)

Caratteristiche tecniche - MODELLI



Anemometro compatto

Robusto e di dimensioni compatte, questo sensore è particolarmente adatto all'utilizzo in applicazioni severe, dove è richiesta lunga affidabilità senza manutenzione come, ad esempio, nel monitoraggio di parchi o turbine eolici. Questo sensore è compatibile con tutti i data logger LSI LASTEM e può facilmente essere integrato con sistemi di terze parti, grazie ad un'uscita impulsiva lineare generata da relay reed ad alta qualità.

| Order numb. | DNA202 | |
|-----------------------|--|---|
| Velocità vento | <i>Principio</i> | Relay reed |
| | <i>Campo di misura</i> | 0÷75 m/s (limite di danneggiamento) |
| | <i>Accuratezza</i> | 2,5% (calibrazione testata a 63 m/s) |
| | <i>Soglia</i> | 0,5 m/s |
| Informazioni generali | <i>Uscita</i> | 2,65 Hz x m/s |
| | <i>Connettore</i> | Connettore stagno 4 pin IP65 |
| | <i>Alloggiamento</i> | Alluminio anodizzato |
| | <i>Temperatura operativa</i> | -35÷ +70°C (senza condensa) |
| | <i>Montaggio</i> | Palo ø 48 ÷ 50 mm |
| | <i>Compatibilità con i datalogger LSI LASTEM</i> | M-Log (ELO007-008) R-Log (ELR515) E/X-Log (tutti i modelli) |

| Accessori | Order numb. | |
|-----------|-------------|--|
| | MN1071 | Cavo di connessione (fornito al metro) |
| | DYA046 | Barra di accoppiamento per VV+DV a palo ø 45 ÷ 65 mm |
| | DNA208 | Ricambio: rotore |
| | MM2001 | Ricambio: cuscinetti |



continua l Velocità del vento (coppe)



Anemometro standard (uscita diretta)

Ideale quando siano richieste basse soglie e accuratezza elevata in presenza di basse condizioni di velocità. L'elemento sensibile è un tachimetro a 32 settori a elevata risoluzione. Il DNA302#C è equipaggiato di riscaldatori. Il sensore DNA304#C, con il suo basso consumo, può essere utilizzato in applicazioni con limitata disponibilità di energia.

| Order numb. | DNA301#C | DNA302#C | DNA304#C |
|---|---|---------------------------|----------|
| Campo di misura (limite danneggiamento) | 0÷75 m/s | | |
| Uscita | 0-883 Hz | | |
| Alimentazione | 5÷12 Vdc | 5÷12Vdc (riscald.:24 Vca) | 5÷12 Vdc |
| Riscaldatore | NO | SI (-20°C) | NO |
| Consumo | Max 20 mA | 20 W | 2 mA |
| Certificato di calibrazione | Incluso | | |
| Compatibilità con i datalogger LSI LASTEM | M-Log (ELO007-008), R-Log (ELR515), E/X-Log (tutti i modelli) | | |



Anemometro Standard (uscita analogica)

Ogni sensore ha, sulla base della sua particolare geometria, una differente risposta su ciascun punto del campo di misura. Il microprocessore corregge la curva del segnale a tutti i valori di velocità, mantenendo un'uscita stabile e precisa. DNA802 e DNA806 sono equipaggiati di riscaldatori.

| Order numb. | DNA801 | DNA802 | DNA805 | DNA806 | DNA807 |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Uscita | 4÷20 mA | | 0÷20 mA | | 0÷5 Vdc |
| Campo di misura | 0÷50 m/s | | | | |
| Alimentazione | 10÷30 Vac/dc | 24 Vac/dc | 10÷30 Vac/dc | 24 Vac/dc | 10÷30 Vac/dc |
| Riscaldatore | NO | SI (-20°C) | NO | SI (-20°C) | NO |
| Temp.operativa riscaldatore | - | >-20°C | - | >-20°C | - |
| Consumo | 0,5 W | 20 W | 0,5 W | 20 W | 0,5 W |
| Microprocessore | PIC 18F2620 | | | | |

Caratteristiche comuni

| | | |
|-----------------------|--------------------------|---|
| Velocità vento | Principio | Disco optoelettronico a 32 settori |
| | Soglia | 0,36 m/s |
| | Accuratezza | 0÷3 m/s=1,5%, >3 m/s= 1% |
| | Risoluzione | 0,06 m/s |
| | Percorso di ritardo | 4,8 m (a 10 m/s) Conforme a VDI3786 e ASTM 5096-96 |
| Informazioni generali | Limite di danneggiamento | 75 m/s |
| | Connettore | Connettore stagno a 7 pin IP65 |
| | Alloggiamento | Alluminio anodizzato |
| | Temperatura operativa | -35÷70°C (senza ghiaccio) |
| | Montaggio | Palo ø 48 ÷ 50 mm |

continua

 continua | Velocità del vento (coppe)

Accessori




Order numb.

| | |
|--------|---|
| DYA046 | Barra di accoppiamento per VV+DV a palo ø 45 ÷ 65 |
| DZC405 | Certificato di calibrazione Incluso con DNA301-302-304#C |
| DNA110 | Cavo per DNA30x#C. L = 10 m |
| DNA125 | Cavo per DNA30x#C. L = 25 m |
| DNA126 | Cavo per DNA30x#C. L = 50 m |
| DWA510 | Cavo per DNA80x. L = 10 m |
| DWA525 | Cavo for DNA80x. L = 25 m |
| DWA526 | Cavo for DNA80x. L = 50 m |
| DWA527 | Cavo for DNA80x. L = 100 m |
| MG2251 | Connettore stagno senza cavo per cavi DWA52x |
| MG2252 | Connettore stagno per cavi DNA1xx |
| MM2025 | Ricambio: cuscinetti |
| DNA204 | Ricambio: rotore |



Pali

Caratteristiche tecniche - MODELLI



Pali altezza 2-6 m per fissaggio sensori e acquisitori

Pali adatti per installazioni su terreno, plinti in cemento o a muro. Possono essere utilizzati per il fissaggio delle apparecchiature meteorologiche (sensori, scatole ELF per contenimento data logger) e pannelli solari. Tutti i pali sono forniti di attacco per messa a terra. Se il palo è fissato al terreno per mezzo di tripode DYAO21 si consiglia sempre l'utilizzo dei tiranti, mentre se si utilizza la base DYAO20 fissata al cemento, i tiranti si raccomandano solo per pali di altezza superiore o uguale a tre metri.

| Order numb. | DYA005 | DYA006.1 | DYA010.1 | DYA011.1 | DYA009.1 | DYA008.1 |
|-------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Altezza | 1,5 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m |
| Peso (Kg) | 2,1 | 3,8 | 5,5 | 7,3 | 9,6 | 11,5 |

Caratteristiche comuni

| | |
|----------------------|---|
| Utilizzo | Fissaggio di sensori eolici, supporti sensori e data logger |
| Diametro | Ext. 50 mm int. 47 mm |
| Materiale | Acciaio INOX AISI304 |
| Fissaggio su terreno | Terreno, plinto cemento, muro (vedi ACCESSORI) |

Accessori

Order numb

Basi per pali Ø 50 mm

| | |
|----------|--|
| DYA020 | Tripode per pali Ø 50 mm Fissaggio a plinto in cemento |
| DYA020.1 | Set n.3 tirafondi Ø12mm per fissaggio basi DYAO20 su plinti in cemento |
| DYA021 | Tripode per pali Ø 50 mm Fissaggio diretto a terreno |

Picchetti per basi fissate a terreno

| | |
|--------|--|
| DYA023 | Set di n. 3 picchetti per basi DYAO21 e DYAO21.1 |
|--------|--|

Sistema di abbattimento pali Ø 50 mm

| | |
|--------|---|
| DYA019 | Snodo (deve essere utilizzato con il set tiranti) |
|--------|---|

Collare per congiungere due pali

| | |
|--------|---|
| DYA002 | Collare per connettere due pali Ø 50 mm (deve essere utilizzato con il set tiranti) |
|--------|---|





Supporto per fissaggio palo a muro

| | |
|--------|--|
| DYA004 | Supporto per fissaggio palo Ø 50 mm a muro (richiesta almeno una coppia) |
|--------|--|

Set tiranti per pali Ø 50 mm

| | |
|----------|---|
| DYA028 | Set di n.3 tiranti e collare per ancoraggio pali H. 2-3 m a terreno |
| DYA028.1 | Set di n.3 tiranti e collare per ancoraggio pali H. 4-6 m a terreno |
| DYA026 | Set di n. 3 picchetti per ancoraggio tiranti al terreno |

Allegati



segue | Allegati

