

## Sito 1 - Pozzo sacro nuragico di "Sa Testa" (SABAP-SS\_2023\_00079-LF-DF\_000001\_1)



**Localizzazione:** Olbia (SS) - Loc. Sa Testa,

**Definizione e cronologia:** infrastruttura idrica, {pozzo}. {Età del Bronzo}, I materiali rinvenuti negli scavi compiuti nel 1938 attestano la realizzazione dell'opera tra il Bronzo recente e il Bronzo finale, e

**Modalità di individuazione:** {dati bibliografici, documentazione di indagini archeologiche pregresse, ricognizione archeologica/survey }

**Distanza dall'opera in progetto:** >1000 metri

**Potenziale:** potenziale alto

**Rischio relativo:** rischio basso

Il pozzo sacro di Sa Testa è situato ai limiti orientali della piana olbiese, verso il mare. Il monumento, realizzato prevalentemente in scisto, è orientato sull'asse nord/nord-est e sud/sud-ovest. Misura complessivamente circa 18 metri e si compone di cortile circolare, con ingresso gradinato sul versante nord e di un vestibolo dal quale, attraverso una scala, si accede al pozzo coperto a tholos. Il cortile è pavimentato con lastre di scisto ed è attraversato, al centro, da una canaletta di scorrimento per le acque del troppo pieno. La scala, che conduce alla sorgente, è composta da 17 gradini ed è coperta da una sequenza di architravi digradanti, in granito, mentre sul fondo si apre un incavo circolare presso il quale sgorga l'acqua.



**PROGETTO ENERCLIMA 2050**

