

S.S. 78 "SARNANO - AMANDOLA"


LAVORI DI ADEGUAMENTO E/O MIGLIORAMENTO TECNICO FUNZIONALE DELLA SEZIONE STRADALE IN T.S. E POTENZIAMENTO DELLE INTERSEZIONI - 1° STRALCIO



PROGETTO DEFINITIVO

IMPRESA ESECUTRICE		GRUPPO DI LAVORO ANAS	
			
PROGETTAZIONE		RESPONSABILE DEI LAVORI	
	 		
IL PROGETTISTA	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
<i>Ing. Valerio BAJETTI</i> <i>Ordine degli Ingegneri della</i> <i>provincia di Roma n°A26211</i> <i>(Diretto tecnico Ingegneria del Territorio)</i> 	<i>Ing. Fabrizio BAJETTI</i> <i>Ordine degli Ingegneri della</i> <i>provincia di Roma n°10112</i> <i>(Diretto tecnico Ingegneria del Territorio)</i> 	<i>Ing. Marco MANCINA</i>	
		PROTOCOLLO	DATA

N. ELABORATO:	CAPITOLO D4 - ROTATORIA SV01
D405	COMPUTO MOVIMENTI TERRA

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO 		D405-V01PS04TRACM01A.dwg			
CODICE ELAB.					-
D					
C					
B					
A	PRIMA EMISSIONE	MARZO 2023	ING. SIMONE ROMAGNOLI	ING. GIANCARLO TANZI	ING. VALERIO BAJETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

VIABILITÀ SECONDARIA SV01

Sezioni	Progressive [m]	Parziali [m]	A. Scavo [m ²]	Vol. Scavo [m ³]	A. Rilevato [m ²]	Vol. Rilevato. [m ³]	A. Scotico [m ²]	Vol. Scotico [m ³]	A. Gradoni [m ²]	Vol. Gradoni [m ³]
1	0,00	-	29,54	-	-	-	-	-	-	-
2	20,00	20	21,24	507,80	3,28	32,80	2,10	21,00	-	-
3	40,00	20	11,44	326,80	10,39	136,70	6,94	90,40	-	-
4	60,00	20	18,62	300,60	4,50	148,90	2,42	93,60	-	-
5	80,00	20	24,38	430,00	-	45,00	-	24,20	-	-
6	100,00	20	28,34	527,20	-	-	-	-	-	-
7	125,55	25,55	29,54	739,42	-	-	-	-	-	-

TOTALE			163,10	2.831,82	18,17	363,40	11,46	229,20	-	-
---------------	--	--	--------	----------	-------	--------	-------	--------	---	---